

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

PRIE 2017-05-30 ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ KANALIZACIJOS VAMZDYNŲ ATNAUJINIMO IR SANITARINIŲ MAZGŲ REMONTO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. 7

2017 m. birželio mėn. 26 d.

Šiauliai

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“ juridinio asmens kodas – 190528621, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, adresu Dainų g. 88, 78270 Šiauliai, atstovaujamas direktorės Reginos Kačkienės (toliau – „**Užsakovas**“), ir **UAB „Stitis“**, juridinio asmens kodas – 275830930, kurios registruota buveinė yra Ragainės g. 82G, 78109 Šiauliai, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arvydo Pilipausko (toliau – „**Rangovas**“), toliau kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienai atskirai – „**Šalimi**“, sudarėme šį papildomą susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti papildomus remonto darbus pagal pateiktą lokalinę sąmatą (1 priedas). Darbų pradžia – 2017-06-27, darbų pabaiga – 2017-08-25.
2. Darbų atlikimo vieta – Dainų g. 88, Šiauliai.
3. Susitarimo suma – **7329,21 Eur** (Septyni tūkstančiai trys šimtai dvidešimt devyni eurai 21 ct), iš jų PVM – 1272,01 Eur (Vienas tūkstantis du šimtai septyniasdešimt du eurai 01 ct).
4. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui per 30 kalendorinių dienų, pasirašius atliktų darbų aktą ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą.
5. Šis susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

Kiti sutarties punktai nesikeičia.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Šiaulių lopšelis-darželis „Pupų pėdas“
Dainų g. 88 Šiauliai 78270
Tel.: 841 55 27 24
El.p.: pupupedas@splius.lt
Įmonės kodas 190528621
A/s LT70 7300 0100 7571 2825
AB bankas „Swedbank“, banko kodas 73000


Lopšelio-darželio „Pupų pėdas“
direktorė
Regina Kačkienė


(parašas)



Rangovas

UAB „Stitis“
Ragainės g. 82G, Šiauliai 78109
Tel.: 841 520864
El.p.: direktorius@stitis.lt
Įmonės kodas 275830930
PVM kodas LT758309314
A/s LT61 7044 0600 0223 9506
AB SEB bankas Šiaulių filialas


(parašas) A.V.



SUDERINTA: 3922,75 EUR

TVIRTINU: 3922,75 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2017 M.

MĖN.

D.

2017 M.

MĖN.

D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

UAB "Stitis"

Statinių grupė

Statiny

Žiniaraštis

17-063 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS"

1 BUVUSIOS SKALBYKLOS PATALPŲ REMONTAS



Suma žiniaraščiui 3922.75 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 BENDRASTATYBINIAI DARBAI								
1	N8-173	Stiklo blokų pertvarų išardymas k1=0.5, k2=0.5	100m2	0.133	72.26		7.59	79.85
2	R13-5	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	10.0	29.53			29.53
3	R5-57	Keraminių plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0.189	31.16			31.16
4	N46-131	Betoninių pagrindžių išardymas	m3	1.8	56.93		27.77	84.70
5	N46-184	Durų blokų išardymas	100m2	0.018	7.42			7.42
6	N11P-1402	Betoninių grindų dangų įrengimas rankiniu būdu, kai sluoksnio storis 50.00 mm	100m2	0.189	56.92	86.74	3.0	146.66
7	R11-80	Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	10.0	157.86	19.53		177.39
8	F9-12-2	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100m2	0.239	326.58	169.72	4.93	501.23
9	F15-1-9	Sienų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą	100m2	0.025	43.26	12.97	0.12	56.35
10	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	1.5	28.13	18.4	0.07	46.60
11	N10-127	Durų blokų įstatymas į pertvarų ir sienų angas (be durų kainos)	m2	3.6	59.31	10.33	0.93	70.57
12	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2	18.9	165.9	26.8		192.70
13	R14-78-3	Sienų dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių	m2	78.0	514.21	135.17		649.38
14	F11-3-10	Laminuotų grindlenčių (parketlenčių) danga (patiesiant paklotą ir pritvirtinant grindjuostes)	100m2	0.189	108.48	174.22	0.5	283.20
15	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	3.8	48.64			48.64
16	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3.8	33.38		69.81	103.19
Skyriuje 1					1739.97	653.88	114.72	2508.57
2 SANTECHNIKOS DARBAI								
1	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1.0	18.87			18.87
2	R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1.0	4.1			4.10
3	R19-35	Kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	5.0	37.33			37.33
4	R19-1	Vidaus vandentiekio vamzdžių	m	10.0	26.25			26.25

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.ūžm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		ardymas						
5	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių	m	10.0	56.47	18.5		74.97
6	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.0	8.2	10.8		19.00
7	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	4.0	18.56	15.3		33.86
8	N17-8-1	Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1.0	24.07	94.02	0.07	118.16
9	N16P-0901	Plieninių šildymo radiatorių montavimas	vnt.	1.0	11.39	31.32	0.17	42.88
	Skyriuje 2				205.24	169.94	0.24	375.42
	3 ELEKTROTECHNIKOS DARBAI							
1	N50-360	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai sienose	100m	0.1	13.29		0.86	14.15
2	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.4	57.13	27.95		85.08
3	N21-198	Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.02	3.35	10.13		13.48
4	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.09	15.06	45.62		60.68
5	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas	100vnt	0.04	22.43	82.06		104.49
6	N21-171	Kompiuterinio kabelio montavimas	100m	0.3	34.76	18.84		53.60
7	N50-394	Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas	vnt.	2.0	8.94	17.4	0.13	26.47
	Skyriuje 3				154.96	202.00	0.99	357.95
	Žiniaraštyje 1				2100.17	1025.82	115.95	3241.94
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							680.81
	Iš viso žiniaraštyje 1							3922.75

SUDERINTA 2487,46 EUR.
 direktore Agina Mackienė
 ATSAKINGAS ATSTOVAS

TVIRTINU: 2488,46 EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]

2017 M. MÈN. D.

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė

17-063 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPU PĒDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

Statinys

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS"

Žiniaraštis

2 SPORTO SALÈS REMONTAS



Suma žiniaraščiui 2488.46 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 SPORTO SALĖS REMONTAS								
1	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais	m2	68.0	657.4	88.98		746.38
2	N50-360	Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai sienose	100m	0.16	23.42		1.48	24.90
3	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.16	25.17	12.06		37.23
4	R23-51	Skylių užtaisymas pertvarose arba sienose	vnt	4.0	30.15	10.53		40.68
5	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.16	34.27	5.42	0.05	39.74
6	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais	m2	83.0	602.6	190.32		792.92
7	N21-198	Jungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.03	5.53	16.4		21.93
8	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.01	1.84	5.47		7.31
9	N21-227	Iki 2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas, tvirtinant smeigėmis	100vnt	0.08	49.42	296.07		345.49
Skyriuje 1					1429.80	625.25	1.53	2056.58
žiniaraštyje 2					1429.80	625.25	1.53	2056.58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								431.88
Iš viso žiniaraštyje 2								2488.46

SUDERINTA: 918 EURTVIRTINU: 918,00 EURATSAKINGAS ATSTOVAS Šiaulių lopšelio-darželio "Pupų pėdas"ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]2017 M. MĖN. D. Rugina Kackienė

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA
UAB "Stitis"
Statinių
grupė

17-063 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS", DAINŲ G. 88, ŠIAULIAI

Statiny

1 ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PUPŲ PĖDAS"

Žiniaraštis

3 INDAUJOS REMONTAS



Suma žiniaraščiui 918.00 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 INDAUJOS REMONTAS								
1	R13-5	Sienų aptaisymo plytelėmis išardymas	m2	8.8	28.62			28.62
2	R5-57	Keraminių plytelių grindų dangos išardymas	100m2	0.025	4.54			4.54
3	N46-184	Durų blokų išardymas	100m2	0.015	6.81			6.81
4	R11-80	.Sienų atskirų vietų tinko remontas	m2	8.8	153.0	18.54		171.54
5	R14-220	Senų dažų pašalinimas nuo sienų ir lubų paviršių	100m2	0.055	12.12	1.37		13.49
6	R14-78-4	Anksčiau dažytų lubų dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių	m2	2.5	24.17	6.23		30.40
7	R14-78-3	Anksčiau dažytų sienų dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių	m2	13.3	96.55	30.5		127.05
8	N15P-0301	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis	m2	1.0	20.66	13.23	0.05	33.94
9	N11P-0501	Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas	m2	2.5	45.89	34.9	0.21	81.00
10	N11P-0505	Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	5.6	27.98	7.06	0.64	35.68
11	R23-59	Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.6	8.46			8.46
12	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.6	5.81		11.89	17.70
13	N16-138	Plast. kanalizac. vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	4.5	23.0	18.57		41.57
14	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių	m	8.0	49.75	15.97		65.72
15	N26-262	Vamzdynų izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0.08	8.99	2.35		11.34
16	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	2.0	9.04	11.65		20.69
17	R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio vamzdžių ardymas	m	8.0	23.13			23.13
18	R19-35	Ketinių vidaus kanalizacijos vamzdynų ardymas	m	4.5	37.0			37.00
Skyriuje 1					585.52	160.37	12.79	758.68
žiniaraštyje 3					585.52	160.37	12.79	758.68

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						159.32
		Iš viso žiniaraštyje 3						918.00