



gauta 2017 01 24
D. Mockevičius Dk.

Vilniaus lopšeliui-darželiui "Viltėnė"

PASIŪLYMAS

1 gr. „Nykštukai“ miegamojo remonto darbai

2017 m. sausio 24 d.

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Paslaugų teikėjo pavadinimas	UAB "GRAFFUS"
Paslaugų teikėjo adresas	Naugarduko g. 97, Vilnius, Lietuva
Juridinio asmens kodas	302892736
PVM mokėtojo kodas	-
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos numeris	AB Swedbank, 73000; LT757300010135132316
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Sabaitis
Telefono numeris	+370 607 77999
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	uab.graffus@gmail.com
Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos	Generalinis direktorius Darius Sabaitis

1. Mes siūlome šias paslaugas:

Pavadinimas	Mato vnt.	Kaina Eur
1 gr. „Nykštukai“ miegamojo remonto darbai.	Vnt.	9714,99

Iš viso: 9714,99 Eur.

Generalinis direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Darius Sabaitis

(Vardas ir pavardė)



UAB „GRAFFUS“

Įm. k. 302892736

Naugarduko g. 97, LT03160, Vilnius, Lietuva

+370 5 203 0795, +370 607 77999

www.graffus.lt, uab.graffus@gmail.com

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2017 M. MĖN. D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA - KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Nr. 20170124/001

Sudaryta pagal 2017.01 kainas

Statinių grupė 1. Visuomeninės paskirties statiniai.
Statiny 1. Vilniaus lopšelis-darželis "Viltėnė", esantis Gerosios Vilties g. 7A, Vilniaus m., Lietuvoje.
Žiniaraštis 1. 1 gr. "Nykštukai" miegamojo remonto ir apdailos darbai.
Klientas 1. P. Danutė Sauliūnienė. Tel.: +370 615 96791.

2017-01-24

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Suma žiniaraščiui 9714,99 Eurų			
					Kaina Eur			
					D. užm.	Medžiag.	Mechanizm.	Iš viso
1 Demontavimo darbai.								
1		Senų medinių durų blokų demontavimas	m2	2,00	30,00		15,00	90,00
2		Senų durų staktų demontavimas	vnt.	1,00	30,00		15,00	45,00
3		Senų medinių grindjuosčių demontavimas	m	28,28	3,00		3,00	169,68
4		Senos grindų dangos demontavimas be medžiagų išsaugojimo	m2	34,70	4,00			138,80
5		Senų šviestuvų demontavimas	vnt.	4,00	15,00			60,00
6		Senos elektros instaliacijos demontavimas	kompl.	1,00	105,00			105,00
7		Elektros paskirstymo dėžučių demontavimas	vnt.	3,00	15,00			45,00
8		Senos sienų apdailos demontavimas	m2	73,46	5,00	3,00	3,00	808,06
9		Senos lubų apdailos demontavimas, valymas	m2	34,70	5,00	3,00	3,00	381,70
		Skyriuje 1			1064,44	324,48	454,32	1843,24
2 Apdailos darbai.								
1		OSB plokščių montavimas ant paruošto grindų paviršiaus	m2	34,70	5,00	3,00		277,60
2		Vagų įrengimas sienose laidams praveisti	m	6,00	6,00	6,00		72,00
3		Skių sienose frezavimas rozetėms ir jungtukams	vnt.	2,00	15,50	10,50		52,00
4		Sienų paviršių gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	m2	73,46	5,00	3,00		587,68
5		Metalinio karkaso montavimas	m2	26,21	10,00	7,50		458,68
6		Sienų šiltinimas iš vidaus, naudojant šiltinimo medžiagas	m2	26,21	10,00	6,85		441,64
7		Gipso kartono plokščių montavimas ant įrengto metalinio karkaso	m2	26,21	10,00	5,00		393,15
8		Sienų paviršių tinkavimas	m2	47,25	10,50	10,50	8,50	1393,88
9		Lengvų konstrukcijų Armstrong tipo pakabinamų lubų įrengimas	m2	34,70	10,15	15,95		905,67
10		Palangės tinkavimas	m	11,60	8,70	7,25		185,02
11		Palangės glaistymas ir šveitimas	m	11,60	8,70	7,25		185,02
12		Palangės dažymas aliejiniais dažais teptuku	m	11,60	5,80	5,80		134,56
13		Pakloto montavimas	m2	34,70	4,35	2,90		251,58
14		Laminato montavimas	m2	34,70	10,15	15,95		905,67
		Skyriuje 2			3014,72	2827,83	401,63	6244,15
3 Elektros instaliacijos darbai.								
1		Elektros kabelio 3x1.5 montavimas įrengtose vagose	m	12,50	2,90	1,50		55,00
2		Elektros kabelio 3x2.5 montavimas įrengtose vagose	m	9,00	2,90	1,50		39,60
3		Instaliacinių dėžučių montavimas	vnt.	2,00	22,00	15,00		74,00
4		Šviesos jungtukų montavimas ir komutavimas	vnt.	1,00	22,00	15,00		37,00
5		Rėmelių montavimas	vnt.	1,00	75,00	50,00		125,00
6		Elektros rozečių montavimas ir komutavimas	vnt.	3,00	22,00	15,00		111,00
7		Šviestuvų montavimas	vnt.	4,00	30,00	45,00		300,00
		Skyriuje 3			389,35	352,25	0,00	741,60
4 Santechnikos darbai.								
1		Senų radiatorių demontavimas	vnt.	2,00	20,00			40,00
2		Naujų radiatorių pajungimų įrengimas virinant	vnt.	2,00	45,00	65,00		220,00
3		Naujų radiatorių montavimas	vnt.	2,00	40,00	135,00		350,00
		Skyriuje 4			210,00	400,00	0,00	610,00
5 Statybvietės išlaidos.								
1		Statybvietės išlaidos	vnt.	1,00	50,00	50,00	50,00	150,00
2		Statybinių šiukšlių išvežimas	m3	1,50	30,00		54,00	126,00
		Skyriuje 5			95,00	50,00	131,00	276,00

Žiniaraštyje 1
 iš viso žiniaraštyje 1

9714,99
 9714,99

Sudarė:
 UAB "GRAFFUS"
 Generalinis direktorius
 Darius Sabaitis

Vardas, pavardė:
 Asmens kodas:
 Gyv. adresas:

Klientas:

