

**PROJEKTO „ŽALIOSIOS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ
STATINIŲ REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ
SUTARTIS NR. 1**

20 18 m. vasario mėn. 2 d.
Krosna

Mes, Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 304221878, atstovaujama vadovės Reginos Alavočienės, veikiančios pagal Užsakovo įstatus, ir UAB „Leimesta“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 165100412, atstovaujama direktoriaus Rimanto Želionio, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme šią projekto „Žaliosios MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ (toliau – Projektas) rekonstrukcijos darbų (toliau – Darbai) sutartį, toliau vadinama Sutartimi, ir susitarėme dėl žemiau išvardintų sąlygų. Toliau Sutartyje Užsakovas ir Rangovas dar yra vadinami Šalimis.

I. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1. Sutarties objektas - Projekto Darbai bei jų rezultatų perdavimas Užsakovui. Rangovas turi atlikti Darbus pagal parengtą techninį darbo projektą (Darbų kiekiai pateikiami pridedamose lokalinėse sąmatose).
2. Sutarties dalykas – šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka Rangovas savo medžiagomis, jėgomis ir rizika įsipareigoja atlikti Darbus bei perduoti jų rezultatą Užsakovui.
3. Darbų atlikimo vieta – Lazdijų rajonas, Vartų kaimas.
4. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovaujasi LR civiliniu kodeksu, šios Sutarties nuostatomis, statybos ir melioracijos techniniais reglamentais, kitais galiojančiais teisės aktais.
5. Rangovas atlieka Darbus savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis. Įrangos sugadinimo ir nelaimingų atsitikimų darbe rizika atliekant Darbus tenka Rangovui iki teisės aktų nustatyta tvarka statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto pasirašymo dienos.
6. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeistas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas.

II. SUTARTIES VERTĖ

7. Bendra Sutarties kaina, nustatyta supaprastinto atviro konkurso būdu yra **348909,95 Eur** (trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyni eurai, devyniasdešimt penki centai) su PVM (Darbų kainos sudėtinės dalys pateikiamos pridedamose lokalinėse sąmatose).
8. Į bendrą Sutarties kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, įskaitant visas išlaidas, kurias teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentų reikalavimų, Rangovas privalėjo įskaiciuoti į pasiūlymo kainą.
9. Sutarties galiojimo metu Sutarties kaina negali būti keičiama.

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS

10. Darbų atlikimo terminas - ne vėliau kaip **iki 2018 m. rugsėjo 30 d.**
11. Užsakovui sutikus, šis terminas galės būti tęsiamas 1 kartą iki 8 mėnesių laikotarpiui.
12. Darbus Rangovas gali skaidyti į smulkesnius etapus, kurių apimtys ir terminai turi būti suderinti su Užsakovu.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

13. Rangovui atlikus atitinkamą Darbų dalį (etapą) ir pateikus, o Užsakovui priėmus atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus, remiantis jais, naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“

R. Cilavys

[Signature]

priemonėmis, Rangovas teikia PVM sąskaitas-faktūras, kurias Užsakovas pilnai ar dalimis apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos-faktūros pateikimo dienos.

14. Mokėjimai vykdomi bankiniais pavedimais, į Rangovo atitinkamoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodytą banko sąskaitą.

15. Užsakovas papildomai neapmokės už medžiagas, paslaugas ar darbus (laikydamas, kad jų kaina įeina į kitus pasiūlyme nurodytus įkainius), kurie nėra nurodyti Sutartyje, bet be kurių Sutarties Darbų nebus galima pripažinti tinkamai naudoti.

V. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

16. Užsakovas turi teisę:

16.1. tikrinti atliekamų Darbų eigą, kiekį ir kokybę;

16.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal techninį darbo projektą, kitus pirkimo dokumentus ir laikydamasis normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninio darbo projekto, kitų pirkimo dokumentų, vėluoja atlikti Darbus, nesilaiko normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimų ir priimtų pagal Sutartį įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus, šalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita, reikalauti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto;

16.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami priiinti pagal Sutartį įsipareigojimai.

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. laiku priimti kokybiškai atliktus Darbus, sumokėti Rangovui Sutartyje numatytomis kainomis, tvarka ir sąlygomis;

17.2. sudaryti sąlygas Rangovui atlikti Darbus pagal šią Sutartį, perduoti Rangovui statybvieta Darbams pagal šią Sutartį atlikti.

VI. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

18. Rangovas turi teisę:

18.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytomis Rangovo teisėmis.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. Darbus atlikti kokybiškai, laikantis techninio darbo projekto, kitų pirkimo dokumentų, STR, MTR normų, standartų ir taisyklių;

19.2. savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais, atsakyti už medžiagų kokybę;

19.3. garantuoti ir atsakyti už darbo saugumą objekte, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, užtikrinti tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietyje, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

19.4. Darbų atlikimo metu pabloginę inžinerinių komunikacijų (melioracijos įrenginių, elektros linijų ir kt.), kelių dangų stovį ir pan., savo lėšomis pašalinti atsiradusius defektus;

19.5. ne vėliau kaip per 10 dienų raštu pranešti apie visų Sutarties Darbų užbaigimą, prašydamas organizuoti jų priėmimą;

19.6. Sutarties vykdymo metu visus iškilusius klausimus derinti su Užsakovo vadovu, kuris yra atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą;

19.7. sudaryti sąlygas Užsakovui bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

19.8. Sutarties vykdymui pasitelkti ar keisti subrangovus ir jiems perduoti Darbus arba jų dalį nepažeidžiant Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos;

19.9. keisti nurodytus Darbų vadovus tik gavus Užsakovo išankstinį raštišką sutikimą;

19.10. priiinti riziką sudarytai Sutarčiai, kai vykdant Darbus faktiniai kiekiai neatitinka su suprojektuotais Darbų kiekiais;

R. Alauz



19.11. užtikrinti, kad vykdant Darbus būtų naudojamos medžiagos, nurodytos techniniame darbo projekte ir atitiktų jame nurodytus reikalavimus. Medžiagų keitimas galimas tik esant Užsakovo rašytiniam sutikimui;

19.12. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokia teisę turintys asmenys;

19.13. iki Darbų atlikimo termino pabaigos turi pateikti Užsakovui įgyvendinto Projekto kadastro vietovių Mel_DR 10LT duomenų rinkinį su planinėje medžiagoje M1:10000 apibrėžtomis rekonstruojamo ploto ribomis, griovių rekonstruotomis atkarpomis, rekonstruotų hidrotechninių statinių vietomis *shp formatu įrašytose kompiuterinėse laikmenose (5 vnt.).

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

20. Dėl savo kaltės vėluodamas atlikti Darbus, Rangovas moka Užsakovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo laiku neatliktų Darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

21. Užsakovas laiku nesumokėjęs Rangovui už tinkamai atliktus Darbus, moka Rangovui delspinigius lygius 0,02 proc. nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Reikalavimas sumokėti delspinigius pateikiamas raštu.

VIII. DARBŲ PRIĖMIMAS

22. Darbai priimami pasirašant perdavimo–priėmimo aktus.

23. Dėl esminių trūkumų Darbų priėmimas gali būti atidėtas iki trūkumų pašalinimo. Kaltoji pusė atlygina dėl to patirtus nuostolius.

IX. GARANTIJOS

24. Sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas pateikiant Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo kompanijos laidavimo raštą (pateikiant jį kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu)). Užtikrinimo vertė – ne mažiau kaip 30000,00 Eur.

25. Sutarties įvykdymo garantija turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties sudarymo ir turi galioti ne trumpiau kaip iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Tęsiant Darbų atlikimo terminą, tokiam pat laikotarpiui turi būti tęsiama ir Sutarties įvykdymo garantija.

26. Sutarties įvykdymo garantija, Rangovui paprašius, grąžinama pasibaigus jos galiojimo laikui arba nutraukus Sutartį ir įvykdžius visus įsipareigojimus pagal Sutartį.

27. Sutartis įsigalioja Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo garantiją ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

28. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo atlikti Darbai atitiks Sutartyje nustatytas sąlygas, normatyvinių statybos ir melioracijos dokumentų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam arba Sutartyje numatytam panaudojimui.

29. Darbams nustatomas Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme reglamentuojamas atliktų darbų garantinis terminas.

X. KITOS SĄLYGOS

30. Užsakovas, prieš 30 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu nurodyta Sutartyje. Jei Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, Rangovas gali nutraukti Sutartį prieš 30 dienų raštu pranešęs Užsakovui.

31. Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu, taip pat LR Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais.

32. Jei viena iš Šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji Šalis turi atlyginti Sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai Šaliai jos patirtus nuostolius.

R. Alavys

33. Netesybų sumokėjimas pagal Sutartį neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius ir nuo Sutarties įsipareigojimų vykdymo.

34. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu sutartinių įsipareigojimų nevykdymas yra nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Apie Force Majeure aplinkybių atsiradimą Šalis informuoja kitą Šalį nedelsiant ir pateikia tai įrodančius dokumentus, kaip tai yra numatyta 1997-03-13 LRV nutarime Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

35. Visus kitus tarpusavio santykius, atsiradusius iš šios Sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

36. Ginčai dėl šios Sutarties sprendžiami tarpusavio konsultacijų ir derybų būdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, ginčiai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

37. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

38. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais: kiekvienai Šaliai po vieną. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

39. Užsakovo rekvizitai: Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacija; kodas: 304221878; adresas: Miško g. 6, Krosnos mstl., Lazdijų r. sav.; tel.: 8 611 56463; el.paštas: regina.alavociene@lazdijai.lt.

40. Rangovo rekvizitai: UAB „Leimesta“; kodas: 165100412; adresas: Alėjos g. 29, Leipalingis, Druskininkų sav., tel.: 8 313 43108; el.paštas: info@leimesta.lt.

SUTARTIES PRIEDAI:

1. Darbų lokalinės sąmatos.

Užsakovo vardu

Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų
asociacijos vadovė


Regina Alavočienė



Rangovo vardu

UAB „Leimesta“
direktorius

Rimantas Želionis



SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 143778,77 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
 Rimantas Želionis
 2017 M. 12 MĖN. 27 D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statinyss 1 Asociacijai priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Drenažo rekonstravimas

Suma žiniaraščiui 143778,77 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo rekonstravimo darbai						
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	15,4	439,9	6774,46
2	MN3P-0105	Plastikinių drenažo vamzdžių sausintuvų klojimas, kasant tranšėjas daugiak.ekskavat.mineraliniuose gruntuose , kai vamzdžio vidinis skersmuo 50 mm k9=1.15	100m	93,85	302,36	28376,49
3	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gilyje , kai vamzdžio vidinis skersmuo 80 mm k9=1.15	100m	14,37	1529,26	21975,47
4	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas.kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gilyje , kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15	100m	26,85	1652,08	44358,35
5	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15	vnt.	221,0	22,92	5065,32
6	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15	vnt.	9,0	22,92	206,28
7	MN3P-0710	Esamų rinktuvų prijungimas prie naujai paklotų rinktuvų, kai rinktuvai keraminiai, vamzdžių vidinis skersmuo 75 mm k9=1.15	vnt.	22,0	23,52	517,44
8	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių , kai keraminių vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	vnt.	4,0	81,86	327,44
9	MN3P-0524	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40) k9=1.15	vnt.	22,0	408,22	8980,84
10	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 50 mm k9=1.15	vnt.	6,0	81,01	486,06
11	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 75 mm k9=1.15	vnt.	16,0	83,68	1338,88
12	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	vnt.	5,0	83,68	418,40
		Skyriuje 1				118825,43
		Žiniaraštyje 1				118825,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				24953,34
		Iš viso žiniaraštyje 1				143778,77

 Vyr. inžinierius
 Andrius Rupšys
 Sudarė :
 /Pavardė/



SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 158580,26 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
 "LEIMESTAS" Rimas Želionis
 2017 M. 12 MĖN. 27 D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statinys 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Drenažo rekonstravimas

Suma žiniaraščiui 158580,26 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Drenažo rekonstravimo darbai				
1	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakauš. ekskav. mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 145 mm k9=1.15	100m	27,53	1840,97	50681,90
2	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienakauš. ekskav. mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 180 mm k9=1.15	100m	18,87	2227,40	42031,04
3	MN3P-0712	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą, kai vamzdžio vidinis skersmuo 160 mm k9=1.15	m	16,0	128,55	2056,80
4	MN3P-0712	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą, kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm k9=1.15	m	48,0	136,98	6575,04
5	MN3P-0216	Plastik. įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas, kasant tranšėjas vienak. eksk. mineraliniuose gr. iki 2,5m gyl, kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	1,95	2358,97	4599,99
6	MN3P-0524	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40) k9=1.15	vnt.	53,0	408,22	21635,66
7	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 125 mm k9=1.15	vnt.	2,0	84,90	169,80
8	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių ar šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 150 mm k9=1.15	vnt.	3,0	112,40	337,20
9	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 175 mm k9=1.15	vnt.	1,0	118,99	118,99
10	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	8,0	115,59	924,72
11	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	5,0	134,73	673,65
12	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	8,0	156,66	1253,28
		Skyriuje 1				131058,07
		Žiniaraštyje 1				131058,07
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				27522,19
		Iš viso žiniaraštyje 1				158580,26

 Sudarė: Vyr. inžinierius
 Andrius Rupšys
 /Pavardė/

SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 15296,13 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
Rimantas Želionis

2017 M. MĖN. D.

2017 M. 12 MĖN. 27 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statinys 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Drenažo įrenginiai aplinkosaugai gerinti

Suma žiniaraščiui 15296,13 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Drenažo įrenginiai						
1	MN3P-0404	Plastikinių paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 montavimas lomoje k9=1.15	vnt.	16,0	547,18	8754,88
2	MN3P-0404	Plastikinių paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 montavimas pakelėje k9=1.15	vnt.	5,0	514,76	2573,80
3	MN3P-0401	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų išardymas k4=0.800,k9=1.15	vnt.	4,0	314,12	1256,48
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,1	18,15	56,27
		Skyriuje 1				12641,43
		Žiniaraštyje 2				12641,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2654,70
		Iš viso žiniaraštyje 2				15296,13

Vyr. inžinierius
Sudarė: **Andrius Rupšys**
/Pavardė/

SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 21256,34 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
Rimantas Želionis
2017 M. 12 MĖN. 27 D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statinys 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Remontuojami rekonstruojami grioviai, jų įrenginiai

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 21256,34 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Grioviai						
1	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	23,25	116,09	2699,09
2	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	6,59	160,48	1057,56
3	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4m3 talpos kaušais, kai valomo sl. storis didesnis kaip 0,4m k9=1.15	100m	6,94	185,14	1284,87
4	MN1P-0304	Sampylų lyginimas 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0,774	476,16	368,55
5	MN7-60	Pagriovių vagų išarimas vienvagių plūgu ir išartų žemių susmulkinimas ir išlyg. lėkščiuojant 2 k. trakt. iki 59 kW gal. k9=1.15	km	3,678	39,04	143,59
6	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	22,0	40,40	888,80
7	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	155,0	17,95	2782,25
8	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	93,0	12,57	1169,01
9	MN4-33	Smulkių kelmų, krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmynas tankus k9=1.15	ha	0,22	574,35	126,36
10	MN4-32	Smulkių kelmų, krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmynas vidutinio tankumo k9=1.15	ha	1,55	369,58	572,85
11	MN4-31	Smulkių kelmų, krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmynas retas k9=1.15	ha	0,93	179,18	166,64
12	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	1,0	69,96	69,96
13	HP8-1-19	Pasvirusių esamų sargšulių atstatymas	10 vnt	0,4	8,62	3,45
14	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	7,0	423,69	2965,83
15	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų , kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	13,0	115,59	1502,67
16	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	2,0	134,73	269,46

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
17	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	3,0	156,66	469,98
18	MN1P-0101	Bėbrų užtvankos išardymas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	t. m3	0,04	1440,77	57,63
19	MN1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės(pralaidos sandūrų užtaisymui) k9=1.15	t. m3	0,037	1312,70	48,57
20	MN7-52-1	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	20,0	29,84	596,80
21	MN1P-0305	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,0373	394,46	14,71
22	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,37	172,97	64,00
23	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0,12	2038,23	244,59
		Skyriuje 1				17567,22
		Žiniaraštyje 3				17567,22
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3689,12
		Iš viso žiniaraštyje 3				21256,34

Sudarė: Vyr. inžinierius
Andrius Rupšys
 (Pavardė)



SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 9998,45 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

 ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
 Rimantas Želionis
 2017 M. 12 MĖN.: 27 D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statinyss 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Pralaidų rekonstravimas

			Suma žiniaraščiui		9998,45	EUR
Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Rekonstravimo darbai						
1	MN1P-0104	Grunto kasimas(esamų pralaidų atkasimas) 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą , kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0.12	1312,7	157,52
2	N37-25	Vamzdžių, antgalių išardymas (g/b pralaidų) k4=0.800,k9=1.15	100m3	0.15	7665,35	1149,8
3	R23-65	Išardyto laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais	t	37,5	17,54	657,75
4	N57P-4201	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	20,0	159,8	3196,0
5	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	10,04	297,96	2991,52
6	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,12	921,62	110,59
Skyriuje 1						8263,18
Žiniaraštyje 4						8263,18
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1735,27
Iš viso žiniaraštyje 4						9998,45

 Sudarė: Vyr. inžinierius
 Andrius Rupšys
 /Pavardė/