

Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos
projekto „Žaliosios MSNA ir valstybinių
melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“
rekonstrukcijos darbų supaprastinto atviro konkurso
sąlygų
2 priedas

PASIŪLYMAS
DĖL ŽALIOSIOS MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS PROJEKTO
„ŽALIOSIOS MSNA IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ BEI JŲ STATINIŲ
REKONSTRUKCIJA“ REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ATLIKIMO

PASIŪLYMO DALIS, KURIOJE PATEIKTA KAINA

2017 m. gruodžio 27 d.

(data)

Leipalingis

(sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	UAB „Leimesta“
Tiekėjo kodas <i>(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai)</i>	1651 00412
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	Alėjos g. 29, Leipalingis, LT-67279 Druskininkų savivaldybė
Už pasiūlymą atsakingo (pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu) asmens pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Rimantas Želionis
Telefono numeris	8 313 43108
Fakso numeris	8 313 43108
El. pašto adresas	info@leimesta.lt
Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) <i>(pildoma, jei ketinama pasitelkti)</i>	
Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) <i>(pildoma, jei ketinama pasitelkti)</i>	
Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) <i>(pildoma, jei ketinama pasitelkti)</i>	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) <i>(pildoma, jei ketinama pasitelkti, nurodant kiekvienam subtiekėjui tenkančias dalis)</i>	
Įsipareigojimai (darbai), kuriuos numatoma perduoti subtiekėjui (-jams) <i>(pildoma, jei ketinama pasitelkti, nurodant kiekvienam susbtiekėjui tenkančius darbus)</i>	

Mes siūlome pirkimo dokumentuose nurodytus darbus atlikti už šią kainą:

Darbų pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	PVM, EUR	Kaina, Eur su PVM
Projekto „Žaliosios MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbai	288355,33	60554,62	348909,95

Bendra pasiūlymo kaina – 348909,95 Eur

(skaičiais)

(Trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai devyni Eurai, 95ct.)

(žodžiais)

su 21% PVM

Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos kitos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM. Mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentų reikalavimų, privalėjome įskaiciuoti į pasiūlymo kainą.


Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su šia pasiūlymo dalimi pateikiame šiuos dokumentus:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinės sąmatos	6
...		

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. kovo 31 d.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

 
Direktorius, “LEIMESTA” Rimantas Želionis
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pastabos:

1. Kainos turi būti nurodytos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
2. Pildydamas šį priedą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus priede esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas.
3. Kadangi visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 143778,77 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
Rimantas Želionis

2017 M. MĖN. D.

2017 M. 12 MĖN. 27 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija**Statiny s 1 Asociacijai priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas****Žiniaraštis 1 Drenažo rekonstravimas**

Suma žiniaraščiui 143778,77 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Drenažo rekonstravimo darbai				
1	MN7-35	Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais iki 0.4 m3 talpos kaušais k9=1.15	100m3	15,4	439,9	6774,46
2	MN3P-0105	Plastikinių drenažo vamzdžių sausintuvų klojimas, kasant tranšėjas daugiak.ekskavat.mineraliniuose gruntuose , kai vamzdžio vidinis skersmuo 50 mm k9=1.15	100m	93,85	302,36	28376,49
3	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje , kai vamzdžio vidinis skersmuo 80 mm k9=1.15	100m	14,37	1529,26	21975,47
4	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje , kai vamzdžio vidinis skersmuo 113 mm k9=1.15	100m	26,85	1652,08	44358,35
5	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo sausintuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15	vnt.	221,0	22,92	5065,32
6	MN3-168	Esamų keram. d 50mm drenažo rinktuvų prijungimas prie naujo rinktuvo,kuris yra žemiau sausintuvo.>10cm k9=1.15	vnt.	9,0	22,92	206,28
7	MN3P-0710	Esamų rinktuvų prijungimas prie naujai paklotų rinktuvų, kai rinktuvai keraminiai, vamzdžių vidinis skersmuo 75 mm k9=1.15	vnt.	22,0	23,52	517,44
8	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių , kai keraminių vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	vnt.	4,0	81,86	327,44
9	MN3P-0524	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40) k9=1.15	vnt.	22,0	408,22	8980,84
10	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 50 mm k9=1.15	vnt.	6,0	81,01	486,06
11	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 75 mm k9=1.15	vnt.	16,0	83,68	1338,88
12	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 100 mm k9=1.15	vnt.	5,0	83,68	418,40
		Skyriuje 1				118825,43
		Žiniaraštyje 1				118825,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				24953,34
		Iš viso žiniaraštyje 1				143778,77

Vyr. inžinierius
Andrius Rupšys

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 158580,26 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
Rimantas Želionis
2017 M. 12 MĖN. 27 D.

2017 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statiny 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 1 Drenažo rekonstravimas

Suma žiniaraščiui 158580,26 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Drenažo rekonstravimo darbai				
1	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje , kai vamzdžio vidinis skersmuo 145 mm k9=1.15	100m	27,53	1840,97	50681,90
2	MN3P-0204	Plastikinių drenažo vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienakauš.ekskav.mineraliniuose gruntuose iki 2m gylyje, kai vamzdžio vidinis skersmuo 180 mm k9=1.15	100m	18,87	2227,40	42031,04
3	MN3P-0712	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą, kai vamzdžio vidinis skersmuo 160 mm k9=1.15	m	16,0	128,55	2056,80
4	MN3P-0712	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius, atstatant kelio dangą, kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm k9=1.15	m	48,0	136,98	6575,04
5	MN3P-0216	Plastik.įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas,kasant tranšėjas vienak.eksk.mineraliniuose gr.iki 2,5m gyl, kai vamzdžio vidinis skersmuo 200 mm k9=1.15	100m	1,95	2358,97	4599,99
6	MN3P-0524	Plastikinių požeminių drenažo šulinių montavimas (šulinys PE ŠP-40) k9=1.15	vnt.	53,0	408,22	21635,66
7	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 125 mm k9=1.15	vnt.	2,0	84,90	169,80
8	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių ar šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 150 mm k9=1.15	vnt.	3,0	112,40	337,20
9	MN3P-0711	Keraminių vamzdžių rinktuvų prijungimas prie plastikinių šulinių, kai keraminių vamzdžių skersmuo 175 mm k9=1.15	vnt.	1,0	118,99	118,99
10	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų , kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	8,0	115,59	924,72
11	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	5,0	134,73	673,65
12	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	8,0	156,66	1253,28
		Skyriuje 1				131058,07
		Žiniaraštyje 1				131058,07
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				27522,19
		Iš viso žiniaraštyje 1				158580,26

Sudarė: Vyr. inžinierius
Andrius Rupšys
/Pavardė/

SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 15296,13 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
Rimantas Želionis

2017 M. MĖN. D.

2017 M. 12 MĖN. 27 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statinys 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 2 Drenažo įrenginiai aplinkosaugai gerinti

Suma žiniaraščiui 15296,13 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Drenažo įrenginiai				
1	MN3P-0404	Plastikinių paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 montavimas lomoje k9=1.15	vnt.	16,0	547,18	8754,88
2	MN3P-0404	Plastikinių paviršinio vandens nuleistuvų PN-42 montavimas pakelėje k9=1.15	vnt.	5,0	514,76	2573,80
3	MN3P-0401	Gelžbetoninių paviršinio vandens nuleistuvų išardymas k4=0.800,k9=1.15	vnt.	4,0	314,12	1256,48
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,1	18,15	56,27
		Skyriuje 1				12641,43
		Žiniaraštyje 2				12641,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2654,70
		Iš viso žiniaraštyje 2				15296,13

Vyr. inžinierius
Sudarė: **Andrius Rupšys**
/Pavardė/

SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 21256,34 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS, Direktorius
Rimantas Želionis

2017 M. MĖN. D.

2017 M. 12 MĖN. 27 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas



Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statiny 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 3 Remontuojami rekonstruojami grioviai, jų įrenginiai

Suma žiniaraščiui 21256,34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1 Grioviai					
1	MN7-1	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m k9=1.15	100m	23,25	116,09	2699,09
2	MN7-2	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0.4 m3 talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m k9=1.15	100m	6,59	160,48	1057,56
3	MN7-3	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais su 0,4m3 talpos kaušais, kai valomo sl. storis didesnis kaip 0,4m k9=1.15	100m	6,94	185,14	1284,87
4	MN1P-0304	Sampylų lyginimas 96 kW (130 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 20 m , gruntas I-II grupės) k9=1.15	t. m3	0,774	476,16	368,55
5	MN7-60	Pagriovių vagų išarimas vienvagių plūgu ir išartų žemių susmulkinimas ir išlyg. lėkščiuojant 2 k. trakt. iki 59 kW gal. k9=1.15	km	3,678	39,04	143,59
6	MN7-31	Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	22,0	40,40	888,80
7	MN7-32	Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	155,0	17,95	2782,25
8	MN7-33	Retų krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu k9=1.15	100m2	93,0	12,57	1169,01
9	MN4-33	Smulkių kelmų, krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmynas tankus k9=1.15	ha	0,22	574,35	126,36
10	MN4-32	Smulkių kelmų, krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmynas vidutinio tankumo k9=1.15	ha	1,55	369,58	572,85
11	MN4-31	Smulkių kelmų, krūmų surinkimas ir išvežimas iki 1.0 km traktoriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo, kai krūmynas retas k9=1.15	ha	0,93	179,18	166,64
12	MN7-51	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų k9=1.15	m3	1,0	69,96	69,96
13	HP8-1-19	Pasvirusių esamų sargšulių atstatymas	10 vnt	0,4	8,62	3,45
14	MN3-187-1	Latakų L-50PE-2,0 įrengimas, kai griovio gylis iki 2,0m (1latakui) k9=1.15	vnt.	7,0	423,69	2965,83
15	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų , kai žiočių skersmuo 110 mm k9=1.15	vnt.	13,0	115,59	1502,67
16	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 160 mm k9=1.15	vnt.	2,0	134,73	269,46

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
17	MN3P-0301	Plastikinių žiočių klojimas ir prijungimas prie drenažo rinktuvų, kai žiočių skersmuo 200 mm k9=1.15	vnt.	3,0	156,66	469,98
18	MN1P-0101	Bebrų užtvankos išardymas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais k9=1.15	t. m3	0,04	1440,77	57,63
19	MN1P-0104	Grunto kasimas 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės(pralaidos sandūrų užtaisymui) k9=1.15	t. m3	0,037	1312,70	48,57
20	MN7-52-1	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas k9=1.15	m	20,0	29,84	596,80
21	MN1P-0305	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos 59 kW (80 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 10 m, gruntas I grupės) k9=1.15	t. m3	0,0373	394,46	14,71
22	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	0,37	172,97	64,00
23	MN5-28	Žvyro dangos įrengimas k9=1.15	100m3	0,12	2038,23	244,59
		Skyriuje 1				17567,22
		Žiniaraštyje 3				17567,22
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				3689,12
		Iš viso žiniaraštyje 3				21256,34

Sudarė : **Vyr. inžinierius**
Andrius Rupšys
 /Pavardė/

SUDERINTA: EUR

TVIRTINU: 9998,45 EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS: Direktorius
Rimantas Želionis

2017 M. MĖN. D.

2017 M. 12 MĖN. 12 D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.10 kainas

Statinių grupė 20170828a Žaliosios melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija

Statinys 2 Valstybei priklausančių drenažo įrenginių rekonstravimas

Žiniaraštis 4 Pralaidų rekonstravimas

Suma žiniaraščiui 9998,45 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Rekonstravimo darbai				
1	MN1P-0104	Grunto kasimas(esamų pralaidų atkasimas) 0,4 m3 kaušo talpos vienakaušiais ekskavatoriais, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.15	t. m3	0,12	1312,7	157,52
2	N37-25	Vamzdžių, antgalių išardymas (g/b pralaidų) k4=0.800,k9=1.15	100m3	0,15	7665,35	1149,8
3	R23-65	Išardyto laužo išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,4 m3 talpos kaušais	t	37,5	17,54	657,75
4	N57P-4201	Pralaidų iš gelžbetonio įmovinių vamzdžių (l=2,5 m) ant gruntinių pagrindų montavimas, kai vamzdžių skersmuo 1000 mm k9=1.15	m	20,0	159,8	3196,0
5	N57P-4208	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	10,04	297,96	2991,52
6	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu k9=1.15	100m3	0,12	921,62	110,59
		Skyriuje 1				8263,18
		Žiniaraštyje 4				8263,18
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				1735,27
		Iš viso žiniaraštyje 4				9998,45

Sudarė: Vyr. inžinierius
Andrius Rupšys
/Pavardė/