

UAB „EIVILSTA“
STATYBOS, APDAILO, SANTECHNIKOS DARBAI

Įmonės kodas: 302302242; PVM mokėtojo kodas: LT100010028512; Raudondvario pl. 164 A, Kaunas; A/s numeris: LT177044060008083772; AB SEB bankas; Banko kodas: 70440; Tel.nr.: + 370 655 52503; El.p. info@eivilsta.lt

Kaišiadorių bendrųjų funkcijų tarnybai

PASIŪLYMAS

DĖL MUZIKOS STUDIJOS, FIZIKOS KABINETO/LABORATORIJOS, INFORMATIKOS KABINETO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2024-05-27 Nr. 01
(Data)
Kaunas
(vieta)

I. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Eivilsta“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Raudondvario pl.164 A, Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/	302302242
Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/	
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/	LT100010028512
Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/	

El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/	info@eivilsta.lt
--	------------------

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3. Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.
4. Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmetas.
5. Pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

II. PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję muzikos studijos, fizikos kabineto/laboratorijos, informatikos kabineto remonto darbų pirkimo, vykdomo skelbiamos apklausos būdu dokumentus, siūlome perkamas prekes atlikti už kainas, nurodytas darbų žiniaraščio lentelėje:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	EUR
				Vieneto kaina	Iš viso
	Muzikos studijos remonto darbai				
	VIDAUS APDAILOS DARBAI				
1	Grindjuosčių nuėmimas	100m	0,36	140,00	50,40
2	Lentinių grindų ardymas	m2	83,6	7,00	585,20
3	Gulekšnių ardymas	m2	83,6	8,26	690,80
4	Žvyro pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	6,7	110,33	739,20
5	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	100m2	0,84	185,83	156,10
6	Skylių vamzdynamis išskirtimas betoninėse sienose arba grindyse	vnt	1,0	42,00	42,00
7	Seno linoleumo nuėmimas	m2	83,6	4,38	366,08
8	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	1,0	73,45	73,45
9	30mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0,16	1360,00	217,60

10	Kiekvieniems 5mm betoninės dangos storio pokyčio,atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti pagal N11-55	100m2	0,16	700,00	112,00
11	Betono klojimas ant perdenginio 100mm storio sluoksniu, paduodant betoną siurbliu	100m2	0,16	1360,00	217,60
12	Perdenginių apšiltinimas 10 cm storio putų polistirolo plokštėmis, klijuojant iš viršaus daugiau kaip vieną sluoksnį	m3	8,2	17,27	141,60
13	Ritininės bituminės hidroizoliacinės dangos įrengimas (viensluoksne, prilydant)	100m2	0,16	1261,00	201,76
14	Gulekšnių iš tašų pakeitimas ant mūrinių stulpelių	m2	83,6	17,55	1467,40
15	Lentinių grindų perklojimas, kai patalpos plotas didesnis kaip 5 m2	m2	83,6	15,00	1254,00
16	100mm OSB plokščių danga	100m2	0,83	1504,77	1248,96
17	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,021	666,67	14,00
18	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100m2	0,04	1280,00	51,20
19	Vidaus paviršių 5 mm storio viensluoksnius tinkas	100m2	0,03	1066,67	32,00
20	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokrašių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,09	390,00	35,10
21	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m2	0,12	2588,00	310,56
22	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,96	615,00	590,40
23	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,96	162,00	155,52
24	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	14,0	6,15	86,10
25	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,96	747,00	717,12
26	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	2,8	6,15	17,22

27	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	2,8	43,00	120,40
28	.Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoj grindjuosčių)	100m2	0,84	2604,19	2187,52
29	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2,1	157,62	331,00
30	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	5,0	20,20	101,00
31	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,3	30,43	70,00
32	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3	95,65	220,00
ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBAI					
1	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,12	650,00	78,00
2	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,2	289,00	57,80
3	Šviesos diodų šviestuvų (panelių) 60x60cm 40W vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (lempų kiekis 1-2 vnt)	vnt.	18,0	43,25	778,50
SANTECHNIKOS DARBAI					
1	Spintelės montavimas	vnt	1,0	145,00	145,00
2	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0	185,00	185,00
3	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,0	40,00	40,00
4	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0	25,00	50,00
5	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt.	2,0	25,00	50,00
6	20 mm skersmens ventilių įrengimas	vnt.	2,0	8,40	16,80
7	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	3,8	25,00	95,00

8	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8,6	11,20	96,32
Fizikos kabineto/ laboratorijos remonto darbai					

	VIDAUS APDAILOŠ DARBAI				
1	Grindjuosčių nuėmimas	100m	0,38	140,00	53,20
2	Lentinių grindų ardymas	m2	6,2	16,13	100,00
3	Juodgrindžių ardymas	m2	6,2	7,00	43,40
4	Seno linoleumo nuėmimas	m2	6,2	11,44	70,90
5	4mm storio labai kietų medžio plaušo plokščių danga prikaland ant juodgrindžių	100m2	0,062	1500,00	93,00
6	Vidaus paviršių 5 mm storio viensluksnis tinkas	100m2	0,08	1280,00	102,40
7	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	8,0	6,15	49,20
8	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	1,59	747,00	1187,73
9	.Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100m2	0,57	3008,21	1714,68
10	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,2	58,33	70,00
11	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,2	183,33	220,00
	ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBAI				
1	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,06	650,00	39,00

2	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamasis prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm ²)	100m	0,09	485,00	43,65
3	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,06	492,36	29,54
4	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio plotu tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,18	289,00	52,02
5	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0,06	932,00	55,92
6	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02	987,00	19,74
7	Liuminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamųjų prie lubų montavimas	vnt.	14,0	49,63	694,82
Informacinių technologijų kabineto remontas					

LUBŲ DAŽYMAS					
1	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,86	615,00	528,90
2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m ²	0,86	162,00	139,32
3	.Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	86,0	7,47	642,42

Iš viso bendra kaina be PVM, Eur	20 145,55
PVM (... proc.), Eur	4 230,57
Iš viso bendra kaina su PVM, Eur	24 376,12

PASTABOS:

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: 20 145,55 (dvidešimt tūkstančių šimtas keturiasdešimt penki eurai, 55 ct.)

Iš viso PVM: 4 230,57 (keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt eurų, 57 ct.)

Iš viso pasiūlymo kaina su PVM: 24 376,12 (dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 12 ct.)

Pastaba:

- kainos/įkainiai pasiūlyme nurodomos/i, paliekant du skaitmenis po kablelio
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	UAB „Eivilsta“ kvalif.atestatas	1
2.	Pirkimo sąlygų 9 priedas „Tiekėjo deklaracija“	1
3.	Pirkimo sąlygų 8 priedas „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“	1

Pasiūlymas galioja iki *laikotarpį, nurodyta nirkimo dokumentuose*.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas*)

Laura Ašakėnė

(Vardas ir pavardė)

* Pastaba. Šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

**KAIŠIADORIŲ R. RUMŠIŠKIŲ ANTANO
BARANAUSKO GIMNAZIJOS
VIDAUS PATALPŲ 1-31; 1-8,1-9,1-10;2-3 PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Užsakovas** – Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazija.
- 1.2. **Rangovas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Darbai – patalpos 1-31; 1-8,1-9,1-10;2-3 esančios pastate Rumšos g. 36, Rumšiškės, Kaišiadorių r., einamojo remonto darbai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Patalpos 1-31; 1-8,1-9,1-10;2-3 esančios pastate Rumšos g. 36, Rumšiškės, Kaišiadorių r., einamojo remonto darbai.

3. REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

- 3.1. **Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.**
- 3.2. Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.
- 3.3. Rangovas suremontuotas patalpas Perkančiajai organizacijai eksploatacijai priduoja su veikiančiais prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemas varžų ir izoliacijos matavimo protokolais.
- 3.4. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiavertčius dokumentus.
- 3.5. Rangovas darbams, prietaisams ir jų montazui suteikia ne trumpesnę nei 60 mėnesių garantinį laikotarpį.
- 3.6. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymodienos.
- 3.7. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.
- 3.8. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama

garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

3.9. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

3.10. Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

3.11. Aplinkosauginių kriterijų ir priemonių taikymas: minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai statybinėms medžiagoms, nurodyti 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-60 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.1. p.

4. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
Muzikos studijos įrengimas (80 m2)			
VIDAUS APDAILO DARBAI			
1	Grindjuosčių nuėmimas	100m	0,36
2	Lentinių grindų ardymas	m2	83,6
3	Gulekšnių ardymas	m2	83,6
4	Žvyro pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	6,7
5	Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant žvyrą	100m2	0,84
6	Skylių vamzdynams iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse	vnt	1,0
7	Seno linoleumo nuėmimas	m2	83,6
8	Skylių užtaisymas gelžbetonio perdenginiuose, paklojus vamzdžius	vnt	1,0
9	30mm storio betoninė danga, atliekant darbus rankiniu būdu	100m2	0,16
10	Kiekvieniems 5mm betoninės dangos storio pokyčio, atliekant darbus rankiniu būdu, pridėti ar atimti pagal N11-55	100m2	0,16
11	Betono klojimas ant perdenginio 100mm storio sluoksniu, paduodant betoną siurbliu	100m2	0,16

12	Perdenginių apšiltinimas 10 cm storio putų polistirolu plokštėmis, klijuojant iš viršaus daugiau kaip vieną sluoksnį	m3	8,2
13	Ritininės bituminės hidroizoliacinės dangos įrengimas (viensluoksne, prilydant)	100m2	0,16
14	Gulekšnių iš tašų pakeitimas ant mūrinių stulpelių	m2	83,6
15	Lentinių grindų perklojimas, kai patalpos plotas didesnis kaip 5 m2	m2	83,6
16	100mm OSB plokščių danga	100m2	0,83
17	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,021
18	Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių labai geras tinkas	100m2	0,04
19	Vidaus paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas	100m2	0,03
20	Vidinių sienų išorinių kampų ir angokraščių papildomas sutvirtinimas armuojančiais kampuočiais	100m	0,09
21	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles be angokraščių aptaisymo	100m2	0,12
22	Sienų vidinių paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0,96
23	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu k1=1.25,k2=1.25	100m2	0,96
24	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	14,0
25	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m2	0,96
26	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m2	2,8
27	Sienų (mažų plotų) aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų k1=1.20	m2	2,8
28	.Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100m2	0,84
29	Medinių durų blokų montavimas, kai staktos apgaubiančios (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	2,1
30	"Amstrong" akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas	m2	5,0

31	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	2,3
32	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,3
ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBAI			
33	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,12
34	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,2
35	Šviesos diodų šviestuvų (panelių) 60x60cm 40W vidaus apšvietimui montavimas pakabinamų lubų konstrukcijose (lempų kiekis 1-2 vnt)	vnt.	18,0
SANTECHNIKOS DARBAI			
36	Spintelės montavimas	vnt	1,0
37	Vieno skyriaus plautuvės su maišytuvu montavimas ant spintelės, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1,0
38	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,0
39	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	2,0
40	Plastikinių vamzdžių jungimas srieginėmis movomis, alkūnėmis, perėjimais	vnt.	2,0
41	20 mm skersmens ventilių įrengimas	vnt.	2,0
42	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	3,8
43	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	8,6
FIZIKOS KLASĖS / LABORATORIJOS ĮRENGIMAS			
VIDAUS APDAILO DARBAI			
1	Grindjuosčių nuėmimas	100m	0,38
2	Lentinių grindų ardymas	m ²	6,2
3	Juodgrindžių ardymas	m ²	6,2
4	Seno linoleumo nuėmimas	m ²	6,2
5	4mm storio labai kietų medžio plaušo plokščių danga prikalant ant juodgrindžių	100m ²	0,062
6	Vidaus paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas	100m ²	0,08
7	Sienų pagrindo išlyginimas "Atlas" glaistu 1 mm sluoksniu	m ²	8,0
8	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100m ²	1,59

9	.Linoleumo danga, klijuojant ir sulydant vienos spalvos dangą bei užklijuojant ant sienos (vietoje grindjuosčių)	100m ²	0,57
10	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	1,2
11	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	1,2
ELEKTROS INSTALIACIJOS DARBAI			

12	Luminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas	100vnt	0,06
13	Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinamų prie mūro sienos (kanalų skerspjūvio plotas iki 25cm ²)	100m	0,09
14	Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus, kai dėžutės apvalios d iki 100 mm	100vnt	0,06
15	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0,18
16	Kištukinių lizdų montavimas potinkinėse dėžutėse (vieno lizdo)	100vnt	0,06
17	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,02
18	Luminescencinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų montavimas	vnt.	14,0
IT KLASĖS ĮRENGIMAS			
Lubų dažymas			

1	Lubų paviršių glaistymas lateksiniais arba polimeriniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m ²	0,86
2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100m ²	0,86
3	.Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m ²	86,0

5. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Patalpų 1-31; 1-8,1-9,1-10;2-3 esančių pastate Rumšos g. 36, Rumšiškės, einamojo remonto darbai.

6. SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Atlikti vidaus patalpų einamojo remonto darbus per du mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Darbų baigimo terminas abipusiu sutarimu gali būti pratęsimas ne daugiau kaip vieną mėnesį.

6.2.

6.3. Vykdydamas remonto darbus privalo:

6.3.1. Pildyti statybos darbų žurnalą;

6.3.2. Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių;

6.3.3. Suderinti su perkančiąja organizacija spalvą (sienų bei grindų, surenkamų lubų segmentai ir pan.) bei numatomus montuoti šviestuvus.

6.3.4. Išvežti statybines atliekas ir šiukšles.

6.3.5. Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai atliktus Darbus, pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

6.3.6. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

6.3.7. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

7. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7.1. Tiekėjas turi teisę verstis veikla, reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

8. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS IR EINAMOJO REMONTO DARBAMS:

Eil. Nr.	Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos
1	GLAISTYMO DARBAI Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomasi darbų saugos taisyklių. Glaistymas skirtas pastatų vidaus apdailai. Lengvai tepamas ir išlyginamas. Sausose patalpose, paviršių paruošimo dažymui užbaigimui naudojami polimeriniai glaistai (elastingas, smulkus, baltos spalvos; rišamoji medžiaga – klijai; grūdelių dydis 0,3 mm; atsparumas vandeniui, šalčiui – neatsparus; džiūdamas nesitraukia ir netrūkinėja; maksimalus storis – 3 mm; darbinė temperatūra nuo +10°C iki +30°C). Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, be riebalų dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiais parą prieš glaistymą gruntuojami. Antrą kartą glaistyti galima, tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:1998 standarto reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisyklių.
2	DAŽYMO DARBAI

	Prieš dažant patalpos turi būti švarios. Dažomose patalpose turi būti užtikrintas tinkamas vėdinimas. Dažymo būdas turi būti parinktas pagal darbų vietą ir gamintojų nurodymus. Teptuku dažoma taip, kad paviršiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatytų teptuko žymių. Voleliu dažoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpų viduje. Purkšti galima, jei gretimi paviršiai uždengti.		
	Dažų techninės charakteristikos: Dažų paskirtis – vidaus darbai (sienų ir lubų dažymas); Dažų rišiklis – Akrilinis; Skiediklis – vanduo; Tankis $\geq 1,37 \text{ g/cm}^3$; Blizgumas – derinama su Užsakovu; Atsparumas drėgnam trynimui ≥ 5000 ciklų Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra $+20^\circ \text{C}$ ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir galima dažyti po 4-6 val. Visiškai sausas ir pakeliantis apkrovą būna po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūvimo trukmė ilgesnė. Dengimo būdas: teptuku, voleliu arba purkšti beoriais purkštuvais. Darbų vykdymas: būtina atlikti visus reikalingus paviršiaus paruošimo darbus. Visada atsižvelgti į dažų gamintojo rekomendacijas ir laikytis jų nurodymų. Paviršiaus paruošimas Nuo nedažytų tinkuotų paviršių vieliniu šepčiu reikia nuvalyti teršalus, svetimkūnius, druskas, birias medžiagas. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinti nusilupančius dažų sluoksnius. Kalkes būtina nuvalyti visiškai. Dažomieji paviršiai nuplaunami vandeniu aukšto slėgio aparatais. Nuplautos sienos turi išdžiūti. Sienų įtrūkimai ir nelygumai užglaistomi glaistu. Prieš dažant paviršių reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dažus, kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti. Prieš dažymą dažus reikia gerai išmaišyti. Dažant volelį reikia visą mirkyti dažuose, jų perteklių nuvalyti į groteles. Volelį reikia vesti įstrižai iš viršaus žemyn. Paviršių reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dažymų daroma pertrauka. Jos trukmė nuo 4 iki 12 valandų, atsižvelgiant į dažų rūšį ir oros sąlygas. Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepčiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės ir dulės. Vadovautis konkrečios gamintojo dažymo darbų technologija ir rekomendacijomis.		
3	GRINDYS		
	PVC grindų dangos techniniai duomenys		
	Techniniai duomenys	Normos	Grindų dangos išmatuota vertė
	Liekamasis įspaudas	EN ISO 24343-1	Reikalaujama vertė: $\leq 0,10 \text{ mm}$
	Matmenų stabilumas	EN ISO 23999	$\leq 0,10 \%$

Smūgio garso mažinimas- ΔL_w	EN ISO 717/2	14 dB
Smūgio garso kambaryje mažinimas	NF S31-074	Klasė B (≤ 75 dB)
Atsparumas slydimui	DIN 51130	R10
Baldų kojėlė	EN ISO 16581	Jokių pažeidimų
Kėdė su ratukais	EN ISO 4918	Jokių pažeidimų
Rietimasis dėl karščio	EN ISO 23999	$\leq 8 $ mm
Spalvų atsparumas šviesai	EN ISO 105-B02	≥ 6
Cheminis atsparumas	EN ISO 26987	Nepaveiktas
Šildomos grindys		Tinkamas (maks. 27°C)
Charakteristikos	Normos	Grindų dangos išmatuota vertė
Dėvimojo sluoksnio storis	EN ISO 24340 0	0,70 mm
Bendras storis	EN ISO 24346	2,50 mm
Bendras storis	EN ISO 23997	2900 g/m ²
Paviršiaus apdorojimas		TopClean
Įmontavimo būdas		Klijuojamas
Rodikliai pagal CE žymėjimą	Normos	Grindų dangos išmatuota vertė
Eksploatacinių savybių deklaracija	EN 14041	0132-0022-DoP-2023-01
Reakcija į ugnį	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 priklijavus ant bet kurio A2fl ar A1fl pagrindo (betono) ir/ar Cfl-s1 priklijavus ant bet kurio medinio pagrindo
Statinės elektros iškrovos	EN 1815	Antistatinis (≤ 2 kV)
Atsparumas šilumai	EN ISO 10456	0,020 m ² •K/W
Atsparumas slydimui	EN 13893	Klasė DS ($\mu \geq 0,30$)
Klasifikavimas	Normos	Grindų dangos išmatuota vertė
Produkto tipas	ISO 10582	Heterogeninės polivinilchlorido grindų dangos (su putų pagrindu)
Komercinė klasifikacija	ISO 10874 34	Labai intensyvi
Industrinė klasifikacija	ISO 10874 43	Intensyvi
Rišklio turinys	ISO 10582	Tipas I
Tvarumas	Normos	Grindų dangos išmatuota vertė
Perdirbamumas su ReStart®		Perdirbamas
Perdirbtas turinys		16 %
Anglies pėdsakas (Cradle-to-Gate,		6,83 kg CO ₂ eq /m ²

EPD Modules A1-A3)		
Bendra LOJ emisija	EN 16516	Auksas ($\leq 100 \mu\text{g} / \text{m}^3$)
Formaldehido emisija	EN 717-1	E1
Grindų plokštės su išdrožom techniniai duomenys		
Esminiai požymiai	Vnt	Plokštės storiai (>10-13 mm)
Lenkimo jėga	N/mm ²	18
Lenkimo standumas	N/mm ²	2550
Vidinis sukibimas	N/mm ²	0,45
Storio išbrinkimas, 24h	%	11
Atsparumas drėgmei 1 variantas: vidinis sukibimas	N/mm ²	0,25
Atsparumas drėgmei 1 variantas: storio išbrinkimas	%	12
Formaldehido emisijos klasė	Klasė	E1
Formaldehido turinys	mg/100g	≤ 8
Atsparumas ugniai	Klasė	D-s2,d0
Vandens garų pralaidumas μ	Drėgna/ sausa	16/50
Oro garso izoliacija	dB	NPD
Garso sugertis a		0,10/0,25
Šilumos laidumas λ	W/m.K	0,14
Stiprumas - įtampa ft	N/mm ²	9,4
Stiprumas - įtampa ft	N/mm ²	12,7
Stiprumas - lenkimas fm	N/mm ²	15,0
Stiprumas - plokštės šlyties fy	N/mm ²	7,0
Stiprumas - plokščiojo šlyties fr	N/mm ²	1,9
Standumas - įtampa E t	N/mm ²	2000
Standumas - suspaudimas E c	N/mm ²	2000
Standumas - lenkimas E m	N/mm ²	3500
Standumas – plokštės šlyties G v	N/mm ²	960
Atsparumas smūgiams	Klasė	NPD
Smūginis atsparumas šlyties R mean	N/mm ²	NPD
Smūginis atsparumas šlyties F ser,k	N/mm ²	NPD
Smūginis atsparumas šlyties Fmax,k	N/mm ²	NPD
Linijinis išsiplėtimas δl 30,85	N/mm ²	< 3

	Mechaninis patvarumas (kmod; kdef)		EN 1995-1-1
	Biologinis patvarumas	Serviso Klasė	1 & 2
	PCP turinys	ppm	< 5
4.	STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS		
	Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų betono konstrukcijų kiekį įeina ir nuardytas tinkas, taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Patalpa turi būti palikta švari, su išvalytomis grindimis, tinkama naudojimui.		

Artūras Čepulis
(Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas,
pavardė)