

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Nuotekų tinklo remonto darbai Prienų mieste Brundzos g 12.

Pirkimo aprašymas:

Perkami šie darbai – esamo buitinių nuotekų DN200 tinklo remontas Brundzos g. 12 Prienų mieste, kiemo teritorijoje.

1. Atliekamų darbų sąrašas:

Eil. Nr.	Darbai	Kiekis (komplektai)
1.	Esamo keramikinio DN200 buitinių nuotekų vamzdyno remontas uždaru priverstinio įtraukimo (laužymo) būdu atkarpose tarp šulinių Nr.13 ir Nr.14, Nr.15 ir Nr.16, Nr.16 ir 19, Nr.19 ir Nr.20, Nr.21 ir Nr.19, Nr.19 ir Nr.18 bei tarp Nr.19 ir Nr.17, paklojant PE RC DN200 vamzdžius, išlaikant tuos pačius esamo vamzdyno paklojimo gylius ir nuolydžius, įvertinant reikiamų darbinių duobių iškasimą/užkasimą, esamų dangų išardymą/atstatymą į pradinę būklę bei aikštelėje užpilant 30cm skaldos viršutinį sluoksnį iki asfaltavimo pradžios, PE RC DN200 vamzdžių ir jo sandūrinį suvirinimą sujungiant sulydymo būdu ir kitas medžiagas, reikalingas šiems darbams atlikti bei paklotų PE vamzdžių TV diagnostikos atlikimą.	1
2.	Esamo keramikinio DN200 buitinių nuotekų vamzdyno remontas atviru kasimo būdu atkarpoje tarp šulinių Nr.14 ir Nr.15, paklojant PVC DN200 vamzdžius, ištaisant esamo vamzdyno paklojimo gylius ir nuolydžius, įvertinant iškastos tranšėjos užpylimą aikštelės ribose smėlio-žvyro mišiniu, esamų dangų išardymą/atstatymą į pradinę būklę bei užpilant 30cm skaldos viršutinį sluoksnį iki asfaltavimo pradžios, PVC DN200 vamzdžius ir kitas medžiagas, reikalingas šiems darbams atlikti bei paklotų PVC vamzdžių TV diagnostikos atlikimą.	1
3.	Esamų buitinių nuotekų šulinių Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, Nr.21 sutvarkymas, įvertinant šulinių dugnų ir latakų betonavimą, šulinių žiedų sujungimų ir žiedų iš vidaus hidroizoliavimas remontiniais ir hidroizoliaciniais mišiniais, sutrupėjusio šulinio kaklų demontavimą ir naujų įrengimą iš g/b reguliavimo žiedų, dangčio pakeitimą nauju bei naujų lipynių sumontavimą (dangčius pateikia "Prienų vandenys").	1
4.	Esamo buitinių nuotekų šulinio Nr.19 demontavimas ir naujo pastatymas.	1

2. Techniniai reikalavimai:

- Visi darbai turi būti atliekami laikantis galiojančių STR, LST bei kitų teisės aktų.
- Naudojamos medžiagos turi atitikti kokybės reikalavimus ir turėti atitikties dokumentus.
- Šulinių elementai turi būti sertifikuoti, atsparūs apkrovoms.

3. Kiti reikalavimai:

- Tiekėjas privalo darbų atlikimo metu laikytis darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų.
- Visi darbai turi būti atlikti per nustatytą terminą, neviršijant sutartyje nurodytos trukmės.
- Tiekėjas privalo užtikrinti šulinių sandarumą, stabilumą, tinkamą paviršiaus lygumą ir saugų eismą po remonto.

4. Pastabos:

- Užsakovas pasirūpins leidimų gavimu, asfaltbetonio dangos atstatymu.
- Užsakovas rangovui pateiks rekonstruojamų šulinių dangčius.
- Esant poreikiui Užsakovas suteiks hidrodinaminį automobilį su operatoriumi esamų nuotekų ištraukimui bei šulinių dugnų išvalymui.
- Užsakovas pats pasirūpins išpildomosios nuotraukos ir kadastrinių matavimų atlikimu.