

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Radviliškio regioninis padalinys

Statiny Vietinės reikšmės (miško) kelias: Kėdainių g-ją Kv. 288 skl. 7- kv. 283 skl.7 Ilgis - 2,2 km; plotis - 3,5 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	7700.0	0.05	385.0	×
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	886.0	22.5	19935.0	10.0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	886.0	0.8	708.8	×
Skyriuje						21028.8	
žiniaraštyje						21028.8	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						4416.05	
Iš viso žiniaraštyje						25444.85	

Sudarė :

/Pavardė/