

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Radviliškio regioninis padalinys

Statiny Vietinės reikšmės (miško) kelias: Lančiūnavos g-ją 167 kv 2 skl.-186 kv. skl. 2 ; Ilgis - 1,71 km; plotis - 3,5 m

Žiniaraštis 1 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui EUR							
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		Papildomas medžiagos kiekis T (m3)
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Dangos įrengimas							
1	MN7-54	Kelio dangos lyginimas (greideriavimas) prieš atstatant kelio dangą	m2	5985.0	0.05	299.25	×
2	MN5-28	Dangos iš žvyro ir malto betono/skaldos įrengimas (hmin=10 cm)	m3	688.0	22.5	15480.0	10.0
3	N57P-1506	Dangos sluoksnio sutankinimas (k9=1.15)	m3	688.0	0.8	550.4	×
Skyriuje						16329.65	
žiniaraštyje						16329.65	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						3429.23	
Iš viso žiniaraštyje						19758.88	

Sudarė :

/Pavardė/