

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2025 M. SAUSIO 30 D. SUTARTIES NR. SŽ-23**

2025 m. rugpjūčio d.
Kelmė

2025 m. sausio 30 d. sutartį Nr. SŽ-23 (toliau – Sutartis) sudariusios šalys:

Užsakovas – Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188768730, atstovaujama direktorės Danutės Laivienės, veikiančios pagal administracijos nuostatus, ir

Rangovas – UAB „Gigas“ (toliau – Rangovas), įm. k. 302924867, atstovaujama direktoriaus Valdo Juodžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

vadovaudamiesi 2025 m. rugpjūčio 11 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. VA-248 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi, atsižvelgdami į tai, kad būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, ir yra visos šios sąlygos kartu:

a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių, kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės (6,39 proc.);

sudarė šį Susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Sutarties kaina yra 961719,79 Eur (devyni šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniolika eurų ir septyniasdešimt devyni centai), iš kurių PVM sudaro 166910,05 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai dešimt eurų ir penki centai). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.“

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turi tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas Nr. 1 yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Papildomas susitarimas sudarytas vienu egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotais el. parašais.

5. Papildomas susitarimas Nr. 1 įsigalioja nuo šalių pasirašymo dienos ir galioja kartu su Sutartimi.

6. Prie papildomo susitarimo Nr. 1 pridedamas 2025 m. rugpjūčio 11 d. Darbų pakeitimo aktas Nr. VA-248.

7. Kitos Sutarties nuostatos išlieka nepakitusios.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktorė

Danutė Laivienė

2025 m. rugpjūčio d.

A. V.

Rangovas:

UAB „Gigas“

Direktorius Valdas Juodis

2025 m. rugpjūčio d.

A. V.

**„KELIŲ NR. KR-82 „KRAŽIŲ MSTL. M. K. SARBIEVIJAUS G.“ IR KR-93 „KRAŽIŲ
MSTL. ŽEMOSIOS G.“ REKONSTRAVIMAS IR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
TIESIMO DARBAI“ DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1**

2025-07-25

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Gigas“ statybos vadovo Andriaus Ivanausko, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, bei statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės Renatos Skemundrienės, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projektinę dokumentaciją nustatė, kad atliekant M. K. Sarbievijaus gatvės rekonstravimo darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-23, pasirašytos 2025-01-30, pasirašymo.

Vykdamat gatvės rekonstravimo darbus paaiškėjo, kad išgruntinus gatvės sankasą iki projekcinio gylio nerastas stabilus gruntas, sankasos dugnas durpingas. Reikalinga papildomai sankasą stiprinti skaldos mišiniu ir visą konstrukciją stiprinti geosintetinėmis medžiagomis.

Papildomi darbai:

1 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Papildomi darbai		
	Gatvės rekonstravimo darbai		
1	II grupės grunto, iš šaligatvio ir kelio konstrukcijos, kasimas ir perstūmimas iki 20 m 79kW buldožeriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (projekte priimtas ir įvertintas vidutinis atstumas iki 15 km) (papildomų 5 cm nukasimas)	m ³	1210
2	Neaustinės geotekstilės iškasto lovio dugne klojimas	m ²	4590
3	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas ant neaustinės geotekstilės	m ²	3450
4	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas (klojama ant įrengto smėlio pagrindo)	m ²	3450
5	Papildomo 5,0 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ²	2414

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.
2. Papildomi darbai įsigijami vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi ir pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.
3. Dėl atsiradusių papildomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

M. Ralys

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

A. Ūdra

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

R. Skemundrienė

UAB „Gigas“ statybos vadovas

A. Ivanauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.10 kainas

SĄMATA

Statinių grupė K001 UAB Gigas

Statinsys O1 Kražių miestelio Sarbievijaus ir Žemosios gatvių remontas

Žiniaraštis S1 Papildomi darbai Sarbievijaus g.

2024-12-13		Suma žiniaraščiui		57721,95	EUR		Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
Sarbievijaus g. papildomi darbai							
1	H07K-2	II grupės grunto, iš šaligatvio ir kelio konstrukcijos, kasimas ir perstūmimas iki 20 m 79kW buldozeriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (projekte priimtas ir įvertintas vidutinis atstumas iki 15 km)(papildomų 5 cm nukasimas)	t. m3	0,121	4800,0559	580,81	
2	N27P-66-1	Neaustinės geotekstilės iškasto lovio dugne klojimas	100m2	45,9	160,0000	7344,0	
3	N27P-66-1	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas ant neaustinės geotekstilės	100m2	34,5	364,9994	12592,48	
4	N27P-66-1	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas (klojama ant įrngto smėlio pagrindo)	100m2	34,5	364,9994	12592,48	
5	H16K-113	Papildomo 5,0 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	24,14	604,5703	14594,33	
Skyriuje						47704,09	
žiniaraštyje S1						47704,09	
PVM 21,00%						10017,86	
Iš viso žiniaraštyje S1						57721,95	

Sudarė:
/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kelmės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr. 1 prie 2025 m. sausio 30 d. sutarties Nr. SŽ-23
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-27 Nr. (7.9 E) SŽ-224
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Laivienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-25 09:46
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-25 09:47
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-29 14:05 - 2026-07-28 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valdas Juodis Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-27 15:07
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-06-21 18:22 - 2027-06-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Kaušiuvienė vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-27 17:02
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-27 17:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-14 11:03 - 2028-03-12 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	1
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	KražiaiSarbievijausG. (1).adoc

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomi darbai. Kražiai Sarbievijaus g (1).pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250822.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-26 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

**„KELIŲ NR. KR-82 „KRAŽIŲ MSTL. M. K. SARBIEVIJAUS G.“ IR KR-93 „KRAŽIŲ
MSTL. ŽEMOSIOS G.“ REKONSTRAVIMAS IR VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ
TIESIMO DARBAI“ DARBŲ PAKEITIMO AKTAS NR. 1**

2025-07-25

Kelmė

Administracijos direktoriaus žodiniu pavedimu sudaryta komisija, susidedanti iš Rangovo atstovų – UAB „Gigas“ statybos vadovo Andriaus Ivanausko, Užsakovo atstovo – administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjo Manto Ralio, statinio statybos techninės priežiūros vadovo Andrejaus Ūdros, bei statinio projekto vykdymo priežiūros vadovės Renatos Skemundrienės, atsižvelgdama į esamą situaciją darbų vykdymo vietoje bei projektinę dokumentaciją nustatė, kad atliekant M. K. Sarbievijaus gatvės rekonstravimo darbus reikalinga atlikti papildomų darbų, kurių nei užsakovas nei rangovas nebuvo numatęs iki rangos darbų sutarties Nr. SŽ-23, pasirašytos 2025-01-30, pasirašymo.

Vykdamat gatvės rekonstravimo darbus paaiškėjo, kad išgruntinus gatvės sankasą iki projekcinio gylio nerastas stabilus gruntas, sankasos dugnas durpingas. Reikalinga papildomai sankasą stiprinti skaldos mišiniu ir visą konstrukciją stiprinti geosintetinėmis medžiagomis.

Papildomi darbai:

1 lentelė

Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis
	Papildomi darbai		
	Gatvės rekonstravimo darbai		
1	II grupės grunto, iš šaligatvio ir kelio konstrukcijos, kasimas ir perstūmimas iki 20 m 79kW buldožeriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (projekte priimtas ir įvertintas vidutinis atstumas iki 15 km) (papildomų 5 cm nukasimas)	m ³	1210
2	Neaustinės geotekstilės iškasto lovio dugne klojimas	m ²	4590
3	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas ant neaustinės geotekstilės	m ²	3450
4	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas (klojama ant įrengto smėlio pagrindo)	m ²	3450
5	Papildomo 5,0 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	m ²	2414

Nutarta.

1. Pritariama darbų pakeitimui.
2. Papildomi darbai įsigijami vadovaujantis rangos darbų sutarties 3.5 p. nuostatomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 punkto 2 dalimi ir pagal pasiūlymo metu teiktus darbų įkainius.
3. Dėl atsiradusių papildomų darbų pasirašomas papildomas susitarimas dėl rangos darbų sutarties kainos keitimo.

Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas

M. Ralys

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

A. Ūdra

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė

R. Skemundrienė

UAB „Gigas“ statybos vadovas

A. Ivanauskas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS _____
2025 M. MĖN. D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2024.10 kainas

Statinių grupė K001 UAB Gigas
Statinsys O1 Kražių miestelio Sarbievijaus ir Žemosios gatvių remontas
Žiniaraštis S1 Papildomi darbai Sarbievijaus g.

2024-12-13		Suma žiniaraščiui		57721,95	EUR		Lapas 1
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
Sarbievijaus g. papildomi darbai							
1	H07K-2	II grupės grunto, iš šaligatvio ir kelio konstrukcijos, kasimas ir perstūmimas iki 20 m 79kW buldozeriais, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą arba rangovo pasirinktu atstumu (projekte priimtas ir įvertintas vidutinis atstumas iki 15 km)(papildomų 5 cm nukasimas)	t. m3	0,121	4800,0559	580,81	
2	N27P-66-1	Neaustinės geotekstilės iškasto lovio dugne klojimas	100m2	45,9	160,0000	7344,0	
3	N27P-66-1	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas ant neaustinės geotekstilės	100m2	34,5	364,9994	12592,48	
4	N27P-66-1	Geotinklo iškasto lovio dugne klojimas (klojama ant įrngto smėlio pagrindo)	100m2	34,5	364,9994	12592,48	
5	H16K-113	Papildomo 5,0 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m2	24,14	604,5703	14594,33	
Skyriuje						47704,09	
žiniaraštyje S1						47704,09	
PVM 21,00%						10017,86	
Iš viso žiniaraštyje S1						57721,95	

Sudarė:
/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Andrius Ivanauskas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Kražiai Sarbievijaus g. darbų pakeitimo aktas Nr. 1
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-08-11 Nr. VA-248
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Ivanauskas Statybos darbų vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-28 14:06
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-01 19:01 - 2029-08-31 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Renata Skemundrienė SPVP
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-29 08:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-07-29 08:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-28 19:16 - 2028-04-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrejus Ūdra Techninės priežiūros grupės vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-07-29 23:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2021-10-09 18:40 - 2026-10-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-10 09:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų	SK ID Solutions EID-Q 2021E

teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Mantas Ralys skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 09:31
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-11 09:31
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-15 13:48 - 2029-11-15 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Janušauskienė vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-08-11 09:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-08-11 09:58
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-18 10:59 - 2029-12-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomi darbai. Kražiai Sarbievijaus g.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EAIS LPP v1.6-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-09-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-09-26 nuorašą suformavo Ernesta Labanauskienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-