

Techninė specifikacija

Pagal pateiktą supaprastintą statybos projektą perkami tik šių, numatytų, pozicijų darbai:

41-42 PSL.	Pagal 5. DARBŲ ŽINIARAŠTĮ		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1.	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams	km	0,05
2.	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas ekskavatoriais	km	1,156
3.	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu	km	0,05
4.	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais	km	1,156
5.	Polietileninių 63 mm skersmens vamzdžių paklojimas atviru būdu	100 m	10,42
6.	Polietileninių 63 mm skersmens vamzdžių paklojimas uždaru būdu	m	12,00
7.	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	100 m	10,54
9.	Kabelio tiesimas atrama tvirtinant apkabomis	100 m	0,06
10.	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	1,042
22.	Ižeminimo kontūro iki 10 omų įrengimas	vnt./m	1,0/13,5
27.	Metalinio gaubto montavimas ant atramos	vnt.	1,0
32.	Grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	2,85
33.	Plotų išlyginimas rankiniu būdu	100 m ²	10,42
34.	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100 m ²	10,42
35.	Geodezinės trasos nužymėjimas	kompl.	1,0
36.	Geodezinės nuotraukos atlikimas	kompl.	1,0

43 PSL.	Pagal MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTĮ		
Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
8.	0.6/1kV galios kabelis AL 4x16	m	1206,00
9.	Signalinė juosta kabeliams	m	1206,00
10.	HDPE vamzdis D63mm atviru būdu	m	1042,00
11.	HDPE vamzdis D63mm uždaru būdu	m	12,00
12.	Metalinis gaubtas kabelio apsaugai ant G/b atramos	vnt.	1,00
13.	Apkaba gaubto/kabelio tvirtinimui prie G/b atramos	vnt.	9,00
19.	Ižeminimo kontūras gelžbetoninei atramai 10 omų	kompl.	1,00
20.	- Cinkuoti strypai d12-16 mm x 1,5m;	vnt.	9,00
	- Cinkuotos movos;	vnt.	8,00
	- Plieninis antgalis;	vnt.	1,00
	- Kalimo galvutė;	vnt.	1,00
	- Kryžminė jungtis.	vnt	1,00