



VALSTYBĖS ĮMONĖ ŠIAULIŲ REGIONO KELIAI

Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai, tel. (8 41) 52 35 75, faks. (8 41) 52 35 73, el. p. srk@siauliurk.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 144082929

VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 3403 ŠILĖNAI-SIDARIAI-ŠIAULĖNAI RUOŽO NUO 1,165 IKI 3,400 KM PAPRASTASIS REMONTAS PASIŪLYMO FORMA

2014 m. gruodžio 16 d.

Dalyvio pavadinimas ir kodas	VĮ „Šiaulių regiono keliai“ Įmonės kodas 144082929
Dalyvio adresas	Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	Arvydas Naradauskas
Telefono numeris	(8 41) 523 575
Fakso numeris	(8 41) 523 573
E. pašto adresas	srk@siauliurk.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

1.	Darbų atlikimo kaina be PVM	498043,03
2.	21% PVM nuo (1+2)	104589,04
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM	602632,07

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai	Pirkimo sutarties dalis (apimtis litais su PVM ir dalis %), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus


Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jo dalių) pavadinimas

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame sutartyje numatytus darbus atlikti per 11 (vienuolika) mėnesių nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Direktoriaus pavaduotojas komercijai ir turto valdymui,  Arvydas Naradauskas
pavaduojantis direktorių



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Statinių grupė Kelio Nr. 3403 Šilėnai-Sidariai-Šiaulėnai paprastas remontas

Statinsys Kelio Nr. 3403 Šilėnai-Sidariai-Šiaulėnai ruožas 1,165-3,400 km

Žiniaraštis Kelio paprastojo remonto darbai

Suma žiniaraščiui 602632,07 Lt

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai						
1 H02K-36		Tankių krūmų kirtimas rank.būdu, kelmų pašalinimas 79kW rautuvu-rinktuvu, krūmų ir kelmų surinkimas į krūvas ir sudeg. k9=1.15	ha	1,105	7429,98	8210,13
2 H18K-25		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) demontavimas k4=0.400,k9=1.15	vnt.	6,0	36,16	216,96
3 H18K-24		Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=60mm) demontavimas k4=0.400,k9=1.15	vnt.	2,0	36,16	72,32
Skyriuje 1						8499,41
2 Žemės darbai						
1 H09K-2		1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 70 m t. m3 79 kW buldozeriais k9=1.15		3,1	9156,42	28384,9
2 H07K-1		I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	1,77	5189,57	9185,54
3 H07P-1		Kelio griovių kasimas eksksvat. su 0.4 m3 kaušu, t. m3 pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje k9=1.15		2,77	15593,13	43192,97
4 N1-414		Iškasų dugno bei šlaitų ir pylimų viršaus bei šlaitų t.m2 planiravimas ekskavatoriais I-II gr. grunte,supilant gruntą vietoje k9=1.15		12,183	1799,47	21922,94
5 H10K-12		Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	6,645	3828,17	25438,19
6 H12K-3		Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles rankiniu būdu k9=1.15	100m2	44,3	609,14	26984,9
7 H12K-4		Šlaitų tvirtinimas 10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu k9=1.15	100 m2	132,9	95,71	12719,86
8 HP2-2-6		Žvyro, žvyro-skaldos (žvyrkelių) profiliavimas autogreideriu, pravažiuojant tris kartus viena vieta , kai autogreideris (96 kW)	t.m2	17,72	53,16	942,0
Skyriuje 2						168771,3
3 Žvyro danga						
1 H16K-52		Viensluoksniu 15 cm storio dangos įrengimas iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio, pridant 40 % dolomitinės skaldos k9=1.15	100 m2	177,2	1684,5	298493,4
2 H31K-32		0,4m skersmens vandens pralaidos įstrižųjų antgalių įrengimas (1 antgal.) k8=1.04,k9=1.15	vnt.	16,0	370,08	5921,28
3 MN6-70		Vandens pralaidos iš 0,40m skersmens plastikinių vamzdžių įrengimas ant natūralių pagrindų k9=1.15	10m	7,45	1491,29	11110,11

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Lt	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-43	Nuovažų dangos pastorinimas 15 cm iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinio k9=1.15	100 m ²	2,04	1123,3	2291,53
Skyriuje 3						317816,32
4 Kelio apstatymas ženklais						
1	H18K-24	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=60mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	2,0	177,04	354,08
2	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	6,0	217,12	1302,72
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	10,0	129,92	1299,2
Skyriuje 4						2956,0
Žiniaraštyje 1						498043,03
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						104589,04
Iš viso žiniaraštyje 1						602632,07

Sudarė :

/Pavardė/

Techninio ir projektų
rengimo skyriaus viršininkas
Remigijus Vaitkevičius
K. atestato Nr. 28002





SURIŠTI IR SUNUMERUOTI
4 LAPAI




Direktoriaus pavaduotojas
komercijai ir turto valdymui
Anydas / Leidauskas

