

GAUTA
2017 m. 05 mėn. 15 d.
(1.1) Dk-110

UAB Dauska
Įm. k. 300047711
Tujų 7, Klaipėda

**STATYBOS RANGOS DARBAI VIRTUVĖS PATALPOSE (ELEKTROS SKYDINĖS
REMONTAS, KORIDORIAUS DALINIS REMONTAS BEI PIRMINIO DARŽOVIŲ
APDOROJIMO PATALPOS ĮRENGIMAS)**

KOMERCINIS PASIŪLYMAS

Sudarytas vadovaujantis 2017 m. 10 mėn. kainų lygiu

Objektas: Palangos lopšelis-darželis „GINTARĖLIS“

Adresas: Taikos g. 6, LT-00116 Palanga

Žiniaraštis: Maisto bloko/virtuvės vidaus patalpų remonto darbai

Komercinio pasiūlymo suma 2802,36 Eur

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur	Suma, Eur
1	2	3	4		
1.	Seno elektros skydo išmontavimas, išnešimas	vnt.	1		
2.	Naujo elektros skydo sumontavimas	vnt.	1		
3.	Jėgos kabelių įvedimas į skydą	vnt.	20		
4.	Montažinės armatūros, apsaugos ir komutacinių įrenginių montavimas skyde	vnt.	23		
5.	Naujo elektros skydo komutavimas, markiravimas	vnt.	1		
6.	Lengvo profilio metalinio karkaso įrengimas, sienos pilnas paruošimas, dažymas	m ²	13		
7.	Sienų, lubų glaistymas polimeriniu glaistu ir šlifavimas	m ²	50		
8.	Senų dažų šalinimas nuo sienų, lubų paviršių	m ²	50		
9.	Sienų, lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais ir tinkavimas gipsiniu tinku.	m ²	50		
10.	Sienų, lubų dažymas vandens emulsiniais dažais 2-jais sluoksniais	m ²	50		
11.	Koridoriaus grindų plytelių išmušimas, išnešimas	m ²	10		
12.	Grindų pagrindo išlyginimas/paruošimas	m ²	14		
13.	Grindų klijavimas akmens masės plytelėmis	m ²	14		
14.	Sienų klijavimas keraminėmis plytelėmis	m ²	16		
15.	Plytelių tarpų glaistymas	m ²	30		
16.	Elektros instaliacijos įvedimas	m.	10		
17.	Elektros lizdo (vienfasis), jungtuko įrengimas.	vnt.	2		
18.	Vandentiekio (šiltas, šaltas vanduo) vamzdžio įrengimas, kai vamzdžio skersmuo iki 20 mm (pagal poreikį)	m.	10		
19.	Plautuvės su maišytuvu pastatymas	vnt.	1		
20.	Nuotekų šalinimui plastikinių vamzdžių	m	3		

	įrengimas, kai vamzdžio skersmuo nuo 50 mm iki 110 mm (pagal poreikį), trapo pastatymas		
21.	Vandens išbėgimo trapo įrengimas	vnt.	1
22.	Statybinių atliekų surinkimas ir išvežimas	m³	3

Iš viso 2802,36

Parengė
J. Ugianskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui
2018-04-30

Donatas Vaitelis
Direktorius
Pasiūlymą pateikė
.....
(pareigos, vardas, pavardė)
D. AV 2018.05.15