



**ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA**

Pirkime dalyvaujantiems tiekėjams

2026-01- Nr. VPR-

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „GATVIŲ PASKIRTIES (SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATINIŲ GRUPĖS) AUŠROS GATVĖS NUO P. VAIČAIČIO G. IKI J. BASANAČIAUS G., ŠAKIŲ MIESTE STATYBOS IR AUŠROS G., P. VAIČAIČIO G., A. JAKŠTO G., L. GIROS G., J. BASANAČIAUS G. ŠAKIŲ MIESTE KAPITALINIO REMONTO DARBAI“ PIRKIMO NUMERIS 6286056

Šakių rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) vykdydama atviro (supaprastinto) viešojo pirkimo „Gatvių paskirties (susisiekimo komunikacijų statinių grupės) Aušros gatvės nuo P. Vaičičiaus g. iki J. Basanavičiaus g., Šakių mieste statybos ir Aušros g., P. Vaičičiaus g., A. Jakšto g., L. Giros g., J. Basanavičiaus g. Šakių mieste kapitalinio remonto darbai“, pirkimo numeris 6286056 (toliau – Pirkimas) procedūras, gavo tiekėjo klausimus. Šiuo raštu teikiame atsakymus į prašymus paaiškinti Pirkimo dokumentus.

1. Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.6-1.7 pozicijose numatytas 3 vnt. atramų ir tik 2 vnt. skydų demontavimas. Prašome patikslinti demontuojamų atramų ir skydų kiekius.*

Atsakymas. 1. Tikslinamas DKŽ.

1.6	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų demontavimas	TS 02	vnt.	3
1.7	Kelio ženklų skydų nuo viensteinčių metalinių atramų demontavimas	TS 02	vnt.	3
5.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų	TS 09	vnt.	13

2. Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 4.4 pozicijoje numatytas 21 vnt. apžiūros šulinių įrengimas su ketiniais dangčiais. Kadangi techninėje specifikacijoje nurodyta, kad kelio, tako konstrukcijos drenažo apžiūrai ne rečiau kaip kas 80 m įrengiami PVC Ø315 mm, Ø425 mm bei šulinėliai su gelžbetoniniais dangčiais arba ketaus liukais (priklausomai nuo šulinio įrengimo vietos), be to pateiktas techninis darbo projektas, kuriame turi būti pateikta detalesnė informacija darbui atlikti, prašome nurodyti, kiek vienetų numatyta įrengti atskirai PVC Ø315 mm, atskirai Ø425 mm ir atskirai šulinėlių su gelžbetoniniais dangčiais, nurodyti šulinių gylį. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nėra nurodyta, kiek numatyta įrengti g/b šulinėlius su gelžbetoniniais dangčiais, kokio skersmens ir kokio gylio. Ar Rangovui reikia numatyti g/b šulinėlių su gelžbetoniniais dangčiais? Kurioje vietoje, kokio skersmens, gylio ir kiek?*

Atsakymas. Šulinių gylius įsivertinti pagal pateiktą išilginį drenazo profilį. Papildomi brėžinio sutartiniai žymėjimai.

4.4	Apžiūros šulinių d425 įrengimas su ketiniais dangčiais	TS 09	vnt.	19
4.5.1	Apžiūros g/b d1000 šulinių įrengimas su ketiniais dangčiais	TS 09	vnt.	3
4.5.1	Apžiūros g/b d1000 šulinių įrengimas su plaukiojančio tipo dangčiais	TS 09	vnt.	2

3. Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 4.5 pozicijoje numatytas 2 vnt. apžiūros šulinių įrengimas su plaukiojančio tipo dangčiais. Prašome nurodyti šulinių skersmenį, gylį, reikalavimus medžiagai.*

Atsakymas. Šulinių gylius įsivertinti pagal pateiktą išilginį drenazo profilį. Tikslinamas DKŽ.

4.4	Apžiūros šulinių d425 įrengimas su ketiniais dangčiais	TS 09	vnt.	19
4.5.1	Apžiūros g/b d1000 šulinių įrengimas su ketiniais dangčiais	TS 09	vnt.	3
4.5.1	Apžiūros g/b d1000 šulinių įrengimas su plaukiojančio tipo dangčiais	TS 09	vnt.	2

4. Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 4.9 pozicijoje numatytas 3 vnt. esamų šulinių išvalymas, remontavimas betoniniais mišiniais. Kadangi pateiktas techninis darbo projektas, kuriame turi būti pateikta detalesnė informacija darbui atlikti, prašome nurodyti remontavimo betoniniais mišiniais apimtį kubiniais metrais.*

Atsakymas. Papildomas DKŽ.

4.9	Esamų šulinių išvalymas, remontavimas betoniniais mišiniais	TS 09	vnt.	3
-----	---	-------	------	---

5. Klausimas. (kalba netaisyta) *2026-01-27 rašte Nr. VPR-74 į 3 klausimą „Prašome nurodyti kokios medžiagos pralaidas reiks prailginti, koks pralaidos diametras, bei kokius antgalius reiks įrengti?“ nurodyta vadovautis TS. Kadangi techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai tik D400 mm plastikinėms pralaidoms, prašome patvirtinti, kad prailginama plastikinė D400 mm skersmens pralaida.*

Atsakymas. Įrengiama pralaida d400 su antgaliais, esamos pralaidos diametras mažesnis - d300.

6. Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 5.5 pozicijoje numatytas horizontalus kelio ženklavimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais), projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad projekte numatomas dangos ženklavimas **termoplastu su stiklo rutuliukais arba plastiku**, taip pat projekto techninėje specifikacijoje nurodyta, kad horizontalus ženklavimas*

atliekamas *termoplastinėmis medžiagomis arba šaltu plastikų*. Prašome patikslinti, kokia medžiaga numatyta atlikti horizontalųjį ženklimą.

Atsakymas. Vadovautis TRA ŽM 12 ir IT ŽM 12 ir TS.

7. Klausimas. (kalba netaisyta) *Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninėje specifikacijoje nurodyta, kad žemės plotai ir šlaitai sutvirtinami užpilant 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant, tačiau sąnaudų kiekių žiniaraštyje 5.9 pozicijoje numatytas tik 1470 m² šlaitų apėjimas žole 6 cm. Gal šioje pozicijoje numatytas šlaitų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir užsėjant žole, ne tik apėjimas žole?*

Atsakymas. Taip, pozicijoje numatytas dirvožemio paskleidimas ir užsėjimas.

Koreguojamas DKŽ.

5.9	Šlaitų apėjimas žole 6 cm paskleidžiant dirvožemį	TS 010	m ²	1470
-----	---	--------	----------------	------

Tiekėjai teikdami pasiūlymus privalo vadovautis patikslintais pirkimo dokumentais.

PRIDEDAMA:

1. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis (SD.KZ_2215-konkursui_0130);
2. Patikslinta projekto susisiekimo dalis (AT-25S-2215_SD-Ausros_g_Sakiai_0130).

Komisijos pirmininkas

Remigijus Dumčius

J. Simonavičienė, tel. (+370 345) 66133, el. p. jurgita.simonaviciene@sakiai.lt

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Nuoroda į TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	1. Paruošiamieji darbai				
1.1	Gatvės trasos nužymėjimas	TS 02	km	0,710	
1.2	Asfaltbetonio dangos ardymas, h vid - 6 cm (numatomas asfalto panaudojimas įrengiant skaldos / žvyro sluoksnį)	TS 02	m ²	450	
1.3	Betoninių trinkelų / plytelių demontavimas	TS 02	m ²	72	
1.4	Esamų betoninių gatvės ir vejos bordiūrų ardymas	TS 02	m	29	
1.5	Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas iki 10 km	TS 02	t	86	
1.6	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų demontavimas	TS 02	vnt.	3	
1.7	Kelio ženklų skydų nuo viensteinų metalinių atramų demontavimas	TS 02	vnt.	3	
1.8	Medžių iki 16 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 03	vnt.	9	
1.9	Medžių iki 24 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 02	vnt.	2	
1.10	Medžių iki 32 cm skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 02	vnt.	14	
1.11	Medžių didesnių kaip 32 skersm, medžių kirtimas ir kelmų rovimas	TS 02	vnt.	6	
1.12	Retų krūmų rovimas	TS 03	ha	0,01	
1.13	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu ir užpylimas	TS 02	m	325	
1.14	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais 110 mm skersmens, atkasant kabelius ir įgilinant	TS 02	m	325	
1.15	Betoninių pralaidų d400 demontavimas	TS 02	vnt.	2	
			m	12	
1.16	Sargšulių perkėlimas	TS 03	vnt.	3	
1.17	Ryšių kabelių stulpelio iškėlimas	TS 03	vnt.	1	
	2. Žemės darbai				
2.1	Augalinio grunto iki 15 cm nuėmimas, pervežimas iki 10 km ir sandėliavimas	TS 03	m ²	1633	
			m ³	245	
2.2	Augalinio grunto 15 cm nuėmimas ir supylimas vietoje (sandėliuojamas vietoje antriniam panaudojimui)	TS 03	m ²	588	
			m ³	88	
2.3	Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai	TS 03	m ²	1840	
2.4	Žemės sankasos viršaus planiravimas rankiniu būdu	TS 03	m ²	788	
2.5	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 03	m ³	781	

2.6	II gr. grunto kasimas rankiniu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	TS 03	m³	100	
2.7	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas	TS 03	m³	552	
2.8	Žemės sankasos viršaus 0,30 m sluoksnio tankinimas rankiniu būdu	TS 03	m³	236	
	3. Dangos konstrukcijos įrengimas. 1 konstrukcijos variantas				
3.1	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 08	m	60	
3.2	Sužemintų gatvės bordiūrų įrengimas	TS 08	m	436	
3.3	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 08	m	1240	
3.4	Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas	TS 07	m	186	
3.5	Betoninių trinkelų įrengimas, h=0,08 m	TS 08	m²	1592	
3.6	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 06	m²	10	
3.7	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 06	m²	3	
3.8	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 04	m²	1605	
3.9	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,15 m	TS 04	m²	1605	
3.10	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,19m	TS 04	m³	337	
3.11	Betoninių trinkelų per nuovažas įrengimas, h=0,08 m	TS 08	m²	585	
3.12	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 04	m²	585	
3.13	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45 su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,25 m	TS 04	m²	585	
3.14	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,34m	TS 04	m³	161	
3.15	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas prie bortų), h=0,04 m	TS 07	m²	106	
3.16	Asfalto dangos šiurkštinimas užpildu fr. 2/5	TS 07	m²	106	
3.17	Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S	TS 07	m²	106	
3.18	Asfalto išlyginamojo sluoksnio ir mišinio AC 16 AS įrengimas, h vid -0,07 m	TS 07	m²	106	
3.19	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	TS 07	m	106	
3.20	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas inžinerinių tinklų vietoje), h=0,04 m	TS 07	m²	42	

3.21	Asfalto dangos šiukštinimas užpildu fr. 2/5	TS 07	m²	42	
3.22	Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S	TS 07	m²	42	
3.23	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h=0,08 m	TS 07	m²	42	
3.24	Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h=0,20 m	TS 04	m²	42	
3.25	Apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,48m	TS 04	m³	21	
	4. Dangos konstrukcijos įrengimas. 2 konstrukcijos variantas				
3.1	Gatvės bordiūrų 1000x150x300 įrengimas ant betono (C20/25) pagrindo	TS 08	m	60	
3.2	Sužemintų gatvės bordiūrų įrengimas	TS 08	m	436	
3.3	Vejos bordiūrų 1000x80x200 įrengimas ant betono (C12/15) pagrindo	TS 08	m	1240	
3.4	Sandarinimo juostos prie bordiūrų įrengimas	TS 07	m	186	
3.5	Betoninių trinkelų įrengimas, h=0,08 m	TS 08	m²	1592	
3.6	Betoninių trinkelų su kauburėliais įrengimas, h=0,08 m	TS 06	m²	10	
3.7	Betoninių trinkelų su juostelėmis įrengimas, h=0,08 m	TS 06	m²	3	
3.8	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 04	m²	1605	
3.9	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 (arba 0/45) su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,20 m	TS 04	m²	1605	
3.10	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,14m	TS 04	m³	257	
3.11	Betoninių trinkelų per nuvažas įrengimas, h=0,08 m	TS 08	m²	585	
3.12	Išlyginamasis sluoksnis iš skaldos atsijų 0/5, h=0,03 m	TS 04	m²	585	
3.13	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/32 (arba 0/45) su NAG priemaiša iki 10 %, h=0,25 m	TS 04	m²	585	
3.14	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h=0,34m	TS 04	m³	161	
3.15	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas prie bortų), h=0,04 m	TS 07	m²	106	
3.16	Asfalto dangos šiurkštinimas užpildu fr. 2/5	TS 07	m²	106	
3.17	Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S	TS 07	m²	106	

3.18	Asfalto išlyginamojo sluoksnio ir mišinio AC 16 AS įrengimas, h vid -0,07 m	TS 07	m ²	106	
3.19	Siūlių įrengimas panaudojant sandariklio masę	TS 07	m	106	
3.20	Asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 8 S įrengimas (dangos atstatymas inžinerinių tinklų vietoje), h-0,04 m	TS 07	m ²	42	
3.21	Asfalto dangos šiukštinimas užpildu fr. 2/5	TS 07	m ²	42	
3.22	Asfalto pagrindo sluoksnio pagruntavimas prieš asfalto apatinio sluoksnio įrengimą, panaudojant bituminę emulsiją C60BP4-S	TS 07	m ²	42	
3.23	Asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PN įrengimas, h-0,08 m	TS 07	m ²	42	
3.24	Žvyro pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio įrengimas, h=0,25 m	TS 04	m ²	42	
3.25	Apsauginio šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas, h-0,43m	TS 04	m ³	19	
	4.Vandens nuvedimas				
4.1	Gofrotų perforuotų DN 113 SN 8 įrengimas ant 10 cm skaldelės fr. 11/22, apgaubiant geoteksitle	TS 09	m	450	
4.2	Gofrotų perforuotų DN 200 SN 8 įrengimas ant 10 cm skaldelės fr. 11/22, apgaubiant geoteksitle	TS 09	m	187	
4.3	Skaldelės fr. 11/22 įrengimas virš дренаžo	TS 09	m ³	152	
4.4	Apžiūros šulinių d425 įrengimas su ketiniais dangčiais	TS 09	vnt.	19	
4.5.1	Apžiūros g/b d1000 šulinių įrengimas su ketiniais dangčiais	TS 09	vnt.	3	
4.5.1	Apžiūros g/b d1000 šulinių įrengimas su plaukiojančio tipo dangčiais	TS 09	vnt.	2	
4.6	Vandens nuliestuvo PN-42 įrengimas	TS 09	vnt.	1	
4.7	Pasijungimas į esamą šulinį prakertant sienelę	TS 09	vnt.	15	
4.8	Esamo lietaus nuotekų vamzdyno išvalymas	TS 09	m	345	
4.9	Esamų šulinių išvalymas, remontavimas betoniniais mišiniais	TS 09	vnt.	3	
			m ³	1	
4.10	Plastikinės pralaidos d400 įrengimas su antgaliais	TS 09	vnt.	1	
			m	12	
4.11	Pralaidos prailginimas ir antgalio įrengimas	TS 09	m	4	
4.12	Pralaidų išvalymas nuo sąnašų	TS 03	m ³	2	
4.13	Griovių valymas nuo sąnašų	TS 03	m ³	4	

4.14	Latakų su grotelėmis įrengimas ant betono C 20/25 pagrindo	TS 09	m	26	
4.15	Sandarinio juostos prie latakų įrengimas	TS 09	m	52	
5. Eismo organizavimas ir kiti dabai					
5.1	Kelio ženklų viensteinų metalinių 76,1 mm skersmens (sienelės storis 2,9 mm, h=4,00 m) atramų pastatymas	TS 09	vnt.	7	
5.2	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų	TS 09	vnt.	13	
			m ²	6	
5.3	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų	TS 09	vnt.	8	
5.5	Horizontalus kelio ženklinimas dažais, Nr. 1.13.1 (polimerinėmis medžiagomis su stiklo rutuliukais)	TS 09	m ²	29	
5.6	Esamų šulinių dangčių pakeitimas į plaukiojančio tipo dangčius ir suregulavimas (pakėlimas / nuleidimas) iki projekcinio aukščio gelžbetoniais žiedais	TS 02	vnt.	6	
5.7	Esamų šulinių dangčių pakeitimas ir suregulavimas (pakėlimas / nuleidimas) iki projekcinio aukščio gelžbetoniais žiedais	TS 02	vnt.	12	
5.8	Esamų ryšių šulinių dangčių pakeitimas MTT dangčiais ir suregulavimas iki projekcinio aukščio	TS 02	vnt.	1	
5.9	Šlaitų apėjimas žole 6 cm paskleidžiant dirvožemį	TS 010	m ²	1470	
			m ³	88	
5.10	Signalinių stulpelių įrengimas	TS 09	vnt.	4	
5.11	Suoliukų įrengimas	TS 011	vnt.	1	
5.12	Šiukšliadėžių pastatymas	TS 011	vnt.	1	
5.13	Medžių sodinukų sodinimas	TS 010	vnt.	10	

Eil.Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Techninė specifi	Mato vnt.	Kiekis	Papildomi duomenys
	Medžiagos					
1	LED gatvės šviestuvai 40W		T.S. 1.6	Kompl.	24	
2	LED gatvės šviestuvai 30W		Kompl.	6		
3	Pamatas atramai (8m stulpui)		T.S. 1.11	Kompl.	24	
4	Pamatas atramai (6,5m stulpui)		Kompl.	6		
5	Atrama šviestuvui 8m		T.S. 1.10	Kompl.	24	
6	Atrama šviestuvui 6,5m		T.S. 1.10	Kompl.	6	
7	Ižeminimo sistema atramai 30 omų		T.S. 1.1	Kompl.	30	
8	Žolės sėklos		kg	2		
9	0,4kV Al 4x25 mm ² kabelis Laidininkų skaičius- 4; Laidininkas - Atkaitintas aliuminis; Laidininko skerspjūvio plotas –25mm ²		T.S. 1.2	m	900	
10	0,4kV Cu 3x1,5 mm ² kabelis Laidininkų skaičius- 3; Laidininkas - Varis; Laidininko skerspjūvio plotas –1,5mm ²		T.S. 1	m	316	
11	Kabelių apsaugos vamzdžiai klojami uždaru būdu: Išorinis vamzdžio skersmuo – 75 mm; Vamzdžio išorinė sienelė – gofruota.		T.S. 1.4	m	900	
12	Galinė mova 3x1,5 mm ² vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 3; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 1,5 mm ² ;		T.S. 1.5	Kompl.	60	
13	Galinė mova 4x25 mm ² vidaus tipo Kabelio gyslų skaičius – 4; Jungiamų kabelių gyslų skerspjūvis – 25 mm ² ;		T.S. 1.5	Kompl.	60	
4	Apsauginė guma pamatui		T.S. 1.7	Kompl.	30	
15	Automatinis jungiklis 6A/1F		T.S. 1.12	Vnt.	30	
16	Automatinis jungiklis 10A/1F		T.S. 1.12	Vnt.	1	
17	Įvairios metalo konstrukcijos		kg	35		
	Darbai					
18	Duobių kasimas atramų pamatui		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	30	
19	Vamzdžio klojimas kryptinio gręžimo būdu		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	900	
20	Atramų montavimas		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	30	
21	0,4kV Al 4x25 mm ² kabelio tiesimas uždaru būdu vamzdyje		T.S. 2 T.S. 3	m	900	
22	0,4kV Cu 3x1,5 mm ² kabelio tiesimas atramoje		T.S. 2 T.S. 3	m	316	
23	Movų-galinių montavimas atramoje Cu el. kabeliui		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	60	
24	Movų montavimas atramoje Al el. kabeliui		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	60	
25	Kabelio izoliacijos varžos montavimas		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	30	
26	Grandinės kilpa fazė – 0 matavimas		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	30	
27	Atramos su šviestuvu montavimas ir pajungimas		T.S. 2 T.S. 3	Kompl.	30	
28	Atramų ižeminimas		T.S. 2 T.S. 3	Vnt.	30	
29	Dangų atstatymas į pradinę padėtį (žolės atsėjimas)		T.S. 2 T.S. 3	m ²	30	
30	Trasos nužymėjimas		T.S. 2 T.S. 3	m	900	
31	Atramų vietų nužymėjimas		T.S. 2 T.S. 3	Kompl.	30	
32	Šviestuvų ir el. laidų demontavimas		T.S. 2 T.S. 3	m	700	
33	Pridavimo ir išpildomosios medžiagos paruošimas		T.S. 2 T.S. 3	Kompl.	1	

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šakių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl atsakymų į tiekėjo klausimus
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-01-30 Nr. VPR-101
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Viešųjų pirkimų tarnyba
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Remigijus Dumčius Vyr. specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-01-30 13:31
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-10 16:54 - 2030-10-10 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	SD.KZ_2215-konkursui_0130.xlsx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260121.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-01-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-01-30 nuorašą suformavo Jurgita Simonavičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-01-30 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“