



RANGOS SUTARTIS Nr. J-70

Švenčionys, 2018 m. vasario 21 d.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas), ir **jungtinės veiklos grupė uždaroji akcinė bendrovė „HENRIVITA“ ir UAB „RB Baltic“**, atstovaujama uždarnosios akcinės bendrovės „HENRIVITA“ generalinio direktoriaus Henriko Karaznevičiaus, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį, (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis).

1. SĄVOKOS

- 1.1. **Darbai** – visi darbai, taikomi pirmai pirkimo daliai ir nustatyti Techninėje specifikacijoje, įskaitant projektavimo darbus bei įrangos pristatymą, sumontavimą ir kitaip paruošimą naudoti bei kitos būtinos Sutarties atlikti paslaugos, kurias pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2. **Darbų pradžia** – Sutarties įsigaliojimo data.
- 1.3. **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo-priėmimo aktą.
- 1.4. **Darbų perdavimo-priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas visiškai ir tinkamai įvykdė visus savo įsipareigojimus pagal Sutartį, kuris yra sudaromas po Deklaracijos apie statybos užbaigimą įregistravimo.
- 1.5. **Deklaracija apie statybos užbaigimą** – teisės aktuose nustatyta tvarka sudaryta, patvirtinta ir įregistruota deklaracija apie statybos užbaigimą.
- 1.6. **Išankstinis mokėjimas** – Sutarties 9.3 punkte nurodyta Sutarties kainos dalis, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui iš anksto (avansu) iki atliktų Darbų perdavimo Užsakovui.
- 1.7. **Išlaidos** – visos pagrįstai Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.8. **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį, iš jų:
 - 1.8.1. **Požeminiai konteineriai** – reikalavimai požeminiams konteineriams ir jų įrengimui nustatyti Techninėje specifikacijoje;
 - 1.8.2. kita įranga, būtina visiškam Sutarties įgyvendinimui.
- 1.9. **Konteinerių aikštelių kiekiai ir dislokacijos vietos** – Požeminių konteinerių aikštelių kiekiai ir dislokacijos vietos (Sutarties 2 priedas (Pirkimo sąlygų 6 priedas)).
- 1.10. **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.11. **Pakeitimas** – Pirkimo sąlygose, tarp jų ir Techninėje specifikacijoje, apibūdintų Darbų, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal Sutarties 10 skyrių.
- 1.12. **Pirkimas** – Pirkėjo atviro konkurso būdu įvykdytas Požeminių ir antžeminių konteinerių įsigijimo, požeminių konteinerių aikštelių projektavimo bei požeminių konteinerių aikštelių įrengimo statybos darbų pirkimas. Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.2.1-APVA-V-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektą „Komunalinių atliekų konteinerių aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas Švenčionių rajono savivaldybėje“.
- 1.13. **Projektas** – dokumentacijos visuma, kurią sudaro supaprastinti statinių projektai, kiti dokumentai ir informacija, kuriems rengimo reikalavimai nustatyti Techninėje specifikacijoje ir atitinkamuose teisės aktuose.
- 1.14. **Projekto klaida** – Projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti: (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių



- dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba) (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų, tačiau įvertinus teisės aktuose įtvirtintų dokumentų viršenybę dėl Projekto dokumentų neatitikimų ar prieštaravimų.
- 1.15. **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
 - 1.16. **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir Pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti darbus pagal Užsakovo nustatytas Pirkimo sąlygas.
 - 1.17. **Rangovo personalas** – visi prie Sutarties įgyvendinimo dirbantys Rangovo arba Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
 - 1.18. **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
 - 1.19. **Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas** – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis ir prižiūrintis Projekto įgyvendinimą Darbų vykdymo metu.
 - 1.20. **Statybvietė** – Darbų vykdymo vietos, į kurias turi būti pristatoma ir sumontuojama Įranga bei Medžiagos.
 - 1.21. **Subrangovas** – asmuo Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
 - 1.22. **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
 - 1.23. **Sutarties kaina** – Sutarties 3.4 ir 9.1 punktuose nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiku, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
 - 1.24. **Statybos sutarčių įvykdymo priežiūra (toliau – SSIP)** – tai įgyvendinančiosios institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija www.apva.lt).
 - 1.25. **Suvestinis atliktų darbų aktas** – Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Rangovas taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSIP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį.
 - 1.26. **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
 - 1.27. **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Techninėje specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
 - 1.28. **Techninė specifikacija** – dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Darbams (Sutarties I priedas), t. y. reikalavimai pirmai pirkimo daliai (Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 2).
 - 1.29. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.



2. SUTARTIES DALYKAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti požeminių konteinerių aikštelių projektavimo, požeminių konteinerių įsigijimo ir požeminių aikštelių įrengimo Darbus, kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatai ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. šios Sutarties sąlygos;
 - 3.2.2. Techninė specifikacija, Konteinerių aikštelių kiekiai ir dislokacijos vietos ir Pirkimo dokumentų paaiškinimai;
 - 3.2.3. Projektas;
 - 3.2.4. Rangovo pasiūlymas Pirkime;
 - 3.2.5. kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra).
- 3.3. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas, kai reikalinga. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių Sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo Sutarties Šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos nepriėmė nei viena iš Sutarties Šalių. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Projekto parengimo data	6.1.	Visa Projekto dokumentacija statybos darbams atlikti turi būti parengta ir suderinta su kompetentingais subjektais per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Tarpinis darbų atlikimo terminas	6.1.	Ne mažiau kaip 50 procentų požeminių atliekų konteinerių aikštelių su požeminiais konteineriais visiškai turi būti įrengti ir darbų rezultatas perduotas perkančiajai organizacijai per 10 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Galutinė darbų atlikimo data	6.1.	Per 14 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.5.	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki vieno mėnesio.
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.6	0,04 procento nuo neįvykdytos Sutarties vertės su PVM dalies.
Baudos už tarpinių terminų pažeidimą	6.6	Rangovui pažeidus tarpinius Darbų atlikimo ir Projekto parengimo terminus, už kiekvieną pažeidimą atskirai gali būti skiriama vienkartinė 10 000,00 (dešimt tūkstančių eurų) bauda.
Užtikrinimo suma	7.1	20 000,00 (dvidešimt tūkstančių) eurų.
Sutarties kaina,	9.1	879 388,07 (aštuoni šimtai septyniasdešimt devyni

		tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 7 ct) eurų.
iš kurių PVM sudaro	9.1	152 621,07 (vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt vienas euras 7 ct) eurų.
Išankstinio mokėjimo suma (jei yra)	9.3	Ne daugiau 20 procentų bendros Sutarties su PVM kainos.
Išankstinio mokėjimo atskaitymai nuo tarpinių mokėjimų	9.3	50 procentų.
Išankstinio mokėjimo terminas	9.7.1	Per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą faktūrą avansiniam mokėjimui ir banko garantiją visai avansinio mokėjimo sumai.
Kitų mokėjimų terminas	9.7.2	Per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų (šalys žino ir supranta, kad šios Sutarties įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos ir Europos Sąjungos programos lėšomis ir sutaria, kad tai yra objektyviai pagrįsta aplinkybė, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, su Tiekėju atsiskaitoma per 60 (šešiasdešimt) dienų po to, kai Tiekėjas pateikia Sutarties 9 skyriuje nurodytus dokumentus).
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.8	0,04 procento laiku neapmokėtos sumos per dieną.

4. UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas teisės aktuose nustatyta tvarka privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Projekto patvirtinimo dienos.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis teisės aktais vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietyje.
- 4.4. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.
- 4.5. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį.
- 4.6. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Sutartyje nustatyta tvarka Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5. RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Rangovas privalo parengti Projektą, vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Technine specifikacija, Projektu ir Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytais reikalavimais.
- 5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, suderinamus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus,

leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla ir vykdyti atitinkamus Darbus.

- 5.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
- 5.4. Projektą turi rengti kvalifikuoti projektuotojai, inžinieriai, turintys atitinkamą galiojantį kvalifikacijos atestatą. Rangovas atsako už bet kokius suderinamus su kompetentingomis institucijomis ir reikalingų leidimų gavimu būtinų Projekto tinkamam parengimui ir vykdymui. Rangovo parengtas Projektas turi būti pateiktas Statinio statybos techninės priežiūros vadovui patvirtinti, kuris, ne vėliau kaip per 14 dienų turi:
 - 5.4.1. pranešti, kad Projektas neatitinka Sutarties (ir nurodyti, kas neatitinka). Netinkami sprendiniai turi būti Rangovo sąskaita ištaisyti ir pateikti pakartotinai peržiūrai, arba
 - 5.4.2. pranešti Rangovui, kad Projektas patvirtintas.
- 5.5. Rangovas atsako už Projekte nustatytų sprendinių tinkamumą ir teisėtumą. Rangovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Užsakovas nenukentėtų ir nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų reikalavimų Rangovui nevykdymo.
- 5.6. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus atitinkamus specialistus kompetentingus ir atsakingus už atitinkamų Darbų organizavimą ir priežiūrą.
- 5.7. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
- 5.8. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, ką Rangovas galėjo ar turėjo įsivertinti ir numatyti iki Sutarties pasirašymo. Darbų faktinių kiekų svyravimas nuo orientacinių (projektinių) kiekų priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai.
- 5.9. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietyje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.
- 5.10. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
 - 5.10.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietyės visas statybines atliekas ir šiukšles;
 - 5.10.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
 - 5.10.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietyje ir visos tokios patekimo į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.
- 5.11. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietyje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
- 5.12. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjį Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamąjo.

- 5.13. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
- 5.14. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.
- 5.15. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.
- 5.16. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė ar Projektas yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Projekto dalį, Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
- 5.17. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.
- 5.18. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros ir Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.
- 5.19. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
- 5.20. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir (ar) kiti būtini dokumentai.
- 5.21. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.22. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:
 - 5.22.1. apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo pakeitimo priežastis;
 - 5.22.2. gavęs tokį pranešimą, Užsakovas kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimąjo subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o

- Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- 5.23. Jeigu Techninėje specifikacijoje ir Projekte yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
- 5.24. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, vadovaudamasis teisės aktuose nustatytais reikalavimais, suderinęs jį su Užsakovu.

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo tarpinės ir galutinės datos yra nurodytos Sutarties 3.4 punkte. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokius Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti sutartį pagal Sutarties 12.3.3 punkte nurodytas sąlygas. Sutarties 3.4 punkte nurodyto tarpinių terminų pažeidimas ilgiau kaip 2 mėnesiai, yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu dėl kurių Užsakovas gali nutraukti sutartį su Rangovu be jokio papildomo pranešimo. Ši punktas netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
- 6.3. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas Sutarties 3.4 punkte nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
- 6.3.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;
- 6.3.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties 10 skyriuje nurodytomis nuostatomis;
- 6.3.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.
- 6.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Statinių statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir įforminta Deklaracija apie statybos užbaigimą bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.
- 6.5. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, nuroydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.
- Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:
- 1) papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
 - 2) vėluojama perduoti dalį statybvietsės;
 - 3) trečiųjų šalių įtaka;
 - 4) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
 - 5) laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
 - 6) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
 - 7) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
 - 8) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta Statybvietsėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
 - 9) bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;

10) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietyje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

- 6.6. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patiesinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas reikalaus delspinigių ir baudų dėl vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 punkte. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo. Šiame punkte nustatytos sąlygos taip pat taikomos dėl baudų skyrimo už Sutarties 3.4 punkte nurodytų tarpinių terminų pažeidimą. Priskaičiuoti delspinigiai ar baudos yra išskaičiuojamos iš sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (arba) iš Rangovui mokėtino atlyginimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, arba į Užsakovo nurodytą banko sąskaitą pervestas piniginis užstatas) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta Sutarties 3.4 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo, arba užsto įmokėjimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį statybvietyje perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai. Iš sutarties įvykdymo užtikrinimo taip pat gali būti išskaičiuojami delspinigiai ir baudos.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.4 punkte.

8. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

- 8.1. Užsakovas perima Darbus:
- 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
 - 8.1.2. yra teisės aktuose nustatyta tvarka įforminta ir registruota Deklaracija apie statybos užbaigimą, ir,
 - 8.1.3. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl

Darbų perdavimo-priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą.

- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 8.1 punktą, per 14 dienų:

8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtų Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridėdant (jei reikia) defektų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Darbų perdavimo-priėmimo akte turi būti nurodoma iki kada defektai turi būti pašalinti, tačiau ne ilgiau kaip per 15 dienų po Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo-priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskačiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui ar sutarties įvykdymo užtikrinimo;

arba

- 8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties 3.4 punkte. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris yra nustatytas Pirkimo ar Projekto dokumentuose yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.
- 9.3. Išankstinio mokėjimo suma yra Sutarties 3.4 punkte nurodytas dydis. Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti gražintas darant atsiskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos Sutarties 3.4 punkte nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus gražintas. Numatomi du tarpiniai mokėjimai: pirmas tarpinis mokėjimas – po Projekto parengimo; antras tarpinis mokėjimai – po tarpinių darbų atlikimo (Sutarties 3.4 punktas).
- 9.4. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Rangovo pasiūlyme Pirkime nurodytos faktiškai atliktų ir perduotų Darbų kainos. Faktiškai atliktų Darbų kainos gali būti sumokėtos Rangovui dalimis atsižvelgiant į faktiškai atliktus Darbus. Tokiu atveju, Rangovo prašymu, Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninis priežiūrėtojas, patikrindamas dalinai atlikto Darbų apimtį, turi įvertinti, kokia Darbų dalis faktiškai atlikta ir tai fiksuoti tarpiniame atliktų darbų akte. Tarpiniai Darbai priimami ir apmokami po Projekto parengimo ir priėmimo, tarpinių darbų atlikimo taip kaip numatyta Sutarties 3.4 punkte ir Techninėje specifikacijoje.
- 9.5. Tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui suvestinį atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą turi pateikti Užsakovui naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Rangovui pateikus PVM sąskaitą-faktūrą kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad PVM sąskaita faktūra nepateikta. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:
- 9.5.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties.
- 9.5.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas.
- Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktą mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.6. Galutinį mokėjimą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 20 procentų nuo visos Rangos sutarties kainos su PVM, Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą.
- 9.7. Užsakovas privalo mokėti Rangovui:
- 9.7.1. Išankstinio mokėjimo sumą per Sutarties 3.4 punkte nurodytą terminą po Išankstinio mokėjimo užtikrinimo banko garantijos ir išankstinio mokėjimo sąskaitos gavimo dienos. Jeigu Rangovas nepateikia išankstinio mokėjimo užtikrinimo, tai išankstinis mokėjimas Rangovui neatliekamas;
- 9.7.2. sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose per Sutarties 3.4 punkte nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.
- 9.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo, Sutarties 9.7 punkte nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas Sutarties 3.4 punkte.
- 9.9. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nkeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:
- 9.9.1. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{(1 + \frac{T_S}{100})} \times (1 + \frac{T_N}{100})$$

S_N - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A - Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S - senas PVM tarifas (procentais)

T_N - naujas PVM tarifas (procentais)

10. PAKEITIMAI

- 10.1. Pakeitimai atliekami dėl nuo Sutarties Šalių nepriklausančių aplinkybių ir dėl kitų aplinkybių. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė viršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama tik dėl Pakeitimų, būtinų Darbams užbaigti, ir dėl iki Sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo Sutarties Šalių nepriklausančių, aplinkybių esant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais sąlygomis. Nuo Sutarties Šalių nepriklausančioms aplinkybėms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti, bei šių aplinkybių nustatymas Sutarties vykdymo metu nepažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų principų ir tikslo. Sutartis dėl Pakeitimų, kurių bendra vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti keičiama nevertinant aukščiau nurodytų aplinkybių. Pakeitimai, neatsižvelgiant į jų vertę, negali būti esminis sutarties pakeitimas, t.y. kai Pakeitimu iš esmės pakeičiamas Sutarties bendrasis pobūdis, kaip gali būti numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose bei įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.
- 10.2. Pakeitimai gali apimti:
- 10.2.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.2.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtį sumažinimą;

10.2.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.2.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą ir/ar jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2003 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1S-21). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

10.3. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.2 punkte forminami tokia tvarka:

10.3.1. jei būtina/tikslinga **atsisakyti** atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 10.2 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 10.2 punktą koreguojama Sutarties kaina;

10.3.2. jei Sutartyje numatyta atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga **keisti** kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 10.2 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t.y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 10.2 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3.3. **papildomi** darbai, tai Sutartyje nenumatyti Darbai. Jei Sutartyje numatyti Darbai įsigyti pagal Projektą, tai **papildomų** darbų įsigijimas vykdomas tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos ir 30 procentų pradinės Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t.y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 10.2 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršija statinio statybos skaičiuojamą kainą, papildomi darbai perkami vykdant atskirą pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

10.4. Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo/Statybos projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.

10.5. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų ir kitų dokumentų) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.

10.6. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Projektą rengusio projektuotojo.

10.7. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietyje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiamo punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi

papildomų išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų išlaidų apmokėjimo.

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Kiti garantiniai terminai nustatyti Techninėje specifikacijoje. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties netaisytinomis Medžiagomis, Įranga, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

12. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.5 punktą, trunka ilgiau nei 90 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 20 dienų toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
- 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
- 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statyb vietės dėl šių esminių sutarties pažeidimų:
 - 12.3.1. nevykdo Sutarties 12.2 punkte nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi,
 - 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal Sutarties 7.3 punkto nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
 - 12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Techninėje specifikacijoje nustatytus tarpinius terminus ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma;
 - 12.3.4. Techninės specifikacijos ir Sutarties 3.4 punkte nurodytų tarpinių terminų pažeidimas trunka ilgiau kaip 2 mėnesius.
- 12.4. Nutraukus Sutartį pagal Sutarties 12.3 punktą:
 - 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties, ir baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
- 12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu.

pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:

- 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
- 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
- 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.

Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.

- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

- 12.6.1. per 90 dienų nuo Sutarties 9.7. punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
- 12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau nei 110 dienų;
- 12.6.4. Bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusė Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 110 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal Sutarties 12.6.1 ir 12.6.2 punktus, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
- 12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
- 12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

13. GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buvčinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

14. NENUGALIMA JĖGA

- 14.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 14.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso objektas:
 - 1.1. Požeminių konteinerių aikštelių projektavimo paslaugos;
 - 1.2. Požeminiai konteineriai su pristatymu;
 - 1.3. Antžeminiai konteineriai su pristatymu;
 - 1.4. Požeminių konteinerių aikštelių įrengimo darbai.
2. Šis pirkimas skirstomas į dvi dalis:
 - 2.1. Pirmoji – dėl požeminių konteinerių aikštelių projektavimo, požeminių konteinerių įsigijimo ir požeminių aikštelių įrengimo darbų.
 - 2.2. Antroji – dėl antžeminių konteinerių įsigijimo.
3. Visos prekės turi būti pristatytos ir darbai atlikti per 14 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Šis galutinis prekių pristatymo ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, bet neilgiau, kaip iki vieno mėnesio. Galutinio prekių pristatymo ir darbų atlikimo termino pratęsimo klausimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, bet ne pareiga. Tarpiniai terminai:
 - 3.1. visa dokumentacija statybos darbams atlikti turi būti parengta ir suderinta su kompetentingais subjektais per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
 - 3.2. ne mažiau, kaip 50 procentų požeminių atliekų konteinerių aikštelių su požeminiais konteineriais turi būti visiškai įrengti ir darbų rezultatas perduotas perkančiajai organizacijai per 10 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
 - 3.3. šiame Techninės specifikacijos 3.1-3.2 punktuose nurodytų tarpinių terminų pažeidimas ilgiau kaip 2 mėnesiai, bus laikomas esminiu sutarties pažeidimu.
4. **Reikalavimai požeminių konteinerių aikštelių projektavimo paslaugoms:**
 - 4.1. Tiekėjas parengia supaprastintą statybos projektą vadovaudamasis galiojančiomis teisės aktų nuostatomis bei atsižvelgdamas į galiojančius teritorijų planavimo dokumentus, suderina parengtą projektą su Švenčionių rajono savivaldybės administracija, UAB „Švenčionių švara“ ir UAB „Pabradės komunalinio ūkio“ atstovais, tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis, gauna sutikimus iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl požeminių konteinerių aikštelių įrengimo valstybinėje žemėje, projektavimo metu galiojančio Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ ir kitų statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais gauna rašytinius žemės sklypų ar besiribojančių žemės sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų sutikimus, ir/ ar statybą leidžiančius dokumentus.
 - 4.2. Statiniai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, supaprastintas statinio projektas rengiamas pagal statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
 - 4.3. Visoms aikštelėms rengiamas vienas bendras projektas. Rengiant aikštelių projektą ir įrengiant aikšteles būtina atsižvelgti į patogų gyventojų priejimą prie aikštelių, aptarnaujančio transporto privažiavimą, esančias požemines inžinerines komunikacijas. Jeigu vietos sąlygos (požeminės komunikacijos, statiniai) neleidžia įtalpinti aikštelės, aikštelių vieta gali nežymiai skirtis nuo detalizajame plane ar planiniuose dokumentuose nurodytos vietos. Dėl vietos sąlygų trukdžių parenkant kitą vietą, nei yra apspręsta detalizajame plane, perkančiajai organizacijos nurodymu atlikti projektuojamos aikštelės vietos viešą svarstymą su gretimybėje gyvenančiais atliekų turėtojais.
 - 4.4. Aikšteles projektuoti naudojant ne senesnes kaip 1 metų topografinės geodezinės nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradžios), kuri patikslinama (jei reikia) projekto rengimo metu. Tiekėjas topografinės nuotraukos tikslina savo sąskaita.

- 4.5. Aikštelę iš visų pusių (jei aikštelė numatoma prie kelio ar šaligatvio – iš trijų pusių) turi juosti ne mažesnio kaip 1 m pločio trinkelų danga, numatyti kelio borto ar šaligatvio bortelių pakeitimą naujais elementais. Aikštelė turi būti pritaikyta naudotis neįgaliesiems asmenims. Kiekviena aikštelė turi būti sudaryta taip kaip nurodyta pirkimo dokumentų priede Nr. 6. Esant būtinybei kontenerių aikštelę galima skaidyti į dvi dalis išdėstant jas vienoje ašyje arba kampu.
- 4.6. Projektuojant ir įrengiant kontenerių aikšteles, būtina laikytis šių minimalių komunalinių atliekų surinkimo kontenerių aikštelių įrengimo reikalavimų:
- vidutinis atstumas nuo daugiabučio namo iki komunalinių atliekų surinkimo kontenerių aikštelių turi būti ne didesnis kaip 100 m. Atstumas iki kontenerių aikštelių nustatomas matuojant tiesia linija nuo daugiabučio namo kampo, kuris yra arčiausiai kontenerių aikšteles;
 - aikštelė turi būti įrengta ne arčiau kaip 10 m nuo pastato langų ir durų;
 - aikštelės dangos nuolydis formuojamas taip, kad nuo jos kuo greičiau pasišalintų vanduo, pagal galimybes įrengiami latakai vandeniui nutekėti;
 - priėjimas prie aikštelės turi būti pritaikytas žmonėms su negalia ir automobiliams privažiuoti;
- 4.7. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti visą kontenerių kiekį, jei nėra techninių galimybių įrengti kontenerius pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
- 4.7.1. Projektuojant ir įrengiant aikšteles želdinius tvarkyti vadovaujantis:
- 1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 patvirtintu Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu;
 - 2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 patvirtintais Sodmenų kokybės reikalavimais;
 - 3) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintais Želdinių atkuriamosios vertės įkainiais;
 - 4) Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 patvirtintomis Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis.
- 4.8. Projektai turi būti pateikti popieriniame variante (po 2 egz.) ir skaitmeninėje versijoje.
- 5. Reikalavimai požeminiams konteneriams**
- 5.1. Perkamų kontenerių paskirtis:
- 5.1.1. Buitinėms atliekoms rinkti skirti konteneriai: ne mažesnės nei 5 m³ talpos – 29 vnt.;
 - 5.1.2. Popieriaus ir kartono atliekoms rinkti skirti konteneriai: ne mažesnės nei 5 m³ talpos – 28 vnt.;
 - 5.1.3. Plastiko ir metalo atliekoms rinkti skirti konteneriai: ne mažesnės nei 5 m³ talpos – 28 vnt.;
 - 5.1.4. Stiklo atliekoms rinkti skirti konteneriai: ne mažesnės nei 3 m³ talpos – 28 vnt.
- 5.2. Bendri reikalavimai:
- 5.2.1. Konteneriai privalo būti nauji, nenaudoti, pagaminimo metai ne ankstesni nei 2016 m.
 - 5.2.2. konteneriai turi būti pagaminti laikantis LST EN 13071-1:2008, LST EN 13071-2:2008+A1:2013 reikalavimų arba lygiavertio kokybės standarto reikalavimų. Tai patvirtinama pateikiant gamintojo išduotą CE atitikties deklaraciją. Kiekvienas konteneris turi turėti CE ženklavinimą.
 - 5.2.3. Tiekėjas turi teikti pilną statinio ir kontenerio garantinį remontą arba pakeisti prekes.

- 5.2.4. Statinio projektuotojas, rangovas ir statinio statybos techninis prižiūrėtojas Statybos įstatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.
- 5.2.5. Garantinis terminas statybos darbams skaičiuojamas nuo tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Perkančiajai organizacijai dienos. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako tiekėjas.
- 5.2.6. Visos darbams naudojamos medžiagos ir kitos priemonės, įskaitant kontenerius, turi būti naujos ir aukščiausios jų rūšiai kokybės. Jų transportavimas, tvarkymas, sandėliavimas ir panaudojimas darbams turi būti atliekamas taip, kad įgalintų išvengti kokybės pablogėjimo, sugadinimo ar užterštumo. Medžiagos turi būti tiekiamos iš patvirtintų šaltinių ar gamintojų, turi būti reikiamo atsparumo numatytam panaudojimui, be paslėptų defektų ir tinkamai prižiūrėtos iki darbų užbaigimo.
- 5.2.7. Požeminius kontenerius privaloma dėstyti tiksliai gamintojo nurodytu atstumu vienas nuo kito, tiksliam atstumui užtikrinti privaloma naudoti montažinius šablonus.
- 5.2.8. Požeminiai konteineriai turi būti įrengiami griežtai ir nuosekliai laikantis komunalinių atliekų konteinerių gamintojo nurodymų ir instrukcijų, darbų seka (eiliškumas) turi būti toks, kaip nurodo požeminių konteinerių gamintojas, privaloma atsižvelgti į visas požeminių konteinerių gamintojo rekomendacijas ir reikalavimus.
- 5.3. Gamybos būdas ir naudojamos medžiagos:
 - 5.3.1. Vientisas, ištisinio liejimo nelaidus vandeniui betoninis išorinis konteineris pagal standartus LST EN 13071-1:2008, LST EN 13071-2:2008+A1:2013, ar analogiškus jiems, betono kokybė – ne mažesnė C35/45, betono atsparumo povcikiui klasė: XC2, XA1 pagal EN 206-1.
 - 5.3.2. Betoninis konteineris turi išlaikyti grunto slėgį ir būti apsaugotas nuo iškėlimo iš grunto ar prasmegimo į gruntą. Betoninis konteineris turi būti įrengtas taip, kad skysčiai, kurie prasisunkia iš konteinerio, būtų įmanoma išsiurbti.
 - 5.3.3. Vidinis konteineris turi būti pritaikytas sulaikyti ne mažesnę kaip 2 proc. konteinerio vidinės talpos dydžio likutinio skysčio kiekį.
 - 5.3.4. Medžiagos, iš kurių gaminami konteineriai turi būti nedegios, neišskiriančios dūmų, nesudarančios jokių degių atliekų ir (arba) lašų.
 - 5.3.5. Kai atliekamas ištuštinimas, aplink duobę, jeigu ji bet kurioje vietoje yra gilesnė kaip 500 mm, turi būti sumontuojamos apsauginės priemonės siekiant užtikrinti, kad kas nors netyčia neįkristų į duobę. Apsauginė priemonė gali būti apsauginė platforma arba apsauginis atitvaras.
- 5.4. Konstrukcija:
 - 5.4.1. Betoninės konstrukcijos šoninės sienelės medžiagos storis – ne mažiau 90 mm; dugno storis – ne mažiau 150 mm. Dugne turi būti įrengti prieduobė susikaupusiam skysčiui išsiurbti.
 - 5.4.2. Surinkimo konteineris iš cinkuoto lakštinio plieno, lakšto storis: šonuose – ne mažiau kaip 2 mm, apatinio rėmo – ne mažiau kaip 4 mm, dugno atitvarų – ne mažiau kaip 3 mm. Dugnas atsidarantis į išorę. Konteineriai turi turėti pritvirtintą kilpą automatizuotam konteinerių atidarymui (atliekų pašalinimas vykdomas ne rankiniu būdu), kuri būtų pritaikyta aptarnavimui keliuuoju mechanizmu su kabliu (2-jų kablių sistema).
 - 5.4.3. Apsauginė platforma – automatiškai uždengianti konteinerio duobę, kai tuštinimo metu surinkimo konteineris būna iškeliamas. Konteinerį pastačius atgal, platforma

automatiškai sugrįžta į pirminę padėtį. Pagaminta iš cinkuoto metalo. Platforma turi atlaikyti ne mažiau, nei 150 kg svorį.

- 5.4.4. Pėsčiųjų platforma pagaminta iš ne plonesnio, nei 4/6 mm cinkuoto rifliuoto plieno.
- 5.4.5. Įmetimo kolona pagaminta iš cinkuoto metalo, papildomai nudažyta milteliniu būdu. Kolona turi būti sukonstruota taip, kad užtikrintų patogų priėmimą prie atliekų talpyklos angos aptarnavimo ar remonto atveju. Įmetimo angos aukštis – ne didesnis, nei 1200 mm, kad būtų pritaikytas neįgaliesiems. Kolonos plotis ir ilgis – ne mažiau, kaip 670 x 570 mm.
- 5.4.6. Kolonos viršutinėje dalyje sumontuoti įmetimo dangčiai, pagaminti iš nerūdijančio plieno. Buitinėms atliekoms – lengvai atsidarantis ir užsidarantis 70° kampu dangtis. Stiklo atliekoms – dangtyje įmontuota apvali apie 165 mm skersmens anga su lengvai atsidarančiu ir užsidarančiu atvartu. Plastiko atliekoms – dangtyje įmontuota apvali apie 165 mm skersmens anga su lengvai atsidarančiu ir užsidarančiu atvartu. Popieriaus atliekoms – dangtyje įmontuota pailga stačiakampio formos apie 350 x 150 mm dydžio anga su lengvai atsidarančiu ir užsidarančiu atvartu. Visų požeminių konteinerių kolonos (virš žemės išsikišusi dalis) turi būti vienodos pilkos spalvos. Ant kiekvienos kolonos turi būti atliekų rūšies įskaitomas užrašas atsparus atmosferos poveikiams. Užrašų ir angų spalvos derinamos su Perkančiąja organizacija.
- 5.5. Garantija:
 - 5.5.1. Konteineriams suteikiama garantija:
 - 1) betoniniam konteineriui – ne trumpesnė nei 10 metų garantija;
 - 2) vidiniam plieno konteineriui – ne trumpesnė nei 5 metų garantija;
 - 3) milteliniam konteinerio dažymui – ne trumpesnė nei 1 metų garantija.
 - 5.5.2. Garantija taikoma konstrukciniams defektams, kurie atsiranda, nors eksploatuota buvo pagal reikalavimus (garantinis aptarnavimas atliekamas tiekėjo sąskaita).
 - 5.5.3. Garantinis laikotarpis prasideda pristačius Pirkėjui ir įrengus konteinerius bei pasirašius prekių priėmimo-perdavimo aktą.
- 5.6. Dokumentacija
 - 5.6.1. Konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.
 - 5.6.2. Aptarnavimo ir remonto paslaugų tiekėjų sąrašas (adresai, kontaktiniai duomenys ir apsilankymų periodiškumas).
 - 5.6.3. Dokumentas, patvirtinantis atitikimą LST EN 13071-1:2008, LST EN 13071-2:2008+A1:2013 (ar lygiaverčiams) standartams. Tai gali būti patvirtinama pateikiant gamintojo CE atitikties deklaraciją arba oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų/sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolus arba kitus lygiaverčius dokumentus.
6. Reikalavimai antžeminiams konteineriams:
 - 6.1. Perkamų konteinerių paskirtis:
 - 6.1.1. Buitinėms atliekoms rinkti skirti konteineriai: ne mažesnės nei 1,1 m³ talpos, 91 vnt.;
 - 6.1.2. stiklo atliekoms rinkti skirti konteineriai: ne mažesnės nei 1,8 m³ talpos, 37 vnt.;
 - 6.1.3. popieriaus ir kartono atliekoms rinkti skirti konteineriai: ne mažesnės nei 1,8 m³ talpos, 37 vnt.;
 - 6.1.4. plastiko ir metalo atliekoms rinkti skirti konteineriai: ne mažesnės nei 1,8 m³ talpos, 37 vnt.
 - 6.2. Konteineriams suteikiama 24 mėnesių garantija nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos (garantinis aptarnavimas atliekamas tiekėjo sąskaita);

6.3. Reikalavimai buitinių atliekų konteineriams:

- 6.3.1. spalva – pilka;
- 6.3.2. nauji, nenaudoti, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2016;
- 6.3.3. turi būti pagaminti iš aukšto tankio perdirbamo polietileno HDPE arba lygiavertės medžiagos;
- 6.3.4. gamyboje negali būti naudojamos aplinkai kenksmingos medžiagos, sunkieji metalai;
- 6.3.5. važiuoklė iš plastikinių ne mažiau kaip 200 mm skersmens ratų su guminėmis padangomis, taip pat su ratų fiksatoriais – stabdžiais ant ne mažiau kaip dviejų ratų;
- 6.3.6. spalva suteikiama, dažant medžiagos masę, iš kurių formuojamas konteineris. Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs lenkimui, UV spinduliams, išoriniams smūgiams;
- 6.3.7. Medžiagos iš kurių formuojami konteineriai turi būti atsparios temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo -40 iki +40 C°);
- 6.3.8. Konteineris turi turėti rankeną, atverčiamą plokščią dangtį;
- 6.3.9. Konteineris dangtyje turi būti įrengtas papildomas dangtelis, kurį galima atidaryti neatidarius viso dangčio, užtikrinant patogesnę naudojimąsi konteineriu, ypač neįgaliesiems;
- 6.3.10. sertifikuoti pagal RAL GZ 951/1 arba lygiavertį kokybės standartą, apie tai patvirtinama pateikiant sertifikatą ir kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu;
- 6.3.11. atitikti ne senesnius nei šie standartai: LST EN 840-2:2012; LST EN 840-5:2013; LST EN 840-6:2013 arba kitus lygiavertius standartus;
- 6.3.12. Konteinerio sienelių storis ne mažiau kaip 6 mm;
- 6.3.13. ant konteinerio šono po anga turi būti užrašas „BUITINĖS ATLIEKOS“ užrašyta juodos spalvos raidėmis, raidžių dydis ne mažesnis kaip 10 cm, užrašas ant konteinerio turi būti atsparus atmosferos poveikiams;
- 6.3.14. Pateikiama konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

6.4. Reikalavimai stiklo atliekoms rinkti skirtiems konteineriams:

- 6.4.1. nauji, nenaudoti, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2016, pagaminti iš mažai degios, atsparios išoriniams smūgiams, šalčiui ir karčiui (intervalas nuo - 40 C° iki + 50 C°) stiklo plastiko arba lygiavertės medžiagos, žalios spalvos, atsparios atmosferos poveikiui;
- 6.4.2. varpo formos, su apskritimo formos dugnu atsiderančiu į išorę. Konteineriai turi turėti pritvirtintą kilpą automatizuotam konteinerių atidarymui (atliekų pašalinimas vykdomas ne rankiniu būdu), kuri būtų pritaikyta aptarnavimui keliamuoju mechanizmu su kabliu. Konteineriai turi atitikti LST EN 13071-1:2008 (ar lygiavertį) standartą. Konteinerių metalinės dalys (pakėlimo, dugno atidarymo ir kitos) turi būti atsparios korozijai;
- 6.4.3. turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) apvalios formos korpuso angą, pritaikytą stiklui mesti, vidinis angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 - 25 cm. Atliekų metimo anga turi būti užsidaranti, apsauganti nuo susižalojimų, lengvai pakeičiama;
- 6.4.4. ant konteinerio šono po angą turi būti užrašas „STIKLAS“, užrašyta juodos spalvos raidėmis, raidžių dydis ne mažesnis kaip 10 cm., bei atliekų metimo instrukcija (lipduko forma, rašytinė ir vaizdinė) (atliekų metimo instrukcijos tekstą ir formą suderinti su Perkančiąja organizacija po sutarties pasirašymo), užrašas ant konteinerio ir atliekų metimo instrukcija turi būti atsparūs atmosferos poveikiams.

6.5. Reikalavimai popieriaus ir kartono atliekomis rinkti skirtiems konteineriams:

- 6.5.1. nauji, nenaudoti, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2016, pagaminti iš mažai degios, atsparios išoriniams smūgiams, šalčiui ir karčiui (intervalas nuo $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$) stiklo audinio plastiko medžiagos, mėlynos spalvos, atsparios atmosferos poveikiui;
- 6.5.2. varpo formos, su apskritimo formos dugnu atsiderančiu į išorę. Konteineriai turi turėti pritvirtintą kilpą automatizuotam konteinerių atidarymui (atliekų pašalinimas vykdomas ne rankiniu būdu), kuri būtų pritaikyta aptarnavimui keliamuoju mechanizmu su kabliu. Konteineriai turi atitikti LST EN 13071-1:2008 (ar lygiavertį) standartą. Konteinerių metalinės dalys (pakėlimo, dugno atidarymo ir kitos) turi būti atsparios korozijai;
- 6.5.3. turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) horizontalią korpuso angą, pritaikytą popieriui mesti, vidinis angos ilgis 35-40 cm ir plotis 13 - 15 cm, anga turi būti užsidaranti, apsauganti nuo sužalojimų, lengvai pakeičiama;
- 6.5.4. ant konteinerio šono po angą turi būti užrašas „POPIERIUS“ užrašyta juodos spalvos raidėmis, raidžių dydis ne mažesnis kaip 10 cm., bei atliekų metimo instrukcija (lipduko forma, rašytinė ir vaizdinė) (atliekų metimo instrukcijos tekstą ir formą suderinti su Perkančiąja organizacija po sutarties pasirašymo), užrašas ant konteinerio ir atliekų metimo instrukcija turi būti atsparūs atmosferos poveikiams.

6.6. Reikalavimai plastiko ir metalo atliekomis rinkti skirtiems konteineriams:

- 6.6.1. nauji, nenaudoti, pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2016, pagaminti iš mažai degios, atsparios išoriniams smūgiams, šalčiui ir karčiui (intervalas nuo $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$) stiklo audinio plastiko arba lygiavertės medžiagos, geltonos spalvos, atsparios atmosferos poveikiui;
- 6.6.2. varpo formos, su apskritimo formos dugnu atsiderančiu į išorę. Konteineriai turi turėti pritvirtintą kilpą automatizuotam konteinerių atidarymui (atliekų pašalinimas vykdomas ne rankiniu būdu), kuri būtų pritaikyta aptarnavimui keliamuoju mechanizmu su kabliu. Konteineriai turi atitikti LST EN 13071-1:2008 (ar lygiavertį) standartą. Konteinerių metalinės dalys (pakėlimo, dugno atidarymo ir kitos) turi būti atsparios korozijai;
- 6.6.3. turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) apvalios formos korpuso angą, pritaikytą plastikui mesti, vidinis angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 20 - 25 cm. Atliekų metimo anga turi būti užsidaranti, apsauganti nuo susižalojimų, lengvai pakeičiama;
- 6.6.4. ant konteinerio šono po angą turi būti užrašas „PLASTMASĖ“, užrašyta juodos spalvos raidėmis, raidžių dydis ne mažesnis kaip 10 cm., bei atliekų metimo instrukcija (lipduko forma, rašytinė ir vaizdinė) (atliekų metimo instrukcijos tekstą ir formą suderinti su Perkančiąja organizacija po sutarties pasirašymo), užrašas ant konteinerio ir atliekų metimo instrukcija turi būti atsparūs atmosferos poveikiams.

7. Reikalavimai įrengimo darbams:

7.1. Perkamas darbų kiekis:

- 7.1.1. Naujai įrengiamos požeminių konteinerių aikštelės – 28 vnt. Preliminarus požeminės aikštelės plotas 20 m^2 .

7.2. Bendri reikalavimai:

- 7.2.1. Prieš pradedant žemės darbus būtina patikslinti esamų požeminių komunikacijų buvimo vietas. Apie aptiktas topo nuotraukoje arba brėžiniuose neparodytas komunikacijas prieš pradedant darbus būtina informuoti užsakovą. Esant būtinybei, tiekėjo sąskaita keičiamas aikštelės projektas, sutvarkoma statybvietė ir rengiama nauja aikštelė.

- 7.2.2. Žemės darbai vykdomi STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka. Prieš darbų pradžią privaloma išsiimti visus reikalingus leidimus žemės kasimo darbams, saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams ir kitus reikalingus institucijų leidimus.
- 7.2.3. Darbai vykdomi suderinus su statytoju jų eigą ir tvarką. Darbų priežiūrą vykdo statybos techninis priežiūrėtojas, turintis reikiamą atestatą.
- 7.2.4. Žemės darbų pradžioje nuo statybvietės aikštelės paviršiaus pašalinamas dirvožemio augalinis sluoksnis, organinės ir kitos žalingos medžiagos. Iškasų gruntas, tinkantis duobių užpylimui turi būti tinkamai sandėliuojamas statybvietėje, kad nekeltų pavojaus darbams ir personalui, ar tretiesiems asmenims, kad neužtvirtų šaligatvių ar pravažiavimų ir neužpiltų statinių sienų ir medžių. Netinkamas užpylimui gruntas statybos vadovo nurodymu išvežamas ir tvarkomas tekėjo sąskaitą gruntą utilizuojančiai įmonei.
- 7.2.5. Statybos darbų metu reikia numatyti apsaugą, kad nebūtų pažeisti esami vamzdžiai (pvz., vandentiekio), kabeliai, laidai ar įranga, esanti statybos zonoje ir jos aplinkoje. Darbų vykdymo metu pažeistas komunikacijas turi suremontuoti teikėjas savo sąskaita.
- 7.2.6. Visos atviros kasimo darbų vietos turi būti reikiamai apsaugotos, laikinai pastatant užtvarus, perspėjimo ženklus, stulpelius ir žibintus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų žmonėms ir turto sugadinimo. Turi būti užtikrinamas reikiamas žmonių saugumas. Visos statybos metu privalu imtis visų reikiamų atsargumo priemonių, kad darbų vykdymo metu būtų išvengta bet kokios nepateisinamos žalos padarymo keliams, žemės sklypams, nekilnojamam turtui, medžiams bei kitiems objektams, o paaiškėjus tokios žalos atsiradimo aplinkybėms ir galimybėms operatyviai nagrinėti bet kokios turto savininkų ar naudotojų nusiskundimus. Pastebėjus bet kokius pokyčius būtina sustabdyti darbus ir informuoti statybos vadovą.
- 7.2.7. Darbo vietose naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Atliekant darbus reikia vykdyti visus saugos reikalavimus, nurodytus atitinkamose taisyklėse: DT „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“, kituose norminiuose dokumentuose ir taisyklėse. Darbininkai turi būti aprūpinti patogią darbo aprangą, avalynę, šalmais, kitomis apsaugos priemonėmis bei tinkamais darbo įrankiais ir mechanizmais.
- 7.2.8. Konteinerių montavimas turi būti atliekamas vadovaujantis visomis saugumo taisyklėmis. Visi kėlimo įrenginiai turi atitikti saugumo reikalavimus. Kėlimo įrenginius reikia patikrinti prieš kiekvieną kėlimą.
- 7.2.9. Vykdamas požeminių konteinerių įrengimo darbus privalu laikytis visų LR galiojančių įstatymų, statybos techninių reikalavimų bei normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.
- 7.2.10. Visi kasimo darbai turi būti atliekami taip, kad sudarytų kuo mažiau nepatogumų ir trukdymų pėstiesiems ir automobilių eismui.
- 7.2.11. Duobės dugnas, prieš nuleidžiant konteinerį turi būti išlygintas ir sutankintas. Konteinerio įrengimo sprendiniai turi atitikti teisės aktuose nustatytas normas, techninius reikalavimus ir gamintojo instrukcijos reikalavimus.
- 7.2.12. Užkasus konteinerį, paviršius išlyginamas, sutankinamas ir įrengiama viršutinė aikštelės danga-betoninės trinkelės. Pagal važiuojamąją dalį aikštelė perimetru keičiama naujais kelio bortais. Nepanaudotas gruntas išvežamas tiekėjo sąskaita.
- 7.2.13. Aikštelių įrengimui naudoti naujas, nesuskilusias, be nubraižytų kampų, taisyklingas ir lygias betonines trinkelės šių techninių duomenų: spalva – pilka; betono stiprumo klasė gniuždant B30; betono atsparumo šalčiui markė F 200;

- vandens įgeriamumas iki 5%; dilumas iki 0,7 g/cm²; storis – ne mažesnis nei 80 mm.
- 7.2.14. Betono trinkelėms smėlio-cemento mišiniui naudoti 8-10% cemento tūrio. Smėlio-cemento mišinio sutankinimo koeficientas K-0,96. Siūlės tarp trinkelės užpildomos sausu smėlio-cemento mišiniu. Rekomenduojami trinkelės matmenys 200x100x80 mm.
 - 7.2.15. Ant betoninio pagrindo montuojami šaligatvio bortai. Betono storis ne mažiau 5 cm, klasė C 30.
 - 7.2.16. Visi šaligatvio ir kelio bortai turi būti nauji, nesuskilę, be nubraižytų kampų, taisyklingi ir lygūs, prieš pradedant klojimo darbus užsakovo patikrinti ir aprobuoti, pilkos spalvos, betono atsparumas šalčiui F200, dilumas iki 0,70 g/cm², vandens įgeriamumas iki 5%; keičiamų kelio borto išmatavimai turi atitikti esamus.
 - 7.2.17. Bortai gaminami 1,0 m ilgio. Tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai aptašomi rankiniu būdu, deimantiniu pjūklų. Tarpai tarp kelio bortų elementų turi būti ne didesni kaip 10 mm.
 - 7.2.18. Betono trinkelės šaligatviui turi būti klojamos ant 3 cm storio smėlio ir cemento mišinio sluoksnio, smėlio dalelių dydis 0-4 mm. Smėlio sluoksnis turi būti paskirstytas ant supresuoto, apkrovos atsparaus sluoksnio, po juo šaligatviams dolomitinė skalda 10 cm. Po dolomitine skalda įrengiamas šalčiui atsparus 20 cm sluoksnis. Prieš klojant šaligatvį, smėlio sluoksnį reikia sulyginti, kad susiformuotų nuolydžiai. Sutankinimo koeficientas 0,98.
 - 7.2.19. Betono trinkelės klojimas pradedamas nuo stacionarių konstrukcijų ir tęsiamas, kol užpildomas visas konteinerių aikštelei skirtas plotas. Paklojus, virš trinkelės reikia užbarstyti nuo 0 iki 1 mm skersmens smėlio granulėmis ir su šepetiu įtrinti tarp trinkelės taip, kad siūlės būtų kaip įmanoma daugiau užpildomos.
 - 7.2.20. Betono trinkelės dangą supresuoti vibruojančiomis plokštėmis. Grindinys turi būti įrengtas taip, kad nesusidarytų balos, trinkelės būtų nepažeistos. Siūlės tarp trinkelės turi būti ne didesnės kaip 10 mm. Paklojus trinkelės, šaligatvis turi būti švarus, lygus ir atitikti suprojektuotus arba buvusius nuolydžius. Aikštelėje turi būti suformuoti nuolydžiai neįgaliesiems asmenims lengvam privažiavimui prie konteinerių.
 - 7.2.21. Įrengus konteinerių aikšteles reikalinga sutvarkyti ir išvalyti statybą vietę, pašalinti statybos ir griovimo atliekas, iškastą perteklinį gruntą, likusias nepanaudotas medžiagas, išlyginti žemės paviršių apie statybą vietę, pasodinti želdinius, atsodinti veją, atstatyti pažeistas dangas, nuvalyti esamas ir įrengtas dangas.
 - 7.2.22. Konteinerio sutvirtinimui naudoti tokias medžiagas, kad konteineris būtų stabilus ir atsparus grunto slėgiui bei temperatūros pokyčiams.
 - 7.2.23. Statybos metu susidaręs statybos laužas surinkamas ir išvežamas tvarkymui tiekėjo sąskaita. Statybos metu susikaupiančios atliekos turi būti kaupiamos konteineriuose. Statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis LR Atliekų tvarkymo įstatymu, perkančiajai organizacijai parikalavus tiekėjas pateikia statybos atliekų sutvarkymo faktą įrodančius dokumentus.
 - 7.2.24. Aikštelės kaip statinio garantinis terminas – ne mažesnis kaip 5 metai.