

OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas


Statinių
grupė180517 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas
remontas

Statiny

1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas
remontas

Lapas: 1

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Bendrastatybiniai darbai	93001.30		93001.30	76860.58
2	Elektrotechniniai darbai	54219.97		54219.97	44809.89
3	Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai	20701.89		20701.89	17109.00
4	Vėdinimas	16001.04	9984.92	25985.96	21476.00
Iš viso:		183924.20	9984.92	193909.12	160255.47



Direktorius
Virginijus Alėnaitis

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.



2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė

180517 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statiny

1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis

1 Bendrastatybiniai darbai

Suma žiniaraščiui 93001.30 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina	EUR
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Ardymo darbai						
1 R5-56		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	1.833	326.3399	598.18
2 R5-35		Seno linoleumo nuėmimas	m2	58.000	0.9571	55.51
3 N46-164		Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas	m3	9.200	113.4092	1043.36
4 R13-5		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	284.700	4.2794	1218.35
5 N15P-0314		Lubų aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	100m2	2.455	571.7145	1403.56
6 N46-134		Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	8.000	75.2058	601.65
7 N46-184		Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0.1491	598.2897	89.20
8 R23-78		Statybinių atliekų pavežimas karučiais 30 t m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	t	44.500	7.9992	355.96
9 R23-62		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	44.500	51.3546	2285.28
Skyriuje 1						7651.05
2 Vidaus patalpų įrengimas						
1 N8-29		Paprastas 250mm storio sienų mūras (autokranu), kai plytos keraminės k2=0.50	m3	6.000	206.8282	1240.97
2 N8-194		Paduodant medžiagas rankiniu būdu (30mm atstumu) keraminių sienų mūrai pridėti	m3	6.000	40.4454	242.67
3 N15-51		Mūrinių vidaus sienų ir angokraščių gerasis tinkas	100m2	0.250	1214.5480	303.64
4 N9P-0706		Surenkamų - išardomų pertvarų iš HPL plokščių montavimas	m2	79.600	15.1416	1205.27
5 88001001		HPL plokščių atitvaros su nerūdijančio plieno tvirtinimo detalėmis	m2	79.600	116.8020	9297.44
6 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	20.000	8.1637	163.27
7 88001002		NŽ persirengimo patalpos įrangos komplektas	kompl.	2.000	689.1316	1378.26
8 N16P-1409		Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	26.000	8.1637	212.26
9 88001003		NŽ dušo ir WC patalpos įrangos komplektas	kompl.	2.000	1004.4969	2008.99
Skyriuje 2						16052.77

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina		EUR
					Vieneto kaina	Iš viso	
3 Vidaus patalpų apdaila							
1 N11P-0401		Cementinio skiedinio grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimasiurbliu, kai sluoksnio storis 40 mm	100m2	3.202	858.6252	2749.32	
2 N11P-0502		Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant betoninio pagrindo, kai siūlės iki 8mm pločio, plytelės plotas daugiau 0,012 iki 0,05m2	m2	320.200	40.9141	13100.69	
3 N11P-0505		Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, keramines grindų plyteles padarant grindjuostėmis	m	147.400	6.6052	973.61	
4 N15-76		Sienų vidinių paviršių 5 mm storio viensluoksnis tinkas (rankiniu būdu)	100m2	2.455	785.9914	1929.61	
5 N15P-0301		Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	337.500	35.2277	11889.35	
6 R14-219		Senų dažų pašalinimas nuo sienų paviršių	100m2	4.144	239.9770	994.46	
7 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.144	68.5867	284.22	
8 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.144	432.1040	1790.64	
9 N15P-0101		Sienų vidinių paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	4.144	391.8514	1623.83	
10 N15P-0203		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	4.144	68.5867	284.22	
11 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	4.144	331.1695	1372.37	
12 N15P-0701		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	4.144	314.8934	1304.92	
13 N34-33-2		Pakabinamų lubų lengvų profilių CD ir UD karkaso įrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6-12 cm	100m2	0.313	1292.1111	404.43	
14 N34-72-3		Lubų karkasų aptaisymas gipso kartono plokštėmis	100m2	0.313	1732.6507	542.32	
15 R11-139		Lubų gipso plokščių sandūrų užtaisymas specjuosta ir glaistu	100m	0.376	146.4151	55.05	
16 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.313	490.5480	153.54	
17 N15P-0105		Lubų paviršių glaistymas organiniais arba akriliniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	0.313	432.7233	135.44	
18 N15P-0207		Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0.313	82.3732	25.78	
19 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0.313	347.6687	108.82	
20 N15P-0703		Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0.313	317.3474	99.33	
21 N34-35-1		Segmentinių pakabinamų lubų įrengimas	m2	281.490	20.8334	5864.39	
Skyriuje 3						45686.34	
4 Furnitūra							
1 N17-20-2		Pakabų (rankšluosčiams, drabužiams, dušo galvutei), muilinių, veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	20.000	3.6967	73.93	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	88001004	Nerūdijančio plieno kabyklos	vnt	20.000	11.6802	233.60
3	N17-20-2	Veidrodžių pritvirtinimas prie sienos	vnt.	14.000	3.6967	51.75
4	88001005	Veidrodžiai 60x120 cm	vnt	14.000	42.0487	588.68
5	88001006	NŽ drabužių spintos	vnt	8.000	158.8507	1270.81
6	N7-229	Metalinių laiptų turėklų įrengimas	100m	0.050	4609.5987	230.48
7	88001007	Dvigubi nerūdijančio plieno turėklai (neįgaliesiems)	m	5.000	64.2411	321.21
8	88001008	ŽN informaciniai ženklai	m2	5.000	17.5203	87.60
Skyriuje 4						2858.06
5 Durys						
1	F10-4-5	Plastikinės vidaus durys (m2 bloko)	m2	14.910	269.9126	4024.40
2	N7-248-1	Staktų sandūrų su sienomis hermetizavimas makrofleksu	100m	0.420	162.1113	68.09
Skyriuje 5						4092.49
6 Sienos dekoratyvinė apdaila						
1	N15P-0740	Dažytų sienų paviršių dekoratyvinė apdaila	100m2	0.120	4332.2168	519.87
Skyriuje 6						519.87
Žiniaraštyje 1						76860.58
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						16140.72
Iš viso žiniaraštyje 1						93001.30

Sudarė :

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. _____ MĖN. D.

TVIRTINU: 54219.97 EUR.ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktorius

2018 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

SĄMATA**Statinių grupė****180517 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas****Statiny****1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92; 1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas****Žiniaraštis****2 Elektrotechniniai darbai****Suma žiniaraščiui 54219.97 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Elektrotechniniai darbai				
1 1-		APŠVIETIMAS		0.000		
2 N21P-0709		Interjerinių kompaktinių liuminescensinių lempų šviestuvų, tvirtinamų prie lubų, sienų montavimas	vnt.	24.000	13.2822	318.77
3 88002001		Šviestuvai 1LED 5100lm 49W IP65	vnt	22.000	98.1725	2159.80
4 88002002		Šviestuvai 1LED 6000lm 58W IP65	vnt	2.000	122.8330	245.67
5 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	14.000	177.2592	2481.63
6 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	55.870	267.5962	14950.60
7 N21-194-1		Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.300	151.8893	45.57
8 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	14.000	294.9174	4128.84
9 N21-198		Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.120	844.8760	101.39
10 2-		Sistema OŠ		0.000		
11 N20-938		Ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas	vnt.	1.000	0.1239	0.12
12 N50-359		Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	0.200	177.2592	35.45
13 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0.200	351.8783	70.38
14 N21P-0316		Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.200	294.9174	58.98
15 N21-537		El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.500	1080.1715	540.09
16 4-		SKUBIOS PAGALBOS SIGNALO IŠKVIETIMO SISTEMA NEJGALIESIEMS		0.000		
17 R61P-2707		Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100 m	0.550	210.5206	115.79
18 N50-301		Apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.000	265.2040	265.20
19 N21P-0326		Elektros instaliacijos prietaisų montavimas, kai instaliacija atviroji (pagrindas mūras, jungikliai)	100vnt	0.080	272.6842	21.81
20 88002003		Lubose tvirtinamas skubios pagalbos jungiklis su virvele IP65	vnt	4.000	29.4790	117.92
21 88002004		Signalų atšaukimo mygtukas IP65	vnt	4.000	43.6832	174.73
22 N21-226		Signalinių žibintų virš durų montavimas	100vnt	0.040	6072.5588	242.90

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
23	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	1.000	177.2592	177.26
24	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	2.000	242.6084	485.22
25	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.120	151.8893	18.23
26	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	1.000	294.9174	294.92
27	5-	DUŠAI		0.000		
28	N21-592	Bekontaktės dušo panelės montavimas	vnt	16.000	0.1098	1.76
29	88002005	Bekontaktė dušo panelė	vnt	16.000	0.0109	0.17
30	N21-255	Iki 0.25 kVA žeminančių transformatorių montavimas	100vnt	0.020	17779.0000	355.58
31	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	5.500	177.2592	974.93
32	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	11.500	233.4589	2684.78
33	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	5.500	294.9174	1622.05
34	6-	FENAI		0.000		
35	N21-246	Elektros džiovintuvų montavimas	vnt	16.000	26.4819	423.71
36	88002006	1800W A/C su termine antistatine technologija	vnt	16.000	65.1751	1042.80
37	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0.160	823.1693	131.71
38	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	6.300	177.2592	1116.73
39	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	12.300	299.4796	3683.60
40	N21-194-1	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams gręžimas žiediniais grąžtais mūro sienose	100vnt	0.220	151.8893	33.42
41	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	6.300	294.9174	1857.98
42	7-	VĖDINIMO KAMERA OTŠR-1		0.000		
43	N20-949	Elektrinio šildytuvo montavimas	vnt.	1.000	0.1239	0.12
44	88002007	Elektrinis šildytuvas 12kW, 380V. Elektros varikliai 2.14kW ir 1.81kW su valdymo įranga	vnt	1.000	0.0109	0.01
45	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m	0.610	519.9257	317.15
46	N50-359	Vagų iškirtimas vagotuvu paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose	100m	1.480	177.2592	262.34
47	R61P-2707	Apšvietimo tinklų dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100 m	6.480	341.7995	2214.86
48	N21-537	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100m	0.600	442.3185	265.39
49	8-	ELEKTROS SKYDINĖ		0.000		
50	N21-562	32 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.000	769.5313	769.53

Skyriuje 1

44809.89

Žiniaraštyje 2

44809.89

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

9410.08

Iš viso žiniaraštyje 2

54219.97

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 18-15 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statinsys 1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis 3 Vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai

					Suma žiniaraščiui	20701.89 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Vandentiekis V1						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	90,0	6,72	604,8
2 1028-12		FV-plast vamzdžiai PN 20, 20x3.4 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	48,0	0,56	26,88
3 1028-13		FV-plast vamzdžiai PN 20, 25x4.2 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	24,0	0,87	20,88
4 1028-15		FV-plast vamzdžiai PN 20, 40x6.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	18,0	2,78	50,04
5 88003001		Vamzdynų fasoninės dalys	kompl.	1,0	27,78	27,78
6 N26-262		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	0,72	118,71	85,47
7 88003002		Vamzdžių termoizoliaciniai kevalai S-20mm, DN22	m	48,0	1,33	63,84
8 88003003		Vamzdžių termoizoliaciniai kevalai S-20mm, DN28	m	24,0	1,44	34,56
9 N26-263		Vamzdynų, kurių skersmuo 40-50 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais k1=1.15	100m	0,18	161,82	29,13
10 88003011		Vamzdžių termoizoliaciniai kevalai S-20mm, DN48	m	18,0	2,33	41,94
11 N16P-1406		Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	0,9	74,21	66,79
Skyriuje 1						1052,0
2 Vandentiekis T3, T4						
1 N16-114		Vidaus vandentiekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	138,0	7,32	1010,16
2 1028-22		FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 20x2.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	84,0	1,56	131,04
3 1028-23		FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 25x3.7 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	26,0	2,11	54,86
4 1028-25		FV-plast vamzdžiai PN 20 STABI, 40x5.8 (plast.vir.vamzdyn. PPR)	m	28,0	4,11	115,08
5 N26-218		Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	1,1	154,57	170,03

6 N26-219	Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir 100m mažiau 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais		0,28	185,96	52,07
7 897-175	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 22mm, storis 30mm	m	84,0	1,67	140,28
8 897-179	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 28mm, storis 30mm	m	26,0	1,89	49,14
9 897-191	Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat T, izoliac. diam. 42mm, storis 30mm	m	28,0	2,33	65,24
10 N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	28,0	4,84	135,52
11 2003-62	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 3/4", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	3,0	5,0	15,0
12 2003-63	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	4,0	7,78	31,12
13 2003-64	Rutuliniai ventiliai Perfecta diam. 1 1/4", PP V/I srieg. su išardoma jungtimi	vnt	2,0	14,78	29,56
14 88003004	Drenažinis ventilis DN15	vnt	4,0	2,03	8,12
15 88003005	Sanprietaisų pajungimo ventilis D15	vnt	15,0	3,06	45,9
16 N16-68	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist.	vnt	1,0	57,76	57,76
17 N22-212	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija	km	0,138	510,19	70,41
18 N16P-1406	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,38	74,21	102,41

Skyriuje 2

2284,0

3 Santechniniai prietaisai

1 N16P-1010	Pakabinamų sanitarinių prietaisų su moduline kabinimo įranga montavimas (sieniniai unitazai)	vnt.	5,0	339,1	1695,5
2 N16P-1006	Unitazų montavimas (su prijungtais nuplovimo bakeliais)	vnt.	2,0	195,22	390,44
3 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0	99,46	198,92
4 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų ir grindų (praustuvas su atrama)	vnt.	2,0	165,79	331,58
5 N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	2,0	94,18	188,36
6 N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas, kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt.	4,0	60,58	242,32
7 N17-20-1	Stovo dušui pritvirtinimas prie sienos	vnt.	18,0	5,66	101,88
8 88003006	Sensorinis dušo stovas su panele	kompl.	18,0	373,05	6714,9
9 N16P-1007	Pisuarų montavimas, tvirtinant prie sienų	vnt.	2,0	165,55	331,1

Skyriuje 3

10195,0

4 Ūkio buitės nuotekos

1 N16-138-1	Iki 50mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m	22,0	11,9	261,8
2 N16-138-2	Iki 100mm skersmens plastikinio kanalizacijos vamzdžio santechkabinose montavimas	m	58,0	15,21	882,18
3 N16P-1104	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų montavimas, kai trapo skersmuo iki 50 mm	vnt.	20,0	4,52	90,4
4 88003007	Trapas su kvapo uždoriu DN50	vnt	20,0	32,23	644,6
5 N16P-1103	Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm	vnt.	17,0	2,8	47,6
6 88003008	Vėdinimo kaminėlis vamzdžiui DN110	vnt	1,0	16,67	16,67
7 1032-37	PVC pravalos d 110mm (vid. nuotek. Optima)	vnt	3,0	72,24	216,72

8 88003009	Revizija DN110	vnt	3,0	3,45	10,35
9 1032-34	PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima)	vnt	6,0	1,67	10,02
10 88003010	Vakuuminis oro vožtuvas DN110 nuotekų vamzdynui	vnt	4,0	60,01	240,04
11 N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	0,78	70,75	55,19
12 N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pastatų pamatuose hermetizavimas	vnt	1,0	34,97	34,97
13 N16-169	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų	vnt	1,0	65,98	65,98
Skyriuje 4					2577,0
5 Kiti darbai					
1 R19-49	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	1,0	4,76	4,76
2 N16P-1005	Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinant prie sienų / nuimto	vnt.	1,0	28,66	28,66
3 R19-51	Esamų santechnikos prietaisų nuėmimas	vnt	7,0	8,46	59,22
4 N46-99	Vagų pramušimas mūrinėse sienose,kai vagų skerspjuvio plotas iki 20 cm2, pramušant rankiniu būdu	100m	0,252	250,96	63,24
5 R19-1	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	275,0	3,04	836,0
6 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0,3	30,27	9,08
Skyriuje 5					1001,0
Žiniaraštyje 3					17109,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3592,89
Iš viso žiniaraštyje 3					20701,89

Sudarė : G. Janavičienė

/Pavardė/

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 16001.04 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS *Direktorius*
Virginijus Almanaitis

2018 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 18-15 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statinsys 1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis 4 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 16001.04 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Sistema OTŠR-1						
1	N20P-0602	Vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių, kurių našumas iki 3000 m3/val. , montavimas, kai įrenginio našumas daugiau 2000 m3/val.	vnt.	1,0	1056,73	1056,73
2	N20P-0607	Atraminių konstrukcijų vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginiams montavimas ant stogo, kai konstrukcijos masė daugiau 100 kg iki 150 kg	kompl.	1,0	285,18	285,18
4	N20P-0315	Kanalinių stačiakampių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	vnt.	2,0	60,07	120,14
5	1086-34	Triukšmo slopintuvai TSK 600x300	vnt	2,0	167,18	334,36
6	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	40,0	3,55	142,0
7	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	vnt.	10,0	4,94	49,4
8	1082-82	Difuzoriai DVS/P-DVS 125	vnt	2,0	3,03	6,06
9	1082-83	Difuzoriai DVS/P-DVS 160	vnt	38,0	4,71	178,98
10	1082-84	Difuzoriai DVS/P-DVS 200	vnt	10,0	5,72	57,2
11	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	49,0	17,68	866,32
12	88004001	Oro kiekio reguliavimo sklendė D125	vnt	2,0	6,93	13,86
13	88004002	Oro kiekio reguliavimo sklendė D160	vnt	37,0	7,55	279,35
14	88004003	Oro kiekio reguliavimo sklendė D200	vnt	10,0	7,83	78,3
15	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	12,0	12,96	155,52
16	88004004	Ugnies vožtuvas EI30; D160	vnt	8,0	45,18	361,44
17	88004005	Ugnies vožtuvas EI30; D200	vnt	2,0	50,6	101,2
18	88004006	Ugnies vožtuvas EI30; 600x300	vnt	2,0	116,56	233,12
19	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas iki 0,25 m2	vnt.	1,0	8,91	8,91
20	N20P-0206	Vėdinimo sistemų ištraukimo arba pritekėjimo šampuotų grotelių montavimas, kai grotelių plotas daugiau 1,0 m2	vnt.	1,0	13,6	13,6
21	88004007	Oro išleidimo stogelis su tinkleliu 45* 600x300	vnt	1,0	33,24	33,24

22	88004008	Oro išleidimo stogelis su tinkleliu 45* 1000x600	vnt	1,0	62,69	62,69
23	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	98,0	3,66	358,68
24	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	61,0	5,54	337,94
25	N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 315 mm iki 500 mm	m	35,0	7,69	269,15
26	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 1600 mm iki 2400 mm	m	32,0	9,4	300,8
27	N20P-0102	Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio perimetras daugiau 2400 mm iki 3200 mm	m	6,0	12,56	75,36
28	1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	24,0	3,23	77,52
29	1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	74,0	3,98	294,52
30	1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	31,0	5,0	155,0
31	1072-33	Spiraliniai ortakiai OSL 250, L-3000	m	18,0	6,23	112,14
32	1072-35	Spiraliniai ortakiai OSB 315, L-3000	m	12,0	7,6	91,2
33	1072-42	Spiraliniai ortakiai OSB 400, L-3000	m	24,0	11,87	284,88
34	1072-44	Spiraliniai ortakiai OSB 500, L-3000	m	11,0	15,03	165,33
35	1072-256	Stačiakampiai ortakiai SOP 600x300, L-1250	vnt	25,6	40,94	1048,06
36	1072-260	Stačiakampiai ortakiai SOP 1000x600, L-1250	vnt	4,8	66,01	316,85
37	N12-140	Smulkių gaminių įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,48	2781,98	1335,35
38	N26P-0201	Vamzdyno izoliavimas mineralinės vatos dembliais, padengtais aliuminio folija, kai izoliacijos storis 100 mm (izoliacijos išorinio paviršiaus plotas)	100m2	0,28	646,99	181,16
39	896-4	Min. vatos dembliai su alium.folijos d. CLIMCOVER CR1/CR2 Alu2 (KIM-AL) 100mm	m2	28,0	16,34	457,52
40	N26-221	Vamzdynų izoliacijos padengimas lakštiniu metalu, tvirtinant sraigtais ir gaminant detales	100m2	0,28	2146,64	601,06
41	N26P-0233	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtomis sintetinio kaučiuko plokštėmis	100m2	0,57	495,31	282,33
42	88004009	Kaučiukinė izoliacija ortakiams (klijuojama) izol. storis 13mm	m2	57,0	9,59	546,63
43	D3-35	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje 11 - vnt. 15 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	207,13	207,13
Skyriuje 1						11936,0
2 Sistema OŠ-1						
1	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1,0	344,24	344,24
2	N20P-0314	900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm	vnt.	1,0	15,21	15,21
3	1086-42	Triukšmo slopintuvai TSA-200, L-900	vnt	1,0	39,9	39,9
4	N20P-0207	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo iki 160 mm	vnt.	6,0	3,55	21,3
5	1082-81	Difuzoriai DVS/P-DVS 100	vnt	6,0	2,44	14,64
6	N20-558	Unifikuotų oro užsklandų arba vožtuvų, kurių D iki 315mm, arba perimetras iki 1000mm, montavimas	vnt	6,0	17,68	106,08
7	88004010	Oro kiekio reguliavimo sklendė D100	vnt	6,0	6,56	39,36
8	N20-515	Ugnį sulaikančių vožtuvų, kurių perimetras iki 1800mm, montavimas	vnt	1,0	12,96	12,96

9 88004005	Ugnies vožtuvas EI30; D200	vnt	1,0	50,6	50,6
10 N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm	m	12,0	3,66	43,92
11 N20P-0101	Plieninių apvalių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas, kai ortakio skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm	m	28,0	5,54	155,12
12 1072-26	Spiraliniai ortakiai OSL 100, L-3000	m	8,0	2,48	19,84
13 1072-27	Spiraliniai ortakiai OSL 125, L-3000	m	2,0	3,23	6,46
14 1072-29	Spiraliniai ortakiai OSL 160, L-3000	m	2,0	3,98	7,96
15 1072-31	Spiraliniai ortakiai OSL 200, L-3000	m	28,0	5,0	140,0
16 N12-140	Smulkių gaminių įrengimas iš cinkuotos skardos	100m2	0,06	2784,07	167,04
17 D3-33	Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų	vnt.	1,0	103,57	103,57
	Skyriuje 2				1288,0
	Žiniaraštyje 4				13224,0
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2777,04
	Iš viso žiniaraštyje 4				16001,04

ĮRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 18-15 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Statinsys 1 Sporto ir rekreacijos centro Alytuje, Naujoji g. 52, patalpų 1-92,;1-93; 1-94; 1-95 paprastas remontas

Žiniaraštis 4 Vėdinimas

Suma žiniaraščiui 9984.92 EUR

Eil. Nr.	Kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	Vertė EUR
1 Sistema OTŠR-1						
3	3	Rekuperacinis oro tiekimo/šalinimo įrenginys (lauko išpildymo) surenkamas iš sekcijų	kompl.	1,0	8252,0	8252,0
Skyriuje 1						8252,0
žiniaraštyje 4						8252,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						1732,92
Iš viso žiniaraštyje 4						9984,92