

2017-08-31

Dėl (Nr. 2017-ESO-1451) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno m., Kauno raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Prienų raj., Birštoną, Šakių raj., Jurbarko raj. pirkimo

UAB Verslo aptarnavimo centro (toliau – Pirkėjas) vykdomame (Nr. 2017-ESO-1451) elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno m., Kauno raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Prienų raj., Birštoną, Šakių raj., Jurbarko raj. pirkime (2017 m. birželio 23 d. Pirkimo sąlygos) (toliau – Pirkimas). Pirkėjas, vadovaudamasis Bendrųjų pirkimo sąlygų 14.1 punkto nuostatomis, savo iniciatyva tikslina Pirkimo sąlygas ir pateikia atsakymus į tiekėjų klausimus:

Tikslinamos Pirkimo sąlygos:

1. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 4.2.6 punktą ir išdėstome jį taip:
„4.2.6 Tiekėjo siūlomų medžiagų ir įrenginių tipus, užpildant SPS Priede Nr. 6 pateiktą lentelę, pagal lentelėje esančias instrukcijas. Pildant lentelę, kiekvienai pozicijai galima nurodyti po tris įrenginių ir medžiagų gamintojus ir tai nebus laikoma alternatyviu Pasiūlymu;“
2. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) 5.4 punktą ir išdėstome jį taip:
„5.4. Atsižvelgiant į tai, kad Tiekėjų pateiktuose Pasiūlymuose nurodyta kaina naudojama tik pasiūlymų vertinimui bei Laimėjusiam Dalyviui nustatyti, šiame Pirkime neįprastai maža kaina laikoma Tiekėjo pateiktame Galutiniame pasiūlyme nurodyta Pasiūlymo kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų Pasiūlymus pateikusių Tiekėjų, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, Pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį, taip pat, kai Tiekėjo pasiūlytas konkrečios eilutės darbų ir (arba) medžiagų įkainis yra daugiau nei 30 procentų mažesnis už toje eilutėje nurodytą maksimalų priimtina darbų įkainį.“
3. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 8 priedą „Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB „Energijos skirstymo operatorius“, sąrašas“ ir išdėstome jį nauja redakcija.
4. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo „Pasiūlymo forma“ 3.2 punktą ir išdėstome jį taip:
„3.2 Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę.

Pirkimo pavadinimas ir trumpas aprašymas	Suma, EUR (be PVM)		Atlikimo terminas
(Nr. 2017-ESO-1451) elektros tinklo įrengimo darbai, kurių vertė nuo 35.000,00 Eur be PVM iki 144.000,00 Eur be PVM Kauno regione apima savivaldybes: Kauno m., Kauno raj., Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Prienų raj., Birštoną, Šakių raj., Jurbarko raj.	A*		Pagal Užsakovo ir Tiekėjo pasirašytą užsakymą darbams, kuriame nurodomas konkrečių darbų sąrašas ir darbų atlikimo terminas.
Medžiagų, kurias tiekis AB „Energijos skirstymo operatorius“ siūlomos kainos**	B**		
Pasiūlymo kaina (C = A*0,9999 + B*0,0001) EUR be PVM:	C		
PVM:			
Pasiūlymo kaina EUR su PVM:			

* (A) suma nurodoma iš SPS Priede Nr. 7 užpildytos lentelės.

** (B) suma nurodoma susumuojant SPS Priede Nr. 8 užpildytos lentelės siūlomus įkainius.“

5. Tiksliname Preliminariosios sutarties bendrosios dalies 7.5 punktą ir išdėstome jį taip:
„7.5. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, normalaus susidėvėjimo ar kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių, praneša Rangovui elektroniniu paštu arba per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimtiniais atvejais). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo

apie trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data arba išsiuntimo elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.“

6. Tiksliname Preliminariosios sutarties bendrosios dalies 11.5 punktą ir išdėstome jį taip:

„11.5. Jei kitaip nenumatyta Preliminariosios sutarties SD 5 dalyje, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Rangovo raštiško kreipimosi pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą, jei Darbų kokybė atitinka Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“

7. Papildome Preliminariosios sutarties bendrąją dalį 11.10.3.3. punktu:

„10.10.3.3. Jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „grunto įmerkimo lygis____ nustatytas teritorijoje _____. Darbų vykdymas neįmanomas““

8. Papildome Preliminariosios sutarties bendrąją dalį 4 priedu „Dėl papildomų darbų, kurių įkainiai nenumatyti darbų įkainių lentelėje, pirkimo“.

9. Tiksliname Preliminariosios sutarties specialiosios dalies 5.5. punktą ir išdėstome jį taip:

„5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“

10. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.7 punktu:

„5.7. Tuo atveju, kai Rangovas iš esmės atliko visus Sutartyje numatytus Darbus (iš esmės atliktais Darbai laikomi tada, kai objekte jau yra įjungta įtampa) ir atsiranda viena ar kelios Sutarties BD 8.8. punkte numatytos nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybės ir Rangovas dėl jų negali Sutartyje numatytais terminais Darbų užbaigti, Rangovas turi teisę raštu kreiptis į Užsakovą dėl atliktų Darbų su defektais priėmimo bei Darbų atlikimo termino pratęsimo. Teikdamas tokį prašymą Rangovas jame privalo nurodyti, kokie Darbai yra atlikti, kokių Darbų jis negali atlikti dėl nuo jo nepriklausančių Sutarties BD 11.10. punkte nurodytų aplinkybių, nurodyti tas aplinkybes bei jas pagrįsti pateikdamas atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.), nurodyti terminą, kuriam prašo pratęsti likusių Darbų atlikimo terminą. Rangovas Užsakovui tokį prašymą privalo pateikti ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos.“

11. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.8 punktu:

„5.8. Visais atvejais sprendimo teisę ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.“

12. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.9 punktu:

„5.9. Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki Darbų atlikimo termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas.“

13. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.10. punktu:

„5.10. Tuo atveju, kai Užsakovas priima sprendimą tenkinti Rangovo vadovaujantis Sutarties SD 5.7. punktu pateiktą prašymą, Užsakovas ir Rangovas pasirašo Aktą, kuriuo Užsakovas priima, o Rangovas perduoda Darbus su defektais (Akte nurodant konkrečius defektus) bei susitarimą, kuriuo pratęsia likusių Darbų atlikimo terminą.“

14. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 5.11. punktu:

„5.11. Tuo atveju, kai Užsakovas priima Darbus su defektais Sutarties SD 5.10. punkte numatyta tvarka, Rangovas pateikia Užsakovui Sąskaitą už Akte nurodytus iš esmės atliktus Darbus ir Užsakovas tokią Sąskaitą apmoka Sutartyje nustatyta tvarka. Bet kuriuo atveju pagal Aktą, kuriuo priimti iš esmės atlikti Darbai, mokama suma negali viršyti 90 (devyniasdešimties) proc. Bendros Užsakymo kainos neįskaitant PVM. Likusi suma Rangovui sumokama po to, kai Rangovas per nustatytą terminą atlieka likusius Darbus.“

15. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 7 priedu „Užsakymas – Techninė specifikacija“.

16. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 8 priedu „Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi“.

17. Papildome Preliminariosios sutarties specialiąją dalį 9 priedu „Kvietimas pateikti pasiūlymą“.
18. Tiksliname Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija.
19. Tiksliname specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priedą ir išdėstome jį nauja redakcija.

Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus:

Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Viešąjį pirkimą vykdanči organizacija turi įsitikinti, kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas gali tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Kaip gali Tiekėjas tinkamai įvykdyti sutartį, jei yra nustatyta maksimali įkainio riba?</p> <p>Prašome padidinti įkainius, panaikinti įkainio "lubas" ar kitaip neriboti įkainių.</p>	<p>Atkreipiame dėmesį, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas) vykdomuose Pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai yra savo srities profesionalai, turintys ilgametę patirtį analogiškų darbų atlikime, todėl dalyvaudami pirkimuose turi galimybes objektyviai įsivertinti savo turimus pajėgumus ir galimybes tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Pažymime, kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar mažesnius darbų įkainius negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, todėl pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose nurodytais darbų įkainiais. Atsižvelgiant į tai Užsakovas nepanaikins nustatytų maksimalių darbų įkainių. Papildomai informuojame, kad pateikiama nauja priedo Nr. 7 redakcija.</p>
2.	<p>Ar gali Tiekėjas siūlyti daugiau kaip du medžiagų gamintojus (tarkim Pvz: 10/0,4kV kabelius, kurie yra patvirtinti AB ESO)? PVZ: gamintojai nespėja pagaminti-pristatyti, pagal Užsakovo reikalaujamus terminus (reikia užsakinėti ir laukti kol pristatys). Kažkuris gamintojas nustoja tiekti Lietuvos rinkai medžiagas neapibrėžtam terminui, kaip jau buvo nutikę. Pasikeičia specifikacija ir ne visi gamintojai dar turi technines specifikacijas atitinkančias medžiagas (nuolat keliami reikalavimai). Koks skirtumas ar Reka ar TF cable ar NKT ar dar kitas gamintojas, juk visi atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus.</p>	<p>Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris.</p> <p>Taip pat informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją, Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) redakciją.</p>
3.	<p>Prašome padidinti įkainius arba jų netaikyti. Pridedame pavyzdį lokalinės sąmatos (priedas Nr.1, sudarytos pagal Sistela įkainius, patvirtintus LR įstatymais) , iš kurios matosi , kad neįmanoma įvykdyti darbų su Jūs siūlomais įkainiais. Pasirinkta tik viena eilutė iš darbų žiniaraščio "Eil.Nr. 12 Trifazio ĮAS montavimas ant atramos su vienu el. skaitikliu., nes tokių darbų pasitaiko dažnai ir ji paprasta ir visiems suprantama. O tokių eilučių yra dauguma. Jūs siūlote įrengti trifazę apskaitą už 290 eurų be PVM, iš 1 priedo matosi, kad mažiausiai tam reikia 291,54 eurų be PVM ir tai jeigu nebus įvertinta užrašų, schemų uždėjimo, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimo į ĮAS, įžeminimo laidininko prijungimo, elektros skaitiklio (-ių) montavimo, laikinas plombavimo ir kt.;</p>	

	<p>taip pat nebus įvertinta nė vieni iš rekomendacinių procentuotės punktų , tokių kaip Papildomų medžiagų vertė 3%, Papildomų mechanizmų vertė 3%, Sezoniniai darbai 15%, Specifiniai darbai 17%, Papildomas darbo užmokestis 8%, Soc.draudimo išlaidos 31%, Statybvietės išlaidos 9%, Pridėtinės išlaidos 30%, Pelnas 5%.</p> <p>Ar Užsakovas nori, kad Tiekėjas nemokėtų mokesčių (sodra 31%)?, ar kad nevykdytų kažkurių darbų įrenginėdamas apskaitos skydus ir kabelių klojimo - prijungimo darbus (pvz kabelis ne vamzdyje, be galinių movų ir pan.)? ar kad dirbtų tik tuomet, kai labai geros oro sąlygos? Kaip Tiekėjas turi įvykdyti aprašyto ĮAS montavimo darbus už 290 eurų be PVM?</p> <p>Priedas Nr.1 prisegtas.</p>	
4.	<p>Jeigu laimėjimo atveju sutartis bus vykdoma Jungtinės veiklos partnerių:</p> <p>a) ar užsakovas užsakymus pateiks kiekvienam Jungtinės veiklos sutarties partneriui ar tik atstovaujančiam partneriui?</p> <p>b) ar Jungtinės veiklos partneriai galės užsakovui pateikti atliktų darbų aktus savo vardu, ar aktus turės pateikti tik atstovaujantis partneris?</p> <p>c) ar Jungtinės veiklos partneriai galės užsakovui pateikti PVM sąskaitą faktūrą savo vardu, ar tai galės daryti tik atstovaujantis partneris?</p>	<p>A) Užsakymas bus pateikiamas pagrindiniam jungtinės veiklos sutartyje nurodytam partneriui.</p> <p>B) Aktus turės pateikti pagrindinis jungtinės veiklos sutartyje nurodytas partneris.</p> <p>C) PVM sąskaitą faktūrą savo vardu turi pateikti pagrindinis jungtinės veiklos sutartyje nurodytas partneris.</p>
5.	<p>Prašome atsiųsti patikslintą medžiagų ir įrenginių lentelę, kadangi pateiktoje lentelėje skiltyje "Gaminiai iš eso sąrašo" negalima įrašyti medžiagų bei įrenginių, kurių yra suderinti ir pateikti gaminių atitinkančių AB ESO techninių reikalavimų sąrašė.</p>	<p>Informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją,</p>
6.	<p>Medžiagų lentelėje dalis yra AB ESO patvirtinto medžiagų sąrašuose, o lentelėje turime nurodyti kaip tiekėjo medžiagų techninį aprašymo, psl. Ar galite patikslinti?</p>	<p>Informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją, Taip pat informuojame, kad tiekėjo medžiagų techninį aprašymo, psl. Reikia pildyti tik tose pozicijose, kuriose siūlomos medžiagos nėra ESO patvirtintame medžiagų sąrašė.</p>
7.	<p>Darbų įkainių lentelė kitokia ((2017-ESO-1458) Elektros tinklo įrengimo darbų, kurių vertė nuo 35000 Eur be PVM iki 144000 be PVM, Panevėžio regione) negu lygiaverčiuose konkursuose. Ar nesuklysta</p>	<p>Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) redakciją.</p>
8.	<p>Prašome padidinti Maksimalius priimtinus darbų įkainius kurie yra pažymėti raudonai.</p>	<p>Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr. 7 (darbų įkainių) redakciją.</p>
9.	<p>Prašome patikslinti: poz.65-poz.70 Iki 1 kV kabelio AXPk (arba analogas) tiesimas vamzdyje arba įrengtomis metalo konstrukcijomis.</p>	<p>Paaiškiname, kad darbų įkainiuose Nr.65-70 ir 153-155 nereikia vertinti žemės kasimo darbų, tačiau reikia įvertinti elektros kabelio 1 m tiesimą vamzdyje su kabeliu 1m. Papildomai informuojame, kad vamzdžiai aktuojami atskirais įkainiais Nr.61 ir 62. Prašome vadovautis tipiniais darbų išaiškinimais Nr.26 ir 62.</p>

		Taip pat informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) redakciją.
10.	Ar reikia vertinti žemės kasimo darbus ir kabelio 1 m kainą įkainiuose. Prašome patikslinti darbų įkainių numerius kuriems yra užduotas kalimas.	Informuojame, kad po darbų įkainių lentelę yra surašyti tipinių darbų įkainių išaiškinimai.
11.	Prašome patikslinti įkainius:poz.51. 0,4 kV KS, ĮAS su pamatu išmontavimas arba esamo ĮAS, KS permontavimas/montavimas.	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) redakciją.
12.	Viename įkainyje įvardinti skirtingi darbai (išmontavimas, arba permontavimas arba montavimas), kuriuos reikia vertinti skirtingai, todėl prašome juos išskirti į atskirus įkainius.	Informuojame, kad minėtas darbų įkainis nebus išskirtas į atskirus darbų įkainius. Paaiškiname, kad darbų įkainyje reikia numatyti minėtų darbų vidurkį. Papildomai informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) redakciją.
13.	Poz.50. ĮAS ant atramos, sienos išmontavimas arba esamo ĮAS permontavimas/montavimas, ir	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) redakciją.
14.	81 pozicijoje nurodyti darbai: (9, 11, 13 m atramos, paramščio, atramos su paramščiu demontavimas ir išvežimas arba esamos atramos/paramščio permontavimas/montavimas), maksimalus priimtinas darbų įkainis 100Eur. Prašome paaiškinti ar į šį įkainį įeina atramos/paramščio permontavimo/montavimo darbams reikalingos medžiagos (stiebas, tvirtinimo mazg., kt.)? Jei taip tuomet maksimalus priimtinas darbų įkainis yra per mažas, atlikti šiems darbams.	Paaiškiname, kad darbų įkainyje Nr.50 nereikia vertinti atramos stiebo. Įkainyje reikia įvertinti 9, 11, 13 atramos, paramščio, atramos su paramščiu demontavimo ir išvežimo darbų arba esamos atramos/paramščio permontavimo/montavimo darbų vidurkį.
15.	<u>Sutarties BD 7.5. p.</u> Nuostata papildytina atsižvelgiant į LR CK 6.697 str.: „7.5. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, Darbų normalaus susidėvėjimo ar kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių, praneša Rangovui elektroniniu paštu arba per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimtiniais atvejais). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data arba išsiuntimo elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.“	Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, yra tikslinamas Sutarties BD 7.5 punktas ir jis išdėstomas nauja redakcija: „7.5. Užsakovas per Garantinį terminą pastebėjęs Darbų trūkumus, kurie atsirado ne dėl Užsakovo kaltės, normalaus susidėvėjimo ar kitų nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių, praneša Rangovui elektroniniu paštu arba per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą (raštiškas ar žodinis informavimas gali būti vykdomas išimtiniais atvejais). Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, jei Užsakovas nenustato ilgesnio termino, nuo pranešimo apie trūkumus gavimo (gavimo data laikoma pranešimo apie trūkumus pateikimo per Užsakovo nurodytą informacinę sistemą data arba išsiuntimo elektroniniu paštu data), pašalinti šiuos trūkumus savo sąskaita ir atlyginti Užsakovui dėl trūkumų šalinimo patirtus tiesioginius nuostolius.“
16.	<u>Sutarties BD 7.7. p., SD 5.6. p.</u> Analogiškai kitoms AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ sutartims, siūlome netesybas (delspinigius) riboti 10 (dešimties) procentų nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos Darbų kainos EUR be PVM verte.	Atsižvelgiant į tai, kad su šių pirkimų laimėtojais bus sudarytos Preliminariosios sutartys, kurių pagrindu, pagal Užsakovo poreikį ir įvykdžius atnaujinto varžymosi procedūras, bus sudaromos trumpalaikės Pagrindinės sutartys, kurių vykdymo terminai bus nustatomi konkrečiam užsakymui (atitinkamų užsakymų terminai gali skirtis) ir praktikoje jie įprastai būna trumpesni už objektinėse sutartyse nustatomus darbų atlikimo terminus, Užsakovas įvertinęs galimą užsakymų atlikimo vėlavimo riziką, taip pat vykdomų sutarčių statistiką ir patirtį, informuoja, kad prašymas nustatyti netesybų ribojimą nebus tenkinamas.
17.	<u>Sutarties BD 9 dalis.</u> LR viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 4 d. numatyta, kad tiekėjas turi teisę pasitelkti ne tik pirkimo metu nurodytus, tačiau ir naujus subtiekejus, apie	Atkreipiame dėmesį, kad Sutarties BD 9 skyriuje nustatytos sąlygos dėl subrangovų pasitelkimo ir keitimo atitinka nuo 2017-07-01 įsigaliojusį teisinį reglamentavimą.

	<p>tai informuodamas perkančiąją organizaciją. Sutarties 9 d. nustatyta subrangovų pasitelkimo tvarka, o juo labiau, Sutarties 9.9. p. nustatyta bauda (5 proc. nuo Darbų kainos, Sutarties BD 9.13 p. esanti nuostata (kad šio skyriaus nuostatų nesilaikymas laikomas esminius Sutarties pažeidimu) akivaizdžiai neatitinka (prieštarauja) naujojo viešųjų pirkimų reglamentavimo nuostatomis ir todėl taisytinas. Pastebėtina, kad minėta (sušvelninanti ankstesnį reglamentavimą) LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostata įsigaliojo nuo 2017-07-01 (nors, atsižvelgiant į ES teisės normas, analogiška direktyvos nuostata jau tiesiogiai taikytina Lietuvoje nuo 2017-04-17). Sutartis su Rangovais bus pasirašyta galiojant naujam (sušvelnintam) subrangovų pasitelkimo reglamentavimui, todėl, vadovaujantis LR CK 6.157 str. 1 d., veiksmų, kurie įstatymo imperatyviomis normomis yra leistini, traktavimas Sutarties pažeidimu bei reikalavimas dėl jų atlikimo sumokėti didžiules baudas, yra akivaizdžiai neteisėti.</p>	<p>Pažymime, kad vadovaujantis Sutarties sąlygomis, rangovams numatyta galimybė pasitelkti subrangovus (tiek nurodytus pasiūlyme, tiek vėliau – sutarties vykdymo metu) tiems darbams, kuriuos (darbus) jie nurodė savo pasiūlyme, t. y. subrangovai gali vykdyti tik tuos darbus, kuriuos rangovas pasiūlyme pirkimui numatė perduoti subrangovams (ankstesnis reglamentavimas numatė reikalavimą pasiūlymo metu išviešinti ir pačius subrangovus, o šiuo atveju lieka įstatyme nustatyta pareiga nurodyti darbus, kuriems bus pasitelkiami subrangovai); taip pat sutarties vykdymo metu rangovams nustatyta galimybė tiek keisti subrangovus, tiek pasitelkti naujus. Pažymime, kad vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 88 str. 4 d., perkančioji organizacija turi pareigą reikalauti, kad tiekėjas iki pirkimo sutarties vykdymo pradžios praneštų jam žinomų subtiekiejų pavadinimus (ir kitus susijusius duomenis), taip pat informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekiejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau, o jeigu pirkimo dokumentuose subtiekiejams yra keliami kvalifikacijos reikalavimai, tai rangovui numatoma pareiga kartu su informacija apie naujus subtiekiejus pateikti ir jų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus bei įrodyti subtiekiejo pašalinimo pagrindų nebuvimą. Šios VPĮ nuostatos yra imperatyvios ir atitinkamai jos yra įtvirtintos ir Sutartyje.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad Sutartyje nustatytos subrangovų pasitelkimo ir keitimo sąlygos niekaip nekeičia, neriboja ir nepanaikina imperatyvių teisės normų, o netesybės yra nustatytos būtent už imperatyvių teisės aktų ir Sutarties nuostatų pažeidimą, todėl keičiamos nebus.</p>
18.	<p><u>Sutarties BD 11.5., SD 5.5. p. p.</u> Sutartyje nustatomi darbų atlikimo terminai yra labai trumpi. Sutartyje nustatyta Užsakovo pareiga per 10 darbo dienų (arba 14 k.d.) priimti Rangovo atliktus darbus arba pateikti pastabas, faktiškai dar „sutrumpina“ Rangovo darbų atlikimui skirtą terminą 10 d.d. (arba 14 k.d.), ko pasėkoje programuojami darbų atlikimo terminų pažeidimai (nes savalaikiai darbus atlikti tampa nebeįmanoma). Siekiant išvengti tokios nesąžiningos situacijos, siūlytina Sutarties BD 11.5. ir SD 5.5. p. nustatyta 10 d.d. terminą keisti į 3 d.d.</p>	<p>Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, yra tikslinami Sutarties BD 11.5 ir Sutarties SD 5.5 punktai ir išdėstomi taip:</p> <p>„11.5. Jei kitaip nenumatyta Preliminariosios sutarties SD 5 dalyje, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo raštiško kreipimosi pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą, jei Darbų kokybė atitinka Preliminariojoje sutartyje ir Sutartyje nustatytus reikalavimus, arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“</p> <p>„5.5. Nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas, per kurį Užsakovas turi priimti atliktus Darbus (t. y. pasirašyti Darbų rezultato perdavimo – priėmimo aktą) arba raštu informuoti Rangovą apie Darbų rezultato trūkumus.“</p>
19.	<p><u>Sutarties BD 11.10.3.2. punktas</u> papildytinas dar viena ypač nepalankia meteorologine sąlyga – įmirkęs gruntas, dėl ko negali pravažiuoti / įvažiuoti Rangovo technika.</p>	<p>Atsižvelgiant į pateiktą klausimą, Sutarties BD papildoma 11.10.3.3. punktu:</p> <p>„11.10.3.3. Jei Darbų vykdymo metu paaiškėja, kad visos Darbų vykdymo teritorijos gruntas yra įmirkęs arba grunto teritorija įmirkusi tokia dalimi, kad Darbų vykdymas teritorijoje, kurioje atliekami darbai, būtų techniškai neįmanomas. Aplinkybė taikoma</p>

		tik tuo atveju, jei kartu su argumentuotu prašymu ir įrodymais Rangovas pateikia rašytinį asmens, vykdančio Darbų techninę priežiūrą, patvirtinimą, kad „grunto įmerkimo lygis nustatytas teritorijoje“. Darbų vykdymas neįmanomas“
20.	Sutarties BD 14.3.1. – 14.3.4. p. Pagal LR CK 6.217 str. ir teismų praktiką, vienašalis sutarties nutraukimas – krašutinė priemonė, taikytina šaliai iš esmės pažeidus sutartį. Juolab, nutraukus Sutartį, rangovas būtų įrašomas į „juoduosius sąrašus“, ko pasekoje netektų galimybės vykdyti viešojo pirkimo sutarčių ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Vadovaudamasis Sutarties BD 14.3.1. – 14.3.4. p., Užsakovas įgyja teisę nutraukti Sutartį dėl įvairių, jokios esminės reikšmės neturinčių priežasčių: pvz. jei Rangovas, vykdydamas vieną iš daugelio darbų, nespėja savalaikiai ištaisyti defektų arba, Užsakovui vienu metu pateikus neproporcingai daug užduočių, pavėluoja daugiau nei 30 dienų įvykdyti 1 iš daugybės užduočių, ir t.t. Todėl minėti Sutarties BD 14.3.1. – 14.3.4. p. brauktini arba pakeistini pažeidimais, kurie iš tiesų esminiai pažeidžia Užsakovo interesus.	Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis LR CK 6.217 straipsniu šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, turi būti atsižvelgiama į LR CK 6.217 str. 2 d. nurodytas sąlygas. Pažymime, kad pagal pirkimų esmę, pirkimų objektų specifiką ir apimtį, taip pat pirkimų tikslą, darbų atlikimas pagal nustatytas sąlygas, techninius ir teisės aktų reikalavimus, darbų atlikimo ir nustatytų trūkumų šalinimo terminų laikymasis, taip pat rangovų, sudariusių preliminarąsias sutartis, atnaujintų pasiūlymų teikimas atnaujinto varžymosi metu, yra esminės sutarties vykdymo sąlygos, kurių nesilaikymas turi esminės reikšmės ir neabejotinai pažeidžia Užsakovo interesus ir sąlygoja sutarties tikslo nepasiekimą arba netinkamą pasiekimą, todėl nurodytos Sutarties BD nuostatos keičiamos nebus.
21.	Prašome patikslinti ar teisingos formulės pateiktos pasiūlymo 1 priede, skaičiuojant lyginamųjų koeficientų bei įkainių sandaugos sumą. Ši suma gaunasi labai maža. Įvedus į pasiūlymo bendros kainos lentelę sumas A ir C bei padauginus iš nurodytų indeksų, darbų suma A sudaro 55 %, o medžiagų, tiekiamų AB ESO, suma C- 45 % nuo bendros pasiūlymo sumos. Ar teisinga, kad medžiagų ar įrenginių, kurių užsakovas iš rangovo gali ir nepirkti, vertė sudaro tokią didelę dalį bendroje pasiūlymo kainoje ir gali būti lemiamą, nustatant laimėtoją. Nežinant koks šių medžiagų ar įrenginių poreikis bus sutarties galiojimo metu, sunku tikėtis iš šių medžiagų tiekėjų palankių kainų pasiūlymų.	Atsižvelgdami į pateiktas pastabas informuojame, kad Pateikiame naują tiekėjo kainos apskaičiavimo formulės redakciją ir išdėstome ją taip: $C = A * 0,9999 + B * 0,0001$ A – suma nurodoma iš šios Pasiūlymo formos Priede Nr. 7 užpildytos lentelės; B – suma nurodoma sumuojant šios Pasiūlymo formos Priede Nr. 8 užpildytos lentelės siūlomus įkainius.
22.	Įkainis Nr. 194 - Micro TSP įrengimas, sumontavimas ir prijungimas, maksimalus įkainis 2'000,00 Eur, iš gautų atsakymų paaiškėjo, kad šioje kainoje turi būti ir pati TSP į spinta, tačiau gavus pasiūlymus iš šios įrangos tiekėjų, paaiškėjo, kad spintos kaina sudaro maksimalų įkainį. Net profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, nėra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose nurodytu šiuo darbų įkainiu. Šiuo atveju rangovas negali įvykdyti įkainio montavimo darbų, šis įkainis taikomas pirmą kartą iš kur nustatėte šio montavimo darbų įkainio "lubas"? Prašome padidinti įkainį bent pusantro karto, kad rangovas galėtų tinkamai atlikti šio įkainio darbus su medžiagomis.	Paaiškiname, kad maksimalus priimtinas darbų įkainis nustatomas remiantis esamomis ilgalaikėmis sutartimis jų analize bei rinkos darbų kainomis. Pažymime, kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar mažesnius darbų įkainius negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, todėl pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose nurodytais darbų įkainiais.
23.	Prašome patikslinti ar privaloma užpildyti priedo Nr. 3, medžiagų ir įrenginių lentelės eilutes, pagal pozicijas: Nr. 3, 5, 33, 41, 42, nors darbų įkainiuose tokie darbai ir medžiagos nenumatytos?	Paaiškiname, kad į šį klausimą atsakymas pateiktas 2017 m. rugpjūčio 7 d.: „Nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių: 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74. Visas kitas eilutes medžiagų lentelėje reikia pildyti.“
24.	Prie 2017-08-02 patikslinimo pateikto SPS 6 priedo eilutėse 1.7; 70; 73 yra nurodytas įrenginio pavadinimas „Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo	Medžiagų lentelėje į 1.7 eil. pildoma įranga pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 29.9 techninius reikalavimus, o į 70 eil. pildoma įranga pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 29.5 techninius reikalavimus.

	įrenginys“. Prašome paaiškinti, ar eilutėse 1.7; 70; 73 „Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginys“ dubliuojasi, jei ne prašome nurodyti techninius reikalavimus atskirose 1.7; 70; 73 eilutėse nurodytiems įrenginiams.	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.
25.	Prie 2017-08-02 patikslinimo pateiktame SPS Priede Nr. 8, į stulpelio „Vnt. kaina Eur be PVM (Rangovo)“ nesumuojamos eilutės 2.3.- 2.4., 4.3.-4.6., 5.1.-5.2. Prašome pateikti patikslintą SPS Priedą Nr. 8.	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.8 redakciją.
26.	Prie 2017-08-02 patikslinimo pateikto SPS 6 priedo eilutėse 2, 30, 41, 42, 68 minimos medžiagos ir įranga yra ESO sąraše tarp atitinkančių ESO reikalavimus medžiagų, bet jų mes negalime nurodyti nes paminėtų eilučių langeliai „Gaminys iš ESO sąrašo“ neaktyvūs. Prašome aktyvuoti anksčiau paminėtus eilučių langelius.	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.
27.	Prašome pateikti pakoreguotą lentelę „SPS 8 priedas Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas“, nes yra blogai sudedamos sumos M stulpelyje "Vnt. kaina, Eur be PVM (Rangovo)".	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.8 redakciją.
28.	<p>Labą dieną, patikslinus geodezinių nuotraukų ir nužymėjimų kainas, įkainiai P-122,125 yra per maži. Virš 300m geodezinės nuotraukos ir nužymėjimo kaina priklauso nuo kabelio ilgio. Geodezinės nuotraukos kainą yra apie 0,26-0,3 Eur už metrą. Už siūloma 400Eur kaina galima atlikti 1,5 km linijos geodezinę nuotrauką, orientaciniai tai objektas už 40000--50000 Eur. Didesniems objektams iki 144000Eur. kabelių ilgis gali būti ir 5-6 km ir už tokia kainą geodezistai nuotraukos nedaro. Siūlome geodezinę nuotrauką virš 300m vertinti 1m kaina (1m maksimali kaina).</p> <p>Per maži įkainiai ir 10 kV izoliuoto laido montavimui(su traversomis, izoliatoriai ir tt) pagal 142 ir 143 p. Galima sumažinti kai kurias išlaidas, bet tai esmės nesudaro, nes į maksimalią kainą be mokesčių.</p>	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.7 (darbų įkainių) redakciją.
29.	Labą dieną, gal galite patikslinti MKRAD 6 eil. Ar reikia visiems subrangovams, kuriuos numatysime pasitelkti, pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą.	Ne, tik tiems subrangovams, kuriuos pasitelksite šio reikalavimo atitikčiai.

30.	Kaip nustatėte montavimo darbų įkainius "lubas", prašome supažindinti su įkainių sudarymo metodika?	Paaiškiname, kad maksimalus priimtinas darbų įkainis nustatomas remiantis esamomis ilgalaikėmis sutartimis jų analize bei rinkos darbų kainomis. Pažymime, kad nuolat pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai, teikdami pasiūlymus, dažnai pasiūlo dar mažesnius darbų įkainius negu buvo nustatęs Užsakovas pirkimo sąlygose, todėl pagrįstai darytina išvada, kad profesionalūs tiekėjai, veikdami atitinkamoje rinkoje, yra pajėgūs vykdyti sutartinius įsipareigojimus savo pasiūlymuose nurodytais darbų įkainiais.
31.	<p>1, 4, 7, 12, 15, 18 p. ĮAS montavimas ant atramos, įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (ĮAS tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, kabelio tiesimas, automatinių jungiklių montavimas, galinių movų montavimas su antgaliais, gnybtiniais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, plastikinių vamzdžių (gofruotas vamzdis) su sandarinimu montavimas, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinių „fazė-nulis“ matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Vienfaziams ir trifaziams atvadams kai apskaitos spinta montuojama ant atramos nusileidimui nuo laidų iki apskaitos spintos naudoti iki 1 kV jėgos kabelį (kabelio ilgis 10 m) su plastiko izoliacija. Apskaitai su vienu elektros energijos apskaitos prietaisu naudojamas 4x16 mm² skerspjūvio kabelis, apskaitai su dviem ir daugiau elektros energijos apskaitos prietaisais naudojamas 4x35 mm² skerspjūvio kabelis. Nusileidimuose nuo atramos viršaus iki ĮAS kabelį montuoti įveriant jį į plastikinį vamzdį (gofruoto vamzdžio ilgis 9 m). ĮAS įžeminimo darbai aktuojami atskiru įkainiu. Atvadas turi būti įrengtas pilnai ir paruoštas pridavimui. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškiniame bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtuose punktuose.
32.	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 p. ĮAS montavimas ant pastato sienos arba sklypo ribos, įvertinti visus ĮAS prijungimo darbus (tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, automatinių jungiklių montavimas su automatiniiais jungikliais, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškiniame bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtuose punktuose.

	Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	
33.	<p>1-42 p. ĮAS ir KS skydus su pamatu, tvirtinimo elementais ir medžiagomis pateikia Tiekėjas (ĮAS ir KS skydai turi būti pilnai sukomplektuoti įskaitant automatinius jungiklius, šynų sistemą, laidus iki elektros skaitiklio, elektros skaitiklio (-ių) montavimas, laikinas plombavimas ir kt.). Elektros skydų standartinė spalva – RAL 7032. Užsakovas turi teisę užsakant pasirinkti vieną iš šių spalvų - RAL 6005, RAL 7021, RAL 8002, RAL 9017, RAL 1011, RAL 8017, RAL 9003. Skydų dažymo išlaidos turi būti įvertintos darbų įkainiuose. Elektros skaitiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtuose punktuose.
34.	<p>43-47 p. automatinio jungiklio montavimo ir keitimo įkainis taikomas tik tuo atveju, kai reikia sumontuoti ar pakeisti automatinį jungiklį esamame ĮAS, KS. Įkainyje įvertinti visus automatinio jungiklio montavimo ir keitimo darbus (automatinio jungiklio montavimas su automatinio jungikliu 1 vnt., automatinio jungiklio demontavimas 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimais/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, esamo vartotojo arba naujojo vartotojo (jeigu jėgos kabelis paklotas) jėgos kabelių užvedimas į ĮAS, KS, jėgos kabelio gyslų nužievinimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir kt.);</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
35.	<p>54, 55 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio ant pastato sienos tiesimo darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, gofruoto vamzdžio su sandarinimu montavimas 1 m, tvirtino elementai, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
36.	<p>56-60 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio paklojimo tranšėjoje darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
37.	<p>61, 62 p. 1 m įkainyje įvertinti visus polietileninių vamzdžių klojimo darbus (vamzdžių klojimas 1 m su vamzdžiu ir sandarinimu, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m su tranšėjos dugno išlyginimu, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos klojimas su juosta 1 m, grunto tankinimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Naudojami HDPE, PP arba PE vamzdžiai. Įkainis taip pat taikomas viesolaidinio kabelio montavimui vamzdyje;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.

38.	63, 64 p. 1 m įkainyje įvertinti visus pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo darbus (pradūrimo arba kryptinio gręžimo montavimo darbai, vamzdis pradūrimui arba kryptiniam gręžimui 1 m, duobių iškasimo, duobių užpylimo, grunto tankinimas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
39.	65-70 p. 1 m įkainyje įvertinti visus iki 1 kV kabelio tiesimo vamzdyje darbus (kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu 1 m arba kabelio tiesimas įrengtomis metalo konstrukcijomis su kabeliu 1 m, tvirtinimo elementais ir medžiagomis, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
40.	71-74 p. 1 m įkainyje įvertinti visus vamzdžio tiesimo atramoje įtraukiant kabelį montavimo darbus (vamzdžio su sandarinimu tiesimas atramoje 1 m, tvirtinimo elementų montavimas, kabelio įtraukimas į vamzdį su kabeliu 1 m, kabelio izoliacijos varžos matavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainis taip pat naudojamas tiesiant kabelį su apkabomis atramoje be vamzdžio; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
41.	75, 77, 79 p. įkainyje įvertinti visus vienstiebės atramos montavimo darbus (atramos numeravimas, montavimas su g/b stiebu 1 vnt., atvežimas į pastatymo vietą ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
42.	76, 78, 80 p. įkainyje įvertinti visus galinės atramos montavimo darbus (numeravimas, atramos su vienu ramsčiu montavimas su g/b stiebais 2 vnt., ramsčio tvirtinimo mazgas su apkabomis 1 vnt., atvežimas į pastatymo vietą ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
43.	81 p. įkainyje įvertinti visus atramos, paramščio (-ių) arba atramos su paramščiu (-iais) demontavimo ir išvežimo darbus (g/b atramos (-ų) demontavimas ir išvežimas, esamų traversų, izoliatorių bei kitų medžiagų demontavimas ir kt.). Įkainis taip pat taikomas esamos atramos arba paramščio permontavimo/montavimo/keitimo darbams su koeficientu 1,3 (darbų įkainis Nr.81*1,3); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
44.	82-84 p. įkainyje įvertinti visus paramščio montavimo darbus (paramščio montavimas su g/b stiebu 1 vnt., ramsčio tvirtinimo mazgas su apkabomis, atvežimas į pastatymo vietą ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
45.	85 p. įkainyje įvertinti visus atotampos atramai montavimo darbus (atotampos montavimas su atotampa 1 vnt., su tvirtinimo elementais bei medžiagomis ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.

46.	86, 87 p. 1 m įkainyje įvertinti visus A tipo laido, metalo konstrukcijų (traversų), izoliatorių montavimo darbus (laido montavimas su A tipo laidu 1 m, traversų montavimas su traversomis, izoliatorių montavimas su izoliatoriais, laidų reguliavimas, grandinės „fazė-nulis“ matavimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
47.	88 p. 1 m įkainyje įvertinti visus A tipo laido demontavimo ir išvežimo darbus (A tipo laido demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų demontavimas, izoliatorių demontavimas ir kt.). Įkainis taip pat taikomas OL atvadui demontuoti; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
48.	89-94 p. 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio AMKA tiesimo darbus (AMKA montavimas su kabeliu 1 m, traversų montavimas su traversomis, gnybtų montavimas su gnybtais, kabelio izoliacijos varžos matavimą, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, OKL reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
49.	95 p. 1 m įkainyje įvertinti visus kabelio AMKA demontavimo ir išvežimo darbus (AMKA demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų demontavimas ir kt.). Įkainis taip pat taikomas OKL atvadui demontuoti; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
50.	96 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimo darbus (0,4 kV viršįtampių ribotuvų montavimas su ribotuvais 3 vnt./1 kompl., 0,4 kV viršįtampių ribotuvų prijungimas prie linijos laidų ir įžeminimo su įžeminimo laidininku, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Ribotuvus pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
51.	97,98 p. įkainyje įvertinti visus automatinio jungiklio montavimo darbus (automatinio jungiklio montavimas su automatinio jungikliu 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimas/prijungimas/ perjungimas/ atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.) Visi automatiniai jungikliai turi būti su „D“ atjungimo charakteristika; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
52.	99-101 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV saugiklių-kirtiklių bloko montavimo darbus (saugiklių-kirtiklio bloko montavimas 1 vnt. su saugikliais 3 vnt., keitimo atveju esamo saugiklių-kirtiklių bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
53.	102 p. įkainyje įvertinti visus saugiklio-kirtiklio bloko SZ-152 montavimo darbus (SZ-152 montavimo darbai su saugikliais 3 vnt. iki 160 A, traversas SZ-152,	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinyje bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.

	keitimo atveju esamo saugiklio-kirtiklio bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimais/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	
54.	103-105 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 kV saugiklių montavimo darbus (0,4 kV saugiklių montavimas su saugikliais 3 vnt., keitimo atveju esamų saugiklių demontavimas, užrašų, schemų uždėjimas/atnaujinimas ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikia pakeisti 0,4 kV saugiklius; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
55.	106, 107 p. įkainyje įvertinti visus srovės transformatorių montavimo ir demontavimo darbus (srovės transformatorių montavimas/keitimas su srovės transformatoriais 3 vnt., srovės transformatorių demontavimas 3 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimais/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, visi būtini matavimai, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
56.	108-114 p. įkainyje įvertinti visus iki 1 kV galinės movos montavimo darbus (galinės movos montavimas ir prijungimas su galine mova 1 vnt., varžtinių antgalių montavimas su antgaliais, gnybtiniais, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);Kabelių antgaliai turi būti varžtiniai; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
57.	115-119 p. įkainyje įvertinti visus iki 1 kV jungiamosios ir jungiamosios pereinamosios movos montavimo darbus (movos montavimas ir prijungimas su mova 1 vnt., varžtinių sujungiklių montavimas su sujungikliais, žemės kasimo/užpylimo darbai, grunto tankinimas, kabelio suradimas, atrinkimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
58.	125, 127, 129, 131 p. 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos ardymo darbus (dangos ardymo darbai 1 m2 su šiukšlių išvežimu ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
59.	126, 128, 130, 132 p. 1 m2 įkainyje įvertinti visus dangos atstatymo darbus (pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m2, medžiagų atvežimas į montavimo vietą ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
60.	133 p. įkainyje įvertinti visus žalios vejos atstatymo darbus (1 m2 žalios vejos atstatymo darbai su žolių sėklomis, augalinis gruntas, augalinio grunto atvežimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
61.	134 p įkainyje įvertinti visus atramų numeravimo atnaujinimo darbus (numeravimo atnaujinimo darbai su plokšte 1 vnt., dažai ir kt.). Įkainyje reikia įvertinti 1 vnt. oro	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.

	linijų gelžbetoninių atramų (plokštelės medžiaga: minkštas aliuminiomangano lydinis arba kietas, standus plastikas 1,5 mm) plokštelių kainos vidurkj. Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	
62.	135 p. įkainyje įvertinti visus užrašų/schemų uždėjimo darbus (laidų ir kabelių gyslų markiravimas su markiruote 1 vnt. arba užrašų/schemų uždėjimas/atnaujinimas 1vnt. ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti operatyvinius žymenis. Montuojant naujus įrenginius, operatyvinius žymenis įsivertinti šių įrenginių įkainiuose; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
63.	136, 137 p. įkainyje įvertinti visus 10/0,42 kV galios transformatoriaus iki 1000 kVA keitimo darbus (esamo galios transformatoriaus demontavimo darbai ir transportavimas į AB ESO sandėlį, naujo galios transformatoriaus atvežimas, galios transformatoriaus montavimas, prijungimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Galios transformatorius pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
64.	138 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV saugiklių keitimo darbus (saugiklių keitimas su saugikliais 3 vnt. iki 100 A, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
65.	139 p. įkainyje įvertinti visus metalinės kabelio apsaugos prie atramos montavimo darbus (kabelio apsaugos montavimas su metaliniu gaubtu 1 vnt., gaubto apkabų montavimas su apkabomis ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
66.	140-141 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV OL izoliuoto laido tiesimo darbus (izoliuoto laido montavimas su laidu 1 m, tempiamųjų girliandų, traversų, viršūnių, izoliatorių montavimas su traversomis, viršūnėmis ir izoliatoriais, gnybtų montavimas su gnybtais, izoliuoto laido izoliacijos varžos matavimą, grandinės „fazė-nulis“ matavimas, izoliuoto laido reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
67.	142 p. 1 m įkainyje įvertinti visus OL neizoliuoto arba izoliuoto laido demontavimo ir išvežimo darbus (neizoliuoto arba izoliuoto laido demontavimas ir išvežimas 1 m, traversų/viršūnių/izoliatorių/tempiamųjų girliandų demontavimas ir kt.). Įkainis taikomas 10 kV OL įvadui/išvadui demontuoti; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
68.	143 p. įkainyje įvertinti visus 0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais montavimo/keitimo darbus (0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.

	montavimo/keitimo darbus su traversu, viršūne ir izoliatoriais, laidu reguliavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainį taikyti tik tuo atveju, kai esamuose elektros įrenginiuose reikalinga pakeisti 0,4 arba 10 kV traversos su viršūne ir izoliatoriais netiesiant naujų laidų. Įkainis taip pat taikomas jeigu reikia pakeisti tik esamą 0,4 arba 10 kV traversą; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	
69.	144 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimo darbus (10 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas 3 vnt./1 kompl. su viršįtampių ribotuvais, 10 kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų prijungimas prie įžeminimo su įžeminimo laidininku ir linijos laidų ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
70.	145 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV OL trumpo jungimo indikatorius montavimo darbus (10 kV OL trumpo indikatorius montavimas su indikatoriumi, su tvirtinimo elementais ir medžiagomis ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
71.	146-148 p. 1 m įkainyje įvertinti visus 10 kV kabelio paklojimo tranšėjoje darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, apsauginės juostos paklojimas su juosta 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Įkainyje reikia įvertinti 1 m 10 kV (trigyslis, viengyslis, suvytas su varine gysla) jėgos kabelių kainos vidurkį; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
72.	149-151 p. 1 m įkainyje įvertinti visu 10 kV kabelio tiesimo vamzdyje darbus (kabelio tiesimas vamzdyje su kabeliu 1 m arba kabelio tiesimas įrengtomis metalo konstrukcijomis su kabeliu 1 m, tvirtinimo elementais ir medžiagomis ir kt.) Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
73.	152-154 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV kabelio tiesimo atramoje darbus (kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis atramoje su kabeliu 1 m ir apkabomis, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
74.	10 kV suvyti kabeliai plastikine izoliacija ir neizoliuota varine gysla turi būti naudojami: kabelių linijose tarp 10/0,4 kV transformatorių, tarp transformatorių ir 10 kV skirstomųjų punktų. Kabelių linijos klojamos tik žemėje (nesant išvadų į oro linijas, kabelių kolektorių, lovų, kanalų ir pan.). 10 kV trigysliai (viename apvalkale) plastikine izoliacija turi būti naudojami: tiesiant kabelių linijas žemėje, kai bent viena iš galinių movų yra „stulpinė“, taip pat tiesiant kabelių linijas per kolektorius, tunelius lovių ir pan.;	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.

	Ar galima visur naudoti 10 kV trigyslius (viename apvalkale) plastikine izoliacija kabelius?	
75.	155-159 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV galinės kabelių movos montavimo darbus (galinės movos montavimas ir prijungimas, varžtinių antgalių montavimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). 10 kV kabelių movas pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
76.	160-164 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV jungiamosios ir jungiamosios pereinamosios kabelių movos montavimo darbus (movos montavimas ir prijungimas, varžtinių sujungiklių montavimas, žemės kasimo/užpylimo darbai, kabelio suradimas, atrinkimas, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. 10 kV kabelių movas pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
77.	168 p. įkainyje įvertinti visus KT, ST, MT demontavimo darbus (KT, ST, MT demontavimo darbai, galios transformatoriaus demontavimas, jeigu reikia 0,4 ir 10 kV išvadų demontavimas, demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
78.	169-170 p. įkainyje įvertinti visus 10 kV oro linijos skyriklio (OLS) montavimo darbus (10 kV skyriklio montavimas su skyrikliu 1 vnt. ir pirmos klasės viršįtampių ribotuvais 3 vnt., 10 kV viršįtampių ribotuvių prijungimas prie linijos laidų ir įžeminimo su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos iki 10 Ω įrengimas ir prijungimas su įžeminimo laidininku, įžeminimo kontūro varžos matavimas, 10 kV atraminių izoliatorių montavimas su izoliatoriais 3 vnt., tempiamoji girlianda 3kompl., metalo konstrukcijos, valdymo rankena, pakabinama spyna 1 vnt., laidus SAX, laidų su antgaliais, gnybtiniais prijungimas prie aparatų gnybtų ir kt.). Montuojant OLS vadovautis techniniais reikalavimais „10 kV oro linijų skyrikliai“; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
79.	171 p. įkainyje įvertinti visus OLS demontavimo darbus (OLS demontavimo darbai, demontuotų įrenginių ir medžiagų išvežimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
80.	172-174 p. įkainyje įvertinti visus projektavimo darbus (projektavimo darbai, topografinės nuotraukos išlaidos ir kt.). Užsakovas kompensuos darbų Tiekėjui jo turėtas papildomas, dokumentais pagrįstas, su projekto rengimu ir suderinimu susijusias išlaidas (išskyrus topografinę nuotrauką): melioracijos, geležinkelių, automobilių kelių, magistralinių dujotiekių, ryšių linijų, šilumos tinklų, miškotvarkos sprendimo gavimo, suderinimo su AB „Lietuvos geležinkeliai“, servitutų nustatymo sutarčių, magistralinių dujotiekių atstovų iškvietimo, statinio statybos leidimo gavimo, ekspertizės išlaidas. Papildomų paslaugų atlikimo kaina nustatoma iš anksto atskiru Šalių susitarimu. Darbų rezultatas - techniniai projektai, kuriuos sudaro: statybą leidžiantys dokumentai ir (ar) kiti reikalingi leidimai, sutikimai ir	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.

	<p>pan., projekto ekspertizė (kai ji privaloma ar, kai to pageidauja Pirkėjas), topografinės nuotraukos, melioracijos drenažo atstatymo projektai, įvertinant inžinerinių-geologinių tyrinėjimų darbų kainą, jei tai yra reikalinga, sklypo sutvarkymo planai, jei tai yra reikalinga, dokumentai, patvirtinantys teisę įrengti tinklus valstybinėje ir (ar) privačioje žemėje (nacionalinės žemės tarnybos sutikimai, servitutų nustatymo sutartys su servituto zonų brėžiniais, pareiškimai dėl žemės naudojimo sąlygų ir kt.). Visi šie dokumentai turės būti pateikti atspausdinti 2 (dviem) egzemplioriais, sąmatos 1 (vienu) egzemplioriumi, skaitmeninė kopija, įrašyta į kompiuterinę laikmeną (brėžiniai ir schemos „dwg“ bylose, ne vėlesne AUTOCAD-2000 versija, kiti dokumentai „pdf“ bylose) 1 (vienu) egzemplioriumi, 1 (vienas) egzempliorius konkursinės medžiagos skaitmeninėje laikmenoje, adresu Pramonės g. 7, Alytus (AB ESO Alytaus regionas). Visa projektinė medžiaga turi būti parengta vadovaujantis AB ESO techninių ir darbo projektų rengimo reikalavimais (AB ESO reikalavimai techniniams ir darbo projektams). Techninio projekto statybos montavimo darbų (SMD – neįskaičiavus įrenginių kainos ir PVM) vertė iki 35 000,00, virš 35 000 iki 70 000, virš 70 000 iki 145 000 Eur be PVM. Projektuotojas rengdamas techninį projektą ir numatydamas projekte ĮAS, KS pastatymo vietą turi suderinti ją su naujuoju (-ais) vartotoju (-ais);</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	
81.	<p>175 p. įkainyje įvertinti visus kabelio bandymo darbus (iki 10 kV jėgos kabelio badymas su protokolų pateikimu AB ESO ir kt.);</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>
82.	<p>176 p. įkainyje įvertinti visus AEEAS montavimo darbus, ryšio patikrinimo, antenos sumontavimo darbus su protokolo pateikimu AB ESO (automatizuotos elektros energijos apskaitos sistemos montavimo darbai žiūrėti „AEEAS įrangos įrengimas techniniai reikalavimai“, ir kt.). AEEAS valdiklį pateiks AB ESO, jeigu nenurodyta kitaip;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>
83.	<p>177 p. įkainis taikomas tik esamoms paklotoms AB ESO kabelinėms ir šviesolaidinėms linijoms. 1 m įkainyje įvertinti visus surenkamų vamzdžių klojimo darbus (surenkamų vamzdžių klojimas 1 m su vamzdžiu ir sandarinimu, 1 m tranšėjos kasimas/užpylimas su tranšėjos dugno išlyginimu, 1 m pakloto įrengimas, signalinės juostos klojimas su juosta 1 m, grunto tankinimas ir kt.). Naujai klojamiems kabeliams įkainis netaikomas;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>
84.	<p>183, 184 p. įkainyje įvertinti visus lauko tipo paskirstymo skydelio montavimo darbus (tvirtinimo elementai, medžiagos ir jų montavimas, automatinio jungiklio montavimas su automatinio jungiklio, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimais/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų,</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>

	<p>užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, įžeminimo laidininko prijungimas ir kt). Paskirstymo skydelius pateikia tiekėjas pilnai sukomplektuotus įskaitant tvirtinimo elementus, montavimo medžiagas, automatinius jungiklius iki 63 A, kištukinius lizdus, ir kt.;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	
85.	<p>185 p. įkainyje įvertinti visus esamo 0,4 arba 10 kV jėgos kabelio perklojimo/paklojimo darbus (esamo kabelio atkasimas, tranšėjos užkasimas, esamo kabelio tiesimas, naujos tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, signalinės juostos paklojimas su juosta 1 m, apsauginės juostos paklojimas su juosta 1 m, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas, kabelio suradimas, atrinkimas ir kt.);</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>
86.	<p>186, 187 p. įkainyje įvertinti visus šviesolaidinio kabelio paklojimo darbus (kabelio tiesimas su kabeliu 1 m, tranšėjos kasimas/užpylimas 1 m, grunto tankinimas, pakloto įrengimas 1 m, šviesolaidinio kabelio įputimas į vamzdį 1 m, įspėjamosios juostos paklojimas su juosta 1 m, kabelio reikalingi matavimai, signalinio laido montavimas su laidu 1 m., dėžutės signaliniam kabeliui montavimas su dėžute, signalinio laido rišimo dirželiai su užtraukiamais dirželiais, šviesolaidinio kabelio patikrinimas ir matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimo ir tvirtinimo medžiagos, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.). Įkainyje turi būti įvertintas darbų atlikimas esant žemės įšalui iki 30 cm gylyje. Įkainis taikomas klojant šviesolaidinį kabelį vamzdyje ir be vamzdžio. Vamzdžio montavimo darbai aktuojami atskiru įkainiu Nr.61;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>
87.	<p>188 p. įkainyje įvertinti visus šviesolaidinio kabelio movos montavimo darbus (movos montavimas su mova 1 vnt., naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, movos patikrinimas/matavimai, šviesolaidinio kabelio žymėjimo ir tvirtinimo medžiagos, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.);</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>
88.	<p>189 p. įkainyje įvertinti visus gelžbetoninio šulinio su dangčiu montavimo darbus (gelžbetoninio šulinio su dangčiu ir užraktu montavimas 1 vnt., duobių kasimas/užkasimas šulinio įrengimui, grunto tankinimas, pakloto įrengimas, perdangos plokštės montavimas su plokšte, metalinių konstrukcijų įrengimų tvirtinimui montavimas su konstrukcijų medžiagomis, skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas, įžemiklio iki 10 Ω įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų ir prijungimu, įžemiklio varžos matavimas, grandinės patikrinimu tarp įžemiklio ir įžemintų elementų, užrašų, schemų uždėjimas ir kt.). Įkainis taikomas montuojant visų tipų RKŠ, taip pat ir gelžbetoninių šulinių elektros jėgos kabeliams;</p> <p>Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."</p>	<p>Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.</p>

89.	190 p. įkainyje įvertinti visus trasos valymo darbus (trasos valymas 100 m ² , išvežimas ir kt.). Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
90.	191 p. įkainyje įvertinti visus atskirų medžių iškirtimo darbus (išvartų surinkimas, krūmų ir medelių, trukdančių kirtimui iškirtimas sausulių ir išvirtusių medžių surinkimas, medžių kirtimas, išvežimas ir kt.). Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
91.	192 p. įkainyje įvertinti visus medžių šakų genėjimo darbus (medžių šakų genėjimas, šakų nuleidimas, supjaustymas ir sudėjimas į krūvas, išvežimas ir kt.). Atliekant darbus vadovautis aktualia redakcija „0,4-10 kV oro, oro kabelių ir 35 kV oro linijų proskynų priežiūros tvarka“; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
92.	193 p. įkainyje įvertinti visus giluminio įžeminimo įrengimo darbus (giluminio įžeminimo kontūro įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų ir vamzdžiais, su giluminio įžeminimo kontūro varžos matavimu, grandinės patikrinimu tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių ir kt.). Įkainis taikomas tik tuo atveju jeigu giluminis įžeminimas yra numatytas techninio projekto sprendiniuose; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
93.	194 p. įkainyje įvertinti visus saugiklio-kirtiklio bloko SZ-41 montavimo darbus (SZ-41 montavimo darbai su saugikliais 3 vnt. iki 400 A, traversas SZ-41, keitimo atveju esamo saugiklio-kirtiklio bloko demontavimas, naujų ir esamų laidų su laidais ir antgaliais, gnybtiniais tiesimas/prijungimas/perjungimas/atjungimas prie/nuo aparatų gnybtų, užrašų, schemų uždėjimas ir laidų markiravimas ir kt.); Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
94.	195 p. įkainyje įvertinti visus asfalto dangos (šaltasis asfaltas) atstatymo darbus (pilno dangos storio atstatymo darbai su naujomis medžiagomis 1 m ² , medžiagų atvežimas į montavimo vietą, pagrindo džiovinimas ir pašildymas klojant asfaltobetono dangą šaltu ir šlapiu laikotarpiu 1 m ² ir kt.). Įkainis taikomas tik šaltuoju periodu, imtinai nuo gruodžio 15 d. iki balandžio 15 d., tik tame laikotarpyje kada negaminama paprasta asfalto danga; Prašome detalizuoti ir aiškiai atsakyti kas slepiasi po žodeliu "kt."	Paaiškiname, kad žodis „ir kt.“ iššifruojamas kaip ir kiti darbai. Tai darbai kurie nenumatyti išaiškinime bet reikalingi atlikti numatytus darbus minėtose punktuose.
95.	Ar galima pasitelkti Subrangovus tranšėjų kasimui(užpylimui), kabelių klojimui?	Taip, galima.
96.	Prašome prailginti sutarčių (projektavimo ir darbų) įvykdymo laiką, kaip Jūs nustatėte tokius terminus? Pateikite skaičiavimo metodiką. Projektams nepatenkantiems į kultūros paveldo zoną reikia min 65 dienų. (toponuotrauka, derinimas min 20dienų; projektavimas ir derinimas min 15-20dienų; NŽT min 30 dienų)	Paaiškiname, kad konkretūs terminai bus nurodomi Darbų Užsakyme.

	<p>Projektams patenkantiems į kultūros paveldo zoną reikia min 180 dienų. (toponuotrauka, derinimas min 20dienų; sąlygų gavimas iš KPD min 30 dienų; paveldosauginės dalies parengimas pagal kultūros paveldo sąlygas min 15 dienų; projekto derinimas Vilniaus m. sav. ir KPD min 40 dienų; projektavimas ir derinimas min 15dienų; NŽT min 30 dienų, Vilniaus m sav. pritarimas min 30 dienų)</p> <p>Kaip suskaičiavote savo siūlomus terminus? Ir kodėl terminas negali būti ilgesnis? (lauksime argumentuoto atsakymo).</p>	
97.	<p>8.3.3.; 8.3.4.; 8.3.5.; 8.3.6. punktuose darbų terminas mažesnis nei įrangos ir medžiagų pagaminimas bei pristatymas į objektą (ar sandėlį). Kaip Jūs manot, kas nors sugebės pagaminti 2-3-4 kartus greičiau tranzitinę transformatorinę modulinę pastotę, nei įprastai?</p> <p>Kaip suskaičiavote savo siūlomus terminus? Ir kodėl terminas negali būti ilgesnis?(lauksime argumentuoto atsakymo).</p>	<p>Paaiškiname, kad konkretus terminai bus nurodomi Darbų Užsakyme. Papildomai paaiškiname, kad tiekėjo įrangos pristatymo terminai yra nurodyti priede Nr.8 „Tiekėjų siūlomų medžiagų ir įrenginių sąrašas“ pastabose.</p>
98.	<p>Ar AB ESO gali paspartinti projektų derinimo laiką su suinteresuotomis institucijomis, ar suderinti be eilės (nelaukiant viso nustatyto derinimo laiko)? Jei negali, tai kaip turi tai įgyvendinti Tiekėjas?</p>	<p>Paaiškiname, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas) sutartyje bus nurodytas kaip projektavimo paslaugos Užsakovas. Todėl minėtus darbus tiekėjas turės atlikti pats kaip savo srities profesionalas.</p>
99.	<p>Ar reikia pildyti siūlomų medžiagų lentelės 68 poziciją (TP, SP 10kV vidaus tipo galios skyrikliai), kadangi joje aiškiai yra parašyta, kai tai skirstomųjų punktų ir ir rajoninių pastorių įrenginiai?</p>	<p>Paaiškiname, kad į šį klausimą atsakymas pateiktas 2017 m. rugpjūčio 7 d.: „Nėra būtina medžiagų lentelėje pildyti šių eilučių: 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 74. Visas kitas eilutes medžiagų lentelėje reikia pildyti.</p>
100.	<p>Ar galima 1 pozicijai viename stulpelyje nurodyti ir MTT (modulinės) gamintoją ir BTT (betoninės), kadangi šiuos įrenginius gamina skirtingi gamintojai?</p>	<p>Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris.</p>
101.	<p>Klausimas: Kaip pildyti eilutes Nr. 1.1 ir 1.7 nes galima nurodyti tik vieną tipą, o realiai modulinėse transformatorinėse su SF6 ar su oro izoliacija įranga skiriasi. Atsakymas: Tuo atveju, kai siūlomi narveliai SF6 dujomis ar oro izoliacija, galima į vieną langelį įrašyti abu – narvelius su SF6 dujomis ir narvelius su hermetizuoto oro izoliacija. Kitais atvejais į vieną langelį rašomas vieno gamintojo vienas gaminy.</p>	<p>Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO</p>

	Prašom paaiškinti kaip mes tai turime padaryti, nes pateiktoje medžiagų lentelėje Gaminiai iš ESO sąrašo leidžia nurodyti tik vieną gamintoją, o antro įrašyti neleidžia?	medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gaminio pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. Taip pat informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją.
102.	Norime pasiteirauti ar SPS 7 Priede Įkainių stulpelyje (esant įtampai koef. 1,2), Eur be PVM darbų įkainis gali viršyti maksimalią ESO kainą ar ne? Jeigu ne, tai maksimalus įkainis nesant įtampai bus 20% procentų mažesnis už maksimalią ESO kainą?	Informuojame, kad priede Nr.7 darbų įkainių stulpelyje „Mato vnt. Įkainis (esant įtampai koef. 1,2), Eur be PVM (Rangovo)“ darbų įkainiai gali viršyti nurodytus maksimalius priimtinus darbų įkainius stulpelyje „Maksimalus priimtinas darbų įkainis, Eur be PVM (ESO)“. Papildomai paaiškiname, kad priedo Nr.7 darbų įkainių stulpelis „Mato vnt. Įkainis (esant įtampai koef. 1,2), Eur be PVM (Rangovo)“ užsipildo automatiškai. Atkreipiame dėmesį, kad Tiekėjas privalo užpildyti tik priedo Nr.7 darbų įkainių stulpelį „Mato vnt. Įkainis (nesant įtampai), Eur be PVM (Rangovo)“.
103.	Prašome patikslinti SPS Priede Nr. 6 lentelę, kadangi negalima užpildyti iš ESO sąrašo to paties gamintojo medžiagų pozicijomis. Analogiškos pozicijos: 1.1, 1.3, 21.1, 23.1, 26, 57, 58. Pvz.: pozicijoje 21.1 0,4 kV elektros skydai KAS (vienfaziai ir trifaziai) leidžiama pasirinkti tik vieną gaminį, nors to paties gamintojo pateikiami du gaminiai. Prašome patikslinti, kodėl neleidžiama 1 pozicijoje nurodyti transformatorinių iš ESO sąrašo.	Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gaminio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gaminio pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris.
104.	Prašome patikslinti kodėl medžiagų lentelėje (priedas 6) eilutėse 1;41;42 negalima įrašyti medžiagų iš patvirtinto ESO medžiagų sąrašo.	Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.
105.	Medžiagų lentelės eilutėse 1.7; 70;73 nurodyta TSPĮ įranga, prašome paaiškinti ar visose šiose eilutėse TSPĮ įrangai nustatyti vienodi techniniai reikalavimai ir ar visas jas būtina užpildyti nurodant vieną tipą ir gamintoją.	Medžiagų lentelėje į 1.7 eil, pildoma įranga pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 29.9 techninius reikalavimus, o į 70 eil. pildoma įranga pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ 29.5 techninius reikalavimus. Informuojame, kad pakoreguojame ir pateikiame naują priedo Nr.6 redakciją.
106.	Kodėl 6 priedo 6 poz. 2:19;20;24;25;26;29;30;31;32;41;42;48;49 negalima siūlyti medžiagų analogų, kai kurių pozicijų ESO patvirtintame sąrašė yra nurodyti keletas gamintojų.	Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gaminio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gaminio pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris.

107.	Analogiškuose konkursuose darbams iki 145.000 Eur buvo išaiškinta, kad 10-0,4 kV kabelių (poz. 44;45;46;47) galima nurodyti daugiau nei 2 gamintojus, ar to negalima daryti šiame konkurse, jei galima, tai kaip vienam stulpelyje įrašyti daugiau nei vieną siūlomą gamintoją iš ESO medžiagų sąrašo.	Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris. Taip pat informuojame, kad pateikiame naują pirkimo sąlygų 6 priedo redakciją,
108.	Prašome patikslinti siūlomų medžiagų ir įrenginių lentelę. Kiek medžiagų galima surašyti į 47,48,49,52,53 eilutes?	Atsižvelgdami į pastabas informuojame, kad pirkimų sąlygų priede Nr. 6 kiekvienai medžiagų/įrenginių pozicijai gali siūlyti 3 variantus. Pagrindiniame pasiūlyme 1 variantą „iš ESO“ arba „ne iš ESO“ sąrašo. Alternatyviame pasiūlyme 2 variantus iš „ESO sąrašo“ ir „ne iš ESO“ sąrašo skiltyse. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji yra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir ESO techninius reikalavimus atitinkančios medžiagos numeris. Tuo atveju, kai medžiaga pildoma „ne iš ESO“ sąrašo skiltyje, tačiau ji nėra patvirtina ESO medžiagų ir įrenginių sąrašė, šioje skiltyje nurodomas gamintojo, gamininio pavadinimas ir techninių dokumentų/atitikties sertifikatų priedo numeris.
109.	Prašome pateikti Priedo Darbų įkainiai kiekvienai pozicijai numatomus užsakyti darbų kiekius	Atsižvelgiant į tai, kad tiksliai suplanuoti kiekvienų darbų kiekių neįmanoma dėl objektyvių aplinkybių, tai yra dėl to, kad neįmanoma tiksliai numatyti kiek gali atsirasti naujų vartotojų, kuriuos reikės prijungti, kiekvienai pozicijai numatomų užsakyti darbų kiekių nenurodysime. Minimalios ir maksimalios darbų ribos nurodytos techninėje specifikacijoje dokumente „Darbų apimtys“.
110.	Prašome patikslinti maksimalią kainą 194 įkainiui (Micro TSPĮ įrengimas, sumontavimas ir prijungimas). Maksimali suma dabar nurodyta 2000 Eur, tačiau pati Micro TSPĮ spinta kainuoja daugiau nei nurodyta maksimali suma, neįskaitant montavimo, konfigūravimo bei derinimo darbų. Todėl suma su visais darbais dvigubėja.	Koreguojame darbų įkainio Nr. 194 maksimalų įkainį ir pateikiame priedo Nr. 7 Darbų įkainiai naują redakciją.
111.	Prašome patikslinti ar 106 įkainyje (Srovės transf. montavimas, keitimas KT, TR, MT ir KS (iki 300 A)) minimi srovės transformatoriai turi būti 0,4 kV ar 10 kV?	Paaiškiname, kad srovės transformatoriai turi būti montuojami 0,4 kV ir 10 kV dalyse.

112.	<p>Prašome patikslinti, kaip įkainiuose buvo priskirtas Lyginamasis svoris pagal darbus, %.</p> <p>Paaiškinkit, kaip atlikti skaičiavimai:</p> <p>ar nuo bendro darbų kiekio (vertinant darbus vnt.);</p> <p>ar nuo darbų suminės vertės (vertinant pinigine išraiška)?</p>	<p>Paaiškiname, kad atlikti skaičiavimai nuo darbų kiekio - kuo įkainis daugiau naudojamas, tuo didesni procentai.</p>
------	---	--

Priedame:

1. Specialiosios pirkimo salygos (Aktuali redakcija);
2. SPS 2 priedas Pasiūlymo forma (Aktuali redakcija);
4. SPS 3 priedas Preliminariosios Sutarties BD (Aktuali redakcija);
5. SPS 3 priedas Preliminariosios sutarties SD (Aktuali redakcija);
6. SPS 6 priedas Medžiagų lentelė (Aktuali redakcija);
7. SPS 7 priedas Darbų įkainiai (Aktuali redakcija);
8. SPS 8 priedas Perkamų medžiagų, kurias pateiks AB ESO sąrašas (Aktuali redakcija);
9. Preliminariosios sutarties BD priedas Nr. 4;
9. Preliminarios Sutarties SD 7 priedas Užsakymas;
10. Preliminarios Sutarties SD 8 priedas Pasiūlymo forma atnaujintam varžymuisi;
11. Preliminarios Sutarties SD 9 priedas Kvietimas pateikti pasiūlymą.

Rengė: Projektų vadovė Vita Girniūtė, tel. Nr. 8 611 46 193