

2018 m. *liepos 3* d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-*807*
 3 priedas

**ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ
 TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Užsakovas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas - 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai.

Pirkimo objektas: Preliminariosios sutarties sudarymas dėl Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo, ir statybos darbų bei projektų parengimo, kurios pagrindu bus sudaromos pagrindinės sutartys dėl:

- gatvių su asfalto danga remonto ir/ar rekonstravimo projektų parengimo (jei bus reikalinga) ir darbų atlikimo;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų remonto ir/ar rekonstravimo ir/ar statybos projektų parengimo (jei bus reikalinga) ir darbų atlikimo.

Nurodyti darbai bus vykdomi konkrečiuose Šiaulių miesto objektuose, preliminarus remontuojamų gatvių su asfalto danga sąrašas yra nurodytas techninėje specifikacijoje. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (projektus, projektavimo užduotis, Darbų vietos schemas, Darbų kiekių žiniaraščiai ir pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai perkančioji organizacija pateiks pagal poreikį, atnaujindama rangovų varžymąsi ir kviesdama visus preliminarąją sutartį sudariusius rangovus pateikti pasiūlymus.

Techninėje specifikacijoje numatyti darbai galimi ir kitose miesto bendro naudojimo teritorijose, išskyrus daugiabučių namų ir švietimo įstaigų kiemų teritorijas.

Išstinio asfaltavimo ir betono plytelių ar trinkelų dangos remonto ir įrengimo darbai bus vykdomi tokio dydžio ruožuose:

- išstinis asfaltavimas, atliekant paprastojo ar kapitalinio remonto darbus – kai daugiau nei 500 m²;
- išstinis asfaltavimas, atliekant rekonstravimo ar naujos statybos darbus - apribojimų nėra.
- betono plytelių ar trinkelų dangos remontas ir įrengimas, atliekant paprastojo ar kapitalinio remonto darbus - kai daugiau nei 300 m²;
- betono plytelių ar trinkelų dangos įrengimas, atliekant rekonstravimo ar naujos statybos darbus - apribojimų nėra.

Planuojami preliminarūs darbų kiekiai per vienerius metus:

- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų įrengimas ~ 1,5 km;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų rekonstravimas ~ 0,3 km;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų remontas ~ 2,0 km;
- gatvių su asfalto danga paprastas remontas (gatvių išstinis asfaltavimas) ~ 2,9 km;
- gatvių su asfalto danga kapitalinis remontas ~ 1,5 km;
- gatvių su asfalto danga rekonstravimas ~ 0,8 km.

Preliminariosios sutarties galiojimo trukmė: 2 (du) metai su galimybe pratęsti iki Užsakovui

tinkamo, bet ne ilgesnio nei 1 (vieneri) metai, termino arba iki kol bus įvykdyta Darbų pagal pateiktus Užsakymus už maksimalią Preliminariosios sutarties nurodytą sumą arba iki tol, kol Preliminarioji sutartis lieka galioti tik su vienu Rangovu.

Maksimali Preliminariosios sutarties suma – 6700000,00 Eur su PVM.

Lėšų šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitos lėšos.

2018-2020 m. preliminarūs planuojamų vykdyti gatvių su asfalto danga remonto darbų objektai:

Paprastasis remontas

Lyros g.
Žemaitės g. (nuo Dubijos g. iki P. Cvirkos g.)
Aido g.
Dainų g.
Gardino g.
Dubijos g. (nuo Žemaitės g. iki S. Daukanto g.)
Aušros al. (nuo Žemaitės g. iki V. Kudirkos g.)
Aerouosto g.
Vilniaus g.
Pėsčiųjų, dviračių takai - apie 9000 m ²

Kapitalinis remontas

J. Basanavičiaus g. (nuo Sodo g. iki miesto ribos)
S. Šalkauskio g.
Aukštabalio g.
Vaisių g.
Salantų g.

NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
2. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
3. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
4. Statybos taisyklės 881063:09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“;

5. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07;
6. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07;
7. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08;
8. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės JT ASFALTAS 08;
9. Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės JT SBR 07;
10. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER12;
11. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės JT APM 10;
12. Automobilių kelių bitumu ir polimerais modifikuotu bitumu techniniu reikalavimu aprašas TRA bitumas 08/14;
13. „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos“ (LAKD direktoriaus įsakymas 2016-05-04 Nr. V-258).

DARBŲ APRAŠYMAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbo aprašymas</i>
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus).
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	Topografinės nuotraukos parengimas (suderintos su tinklų savininkais ir Savivaldybės atstovu)
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas, (2 egz. ir CD)
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VĮ „Registų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VĮ „Registų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VĮ „Registų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
10.	Asfalto dangų sutaisyčių paviršių dalinis apdorojimas	1. Apdoroti sutaisytą asfalto dangos plotą, užpilant emulsija ir užberiant granito skaldele 5/8.
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti granito skaldele 8/11 mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti dolomito skaldele 8/11 mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitiniu mišiniu 0/16	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti dolomitinį mišinį mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	1. Nužymėti frezavimo vietas. 2. Nufrezuoti išdaužų vietas asfalto dangose. 3. Išvežti nufrezuotą asfaltą. 4. Patepti duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija. 5. Užtaisyti duobes 5 cm storio asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, sutankinant savaeigių plentvoliu.
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	1. Išardyti asfaltbetonio dangą mechanizuotai. 2. Išvežti.
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	1. Nufrezuoti reikalingo storio asfalto dangą.
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	1. Pagruntuoti esamus paviršius bitumine emulsija.
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	1. Nuvalyti pagrindą. 2. Pakloti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinį. 3. Sutankinti plentvoliu.
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	1. Pagrindo nuvalymas. 2. Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3. Kraštų apkapojimas. 4. Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5. Dangos volavimas.
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonu AC 16 AN pridėti arba atimti	
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu,	1. Pagrindo nuvalymas. 2. Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3. Kraštų apkapojimas. 4. Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AN pridėti arba atimti	
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VS pridėti arba atimti	
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PN pridėti arba atimti	
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su	

<i>Ell. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	asfaltbetonių AC 16 AS pridėti arba atimti	
33.	4 cm storio virš. dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VN pridėti arba atimti	
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti	
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	1.Bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro.
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	1.Asfaltbetonio dangos valymas. 2.Geotinklo paklojimas, išlyginant raukšles. 3.Volavimas volu.
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	1. Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais. 2. Pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas.
43.	II grupės grunto kasimas	1.Grunto kasimas ekskavatoriais ir išvežimas autosavivarčiais. 2.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	Grunto sąvartoje perstūmimas ir išlyginimas.
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	1. Kelio sankasos planiravimas ir privolavimas. 2. Smėlio išpylimas ir išlyginimas. 3. Volavimas, drėkinant vandeniu.
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	1. Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu. 2. Sklypo arimas traktoriumi. 3. Sklypo pakraščių planiravimas, kasimas ir išlyginimas. 4. Augalinio grunto atvežimas ir išbarstymas sklype išlyginant.
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	1. Gazonų užsėjimas rankiniu būdu. 2. Pasėtų gazonų laistymas. 3. Pasėtų gazonų volavimas.
47.	Iškasų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1. Iškastos ar pylimo aikštelės išlyginimas.
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	1. Grunto išlyginimas prieš tankinimą. 2. Grunto sutankinimas plūkimo mašinomis.
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	1. Pasluoksnio paruošimas. 2. Skaldos išbėrimas ir išlyginimas. 3. Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4. Volavimas laistant vandeniu.
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	1. Pasluoksnio paruošimas. 2. Skaldos išbėrimas ir išlyginimas. 3. Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4. Volavimas laistant vandeniu.
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų ridėti arba atimti	
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	1. Pasluoksnio paruošimas. 2. Skaldos išbėrimas ir išlyginimas. 3. Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4. Volavimas laistant vandeniu.
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	1.Kelio sankasos planiravimas ir privoavimas. 2.Medžiagų išpylimas ir išlyginimas. 3.Tankinimas drėkinant.
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Žvirgždo skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Voavimas laistant vandeniu.
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	1.Pasluoksnio paruošimas. 2. Žvyro išbėrimas ir išlyginimas. 3.Žvyro profiliavimas ir planiravimas. 4.Voavimas laistant vandeniu.
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	1. Išardyti važiuojamosios dalies dangą išilgai bordiūrų. 2. Atstatyti bordiūrus pagal žymas, pastorinant pasluoksnį iš smėlio, įrengiant pagrindą iš betono ir užpildant siūles cementiniu skiediniu. 3. Atstatyti važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. 2. Išskelti sulaužytus bordiūrus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bordiūrus išvežti. 4. Įrengti naujus bordiūrus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles ir atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	1.Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo. 2. Atstatyti kelio pagrindus pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, ne žemesnės kaip V dangų konstrukcijos klasės.
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio	1.Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo. 2. Atstatyti kelio pagrindus pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, ne žemesnės

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	pagrindo įrengimas	kaip V dangų konstrukcijos klasės.
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	Pagrindų ir dangų nuvalymas. 2.Bordiūrų išardymas. 3.Išardytų bordiūrų išvežimas.
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. 2. Iškelti sulaužytus bordiūrus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bordiūrus išvežti. 4. Įrengti naudotus bordiūrus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles ir atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32	1.Kelkraščių planiravimas ir volavimas. 2.Medžiagų paskleidimas ir išlyginimas.
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	1.Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles. 2. Išpureniti paviršiu autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą žvyrą, paskleisti jį autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis, palaistant vandeniu. 4. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	1.Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles. 2. Išpureniti paviršiu autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą skaldą, paskleisti ją autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis, palaistant vandeniu. 4. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	1. Nuardyti dangą. 2. Atkasti gruntą rankiniu būdu nuo sulaužyto šulinėlio. 3. Iškelti sulaužytus žiedus. 4. Uždėti naujus žiedus. 5. Sujungti su drenažo vamzdžiais. 6. Užtaisyti sandūras cementiniu skiediniu. 7. Užpilti gruntą sluoksniais, sutankinant rankiniu būdu. 8. Paruošti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio h = 10 cm. 9. Atstatyti išardytą dangą 11. Surinkti atliekas ir išvežti.
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	1. Nuardyti dangą. 2. Rankiniu būdu atkasti gruntą nuo pasislinkusių arba nusėdusių elementų. 3. Pataisyti elementus, pakeliant juos autokranu, išlyginant pagrindą ir pastatant į taisyklą padėtį. 4. Užtaisyti sandūras. 5. Užpilti gruntą rankiniu būdu ir sutankinti kiekvieną sluoksnį atskirai. 6. Atstatyti išardytą dangą.
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4.Pakeisti šulinių perdengimo plokštes.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	perdengimus, įrengiant plokštę	5. Atstatyti dangą ir pagrindus.
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	1.Nuardyti dangos ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą gelžbetonio žiedais. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą gelžbetonio žiedais. 4. Įrengti skaldos pagrindą. 5. Pakeisti šulinių perdengimo plokštes. 5. Atstatyti dangą ir pagrindus.
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	1.Skaldos pagrindo įrengimas. 2.Šulinių surmontavimas. 3.Vandens priėmimo dugno betonavimas. 4.Metalinių grotelių ir liuko pastatymas.
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Išvežti.
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines plyteles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines plyteles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti senas, tinkamas naudojimui, betonines plyteles. 4. Siūles užpildyti smėliu.
81.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	1.Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
82.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	1.Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
83.	Dangos iš granitinių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	1. Nuardyti sulaužytas granitines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas granitines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
84.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant senas trinkeles	1. Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti senas, tinkamas naudojimui betonines trinkeles. 4. Siūles užpildyti smėliu.
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	1. Išardyti tako dangą išilgai bortų. 2. Atstatyti gazoninius bortus pagal žymas, pastorinant pasluoksnį iš smėlio, įrengiant pagrindą iš smėlio ir užpildant siūles cementiniu skiediniu. 3. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, iškasant užterštą smėlį, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles arba atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos asfalto dangos tako juostą, užasfaltuojant išardytos dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 4 cm.
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti tako dangą. 2. Išskelti sulaužytus bortus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bortus išvežti. 4. Įrengti naujus gazoninius bortus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, iškasant užterštą smėlį, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles arba atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos asfalto dangos tako juostą, užasfaltuojant išardytos dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 4 cm.
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	1. Šaligatvio ir gatvės dangų išardymas išilgai bordiūrų. 2. Bordiūrų išėmimas, išardant pagrindus. 3. Atliekų sudėjimas į krūvas, išvežimas.
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	1. Įrengti gazoninius bortus ant betono pagrindo.
89.	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas smėliu. 5. Grandinio užpylimas smėliu.
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	1. Pagrindo profiliavimas ir volavimas. 2. Medžiagų išpylimas ir išlyginimas. 3. Volavimas laistant vandeniu.
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio atsijomis smėliu.
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio užpylimas atsijomis.
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio užpylimas

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	atsijomis	atsijomis.
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	1. Pasluoksnio šaligatviui įrengimas
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	1. Įrengti apsaugos groteles.
96.	Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	1. Tranšėjos dugno išlyginimas. 2. Pagrindo įrengimas iš žvyro skaldelės (norma 100 m - 33,6 m³). 3. Drenažo vamzdžių paklojimas. 4. Filtruojančio (skaldos prizmės) sluoksnio paklojimas.
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1. Paviršiaus išlyginimas, nupjaunant nelygumus. 2. Nelygumų užpylimas, sutankinimas, galutinis išlyginimas ir patikrinimas pagal šablono.
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	1. Tranšėjos dugno išlyginimas. 2. Medžiagų paskleidimas, jas išlyginant ir sutankinant.
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	1. Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas. 2. Sluoksnių išlyginimas.
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	1. Grunto išlyginimas prieš tankinimą. 2. Grunto tankinimas.
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1. Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2. Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3. Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4. Vamzdžių sujungimas.
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1. Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2. Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3. Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4. Vamzdžių sujungimas.
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1. Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2. Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3. Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4. Vamzdžių sujungimas.
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapis 40t apkrovai)	1. Šulinio surinkimas iš atskirų dalių pagal montavimo instrukcijas. 2. Pagrindo išlyginimas. 3. Surinkto šulinio pastatymas į tranšėją ir prijungimas prie kanalizacijos vamzdžių. 4. Šulinio dangčio montavimas.
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	Vamzdžių iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2. Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3. Surinktos konstrukcijos tikrinimas.
106.	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos	1. Antgalių ir betono mišinio iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2. Antgalių montavimas ant įrengtų pagrindų. 3. Sandūrų

Eil. Nr.	Paslaugos/darbo pavadinimas	Paslaugos/darbų aprašymas
	vamzdžių skersmuo 400 mm	užtaisymas.
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	1. Pažymėti griovio ribas. 2. Iškasti (iki 1,5 m gylio) gruntą iš griovio. 3. Pakrauti į autotransportą ir išvežti iki 10 km atstumu. Rankiniu būdu išlyginti griovio šlaitus ir dugną, tikrinant profilį šablonu.
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	1. Pažymėti griovio profilį. 2. Pašalinti žoles. 3. Purenti dirvožemį. 4. Iškasti gruntą iš griovio, išmetant ant krašto. 5. Išlyginti griovio šlaitus ir dugną. 6. Išlyginti ant griovio krašto išmestą gruntą. 7. Patikrinti profilį šablonu. 8. Patikrinti nuolydį.
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Antanas Bartulis

(Užsakovo atstovo pareigos)

A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

(Rangovo atstovo pareigos)

A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

2018 m. *liepos 3* d.
 Preliminariosios sutarties Nr. SŽ- *807*
 I priedas

(Užsakymo forma)

UŽSAKYMAS

**PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINANT VARŽYMĄSI PAGAL 2018 M.D.
 ŠIAULIŲ Miesto GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR
 DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
 PIRKIMO PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR.**

(nurodyti datą), Šiauliai

Užsakovui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti (nurodyti konkrečius Darbus (pirkimo objektą), prašome įvertinti šiame Užsakyme pateiktą informaciją ir iki (nurodyti datą) Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo preliminariojoje sutartyje Nr. (nurodyti) (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus. Užsakyme vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties pagrindu
1.	Pirkimo objektas (Darbai, nurodyti preliminariojoje sutartyje) ir jam keliami reikalavimai	Nurodomi Darbai ir jų apibūdinimas, pridedama Darbų vietos schema, techninė dokumentacija (projektas, projektavimo užduotis ir kt.; pridedama, jei šie dokumentai yra reikalingi).
2.	Darbų atlikimo terminas	Nurodomas visų Darbų atlikimo terminas ir/arba nurodomi etapai ir tarpiniai Darbų atlikimo terminai.
3.	Planuojamos sudaryti Pagrindinės sutarties sąlygos, nenurodytos Preliminariojoje sutartyje	Nurodomos papildomos Pagrindinės sutarties sąlygos, atsižvelgiant į pirkimo objektą. Gali būti daromi tik neesminiai Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimai lyginant su Preliminariojoje sutartyje nurodytų Pagrindinių sutarčių sąlygomis.
4.	Atnaujintame varžymesi pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijus	Nurodomas vertinimo kriterijus: mažiausia kaina.
5.	Terminas arba data, iki kurios turi būti pateikti Rangovų Pasiūlymai atnaujinant varžymąsi	Nurodomas terminas, kuris negali būti trumpesnis negu 3 (trys) darbo dienos nuo šio Užsakymo gavimo dienos ir turi būti kiekvienu atveju nustatomas Užsakovui įvertinus konkretaus pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes.
6.	Informacija apie Pasiūlymų pateikimo,	Nurodoma.

	vertinimo, Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką, Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimą ir/ar kitas svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes	
7.	Kontaktiniai duomenys dėl šiame Užsakyme pateiktos informacijos patikslinimo	<i>Nurodoma.</i>

PRIDEDAMA:

1 Užsakymo priedas. Rangovo Pasiūlymo forma.

2 Užsakymo priedas. Pagrindinės sutarties projektas (su neesminiais pakeitimais ir papildymais, kuriuos nulemia pirkimo objekto specifiška).

3 Užsakymo priedas. Darbų vietos schema(-os) ir techninė dokumentacija (*nurodyti dokumento pavadinimą*) (pridedama, jei tokie dokumentai yra reikalingi).

(įgalioto atstovo pareigos)
pavardė

(parašas, data, A. V.)

(įgalioto atstovo vardas,

(Rangovo pasiūlymo forma)

**PASIŪLYMAS DĖL PAGAL 2018 M.
.....D. ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ
IR DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR.**

(data)_____
(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Pastaba. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekęjai ar subteikėjai. Jei subtiekęjai ar subteikėjai nenurodomi, laikoma, kad subtiekęjai ar subteikėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subtiekęjų ar subteikėjų nebus leidžiama):

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo (ų) subrangovų, subtiekęjo (ų) subteikėjo (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subrangovo (ų), subtiekęjo (ų),	

subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pateiktame Užsakyme ir jo prieduose paskelbtame CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Tvirtinu, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta perkančiajai organizacijai, teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi.

4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM suma, Eur</i>	<i>Įkainis su PVM, Eur</i>	<i>Preliminarus kiekis</i>	<i>Kaina su PVM, Eur</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>
1.							
2.							
3.							
...							
Viso:							

Bendra pasiūlymo kaina – (suma žodžiais)

Į Bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą **ar** kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)**:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

****Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).**

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. _____ d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)***

***** Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.**

2018 m. *liepa 3* d.
Preliminariosios sutarties Nr. SŽ- *802*
2 priedas

**ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS**

201 m.

d. Nr.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos (*įrašomos atstovo pareigos, vardas, pavardė*), toliau vadinama Užsakovu, ir (*įrašomas juridinio asmens(-ų) pavadinimas(-ai)*), atstovaujama (*įrašomos atstovo pareigos, vardas, pavardė*), toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo komisijos (*įrašoma data*) sprendimu (protokolo Nr. *įrašomas numeris*), sudarė šią pagrindinę sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS**

1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:

1.1. **Darbai** – tai Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovams pateiktame Užsakyme (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai.

1.2. **Konkursas** – Užsakovo (*įrašoma data*) paskelbtas atviras Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo konkursas (pirkimo Nr. *įrašomas numeris*).

1.3. **Konkurso pasiūlymas** – Konkurso metu remiantis Konkurso sąlygomis Rangovo parengtas ir Užsakovui Konkurso sąlygose nustatyta tvarka pateiktas Rangovo pasiūlymas.

1.4. **Konkurso sąlygos** – Konkurso pirkimo dokumentai.

1.5. **Pasiūlymas** – Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis pasiūlymas, kuris negali prieštarauti Konkurso pasiūlymui ir turi būti aiškinamas sistemaiškai su Konkurso pasiūlymu.

1.6. **Preliminarioji sutartis** – (*įrašoma data*) Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo preliminarioji sutartis Nr. (*įrašomas numeris*).

1.7. **Užsakymas** – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Atnaujinto varžymosi metu Rangovams pateiktas Užsakymas, pagal kurį buvo pateiktas Pasiūlymas (Sutarties 1 priedas).

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, Konkurso sąlygose, Sutartyje ir teisės aktuose nustatyto reglamentavimu.

3. Šalių santykiams dėl Darbų atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas Šalių santykiams tiek, kiek Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

II SKYRIUS ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad Pasiūlyme ir Preliminariojoje sutartyje jos pateikti pareiškimai ir garantijos yra teisingi.

5. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad Darbų atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo dalys nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas.

6. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti raštu viena kitą apie paaiškęjusį esamą ir (ar) galimą jos pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitiktį realiai situacijai, nepaisant to, ar tai nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne. Kiekviena iš Šalių prisiima visą su pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų pažeidimu susijusią riziką kitai Šaliai.

III SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

7. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti *(įrašomas Užsakyme nurodytų Darbų pavadinimas)* Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

8. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas, kad būtų pasiektas Sutartyje nurodytas rezultatas.

IV SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

9. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika atlikti visus Darbus *(įrašomas vienas iš variantų: ne vėliau kaip iki (nurodoma galutinė Darbų atlikimo data) arba šiais etapais: (nurodyti etapus ir tarpinius Darbų atlikimo terminus) arba ne vėliau kaip per (nurodoma trukmė dienomis, mėnesiais ir kt.) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar kito nurodyto termino).*

10. Šalys sutaria, kad Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

10.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

10.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

11. Jeigu Rangovas mano, kad pagal Sutarties 10 punkto nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, raštu apie tai pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą, tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą.

12. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau numatyto Darbų atlikimo termino.

V SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

13. Priimta Sutarties kaina yra (nurodoma suma skaitmenimis) eurų(-ai) (nurodoma suma žodžiais), iš kurių PVM sudaro (nurodoma suma skaitmenimis) eurų(-ai) (nurodoma suma žodžiais). Priimta sutarties kaina nustatoma pagal Rangovo Atnaujinto varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, neviršijančius Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų Darbų Maksimalių įkainių, ir Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbų kiekius.

14. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio priimtose sutarties kainos apskaičiavimo būdas.

15. Į Darbų įkainius yra įskaičiuotos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

16. Rangovui apmokama už faktiškai atliktus Darbus, mokėtinas sumas apskaičiuojant nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Atnaujinto varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius.

17. Rangovas per einamąjį mėnesį atliktų Darbų aktus, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas suderintas ir pasirašytas Užsakovo nurodyto Darbų techninės priežiūros vadovo (jei yra paskirtas) ir sąskaitas faktūras pateikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriui pateikia tokia tvarka ir terminais:

17.1. iki kito mėnesio trečios darbo dienos pabaigos, kai mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

17.2. iki einamojo mėnesio 25 dienos pabaigos ir iki gruodžio 10 d., kai apmokama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) lėšų.

18. Rangovas per einamąjį mėnesį teikiamų atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų egzempliorių skaičių suderina su Sutarties kuratoriumi.

19. Užsakovas, gautus atliktų darbų aktus privalo sutikrinti per 5 (penkias) darbo dienas. Nustačius atliktų Darbų aktuose, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymose neteisingus duomenis, nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą ir grąžina šiuos dokumentus pataisyti. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo grąžintų atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, privalo pakartotinai pateikti Užsakovui pataisytus dokumentus.

20. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

21. Užsakovas už Sutarties dalyką sumoka Rangovui pagal Rangovo pateiktus Darbų apmokėjimo dokumentus (atliktų Darbų aktus, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir sąskaitas faktūras) po jų patikrinimo, pasirašymo ir priėmimo dienos per 30 kalendorinių dienų, kai mokama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir per 3 (tris) darbo dienas, kai mokama iš KPPP lėšų, nuo KPPP lėšų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų priėmimo. Atliktų darbų aktas laikomas priimtu, kai jį patikrina ir pasirašo Užsakovo paskirtas Sutarties kuratorius.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

22. Rangovas įsipareigoja *(atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką paliekami reikalingi įsipareigojimai)*:

22.1. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių Darbų atlikimą, ir Užsakovo pateiktu Užsakymu bei jo priedais bei visa kita pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

22.2. parengti Darbų projektą pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

22.3. parengtą Darbų projektą suderinti su Užsakovu ir kitomis atitinkamomis valstybės ar savivaldybės institucijomis, Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia) ir pateikti projektą Užsakovui;

22.4. atlikti Sutartyje numatytus Darbus pagal parengtą Darbų projektą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, Darbų projekto specifikacijomis ir Preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje nurodytais Darbų aprašymais;

22.5. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukiamų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

22.6. užtikrinti Darbų metu, Rangovui pavedamų vykdyti saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų atlikimą;

22.7. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybvietėje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui;

22.8. savo sąskaita neatlygintinai ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, kurie atsirado dėl Rangovo netinkamai įvykdytų Darbų ir yra neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

22.9. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui pareikalavus patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Vykdam Darbus naudoti priemonės dulketumui mažinti, o iš statybos teritorijos išvykstantis transportas turi būti švarus ir negali teršti miesto gatvių dangų;

22.10. kartu su atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui pateikti dokumentą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko besąlyginę garantiją ar draudimo bendrovės besąlyginį laidavimą, kuriais užtikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievolių įvykdymas pagal Sutartį per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus. Besąlygine banko garantija ar besąlyginiu draudimo bendrovės laidavimu turi būti užtikrinta, kad Užsakovui pagal jo pateiktą reikalavimą bus atlyginti patirti nuostoliai ir išlaidos dėl defektų ištaisymo ir /ar dėl defektų atsiradusios žalos. Užtikrinimo suma

turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. atliktų Darbų kainos (šis punktas netaikomas nesudėtingiems statiniams);

22.11. suteikti Darbams garantinį terminą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos yra: paprastojo remonto darbams - 3 metai, kitiems Sutartyje numatytiems darbams - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ir žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovui atsisakius vykdyti garantinius įsipareigojimus ar jo bankroto atveju, Užsakovas turi teisę pasinaudoti 22.10. punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimu. Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymas dėl Rangovo finansinės padėties (nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius įsipareigojimus;

22.12. vykdyti visus kitus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus ir priskirtas pareigas;

22.13. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiančius teisę Rangovui atlikti šioje Sutartyje numatytus Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

22.14. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimąjo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;

22.15. atlyginti visus nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

22.15.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

22.15.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;

22.16. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti suderintą su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką (jei reikalaujama);

22.17. per Užsakovo defektų akte nustatytą terminą savo lėšomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

22.18. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, bei privalo atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims;

22.19. pateikti Užsakovui įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo paskirto Darbų vadovo kopiją ir raštu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

22.20. Užsakovui ir (ar) Užsakovo techniniam prižiūrėtojų raštu pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su Darbais;

22.21. Sutartyje numatyta tvarka perduoti Darbus Užsakovui;

22.22. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie Darbų eigoje atsiradusias nenumatytas aplinkybes ir pateikti siūlymus, kaip pašalinti aplinkybes, jei tokios bus nustatytos;

22.23. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Privalomojo draudimo liudijimas (polisas) turi galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

22.24. *(atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką įrašomi papildomi Rangovo įsipareigojimai).*

23. Rangovas turi teisę:

23.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už atlikus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

24. Užsakovas įsipareigoja *(atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką paliekami reikalingi įsipareigojimai)*:

24.1. apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus ir, pastebėjęs Darbų trūkumų, raštu pranešti apie juos Rangovui ir nustatyti terminą jiems pašalinti;

24.2. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų, arba Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą juos pašalinus, priimti pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

24.3. paskirti atestuotą specialistą ar viešojo konkurso būdu parinkti techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys techninės priežiūros vadovo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

24.4. informuoti Rangovą apie paskirtą arba viešojo konkurso būdu parinktą techninės priežiūros vadovą;

24.5. kontroliuoti Darbų eigą, kiekį ir kokybę, o Darbų garantinio termino metu tikrinti atliktų Darbų būklę;

24.6. už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

24.7. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nuroydamas Darbų vietą, orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo terminą;

24.8. *(Atsižvelgiant į atliekamus Darbus įrašyti papildomus Užsakovo įsipareigojimus).*

25. Užsakovas turi teisę:

25.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;

25.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis sutartinių įsipareigojimų ir Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

25.3. reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo;

25.4. nemokėti už savavališkai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus;

25.5. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu Rangovas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai.

26. Darbų savikontrolės bandymus atlieka Rangovas, o kontrolinius bandymus atlieka Užsakovas. Atliekant kontrolinius bandymus, Rangovas apie tai raštu informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese.

VII SKYRIUS SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMAS

27. Rangovas, daliai Darbų pasitelkdamas subrangovą(-us), yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

28. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subrangovus: *(įrašomi Rangovo Pasiūlyme nurodyti subrangovai, jeigu tokių nėra įrašomas žodis „nėra“).*

29. Subrangovų keitimas vietomis tarp Preliminariosios sutarties 5 priede nurodytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Preliminariosios sutarties 5 priede numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pateiktame Konkurso pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą.

30. Preliminariosios sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Preliminariosios sutarties 5 priede numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

30.1. subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

30.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Preliminariojoje sutartyje numatytus Darbus.

31. Sutarties 30 punkte nurodytais atvejais pasitelkus naują subrangovą, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad naujo pasitelkiamo subrangovo kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

VIII SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

32. *Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašytą Sutartį patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) arba*

32. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašytą Sutartį patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) ir Rangovas 33 punkte numatyta tvarka Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pasirenkamas vienas iš 32 punkto variantų).

33. *Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra reikalaujamas arba*

33. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba draudimo bendrovės besąlyginį laidavimą arba piniginį užstatą, kuris pervedamas į Užsakovo sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865; piniginis užstatas gali būti pervedamas tik tuo atveju, jei piniginio užstato suma neviršija 10000,00 Eur su PVM) Rangovas privalo pateikti Užsakovui per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra (įrašoma suma skaičiais) Eur (įrašoma suma žodžiais) arba (įrašomas procentinis dydis) % nuo Priimtos sutarties kainos su PVM, nurodytos Sutarties 13 punkte). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki (įrašoma data) (įrašyti terminą iki Darbų atlikimo pabaigos, nurodyto Sutarties 9 punkte + 20 k. d.). Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Jei Rangovas per Sutarties 33 punkte nustatytą terminą nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimo tvarka:

33.1. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui neįvykdžius šio įsipareigojimo, Užsakovas

turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui.

33.2. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu pilna apimtimi šiais Sutartyje numatytais atvejais:

33.2.1. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 39 ir 42 punktuose numatytais atvejais.

33.3. Sutarties įvykdymo daliniu užtikrinimu Užsakovas turi teisę pasinaudoti šiais atvejais:

33.3.1. Jei Rangovas neištaiso defektų ir neatlygina nuostolių, kuriuos Užsakovas patiria ištaisydamas defektus ar jais sukeltą žalą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties užtikrinimo dalimi, lygia Užsakovo patirtoms išlaidoms, taisant defektus ir sukeltą žalą;

33.3.2. Jei Rangovas nesumoka netesybų (baudų ir delspinigių), numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu tokio dydžio kiek sudaro Rangovo nesumokėtos netesybos, jeigu jų neįmanoma išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų;

33.3.3. Kitais atvejais, kai Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų. (pasirenkamas vienas iš 33 punkto variantų).

34. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip (įrašoma data arba trukmė). Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

IX SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAI

35. Sutarties pakeitimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

36. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

X SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

37. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Darbų techninės priežiūros vadovas arba Užsakovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus ir/arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

38. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

38.1. nevykdo Sutarties sąlygų 37 punkte pateiktų Darbų techninės priežiūros vadovo arba Užsakovo nurodymų;

38.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

38.3. nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

Užsakovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybviets.

39. Nutraukus Sutartį pagal 38 punktą, Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas iš Rangovui mokėtinu sumų gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

40. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

40.1. jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo apmokėjimo dokumentų priėmimo dienos už perduotus ir priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet apmokėjimo terminas gali būti atidėtas;

40.2. Užsakovas visiškai nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų.

41. Rangovas gali bet kuriuo Sutarties 40 punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį.

42. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne pagal 40 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo priimtos sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo.

43. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta bendru Šalių rašytiniu susitarimu.

44. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

44.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

44.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

44.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statyb vietės ir pats palikti statyb vietę.

XI SKYRIUS

GINČAI

45. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

46. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

XII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

47. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

48. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

49. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

50. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas (baudas, delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

51. Jeigu Rangovas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytą terminą arba Darbų vykdymo metu per 22.17 arba 37 punktuose nustatytą terminą nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo priimtos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos.

52. Jeigu Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties 21 punkte nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

XIV SKYRIUS KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

53. Sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, taip pat neaptartoms sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

54. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka abiem Šalims. Sutartis tvirtinama Šalių parašais ir antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma).

55. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

55.1. 1 priedas - Užsakymo kopija su priedais, lapai.

55.2. 2 priedas - Rangovo Pasiūlymo kopija, lapai.

55.3. 3 priedas - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedama, jei reikalaujama), lapai.

XV SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

56. Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, juridinio asmens kodas 188771865, a/s Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbank, tel. (8 41), faksas (8 41) 52 41 09, el. paštas: rastine@siauliai.lt

57. Rangovas:

Užsakovas:

(rangovo atstovo pareigos)

A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Rangovas:

(rangovo atstovo pareigos)

A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą ir Sutarties pakeitimų paskelbimą –

Asmuo atsakingas už Sutarties paskelbimą –

2018 m. *lapas 3* d.
Preliminariosios sutarties Nr. SŽ-*807*
3 priedas

**ŠIAULIŲ Miesto GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ
TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Užsakovas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas - 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai.

Pirkimo objektas: Preliminariosios sutarties sudarymas dėl Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo, ir statybos darbų bei projektų parengimo, kurios pagrindu bus sudaromos pagrindinės sutartys dėl:

- gatvių su asfalto danga remonto ir/ar rekonstravimo projektų parengimo (jei bus reikalinga) ir darbų atlikimo;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų remonto ir/ar rekonstravimo ir/ar statybos projektų parengimo (jei bus reikalinga) ir darbų atlikimo.

Nurodyti darbai bus vykdomi konkrečiuose Šiaulių miesto objektuose, preliminarus remontuojamų gatvių su asfalto danga sąrašas yra nurodytas techninėje specifikacijoje. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (projektus, projektavimo užduotis, Darbų vietos schemas, Darbų kiekių žiniaraščiai ir pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai perkančioji organizacija pateiks pagal poreikį, atnaujindama rangovų varžymąsi ir kviesdama visus preliminarąją sutartį sudariusius rangovus pateikti pasiūlymus.

Techninėje specifikacijoje numatyti darbai galimi ir kitose miesto bendro naudojimo teritorijose, išskyrus daugiabučių namų ir švietimo įstaigų kiemų teritorijas.

Ištisinio asfaltavimo ir betono plytelių ar trinkelų dangos remonto ir įrengimo darbai bus vykdomi tokio dydžio ruožuose:

- ištisinis asfaltavimas, atliekant paprastojo ar kapitalinio remonto darbus – kai daugiau nei 500 m²;
- ištisinis asfaltavimas, atliekant rekonstravimo ar naujos statybos darbus - apribojimų nėra.
- betono plytelių ar trinkelų dangos remontas ir įrengimas, atliekant paprastojo ar kapitalinio remonto darbus - kai daugiau nei 300 m²;
- betono plytelių ar trinkelų dangos įrengimas, atliekant rekonstravimo ar naujos statybos darbus - apribojimų nėra.

Planuojami preliminarūs darbų kiekiai per vienerius metus:

- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų įrengimas ~ 1,5 km;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų rekonstravimas ~ 0,3 km;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų remontas ~ 2,0 km;
- gatvių su asfalto danga paprastasis remontas (gatvių ištisinis asfaltavimas) ~ 2,9 km;
- gatvių su asfalto danga kapitalinis remontas ~ 1,5 km;
- gatvių su asfalto danga rekonstravimas ~ 0,8 km.

Preliminariosios sutarties galiojimo trukmė: 2 (du) metai su galimybe pratęsti iki Užsakovui

tinkamo, bet ne ilgesnio nei 1 (vieneri) metai, termino arba iki kol bus įvykdyta Darbų pagal pateiktus Užsakymus už maksimalią Preliminariosios sutarties nurodytą sumą arba iki tol, kol Preliminarioji sutartis lieka galioti tik su vienu Rangovu.

Maksimali Preliminariosios sutarties suma – 6700000,00 Eur su PVM.

Lėšų šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitos lėšos.

2018-2020 m. preliminarūs planuojamų vykdyti gatvių su asfalto danga remonto darbų objektai:

Paprastasis remontas

Lyros g.
Žemaitės g. (nuo Dubijos g. iki P. Cvirkos g.)
Aido g.
Dainų g.
Gardino g.
Dubijos g. (nuo Žemaitės g. iki S. Daukanto g.)
Aušros al. (nuo Žemaitės g. iki V. Kudirkos g.)
Aerouosto g.
Vilniaus g.
Pėsčiųjų, dviračių takai - apie 9000 m ²

Kapitalinis remontas

J. Basanavičiaus g. (nuo Sodo g. iki miesto ribos)
S. Šalkauskio g.
Aukštabalio g.
Vaisių g.
Salantų g.

NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
2. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
3. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
4. Statybos taisyklės 881063:09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“;

5. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07;
6. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07;
7. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08;
8. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08;
9. Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 07;
10. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER12;
11. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės IT APM 10;
12. Automobilių kelių bitumu ir polimerais modifikuotu bitumu techniniu reikalavimu aprašas TRA bitumas 08/14;
13. „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos“ (LAKD direktoriaus įsakymas 2016-05-04 Nr. V-258).

DARBŲ APRAŠYMAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus).
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	Topografinės nuotraukos parengimas (suderintos su tinklų savininkais ir Savivaldybės atstovu)
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas, (2 egz. ir CD)
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VI „Registrų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VI „Registrų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VI „Registrų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
10.	Asfalto dangų sutaisyty paviršių dalinis apdorojimas	1. Apdoroti sutaisyty asfalto dangos plotą, užpilant emulsija ir užberiant granito skaldele 5/8.
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti granito skaldele 8/11 mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti dolomito skaldele 8/11 mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitinu mišiniu 0/16	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti dolomitinį mišinį mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	1. Nužymėti frezavimo vietas. 2. Nufrezuoti išdaužų vietas asfalto dangose. 3. Išvežti nufrezuotą asfaltą. 4. Patepti duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija. 5. Užtaisyti duobes 5 cm storio asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, sutankinant savaeigiu plentvoliu.
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	1. Išardyti asfaltbetonio dangą mechanizuotai. 2. Išvežti.
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	1. Nufrezuoti reikalingo storio asfalto dangą.
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	1. Pagruntuoti esamus paviršius bitumine emulsija.
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	1. Nuvalyti pagrindą. 2. Pakloti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinį. 3. Sutankinti plentvoliu.
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	1. Pagrindo nuvalymas. 2. Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3. Kraštų apkapojimas. 4. Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5. Dangos volavimas.
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoni AC 16 AN pridėti arba atimti	
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu,	1. Pagrindo nuvalymas. 2. Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3. Kraštų apkapojimas. 4. Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AN pridėti arba atimti	
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VS pridėti arba atimti	
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PN pridėti arba atimti	
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	asfaltbetonių AC 16 AS pridėti arba atimti	
33.	4 cm storio virš. dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VN pridėti arba atimti	
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti	
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	1.Bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro.
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	1.Asfaltbetonio dangos valymas. 2.Geotinklo paklojimas, išlyginant raukšles. 3.Volavimas volu.
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	1. Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais. 2. Pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas.
43.	II grupės grunto kasimas	1.Grunto kasimas ekskavatoriais ir išvežimas autosavivarčiais. 2.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	Grunto sąvartoje perstūmimas ir išlyginimas.
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	1. Kelio sankasos planiravimas ir privolavimas. 2.Smėlio išpylimas ir išlyginimas. 3.Volavimas, drėkinant vandeniu.
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	1.Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu. 2.Sklypo arimas traktoriumi. 3.Sklypo pakraščių planiravimas, kasimas ir išlyginimas. 4.Augalinio grunto atvežimas ir išbarstymas sklype išlyginant.
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	1.Gazonų užsėjimas rankiniu būdu. 2.Pasėtų gazonų laistymas. 3.Pasėtų gazonų volavimas.
47.	Iškaskų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1.Iškaskos ar pylimo aikštelės išlyginimas.
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	1. Grunto išlyginimas prieš tankinimą. 2.Grunto sutankinimas plūkimo mašinomis.
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų ridėti arba atimti	
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	1.Kelio sankasos planiravimas ir privolavimas. 2.Medžiagų išpylimas ir išlyginimas. 3.Tankinimas drėkinant.
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Žvirgždo skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	1.Pasluoksnio paruošimas. 2. Žvyro išbėrimas ir išlyginimas. 3.Žvyro profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	1. Išardyti važiuojamosios dalies dangą išilgai bordiūrų. 2. Atstatyti bordiūrus pagal žymas, pastorinant pasluoksnį iš smėlio, įrengiant pagrindą iš betono ir užpildant siūles cementiniu skiediniu. 3. Atstatyti važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. 2. Iškelti sulaužytus bordiūrus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bordiūrus išvežti. 4. Įrengti naujus bordiūrus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles ir atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	1.Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo. 2. Atstatyti kelio pagrindus pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, ne žemesnės kaip V dangų konstrukcijos klasės.
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio	1.Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo. 2. Atstatyti kelio pagrindus pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, ne žemesnės

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	pagrindo įrengimas	kaip V dangų konstrukcijos klasės.
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	Pagrindų ir dangų nuvalymas. 2.Bordiūrų išardymas. 3.Išardytų bordiūrų išvežimas.
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. 2. Iškelti sulaužytus bordiūrus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bordiūrus išvežti. 4. Įrengti naudotus bordiūrus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles ir atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32	1.Kelkraščių planiravimas ir volavimas. 2.Medžiagų paskleidimas ir išlyginimas.
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	1.Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles. 2. Išpurenti paviršiu autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą žvyrą, paskleisti jį autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis, palaistant vandeniu. 4. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	1.Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles. 2. Išpurenti paviršiu autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą skaldą, paskleisti ją autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis, palaistant vandeniu. 4. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	1. Nuardyti dangą. 2. Atkasti gruntą rankiniu būdu nuo sulaužyto šulinėlio. 3. Iškelti sulaužytus žiedus. 4. Uždėti naujus žiedus. 5. Sujungti su drenažo vamzdžiais. 6. Užtaisyti sandūras cementiniu skiediniu. 7. Užpilti gruntą sluoksniais, sutankinant rankiniu būdu. 8. Paruošti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio h = 10 cm. 9. Atstatyti išardytą dangą 11. Surinkti atliekas ir išvežti.
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	1. Nuardyti dangą. 2. Rankiniu būdu atkasti gruntą nuo pasislinkusių arba nusėdusių elementų. 3. Pataisyti elementus, pakeliant juos autokranu, išlyginant pagrindą ir pastatant į taisyklingą padėtį. 4. Užtaisyti sandūras. 5. Užpilti gruntą rankiniu būdu ir sutankinti kiekvieną sluoksnį atskirai. 6. Atstatyti išardytą dangą.
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4.Pakeisti šulinių perdengimo plokštes.

<i>Ell. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	perdengimus, įrengiant plokštę	5. Atstatyti dangą ir pagrindus.
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	1.Nuardyti dangos ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą gelžbetonio žiedais. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą gelžbetonio žiedais. 4. Įrengti skaldos pagrindą. 5. Pakeisti šulinių perdengimo plokštes. 5. Atstatyti dangą ir pagrindus.
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	1.Skaldos pagrindo įrengimas. 2.Šulinių surmontavimas. 3.Vandens priėmimo dugno betonavimas. 4.Metalinių grotelių ir liuko pastatymas.
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Išvežti.
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines plyteles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines plyteles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti senas, tinkamas naudojimui, betonines plyteles. 4. Siūles užpildyti smėliu.
81.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	1.Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
82.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	1.Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
83.	Dangos iš granitinių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	1. Nuardyti sulaužytas granitines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas granitines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
84.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant senas trinkelės	1. Nuardyti sulaužytas betonines trinkelės. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti senas, tinkamas naudojimui betonines trinkelės. 4. Siūles užpildyti smėliu.
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	1. Išardyti tako dangą išilgai bortų. 2. Atstatyti gazoninius bortus pagal žymas, pastorinant pasluoksnį iš smėlio, įrengiant pagrindą iš smėlio ir užpildant siūles cementiniu skiediniu. 3. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, iškasant užterštą smėlį, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkelės arba atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos asfalto dangos tako juostą, užasfaltuojant išardytos dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 4 cm.
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti tako dangą. 2. Iškelti sulaužytus bortus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bortus išvežti. 4. Įrengti naujus gazoninius bortus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, iškasant užterštą smėlį, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkelės arba atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos asfalto dangos tako juostą, užasfaltuojant išardytos dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 4 cm.
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	1. Šaligatvio ir gatvės dangų išardymas išilgai bordiūrų. 2. Bordiūrų išėmimas, išardant pagrindus. 3. Atliekų sudėjimas į krūvas, išvežimas.
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	1. Įrengti gazoninius bortus ant betono pagrindo.
89.	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregijų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas smėliu. 5. Grandinio užpylimas smėliu.
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	1. Pagrindo profiliavimas ir volavimas. 2. Medžiagų išpylimas ir išlyginimas. 3. Volavimas laistant vandeniu.
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio atsijomis smėliu.
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio užpylimas atsijomis.
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio užpylimas

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	atsijomis	atsijomis.
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	1. Pasluoksnio šaligatviui įrengimas
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	1. Įrengti apsaugos grotelės.
96.	Pogrivio drenazo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	1. Tranšėjos dugno išlyginimas. 2. Pagrindo įrengimas iš žvyro skaldelės (norma 100 m - 33,6 m³). 3. Drenazo vamzdžių paklojimas. 4. Filtruojančio (skaldos prizmės) sluoksnio paklojimas.
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	.Paviršiaus išlyginimas, nupjaunant nelygumus. 2.Nelygumų užpylimas, sutankinimas, galutinis išlyginimas ir patikrinimas pagal šablono.
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	1. Tranšėjos dugno išlyginimas. 2.Medžiagų paskleidimas, jas išlyginant ir sutankinant.
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	1.Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas. 2.Sluoksnių išlyginimas.
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	1.Grunto išlyginimas prieš tankinimą. 2.Grunto tankinimas.
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1.Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4.Vamzdžių sujungimas.
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1.Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4.Vamzdžių sujungimas.
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1.Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4.Vamzdžių sujungimas.
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapis 40t apkrovai)	1.Šulinio surinkimas iš atskirų dalių pagal montavimo instrukcijas. 2.Pagrindo išlyginimas. 3.Surinkto šulinio pastatymas į tranšėją ir prijungimas prie kanalizacijos vamzdžių. 4.Šulinio dangčio montavimas.
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	Vamzdžių iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Surinktos konstrukcijos tikrinimas.
106.	Istrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos	1. Antgalių ir betono mišinio iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2. Antgalių montavimas ant įrengtų pagrindų. 3.Sandūrų

Eil. Nr.	Paslaugos/darbo pavadinimas	Paslaugos/darbų aprašymas
	vamzdžių skersmuo 400 mm	užtaisymas.
107.	Užslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	1. Pažymėti griovio ribas. 2. Iškasti (iki 1,5 m gylio) gruntą iš griovio. 3. Pakrauti į autotransportą ir išvežti iki 10 km atstumu. Rankiniu būdu išlyginti griovio šlaitus ir dugną, tikrinant profilį šablonu.
108.	Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	1. Pažymėti griovio profilį. 2. Pašalinti žoles. 3. Purenti dirvožemį. 4. Iškasti gruntą iš griovio, išmetant ant krašto. 5. Išlyginti griovio šlaitus ir dugną. 6. Išlyginti ant griovio krašto išmestą gruntą. 7. Patikrinti profilį šablonu. 8. Patikrinti nuolydį.
109.	Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Antanas Barauskas

(Užsakovo atstovo pareigos)

A.V.



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Vykdomasis direktorius
Povilas Batavičius

(Rangovo atstovo pareigos)



(parašas, data)

(vardas, pavardė)

2018 m. *liepos 3* d.
 Preliminariosios sutarties Nr. *SŽ-807*
 1 priedas

(Užsakymo forma)

UŽSAKYMAS

**PATEIKTI PASIŪLYMUS ATNAUJINANT VARŽYMAŠI PAGAL 2018 M. *liepos 3* D.
 ŠIAULIŲ Miesto GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR
 DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
 PIRKIMO PRELIMINARIAJĄ SUTARTĮ NR. *SŽ-807***

(nurodyti datą), Šiauliai

Užsakovui nusprendus nustatyta tvarka įsigyti (nurodyti konkrečius Darbus (pirkimo objektą), prašome įvertinti šiame Užsakyme pateiktą informaciją ir iki (nurodyti datą) Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo preliminariojoje sutartyje Nr. (nurodyti) (toliau – Preliminarioji sutartis) nustatytomis sąlygomis ir tvarka pateikti Pasiūlymus. Užsakyme vartojamos sąvokos atitinka ir turi būti aiškinamos pagal Preliminariojoje sutartyje pateiktas sąvokas ir apibrėžimus.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Informacija apie Darbų pirkimą Preliminariosios sutarties pagrindu
1.	Pirkimo objektas (Darbai, nurodyti preliminariojoje sutartyje) ir jam keliami reikalavimai	Nurodomi Darbai ir jų apibūdinimas, pridedama Darbų vietos schema, techninė dokumentacija (projektas, projektavimo užduotis ir kt.; pridedama, jei šie dokumentai yra reikalingi).
2.	Darbų atlikimo terminas	Nurodomas visų Darbų atlikimo terminas ir/arba nurodomi etapai ir tarpiniai Darbų atlikimo terminai.
3.	Planuojamos sudaryti Pagrindinės sutarties sąlygos, nenurodytos Preliminariojoje sutartyje	Nurodomos papildomos Pagrindinės sutarties sąlygos, atsižvelgiant į pirkimo objektą. Gali būti daromi tik neesminiai Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimai lyginant su Preliminariojoje sutartyje nurodytų Pagrindinių sutarčių sąlygomis.
4.	Atnaujintame varžymesi pateiktų Pasiūlymų vertinimo kriterijus	Nurodomas vertinimo kriterijus: mažiausia kaina.
5.	Terminas arba data, iki kurios turi būti pateikti Rangovų Pasiūlymai atnaujinant varžymąsi	Nurodomas terminas, kuris negali būti trumpesnis negu 3 (trys) darbo dienos nuo šio Užsakymo gavimo dienos ir turi būti kiekvienu atveju nustatomas Užsakovui įvertinus konkretaus pirkimo objekto sudėtingumą ir kitas svarbias aplinkybes.
6.	Informacija apie Pasiūlymų pateikimo,	Nurodoma.

	vertinimo, Pagrindinės sutarties sudarymo tvarką, Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimą ir/ar kitas svarbias ar tokiomis galinčias būti aplinkybes	
7.	Kontaktiniai duomenys dėl šiame Užsakyme pateiktos informacijos patikslinimo	<i>Nurodoma.</i>

PRIDEDAMA:

1 Užsakymo priedas. Rangovo Pasiūlymo forma.

2 Užsakymo priedas. Pagrindinės sutarties projektas (su neesminiais pakeitimais ir papildymais, kuriuos nulemia pirkimo objekto specifiika).

3 Užsakymo priedas. Darbų vietos schema(-os) ir techninė dokumentacija (*nurodyti dokumento pavadinimą*) (pridedama, jei tokie dokumentai yra reikalingi).

(įgalioto atstovo pareigos)
pavardė

(parašas, data, A. V.)

(įgalioto atstovo vardas,

(Rangovo pasiūlymo forma)

**PASIŪLYMAS DĖL PAGAL 2018 M.
 liepos 3 d. ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ
 IR DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
 PRELIMINARIĄJĄ SUTARTĮ NR. 52-807**

(data)

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Pastaba. Jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us) ar subteikėją (-us), žemiau nurodo (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subteikėjai ar subteikėjai. Jei subteikėjai ar subteikėjai nenurodomi, laikoma, kad subteikėjai ar subteikėjai nebus pasitelkiami ir vėliau nurodyti subteikėjų ar subteikėjų nebus leidžiama):

Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us), ar subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar pasitelkiamo (ų) subrangovų, subteikėjo (ų) subteikėjo (ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti

Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subteikėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Specialistai ir ekspertai, kuriais bus remiamasi vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subrangovo (ų), subteikėjo (ų),	

subteikėjo (ų) darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju bus įdarbinti	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us) ar subteikėją (-us)	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pateiktame Užsakyme ir jo prieduose paskelbtame CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, patikslinimuose).

2. Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

3. Tvirtinu, kad EBVPD nurodyta informacija, kuri pateikta perkančiajai organizacijai, teikiant pasiūlymą dėl preliminariosios sutarties sudarymo, yra nepasikeitusi.

4. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome:

<i>El. Nr.</i>	<i>Darbu/paslaugų pavadinimas</i>	<i>Mato vnt.</i>	<i>Įkainis, Eur be PVM</i>	<i>PVM suma, Eur</i>	<i>Įkainis su PVM, Eur</i>	<i>Preliminarus kiekis</i>	<i>Kaina su PVM, Eur</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
...							
Viso:							

Bendra pasiūlymo kaina – (suma žodžiais)

[Bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos Tiekėjo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai ir informacija (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Konfidencialią informaciją sudaro (jeigu tokia yra)**:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

***Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., perkančioji organizacija įpareigota viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį (išskyrus nurodytą konfidencialią informaciją).*

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. _____ d.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)***

**** Pirkimas atliekamas CVP IS priemonėmis, pasiūlymas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, todėl šio dokumento pasirašyti atskirai neprivaloma.*

2018 m. *liepos 3* d.
Preliminariosios sutarties Nr. *SŽ-807*
2 priedas

**ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR
DVIRAČIŲ TAKŲ TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
PIRKIMO PAGRINDINĖ SUTARTIS**

201 m.

d. Nr.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos (*įrašomos atstovo pareigos, vardas, pavardė*), toliau vadinama Užsakovu, ir (*įrašomas juridinio asmens(-ų) pavadinimas(-ai)*), atstovaujama (*įrašomos atstovo pareigos, vardas, pavardė*), toliau vadinama Rangovu, ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi viešojo pirkimo komisijos (*įrašoma data*) sprendimu (protokolo Nr. *įrašomas numeris*), sudarė šią pagrindinę sutartį (toliau – Sutartis).

**I SKYRIUS
SĄVOKOS IR SUTARTIES AIŠKINIMAS**

1. Sutartyje vartojamos (ir didžiąja raide rašomos) šios sąvokos:

1.1. **Darbai** – tai Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Rangovams pateiktame Užsakyme (Sutarties 1 priedas) nurodyti darbai.

1.2. **Konkursas** – Užsakovo (*įrašoma data*) paskelbtas atviras Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo konkursas (pirkimo Nr. *įrašomas numeris*).

1.3. **Konkurso pasiūlymas** – Konkurso metu remiantis Konkurso sąlygomis Rangovo parengtas ir Užsakovui Konkurso sąlygose nustatyta tvarka pateiktas Rangovo pasiūlymas.

1.4. **Konkurso sąlygos** – Konkurso pirkimo dokumentai.

1.5. **Pasiūlymas** – Atnaujinto varžymosi metu Rangovo pateiktas Rangovą įpareigojantis pasiūlymas, kuris negali prieštarauti Konkurso pasiūlymui ir turi būti aiškinamas sistemiskai su Konkurso pasiūlymu.

1.6. **Preliminarioji sutartis** – (*įrašoma data*) Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo preliminarioji sutartis Nr. (*įrašomas numeris*).

1.7. **Užsakymas** – Preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka Atnaujinto varžymosi metu Rangovams pateiktas Užsakymas, pagal kurį buvo pateiktas Pasiūlymas (Sutarties 1 priedas).

2. Sutartyje neapibrėžtos sąvokos aiškinamos vadovaujantis Preliminariojoje sutartyje, Konkurso sąlygose, Sutartyje ir teisės aktuose nustatyto reglamentavimu.

3. Šalių santykiams dėl Darbų atlikimo Preliminariosios sutarties reguliavimas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Sutarties dalyku, lieka galioti ir turi būti taikomas Šalių santykiams tiek, kiek Sutartis nenustato specialaus Šalių santykių reguliavimo.

II SKYRIUS ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

4. Kiekviena Šalis pareiškia ir garantuoja, kad Pasiūlyme ir Preliminariojoje sutartyje jos pateikti pareiškimai ir garantijos yra teisingi.

5. Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad Darbų atlikimo metu sukurtas materialus ir (ar) nematerialus rezultatas ir (ar) jo dalys nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių, nebus perduotas tretiesiems asmenims ir (ar) nebus panaudotas jokiais kitais tikslais negu Sutarties vykdymas.

6. Kiekviena iš Šalių įsipareigoja iš anksto, o nesant galimybės – nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti raštu viena kitą apie paaiškęsį esamą ir (ar) galimą jos pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų neatitiktį realiai situacijai, nepaisant to, ar tai nulėmusios aplinkybės atsiranda ir (arba) pasikeičia Šalių ir (ar) vienos iš jų valia, ar ne. Kiekviena iš Šalių prisiima visą su pateiktų pareiškimų ir (ar) garantijų pažeidimu susijusią riziką kitai Šaliai.

III SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS

7. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, savo lėšomis, rizika ir priemonėmis atlikti *(įrašomas Užsakyme nurodytų Darbų pavadinimas)* Darbus Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja, nenustatęs trūkumų arba Rangovui juos pašalinus per Užsakovo nurodytą terminą, priimti tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus ir už juos sumokėti Rangovui Sutarties V skyriuje nustatyta tvarka.

8. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovo prievolė atlikti Darbus pagal Sutartį reiškia prievolę pasiekti Sutartyje nurodytą rezultatą, o ne prievolę dėti maksimalias pastangas, kad būtų pasiektas Sutartyje nurodytas rezultatas.

IV SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

9. Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ir rizika atlikti visus Darbus *(įrašomas vienas iš variantų: ne vėliau kaip iki (nurodoma galutinė Darbų atlikimo data) arba šiais etapais: (nurodyti etapus ir tarpinius Darbų atlikimo terminus) arba ne vėliau kaip per (nurodoma trukmė dienomis, mėnesiais ir kt.) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ar kito nurodyto termino).*

10. Šalys sutaria, kad Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

10.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);

10.2. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui.

11. Jeigu Rangovas mano, kad pagal Sutarties 10 punkto nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors Darbų atlikimo termino pratęsimą, tai Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki Sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos, raštu apie tai pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus. Rangovas įgyja teisę į Darbų atlikimo termino pratęsimą atitinkamai atidedant Darbų užbaigimo datą, tik gavęs Užsakovo raštišką sutikimą.

12. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau numatyto Darbų atlikimo termino.

V SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

13. Priimta Sutarties kaina yra (nurodoma suma skaitmenimis) eurų(-ai) (nurodoma suma žodžiais), iš kurių PVM sudaro (nurodoma suma skaitmenimis) eurų(-ai) (nurodoma suma žodžiais). Priimta sutarties kaina nustatoma pagal Rango Atnaujinto varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius, neviršijančius Preliminariojoje sutartyje nustatytų atitinkamų Darbų Maksimalių įkainių, ir Užsakovo Užsakyme nurodytus Darbų kiekius.

14. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio priimtos sutarties kainos apskaičiavimo būdas.

15. Į Darbų įkainius yra įskaičiuotos visos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, mokesčiai, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, papildomi ir nenumatyti darbai, transporto ir visos kitos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su Darbų atlikimu pagal šią Sutartį, Rangovo išlaidos. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

16. Rangovui apmokama už faktiškai atliktus Darbus, mokėtinas sumas apskaičiuojant nustatčius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį. Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Atnaujinto varžymosi metu pateiktame Pasiūlyme nurodytus Darbų įkainius.

17. Rangovas per einamąjį mėnesį atliktų Darbų aktus, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas suderintas ir pasirašytas Užsakovo nurodyto Darbų techninės priežiūros vadovo (jei yra paskirtas) ir sąskaitas faktūras pateikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Miesto ūkio ir aplinkos skyriui pateikia tokia tvarka ir terminais:

17.1. iki kito mėnesio trečios darbo dienos pabaigos, kai mokama iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

17.2. iki einamojo mėnesio 25 dienos pabaigos ir iki gruodžio 10 d., kai apmokama iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) lėšų.

18. Rangovas per einamąjį mėnesį teikiamų atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų egzempliorių skaičių suderina su Sutarties kuratoriumi.

19. Užsakovas, gautus atliktų darbų aktus privalo sutikrinti per 5 (penkias) darbo dienas. Nustačius atliktų Darbų aktuose, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymose neteisingus duomenis, nedelsiant, galimai trumpiausiu terminu, Užsakovas apie tai informuoja Rangovą ir grąžina šiuos dokumentus pataisyti. Rangovas per 3 (tris) darbo dienas nuo grąžintų atliktų Darbų aktų, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų, privalo pakartotinai pateikti Užsakovui pataisytus dokumentus.

20. Pagal abiejų Šalių pasirašytus atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus ir atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis elektronine paslauga „E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu www.esaskaita.eu).

21. Užsakovas už Sutarties dalyką sumoka Rangovui pagal Rangovo pateiktus Darbų apmokėjimo dokumentus (atliktų Darbų aktus, atliktų Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas ir sąskaitas faktūras) po jų patikrinimo, pasirašymo ir priėmimo dienos per 30 kalendorinių dienų, kai mokama iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir per 3 (tris) darbo dienas, kai mokama iš KPPP lėšų, nuo KPPP lėšų gavimo dienos, bet ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų priėmimo. Atliktų darbų aktas laikomas priimtu, kai jį patikrina ir pasirašo Užsakovo paskirtas Sutarties kuratorius.

VI SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

22. Rangovas įsipareigoja *(atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką paliekami reikalingi įsipareigojimai)*:

22.1. Darbus atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių Darbų atlikimą, ir Užsakovo pateiktu Užsakymu bei jo priedais bei visa kita pateikta informacija apie Užsakovo poreikius;

22.2. parengti Darbų projektą pagal Užsakovo pateiktą projektavimo užduotį vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais;

22.3. parengtą Darbų projektą suderinti su Užsakovu ir kitomis atitinkamomis valstybės ar savivaldybės institucijomis, Užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikia) ir pateikti projektą Užsakovui;

22.4. atlikti Sutartyje numatytus Darbus pagal parengtą Darbų projektą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais, statybos taisyklėmis, Darbų projekto specifikacijomis ir Preliminariosios sutarties techninėje specifikacijoje nurodytais Darbų aprašymais;

22.5. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

22.6. užtikrinti Darbų metu, Rangovui pavedamų vykdyti saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų atlikimą;

22.7. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Statybvietyje, kurioje atliekami Darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui;

22.8. savo sąskaita neatlygintinai ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, kurie atsirado dėl Rangovo netinkamai įvykdytų Darbų ir yra neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškęjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

22.9. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui pareikalavus patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas. Vykdam Darbus naudoti priemonės dulketumui mažinti, o iš statybos teritorijos išvykstantis transportas turi būti švarus ir negali teršti miesto gatvių dangų;

22.10. kartu su atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui pateikti dokumentą – Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko besąlyginę garantiją ar draudimo bendrovės besąlyginį laidavimą, kuriais užtikrinamas garantinio laikotarpio Rangovo prievolių įvykdymas pagal Sutartį per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus. Besąlygine banko garantija ar besąlyginiu draudimo bendrovės laidavimu turi būti užtikrinta, kad Užsakovui pagal jo pateiktą reikalavimą bus atlyginti patirti nuostoliai ir išlaidos dėl defektų ištaisymo ir /ar dėl defektų atsiradusios žalos. Užtikrinimo suma

turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. atliktų Darbų kainos (šis punktas netaikomas nesudėtingiems statiniams);

22.11. suteikti Darbams garantinį terminą vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos civilinio kodekso nuostatomis. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos yra: paprastojo remonto darbams - 3 metai, kitiems Sutartyje numatytiems darbams - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų ir žalos ištaisymo darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovui atsisakius vykdyti garantinius įsipareigojimus ar jo bankroto atveju, Užsakovas turi teisę pasinaudoti 22.10. punkte nurodytu garantinio laikotarpio Rangovo prievolių įvykdymo užtikrinimu. Rangovo garantinių įsipareigojimų nevykdymas dėl Rangovo finansinės padėties (nemokumo) prilyginamas Rangovo atsisakymui vykdyti garantinius įsipareigojimus;

22.12. vykdyti visus kitus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus ir priskirtas pareigas;

22.13. užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestatus ar kitokius dokumentus, suteikiančius teisę Rangovui atlikti šioje Sutartyje numatytus Darbus ir vykdyti Rangovo sutartinius įsipareigojimus pagal šią Sutartį;

22.14. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose;

22.15. atlyginti visus nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

22.15.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

22.15.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo;

22.16. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti suderintą su Užsakovu kalendorinį darbų vykdymo grafiką (jei reikalaujama);

22.17. per Užsakovo defektų akte nustatytą terminą savo lėšomis ištaisyti Užsakovo defektų akte nurodytus trūkumus, atsiradusius Darbų vykdymo metu ir (ar) garantiniu laikotarpiu. Defektais nelaikomi pažeidimai, kurie atsirado ne dėl Rangovo kaltės;

22.18. visus objekto Darbų procesus vykdyti taip, kad esami statiniai, gaminiai, įranga ir kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso Užsakovui, ar trečiam asmeniui, nebūtų be reikalo arba nederamai naudojami ar sugadinami, bei privalo atlyginti žalą, padarytą Užsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims;

22.19. pateikti Užsakovui įsakymo (ar kito dokumento) dėl Rangovo paskirto Darbų vadovo kopiją ir raštu nurodyti šio asmens kontaktinius duomenis;

22.20. Užsakovui ir (ar) Užsakovo techniniam priežiūrėtojų raštu pateikti visų naudojamų medžiagų pasus ir sertifikatus ir (ar) kitus dokumentus, susijusius su Darbais;

22.21. Sutartyje numatyta tvarka perduoti Darbus Užsakovui;

22.22. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie Darbų eigoje atsiradusias nenumatytas aplinkybes ir pateikti siūlymus, kaip pašalinti aplinkybes, jei tokios bus nustatytos;

22.23. per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo (poliso) tinkamai patvirtintą kopiją. Privalomojo draudimo liudijimas (polisas) turi galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

22.24. *(atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką įrašomi papildomi Rangovo įsipareigojimai).*

23. Rangovas turi teisę:

23.1. gauti Užsakovo apmokėjimą už atlikus Darbus Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

24. Užsakovas įsipareigoja *(atsižvelgiant į atliekamų Darbų specifiką paliekami reikalingi įsipareigojimai)*:

24.1. apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus ir, pastebėjęs Darbų trūkumų, raštu pranešti apie juos Rangovui ir nustatyti terminą jiems pašalinti;

24.2. apžiūrėjęs Darbus ir nenustatęs atliktų Darbų trūkumų, arba Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą juos pašalinus, priimti pagal atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą Rangovo tinkamai atliktus Darbus;

24.3. paskirti atestuotą specialistą ar viešojo konkurso būdu parinkti techninės priežiūros vadovą, kuris vykdys techninės priežiūros vadovo pareigas ir kontroliuos, ar Rangovas Darbus atlieka laiku ir tinkamai;

24.4. informuoti Rangovą apie paskirtą arba viešojo konkurso būdu parinktą techninės priežiūros vadovą;

24.5. kontroliuoti Darbų eigą, kiekį ir kokybę, o Darbų garantinio termino metu tikrinti atliktų Darbų būklę;

24.6. už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

24.7. teikti Rangovui rašytinius pranešimus Rangovo Sutartyje nurodytu adresu apie atsiradusius defektus garantinio termino metu, nurodydamas Darbų vietą, orientacinius Darbų kiekius ir jų ištaisymo terminą;

24.8. *(Atsižvelgiant į atliekamus Darbus įrašyti papildomus Užsakovo įsipareigojimus).*

25. Užsakovas turi teisę:

25.1. kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų atlikimo eigą;

25.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis sutartinių įsipareigojimų ir Darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

25.3. reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus Darbus iki nustatytų Darbų defektų pašalinimo;

25.4. nemokėti už savavališkai atliktus, Sutartyje nenumatytus Darbus;

25.5. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų sumų dėl netesybų (baudų, delspinigių), nuostolių, jeigu Rangovas neįvykdė Sutartyje numatytų įsipareigojimų (ar jų dalies) arba įvykdė juos netinkamai.

26. Darbų savikontrolės bandymus atlieka Rangovas, o kontrolinius bandymus atlieka Užsakovas. Atliekant kontrolinius bandymus, Rangovas apie tai raštu informuojamas ir gali dalyvauti pavyzdžių paėmimo ir bandymų atlikimo procese.

VII SKYRIUS SUBRANGOVAI IR JŲ KEITIMAS

27. Rangovas, daliai Darbų pasitelkdamas subrangovą(-us), yra atsakingas už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

28. Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šiuos subrangovus: *(rašomi Rangovo Pasiūlyme nurodyti subrangovai, jeigu tokių nėra rašomas žodis „nėra“).*

29. Subrangovų keitimas vietomis tarp Preliminariosios sutarties 5 priede nurodytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Preliminariosios sutarties 5 priede numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pateiktame Konkurso pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą.

30. Preliminariosios sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Preliminariosios sutarties 5 priede numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo raštišką sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

30.1. subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

30.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Preliminariojoje sutartyje numatytus Darbus.

31. Sutarties 30 punkte nurodytais atvejais pasitelkus naują subrangovą, Rangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad naujo pasitelkiamo subrangovo kvalifikacija atitinka Konkurso sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

VIII SKYRIUS SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS IR SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

32. *Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašytą Sutartį patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) arba*

32. *Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys pasirašytą Sutartį patvirtina antspaudais (jei antspaudus turėti privalo) ir Rangovas 33 punkte numatyta tvarka Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą (pasirenkamas vienas iš 32 punkto variantų).*

33. *Sutarties įvykdymo užtikrinimas nėra reikalaujamas arba*

33. *Sutarties įvykdymo užtikrinimą (besąlyginę ir neatšaukiamą banko garantiją arba draudimo bendrovės besąlyginį laidavimą arba piniginį užstatą, kuris pervedamas į Užsakovo sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, bankas AB Swedbank, Savivaldybės administracijos kodas 188771865; piniginis užstatas gali būti pervestas tik tuo atveju, jei piniginio užstato suma neviršija 10000,00 Eur su PVM) Rangovas privalo pateikti Užsakovui per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma yra (rašoma suma skaičiais) Eur (rašoma suma žodžiais) arba (rašomas procentinis dydis) % nuo Priimtos sutarties kainos su PVM, nurodytos Sutarties 13 punkte). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti iki (rašoma data) (rašyti terminą iki Darbų atlikimo pabaigos, nurodyto Sutarties 9 punkte + 20 k. d.). Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Jei Rangovas per Sutarties 33 punkte nustatytą terminą nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimo tvarka:*

33.1. Jeigu Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba jo dalimi, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, per 5 (penkis) darbo dienas privalo Užsakovui pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Rangovui neįvykdžius šio įsipareigojimo, Užsakovas

turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą nutraukti Sutartį, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui.

33.2. Uždavimas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu pilna apibrėžtimi šiais Sutartyje numatytais atvejais:

33.2.1. Jei Sutartis nutraukiama Sutarties 39 ir 42 punktuose numatytais atvejais.

33.3. Sutarties įvykdymo daliniu užtikrinimu Uždavimas turi teisę pasinaudoti šiais atvejais:

33.3.1. Jei Rangovas neištaiso defektų ir neatlygina nuostolių, kuriuos Uždavimas patiria ištaisydamas defektus ar jais sukeltą žalą, Uždavimas turi teisę pasinaudoti Sutarties užtikrinimo dalimi, lygia Uždavimo patirtoms išlaidoms, taisant defektus ir sukeltą žalą;

33.3.2. Jei Rangovas nesumoka netesybų (baudų ir delspinigių), numatytų už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, Uždavimas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu tokio dydžio kiek sudaro Rangovo nesumokėtos netesybos, jeigu jų neįmanoma išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų;

33.3.3. Kitais atvejais, kai Rangovas nevykdo sutartinių įsipareigojimų. (pasirenkamas vienas iš 33 punkto variantų).

34. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip (įrašoma data arba trukmė). Sutarties galiojimo pabaiga neatleidžia Šalių nuo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

IX SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAI

35. Sutarties pakeitimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintų Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos galiojančios redakcijos nuostatomis.

36. Sutarties galiojimo laikotarpiu šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

X SKYRIUS SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

37. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Darbų techninės priežiūros vadovas arba Uždavimas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus ir/arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.

38. Uždavimas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas:

38.1. nevykdo Sutarties sąlygų 37 punkte pateiktą Darbų techninės priežiūros vadovo arba Uždavimo nurodymų;

38.2. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį.

38.3. nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

Uždavimas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statyb vietės.

39. Nutraukus Sutartį pagal 38 punktą, Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Uždavimo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir Uždavimas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Uždavimas iš Rangovui mokėtinu sumų gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, delspinigius dėl vėlavimo (jeigu yra) ir kitas Uždavimo išlaidas, atsiradusias dėl šios Sutarties. Uždavimas, padaręs tokius atskaitymus už papildomas išlaidas, praradimus ir nuostolius, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.

40. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:

40.1. jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, nuo apmokėjimo dokumentų priėmimo dienos už perduotus ir priimtus tinkamai atliktus Darbus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet apmokėjimo terminas gali būti atidėtas;

40.2. Užsakovas visiškai nevykdo kitų savo sutartinių įsipareigojimų.

41. Rangovas gali bet kuriuo Sutarties 40 punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 20 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį.

42. Jeigu Rangovas nutraukia Sutartį ne pagal 40 punkte nurodytas aplinkybes, privalo sumokėti Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo priimtos sutarties kainos ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nutraukimo.

43. Sutartis prieš terminą gali būti nutraukta bendru Šalių rašytiniu susitarimu.

44. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

44.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;

44.2. perduoti Užsakovui įrangą ir medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;

44.3. pašalinti visus Rangovo įrenginius ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti statybvietę.

XI SKYRIUS

GINČAI

45. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

46. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

XII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

47. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

48. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

49. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

XIII SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

50. Jei viena iš Šalių nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, kita Šalis turi teisę reikalauti nedelsiant, tačiau bet koku atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos, sumokėti Sutartyje numatytas netesybas (baudas, delspinigius). Netesybų (delspinigių, baudų) sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo atitinkamų įsipareigojimų įvykdymo, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

51. Jeigu Rangovas neatlieka Darbų per Sutartyje nustatytą terminą arba Darbų vykdymo metu per 22.17 arba 37 punktuose nustatytą terminą nepašalina Darbų trūkumų, Užsakovas turi teisę skaičiuoti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo priimtos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną ir reikalauti iš Rangovo juos sumokėti per 5 darbo dienas nuo Užsakovo reikalavimo gavimo dienos.

52. Jeigu Užsakovas už tinkamai, faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus nesumoka Rangovui Sutarties 21 punkte nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigių nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

XIV SKYRIUS KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

53. Sutarčiai, sprendžiant jos galiojimo, vykdymo, taikymo ir aiškinimo klausimus, taip pat neaptartoms sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.

54. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių po 1 (vieną) tenka abiem Šalims. Sutartis tvirtinama Šalių parašais ir antspaudais (jei antspaudus turėti privaloma).

55. Prie Sutarties pridedami priedai ir dokumentai:

55.1. 1 priedas - Užsakymo kopija su priedais, lapai.

55.2. 2 priedas - Rangovo Pasiūlymo kopija, lapai.

55.3. 3 priedas - Sutarties įvykdymo užtikrinimas (pridedama, jei reikalaujama), lapai.

XV SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI

56. Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, juridinio asmens kodas 188771865, a/s Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbank, tel. (8 41), faksas (8 41) 52 41 09, el. paštas: rastine@siauliai.lt

57. Rangovas:

Užsakovas:

(rangovo atstovo pareigos)
A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Rangovas:

(rangovo atstovo pareigos)
A.V.

(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Asmuo atsakingas už Sutarties vykdymą ir Sutarties pakeitimų paskelbimą –

Asmuo atsakingas už Sutarties paskelbimą –

**ŠIAULIŲ MIESTO GATVIŲ SU ASFALTO DANGA, ŠALIGATVIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ
 TAISYMO, REMONTO, REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

Užsakovas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas - 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai.

Pirkimo objektas: Preliminariosios sutarties sudarymas dėl Šiaulių miesto gatvių su asfalto danga, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų taisymo, remonto, rekonstravimo, ir statybos darbų bei projektų parengimo, kurios pagrindu bus sudaromos pagrindinės sutartys dėl:

- gatvių su asfalto danga remonto ir/ar rekonstravimo projektų parengimo (jei bus reikalinga) ir darbų atlikimo;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų remonto ir/ar rekonstravimo ir/ar statybos projektų parengimo (jei bus reikalinga) ir darbų atlikimo.

Nurodyti darbai bus vykdomi konkrečiuose Šiaulių miesto objektuose, preliminarus remontuojamų gatvių su asfalto danga sąrašas yra nurodytas techninėje specifikacijoje. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (projektus, projektavimo užduotis, Darbų vietos schemas, Darbų kiekių žiniaraščiai ir pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai perkančioji organizacija pateiks pagal poreikį, atnaujinama rangovų varžymąsi ir kviesdama visus preliminarų sutartį sudariusius rangovus pateikti pasiūlymus.

Techninėje specifikacijoje numatyti darbai galimi ir kitose miesto bendro naudojimo teritorijose, išskyrus daugiabučių namų ir švietimo įstaigų kiemų teritorijas.

Ištisinio asfaltavimo ir betono plytelių ar trinkelų dangos remonto ir įrengimo darbai bus vykdomi tokio dydžio ruožuose:

- ištisinis asfaltavimas, atliekant paprastojo ar kapitalinio remonto darbus – kai daugiau nei 500 m²;
- ištisinis asfaltavimas, atliekant rekonstravimo ar naujos statybos darbus - apribojimų nėra.
- betono plytelių ar trinkelų dangos remontas ir įrengimas, atliekant paprastojo ar kapitalinio remonto darbus - kai daugiau nei 300 m²;
- betono plytelių ar trinkelų dangos įrengimas, atliekant rekonstravimo ar naujos statybos darbus - apribojimų nėra.

Planuojami preliminarūs darbų kiekiai per vienerius metus:

- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų įrengimas ~ 1,5 km;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų rekonstravimas ~ 0,3 km;
- šaligatvių ir/ar pėsčiųjų ir/ar dviračių takų remontas ~ 2,0 km;
- gatvių su asfalto danga paprastas remontas (gatvių ištisinis asfaltavimas) ~ 2,9 km;
- gatvių su asfalto danga kapitalinis remontas ~ 1,5 km;
- gatvių su asfalto danga rekonstravimas ~ 0,8 km.

Preliminariosios sutarties galiojimo trukmė: 2 (du) metai su galimybe pratęsti iki Užsakovui

tinkamo, bet ne ilgesnio nei 1 (vieneri) metai, termino arba iki kol bus įvykdyta Darbų pagal pateiktus Užsakymus už maksimalią Preliminariosios sutarties nurodytą sumą arba iki tol, kol Preliminarioji sutartis lieka galioti tik su vienu Rangovu.

Maksimali Preliminariosios sutarties suma – 6700000,00 Eur su PVM.

Lėšų šaltinis: Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitos lėšos.

2018-2020 m. preliminarūs planuojamų vykdyti gatvių su asfalto danga remonto darbų objektai:

Paprastasis remontas

Lyros g.
Žemaitės g. (nuo Dubijos g. iki P. Cvirkos g.)
Aido g.
Dainų g.
Gardino g.
Dubijos g. (nuo Žemaitės g. iki S. Daukanto g.)
Aušros al. (nuo Žemaitės g. iki V. Kudirkos g.)
Aerouosto g.
Vilniaus g.
Pėsčiųjų, dviračių takai - apie 9000 m ²

Kapitalinis remontas

J. Basanavičiaus g. (nuo Sodo g. iki miesto ribos)
S. Šalkauskio g.
Aukštabalio g.
Vaisių g.
Salantų g.

NORMINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Darbai privalo būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

Pagrindinių normatyvinių dokumentų sąrašas:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statinio statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
2. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
3. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07;
4. Statybos taisyklės 881063:09:2004 „Automobilių kelių techninė priežiūra“;

5. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07;
6. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07;
7. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08;
8. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės IT ASFALTAS 08;
9. Automobilių kelių dangos konstrukcijų sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 07;
10. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER12;
11. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės IT APM 10;
12. Automobilių kelių bitumu ir polimerais modifikuotu bitumu techniniu reikalavimu aprašas TRA bitumas 08/14;
13. „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos“ (LAKD direktoriaus įsakymas 2016-05-04 Nr. V-258).

DARBŲ APRAŠYMAI

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
1.	Statinio projekto parengimas paprastajam remontui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus).
2.	Statinio projekto parengimas kapitaliniam remontui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
3.	Statinio projekto parengimas rekonstravimui	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
4.	Statinio projekto parengimas naujai statybai	1. Projektavimas pagal STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" reikalavimus (pagal VIII skyriaus reikalavimus) 2. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.
5.	Topografinės nuotraukos parengimas	Topografinės nuotraukos parengimas (suderintos su tinklų savininkais ir Savivaldybės atstovu)
6.	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas	Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas, (2 egz. ir CD)
7.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis iki 500 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VI „Registrų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)
8.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis nuo 501 m iki 1000 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VI „Registrų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)
9.	Kadastrinių matavimų bylos parengimas, kai statinio ilgis daugiau 1001 m	Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VI „Registrų centras“) parengimas, (2 egz. ir CD)

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
10.	Asfalto dangų sutaisyčių paviršių dalinis apdorojimas	1. Apdoroti sutaisytą asfalto dangos plotą, užpilant emulsija ir užberiant granito skaldele 5/8.
11.	Asfalto dangos paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su granito skaldele 8/11	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti granito skaldelę 8/11 mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
12.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomito skaldele 8/11	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti dolomito skaldelę 8/11 mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
13.	Paviršiaus viengubas apdorojimas bitumu su dolomitinio mišiniu 0/16	1. Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių. 2. Apdoroti paviršių klampiuoju bitumu. 3. Paskleisti dolomitinį mišinį mechanizuotu būdu. 4. Sutankinti.
14.	Išdaužų užtaisymas asfalto dangose, nufrezuojant suirusią dangą freza, dangos storis 5 cm	1. Nužymėti frezavimo vietas. 2. Nufrezuoti išdaužų vietas asfalto dangose. 3. Išvežti nufrezuotą asfaltą. 4. Patepti duobės kraštus ir dugną bitumine emulsija. 5. Užtaisyti duobes 5 cm storio asfaltbetonio mišiniu AC 11 VN, sutankinant savaeigiu plentvoliū.
15.	Keičiant dangos storį, kiekvienam 1 cm storio sluoksnio pasikeitimui pridėti ar atimti	
16.	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai	1. Išardyti asfaltbetonio dangą mechanizuotai. 2. Išvežti.
17.	Asfalto dangų nufrezavimas	1. Nufrezuoti reikalingo storio asfalto dangą.
18.	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija	1. Pagruntuoti esamus paviršius bitumine emulsija.
19.	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN (0/11-A) įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu	1. Nuvalyti pagrindą. 2. Pakloti išlyginamąjį sluoksnį iš asfaltbetonio mišinį. 3. Sutankinti plentvoliū.
20.	5 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 16 AN	1. Pagrindo nuvalymas. 2. Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3. Kraštų apkapojimas. 4. Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5. Dangos volavimas.
21.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniū AC 16 AN pridėti arba atimti	
22.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatiniu aukščio reguliavimu,	1. Pagrindo nuvalymas. 2. Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3. Kraštų apkapojimas. 4. Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S	suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
23.	8 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
24.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 AN pridėti arba atimti	
25.	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VS	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
26.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VS pridėti arba atimti	
27.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 22 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
28.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 22 PN prie normatyvų N27-320 pridėti arba atimti	
29.	8 cm storio pagrindo dangos sluoksnio iš asfaltbetonio AC 32 PN mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
30.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 32 PN pridėti arba atimti	
31.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AS asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
32.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	asfaltbetonių AC 16 AS pridėti arba atimti	
33.	4 cm storio virš. dangos sl. iš AC 11 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
34.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 11 VN pridėti arba atimti	
35.	5 cm storio viensl. dangos iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
36.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 16 PD prie normatyvų pridėti arba atimti	
37.	4 cm storio viršut. dangos sluoksnio iš AC 8 VN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
38.	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetonių AC 8 VN prie normatyvų pridėti arba atimti	
39.	5 cm storio apatinio dangos sl. iš AC 16 AN asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas daugiau 200 iki 500 t/h	1.Pagrindo nuvalymas. 2.Asfaltbetonio mišinio klojimas. 3.Kraštų apkapojimas. 4.Defektų pašalinimas, neprieinamų vietų suplūkimas. 5.Dangos volavimas.
40.	Bituminės juostos tarp elementų įrengimas	1.Bituminės juostos įrengimas tarp asfaltbetonio dangos ir bordiūro.
41.	Geotinklo 100/100 paklojimas asfaltbetonio dangoje	1.Asfaltbetonio dangos valymas. 2.Geotinklo paklojimas, išlyginant raukšles. 3.Volavimas volu.
42.	Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais su 0.25 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 10 km	1. Statybinių šiukšlių kasimas ekskavatoriais. 2. Pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas.
43.	II grupės grunto kasimas	1.Grunto kasimas ekskavatoriais ir išvežimas autosavivarčiais. 2.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	ekskavatoriais su 0.4 m ³ kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 10 km ir darbas sąvartoje	Grunto sąvartoje perstūmimas ir išlyginimas.
44.	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio įrengimas	1. Kelio sankasos planiravimas ir privolavimas. 2.Smėlio išpylimas ir išlyginimas. 3.Volavimas, drėkinant vandeniu.
45.	Dirvos paruošimas gazonams mech.būdu II gr.grunte, užpilant 10cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio	1.Sklypo planiravimas mechanizuotu būdu. 2.Sklypo arimas traktoriais. 3.Sklypo pakraščių planiravimas, kasimas ir išlyginimas. 4.Augalinio grunto atvežimas ir išbarstymas sklype išlyginant.
46.	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu	1.Gazonų užsėjimas rankiniu būdu. 2.Pasėtų gazonų laistymas. 3.Pasėtų gazonų volavimas.
47.	Iškaskų paviršiaus išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės	1.Iškaskos ar pylimo aikštelės išlyginimas.
48.	Iki 30cm storio grunto sluoksnio sutankinimas nelaistant vandeniu pereinant vibraciniu volu vieną kartą	1. Grunto išlyginimas prieš tankinimą. 2.Grunto sutankinimas plūkimo mašinomis.
49.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomitinės skaldos 0/32 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
50.	Keičiant dolomit. skaldos 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	
51.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/45 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
52.	Keičiant dolomit. skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų ridėti arba atimti	
53.	10 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 0/56 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
54.	Keičiant dolomit. skaldos 0/56 sluoksnio storį, kiekvienam	

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	
55.	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos 22/45	1.Kelio sankasos planiravimas ir privolavimas. 2.Medžiagų išpylimas ir išlyginimas. 3.Tankinimas drėkinant.
56.	10 cm storio viensl. pagrindo iš žvirgždo skaldos 0/45 įrengimas	1.Pasluoksnio paruošimas. 2.Žvirgždo skaldos išbėrimas ir išlyginimas.3.Skaldos profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
57.	Keičiant žvirgždo skaldos 0/45 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui prie normatyvų pridėti arba atimti	
58.	Viensluoksnės 10 cm storio dangos įrengimas iš sijoto žvyro fr. 0/32	1.Pasluoksnio paruošimas. 2. Žvyro išbėrimas ir išlyginimas. 3.Žvyro profiliavimas ir planiravimas. 4.Volavimas laistant vandeniu.
59.	Keičiant sijoto žvyro fr. 0/32 sluoksnio storį, kiekvienam sekančiam centimetrui pridėti arba atimti	
60.	Nusėdusių bordiūrų atstatymas ant betono pagrindo	1. Išardyti važiuojamosios dalies dangą išilgai bordiūrų. 2. Atstatyti bordiūrus pagal žymas, pastorinant pasluoksnį iš smėlio, įrengiant pagrindą iš betono ir užpildant siūles cementiniu skiediniu. 3. Atstatyti važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
61.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naujus bortus	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. 2. Iškelti sulaužytus bordiūrus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bordiūrus išvežti. 4. Įrengti naujus bordiūrus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles ir atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
62.	150x300 mm įrengimas ant betono pagrindo	1.Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo. 2. Atstatyti kelio pagrindus pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, ne žemesnės kaip V dangų konstrukcijos klasės.
63.	150x300 mm skersmens (lenktų) betoninių bordiūrų ant betoninio	1.Įrengti bordiūrus ant betono pagrindo. 2. Atstatyti kelio pagrindus pagal automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, ne žemesnės

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	pagrindo įrengimas	kaip V dangų konstrukcijos klasės.
64.	Gatvės bordiūrų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	Pagrindų ir dangų nuvalymas. 2.Bordiūrų išardymas. 3.Išardytų bordiūrų išvežimas.
65.	Gatvės bortų pakeitimas ant betono pagrindo, panaudojant naudotus bortus	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą. 2. Iškelti sulaužytus bordiūrus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bordiūrus išvežti. 4. Įrengti naudotus bordiūrus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelio dangos tako juostą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles ir atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos važiuojamosios dalies dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 5 cm.
66.	10 cm storio kelkraščių iš dolomitinės skaldos įrengimas fr 16/32	1.Kelkraščių planiravimas ir volavimas. 2.Medžiagų paskleidimas ir išlyginimas.
67.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant žvyru	1.Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles. 2. Išpurenti paviršiu autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą žvyrą, paskleisti jį autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis, palaistant vandeniu. 4. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
68.	Iki 200 mm gylio įdubų užtaisymas, užpilant skalda	1.Nurinkti akmenis ir nuvalyti šiukšles. 2. Išpurenti paviršiu autogreideriu. 3. Išpilti atvežtą skaldą, paskleisti ją autogreideriu, baigiant lyginti rankiniu būdu. 4. Sutankinti vibracinėmis plokštėmis, palaistant vandeniu. 4. Nušluoti užterštą asfalto dangą.
69.	Šulinėlių sulaužytų gelžbetoninių žiedų pakeitimas	1. Nuardyti dangą. 2. Atkasti gruntą rankiniu būdu nuo sulaužyto šulinėlio. 3. Iškelti sulaužytus žiedus. 4. Uždėti naujus žiedus. 5. Sujungti su drenažo vamzdžiais. 6. Užtaisyti sandūras cementiniu skiediniu. 7. Užpilti gruntą sluoksniais, sutankinant rankiniu būdu. 8. Paruošti pagrindą iš smėlio ir žvyro mišinio h = 10 cm. 9. Atstatyti išardytą dangą 11. Surinkti atliekas ir išvežti.
70.	Pasislinkusių arba nusėdusių elementų atitaisymas	1. Nuardyti dangą. 2. Rankiniu būdu atkasti gruntą nuo pasislinkusių arba nusėdusių elementų. 3. Pataisyti elementus, pakeliant juos autokranu, išlyginant pagrindą ir pastatant į taisyklingą padėtį. 4. Užtaisyti sandūras. 5. Užpilti gruntą rankiniu būdu ir sutankinti kiekvieną sluoksnį atskirai. 6. Atstatyti išardytą dangą.
71.	Šulinių „palukiojančio“ tipo liukų paaukštinimas	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
72.	Šulinių su „palukiojančio“ tipo liuku įrengimas, pakeičiant	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4.Pakeisti šulinių perdengimo plokštes.

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbų aprašymas</i>
	perdengimus, įrengiant plokštę	5. Atstatyti dangą ir pagrindus.
73.	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	1.Nuardyti dangos ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą gelžbetonio žiedais. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
74.	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą gelžbetonio žiedais. 4. Įrengti skaldos pagrindą. 5. Pakeisti šulinių perdengimo plokštes. 5. Atstatyti dangą ir pagrindus.
75.	Dujotiekio „kapų“ paaukštinimas	1.Nuardyti dangą ir pagrindus pneumoplaktuku. 2. Nuimti liuką, trapą. 3. Paaukštinti angą. 4. Atstatyti dangą ir pagrindus.
76.	Gelžbetoninių vandens surinkimo šulinių įrengimas	1.Skaldos pagrindo įrengimas. 2.Šulinių sumontavimas. 3.Vandens priėmimo dugno betonavimas. 4.Metalinių grotelių ir liuko pastatymas.
77.	Šaligatvių iš betono plytelių ardymas	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Išvežti.
78.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines plyteles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
79.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant naujas spalvotas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines plyteles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
80.	Dangos iš betoninių plytelių atstatymas, panaudojant senas plyteles	1. Nuardyti sulaužytas betonines plyteles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti senas, tinkamas naudojimui, betonines plyteles. 4. Siūles užpildyti smėliu.
81.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas trinkeles	1.Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
82.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas spalvotas trinkeles	1.Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas betonines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.
83.	Dangos iš granitinių trinkelų atstatymas, panaudojant naujas granitines trinkeles	1. Nuardyti sulaužytas granitines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti naujas granitines trinkeles, kurių aukštis ne mažesnis kaip 6 cm. 4. Siūles užpildyti smėliu.

<i>eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
84.	Dangos iš betoninių trinkelų atstatymas, panaudojant senas trinkeles	1. Nuardyti sulaužytas betonines trinkeles. 2. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant duobės plotą, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį. 3. Pakloti senas, tinkamas naudojimui betonines trinkeles. 4. Siūles užpildyti smėliu.
85.	Gazoninių bortų nusėdimų ištaisymas, pakeliant bortus ant smėlio pagrindo	1. Išardyti tako dangą išilgai bortų. 2. Atstatyti gazoninius bortus pagal žymas, pastorinant pasluoksnį iš smėlio, įrengiant pagrindą iš smėlio ir užpildant siūles cementiniu skiediniu. 3. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, iškasant užterštą smėlį, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles arba atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos asfalto dangos tako juostą, užasfaltuojant išardytos dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 4 cm.
86.	Sulaužytų gazoninių bortų pakeitimas naujais	1. Aplink sulaužytus bordiūrus išardyti tako dangą. 2. Išskelti sulaužytus bortus rankiniu būdu. 3. Sulaužytus bortus išvežti. 4. Įrengti naujus gazoninius bortus ant pagrindo iš betono, užpildant siūles cementiniu skiediniu. 5. Atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos plytelių ar trinkelų dangos tako juostą, iškasant užterštą smėlį, užpilant smėlio 10 cm storio sluoksnį ir paklojant naudotas plyteles ar trinkeles arba atstatyti iki 0,5 m pločio išardytos asfalto dangos tako juostą, užasfaltuojant išardytos dangos juostą, dangos storis ne mažesnis kaip 4 cm.
87.	Šaligatvio bortų, sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	1. Šaligatvio ir gatvės dangų išardymas išilgai bordiūrų. 2. Bordiūrų išėmimas, išardant pagrindus. 3. Atliekų sudėjimas į krūvas, išvežimas.
88.	Gazoninių bortų 80x200 mm skersmens ant betoninio pagrindo įrengimas	1. Įrengti gazoninius bortus ant betono pagrindo.
89.	Betoninių trinkelų 200x100x60 mm (neregų vedimo sistemos) įrengimas, kai siūlės užpildomos smėliu	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas smėliu. 5. Grandinio užpylimas smėliu.
90.	Šaligatvių pagrindų iš smėlio-žvyro mišinio 16 cm sluoksnio įrengimas	1. Pagrindo profiliavimas ir volavimas. 2. Medžiagų išpylimas ir išlyginimas. 3. Volavimas laistant vandeniu.
91.	Betoninių pilkos spalvos 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio atsijomis smėliu.
92.	Betoninių pilkos spalvos 8cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio užpylimas atsijomis.
93.	Betoninių spalvotų 6cm trinkelų grindinio grindimas siūles užpilant	1. Trinkelų rūšiavimas. 2. Grandinio grindimas. 3. Grandinio suplūkimas. 4. Siūlių užpylimas atsijomis. 5. Grandinio užpylimas


<i>Eil. Nr.</i>	<i>Paslaugos/darbo pavadinimas</i>	<i>Paslaugos/darbu aprašymas</i>
	atsijomis	atsijomis.
94.	3 cm storio pasluoksnio iš dolomito atsijų įrengimas	1. Pasluoksnio šaligatviui įrengimas
95.	Ketinių medžių apsaugos grotelių 1,2x1,2 rengimas	1. Įrengti apsaugos groteles.
96.	Pogrivio drenazo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	1. Tranšėjos dugno išlyginimas. 2. Pagrindo įrengimas iš žvyro skalvelės (norma 100 m - 33,6 m³). 3. Drenazo vamzdžių paklojimas. 4. Filtruojančio (skaldos prizmės) sluoksnio paklojimas.
97.	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	.Paviršiaus išlyginimas, nupjaunant nelygumus. 2.Nelygumų užpylimas, sutankinimas, galutinis išlyginimas ir patikrinimas pagal šabloną.
98.	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	1. Tranšėjos dugno išlyginimas. 2.Medžiagų paskleidimas, jas išlyginant ir sutankinant.
99.	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas, rankiniu būdu sutankinant gruntą	1.Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas. 2.Sluoksnių išlyginimas.
100.	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	1.Grunto išlyginimas prieš tankinimą. 2.Grunto tankinimas.
101.	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1.Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4.Vamzdžių sujungimas.
102.	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1.Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4.Vamzdžių sujungimas.
103.	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne - 17 sandūrų	1.Tranšėjos pagrindo išlyginimas. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Vamzdžių pjaustymas ir galų paruošimas (esant reikalui). 4.Vamzdžių sujungimas.
104.	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 315 mm skersmens montavimas (su vandens surinkimo trapis 40t apkrovai)	1.Šulinio surinkimas iš atskirų dalių pagal montavimo instrukcijas. 2.Pagrindo išlyginimas. 3.Surinkto šulinio pastatymas į tranšėją ir prijungimas prie kanalizacijos vamzdžių. 4.Šulinio dangčio montavimas.
105.	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	Vamzdžių iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2.Vamzdžių nuleidimas į tranšėją ir paklojimas. 3.Surinktos konstrukcijos tikrinimas.
106.	Įstrižųjų antgalių iš surenkamo gelžbetonio įrengimas, kai pralaidos	1. Antgalių ir betono mišinio iškrovimas ir padavimas į darbo vietą. 2. Antgalių montavimas ant įrengtų pagrindų. 3.Sandūrų

Paslaugos/darbo pavadinimas	Paslaugos/darbų aprašymas
kanalizacijų skersmuo 400 mm	užtaisymas.
nuoslinkusio griovio išvalymas mechanizuotu būdu.	1. Pažymėti griovio ribas. 2. Iškasti (iki 1,5 m gylio) gruntą iš griovio. 3. Pakrauti į autotransportą ir išvežti iki 10 km atstumu. Rankiniu būdu išlyginti griovio šlaitus ir dugną, tikrinant profilį šablonu.
Griovio profilio atstatymas rankiniu būdu.	1. Pažymėti griovio profilį. 2. Pašalinti žoles. 3. Purenti dirvožemį. 4. Iškasti gruntą iš griovio, išmetant ant krašto. 5. Išlyginti griovio šlaitus ir dugną. 6. Išlyginti ant griovio krašto išmestą gruntą. 7. Patikrinti profilį šablonu. 8. Patikrinti nuolydį.
Grunto kasimas ir transportavimas 10 km atstumu	1. Iškasti ir pakrauti gruntą į autotransportą. 2. Išvežti gruntą 10 km atstumu.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius

Antanas Butkus

(sakovo atstovo pareigos)




(Signature)
(parašas, data)

(vardas, pavardė)

Generalinis direktorius
Juozas Aleksa

(Rangovo atstovo pareigos)



(Signature)
(parašas, data)

(vardas, pavardė)