


KLAIPEDOS R. SAV., ENDRIEJAVO SEN. MELIORACIJOS GRIOVIŲ UP. DIRSTEKIS, D-3, D-4, D-5
 REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2018 -
 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius
 Sigitas Karbauskas



Eil. Nr.	Darby pavadinimas	Mato vienetas	Darby kiektai
1	2	3	4
1	Rėjų krumų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100 m ²	211,71
2	Vidutinio tankumo krumų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100 m ²	123,73
3	Tankių krumų pašalinimas nuo griovių šlaitų rankiniu būdu	100 m ²	6,55
4	Iki 16 cm skersmens kelmų rovimas ekskavatoriumi iš griovio dugno	10 vnt	32,0
5	Medžių iki 16 cm skersmens pjovimas	100 vnt	2,6
6	Medžių iki 16 cm skersmens supjauštymas	100 vnt	2,6
7	Krumų, kelmų ir šaknų perkratyimas 96 kW (130 AJ) galingumo kelmarovėmis	100 m ³	0,97
8	Kelmų ir kity liėkanų surinkimas nuo pagriovių ir išvežimas traktorais iki 1 km atstumu	ha	5,4
9	Dalies kelmų išvežimas automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi 0,25 m ³ talpos kaušais	t	16,1
10	Krumų ir šakų išvežimas, pakraunant ir iškraunant rankiniu būdu	100 m ³	1,24
11	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriumis su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,2 m	100 m	23,22
12	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriumis su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m	100 m	16,03
13	Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriumis su 0,4 m ³ talpos kaušais, kai valomo sluoksnio storis didesnis kaip 0,4 m	100 m	12,37
14	Kliuvinių pašalinimas iš griovių dugno vienakaušiais ekskavatoriumis su 0,4 m ³ talpos kaušais	t. m ³	0,082
15	Griovio atstatymas, kasant vienakaušiais ekskavatoriumis su 0,4 m ³ talpos kaušais	t. m ³	0,324
16	Griovių, žiočių, plokščių, lataų valymas, kliuvinių pašalinimas rankiniu būdu	m ³	12,0
17	Iškasto ir supilto grunto skleidymas iki 10 m buldozeriu	t. m ³	1,897
18	Kiekvienam papildomam 10 m prie normų MN1-46 pridėti:	t. m ³	0,292
19	Pagriovių lekščiaivimas du kartus, iškastų iš griovių sąrašų susmulkinimu	ha	5,4
20	Sulūžusių žiočių pakėtimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 110 mm	vnt.	47,0
21	Sulūžusių žiočių pakėtimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 160 mm	vnt.	17,0
22	Sulūžusių žiočių pakėtimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 200 mm	vnt.	17,0
23	Sulūžusių žiočių pakėtimas plastikinėmis žiotimis, kai žiočių skersmuo 250 mm	vnt.	1,0
24	Melioracinių plastikinių stulpelių pastatymas, kai duobės gręžiamos rankiniais grąžtais	vnt.	7,0
25	Pazeistų pievų apsejimas	ha	3,17
26	Lataų kasimas buldozeriais iki 59 kW (80 AJ) galingumo	100 m ³	1,2
27	Statybinių atliekų išvežimas	t	8,4
28	Šlaitų tvirtinimas, apsejant daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu, neužpilant grunto	100 m ²	17,18
29	Vamzdinės g/b vandens pralaidos išvalymas nuo sąrašų	m ³	27,2
30	G/b tvirtinimo plokščių atstatymas, pakėtimas, užtaisant sandūras betono mišiniu	10 m ²	3,2
31	Ajerų, meldų ir kitokių žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu	100 m ²	7,24
32	Signalinių stulpelių pastatymas(plastiko)	vnt	20,0
33	Esamų antgalių pažeidų remontas cemento skiediniu	m ³	0,8
34	Tarpų tarp pralaidų vamzdžio užtaisymas	m	108,3
35	Sargšulių, stulpelių, vamzdžių ir dalies antgalių valymas metaliniu šepėčiu	10 m ²	5,3
36	Betoninių paviršių (sargšulių) dažymas du kartus rankiniu būdu	m ²	14,4
37	Grunto nuo pralaidų nukasimas ir apvedamųjų kanalų kasimas ekskavatoriumi	t. m ³	0,58
38	Grunto nukasimas nuo dalies pralaidų rankiniu būdu	m ³	5,0

Vedėja



Genovaitė Valauskienė

PRIDEDAMA. Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen. melioracijos griovių up. Dirstekis, D-3, D-4, D-5 remonto techninis darbo projektas

1	2	3	4
39	Grunto ant pralaidų ir kanalo užpylimas ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,40m ³	100 m ³	5,8
40	Dalies užpildo grunto tankinimas vibroplokštėmis	100 m ³	3,2
41	Vandens pašalinimas iš tranšėjų ir iškasų siurbliu su vidaus degimo varikliu	val.	6,0
42	Pravažavimo dangos atstatymas, kai smėlio sluoksnio storis 20 cm	100 m	0,4
43	Gelzbetonio konstrukcijų ardymas ir statybinio laužo išvežimas, pakraunant mechanizuotu būdu	m ³	1,5
44	Skylių grėzimas betone, atliekant antgalių ir žiedų sutvirtinimą	100 vnt	0,4
45	Plieninių įdėtinių detalių tvirtinimas ir suvirinimas, atliekant antgalių ir žiedų sutvirtinimą	m	10,4
46	Betonavimo darbai atliekant antgalių ir žiedų sutvirtinimą	m ³	2,9
47	Šlaitų tvirtinimo atstatymas šlaitų tvirtinimo tinklu	100 m ²	0,08
48	Mechanizuotas griovių šlaitų ir apsauginės juostos sienavimas įranga	ha	5,12
49	Griovių šlaitų, kraštų ir dugno sienavimas rankiniu būdu	100 m ²	146,26
50	Akmenų metinio atnaujinimas	100 m ³	0,06
51	Drenažo žiočių - latako kasimas ir tvirtinimas	vnt.	1,0
52	II grupės grunto kasimas ir užpylimas ant griovių šlaitų	100 m ²	1,47
53	I-II grupės grunto sutankinimas rankiniu būdu	100 m ²	1,47
54	Šlaitų tvirtinimas, apsejant daugiamečėmis žolėmis rankiniu būdu, užpilant grunta	100 m ²	1,47