



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"EŽERŪNA"

Sedos g. 34c, LT-87101 Telšiai Tel/faks. 8 444 53073 El. paštas: tm@andernetas.lt
Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

PASIŪLYMAS
DĖL ŽUVŲ PRALAIIDOS ŠUNIJOS UPĖJE, ESAMOJE LOMIŲ UŽTVANKOJE,
NAUJOS STATYBOS DARBŲ

2018-07-19 Nr. S-101

(Data)

Telšiai

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE RANGOVĄ

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB "Ežerūna"
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Sedos 34c, Telšiai
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos	UAB "Ežerūna" l.e. direktoriaus pareigas Kęstutis Auškalnis
Telefono numeris	8-444-53073
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@ezeruna.lt

2. INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subrangovą (-us))

Eil. Nr.	Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subrangovui, aprašymas	Subrangovo pavadinimas, adresas, įmonės kodas
1.		
2.		

3. Pateikdami šį pasiūlymą pažymime, kad:

3.1. Išanalizavome ir visiškai sutinkame su skelbimo apie pirkimą, konkurso sąlygų (įskaitant priedus) bei kitų pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

3.2. Vadovaudamiesi konkurso sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti Darbus sutarties projekte (konkurso sąlygų 3 priedas) nurodytomis sąlygomis.

3.3. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta konkurso sąlygose.

3.4. Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti sutartį.

3.5. Mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka nutraukti pirkimo procedūras bet kuriuo metu iki Sutarties

Direktorius, strateginio
valdymui

Kęstutis Auškalnis

pasirašymo. Pasinaudodama šiomis teisėmis, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga.

3.6. Pateikdami CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3.6.1. Siūlome visus Darbus atlikti už:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas:	Kaina Eur, neįskaitant PVM	PVM 21 proc.	Kaina Eur, įskaitant PVM
1.	Žuvų pralaidos Šunijos upėje esamoje Lomų uztvankoje, naujos statybos darbai	293388,43	61611,57	355000,00

Viso kaina žodžiais, Eur (su PVM): ____ Trys šimtai penkiasdešimt penki tūkstančiai Eur 00 Eur ct ____

3.6.2. Ši kaina detalizuojama Darbų sąmatose:

3.6.2.1. Žuvų pralaidos Šunijos upėje, esamoje Lomų uztvankoje, naujos statybos projektas. 1 Žuvų pralaida. Statybos paruošiamieji darbai (sąmata pridedama), Darbų kaina ____111241,88____ Eur, įskaitant PVM.

3.6.2.2. Žuvų pralaidos Šunijos upėje, esamoje Lomų uztvankoje, naujos statybos projektas. 2 Žuvų pralaida. Statybinių konstrukcijų dalis (sąmata pridedama), Darbų kaina ____243758,12____ Eur, įskaitant PVM.

4. Siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Lapų skaičius vnt.
1.	EBVPD	12
2.	Kalendorinis vykdymo grafikas	1
3.	Lokalinės sąmatos	5
4.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kopija	3
5.	Įsakymas	2

5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Lapų skaičius vnt.
1.	Lokalinės sąmatos	5

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlymė nėra.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Direktorius strateginiam valdymui
Kęstutis Auškalnis
(Vardas ir pavardė)

Imonės kodas 180238349, PVM kodas LT802383414, bankas „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, a. s. LT157300010041102469



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, Įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08117 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.86

UAB "Ežerūna"

Įmonės kodas: 180238349

Sedos g. 34C, LT-87101 Telšiai

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai (išskyrus stogų įrengimą ir apdailos darbus); susisiekimo komunikacijos: keliai (rajoniniai), keliai (gatvės), vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kitos paskirties statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas (išskyrus gyvenamuosius pastatus).

Direktorius

Robertas Encius

Tikra

Direktorius strateginiame
valdyme
Kęstutis Auškalnis

Išduotas 2013 m. gegužės 23 d.

Pirmą kartą išduotas 1998 m. sausio 20 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

2013-08-01

01161

Kopija



Statybos projektavimo ir
statybos įvykdymo įmonė

Įmonės kodas: 150500001, registracijos vieta: Vilnius, Lietuva. Įmonės kodas: 150500001, registracijos vieta: Vilnius, Lietuva.

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.35547

Jonas Vaičiulis

A.k.:

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai;
hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius

Robertas Encius

11012

Išduotas 2016 m. sausio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. sausio 31 d.

Direktorius strateginiam
valdymui

Kęstutis Auškalnis

2016-08-01

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

001
002
003
004
005

Kopija



Statybos inžinerijos
sąjunga SPSC

Statybos inžinerijos sąjunga (SPSC) yra nevalstybinis, savarakiškas, visuomeninis juridinis asmuo, įsikūjęs adresu: LT-01101 Vilnius, Laisvės pr. 10, 10101 Vilnius, Lietuva. Tel. +370 7 123 45 67, faksas +370 7 123 45 68, elektroninis paštas: spsc@spsc.lt

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.35546

Jonas Vaičiulis

A.k.:

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Darbo sritis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas

Direktorius

Robertas Encius

[Signature]

Direktorius strateginių
valdymui
Kęstutis Auškalnis

Išduotas 2016 m. sausio 29 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. sausio 31 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

2016-08-01

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 111.241,88 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

Direktorius strateginiam
valdymui
Kęstutis Auškalnis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 1 Žuvų pralaidos Šunijos upėje, esamoje Lomų užtvankoje, naujos statybos projektas


Statinyss 1 Žuvų pralaida

Žiniaraštis 1 Statybos paruošiamieji darbai

		Suma žiniaraščiui		111241,88 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Statybos paruošiamieji darbai						
1	N1-67	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	1,8	1577,6168	2839,71
2	N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3	0,9	1965,3757	1768,84
3	T1-10	2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	18,0	230,3007	4145,41
4	N1P-0604-2	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, grunto grupė II	t. m3	0,848	165,637	140,46
5	N1P-0907-2	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas rankiniu būdu, kai grunto grupė II	100m2	3,07	96,0605	294,91
6	R2-28	Vandens pašalinimas siurbliu	m3	2857,0	1,3343	3812,1
7	N1P-0411-2	Grunto kasimas ir supylimas į maišus (smėlio užtūroms), panaudojant esamą gruntą VIRŠUTINIAME BJEFE	100m3	2,4	1356,3668	3255,28
8	R23-59	Smėlio maišų užtūrų išardymas rankiniu būdu	t	336,0	15,8225	5316,36
9	N1P-0411-2	Grunto kasimas ir supylimas į maišus (smėlio užtūroms), panaudojant esamą gruntą ŽEMUTINIAME BJEFE	100m3	2,3	2656,3668	6109,64
10	R23-59	Smėlio maišų užtūrų išardymas rankiniu būdu	t	322,0	15,8225	5094,85
11	N1-67	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,952	1577,6168	1501,89
12	T1-10	2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	9,52	230,3007	2192,46
13	N1P-0707-2	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu, grunto grupė II	100m3	0,9	960,2092	882,19
14	N1P-0905-3	Pirminis plotų planiravimas buldozeriu, kai buldozerio galia 96kW(130AJ)	t.m2	0,667	10,2636	6,85
15	N1P-0701-2	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,50m3	100m3	9,52	121,7713	1159,26
16	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	9,52	178,3482	1697,87
17	N1-300	Upelio šlaito pagilinimas laiko įrengimui	100m3	0,32	1965,3757	628,92
18	N1P-0411-2	Grunto kasimas ir supylimas į maišus (smėlio užtūroms), panaudojant esamą gruntą ŽEMUTINIAME BJEFE	100m3	2,06	2656,3668	5472,12
19	R23-59	Smėlio maišų užtūrų išardymas rankiniu būdu	t	288,4	15,8225	4563,21

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
20 R2-28		Vandens pašalinimas siurbliu Skyriuje 1	m3	570,0	1,3343	760,55
		2 Žuvitakis. Statybos paruošiamieji darbai				51642,88
1 N1-102		Augalinio grunto (0,35 m sluoksnio storio) kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais	t. m3	0,2268	281,619	63,87
2 N1-103		Kiekvieniems sekantiems 10m, perstūmiant II grupės gruntą 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais, pridėti prie N1-102 k4=4.00,	t. m3	0,2268	224,5822	50,94
3 KP1-2-7		Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose rankiniu būdu	100 m2	4,89	29,8586	146,01
4 K12-29		Šlaito plokščių demontavimas k4=0.800	100m2	0,51	529,5775	270,08
5 K16-410		Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas	m3	3,2	53,3365	170,68
6 TP4-6		Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	26,7	18,5728	495,89
7 TP4-7		Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	26,7	5,8022	154,92
		Skyriuje 2				1352,39
		3 Privažiavimo kelias ir aikštelė. Statybos paruošiamieji darbai				
1 N1-67		II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,046	1577,6168	72,57
2 T1-10		2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,46	230,3007	105,94
3 N27-267		Žvyro, smėlio arba žvyro-smėlio mišinio papildymas	100m3	4,74	1424,0372	6749,94
		Skyriuje 3				6928,45
		4 Žvyro dangos įrengimas				
1 N27P-9-1-2		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm storio	100m2	7,72	509,3077	3931,86
2 N27P-9-1-3		Sluoksnio storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti (k4=10)	100m2	7,72	280,1059	2162,42
3 N27P-10-2-1		50% smėlio-žvyro ir 50% skaldyto žvirgždo 0/45 mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Viensluoksnis, 12 cm storio	100m2	7,72	511,4808	3948,63
4 N27P-15-1-1		Pjautuvo profilio smėlio-žvyro mišinio kelio dangos įrengimas. 20 cm storio sluoksnis	100m2	7,72	587,9335	4538,85
5 N27P-15-1-2		Sluoksnio storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti (k4=10)	100m2	7,72	280,1059	2162,42
		Skyriuje 4				16744,18
		5 Sklypo sutvarkymo darbai				
1 R16-115		Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu	100m2	12,33	307,9948	3797,58
2 N27P-15-1-1		Pjautuvo profilio smėlio-žvyro mišinio kelio dangos įrengimas. 20 cm storio sluoksnis	100m2	0,8	587,9335	470,35
3 N27P-15-1-2		Sluoksnio storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti (k4=5)	100m2	0,8	154,9285	123,94
4 N27P-9-1-2		Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas. Dvisluoksnis, 20 cm storio	100m2	0,8	509,3077	407,45
5 N27P-9-1-3		Sluoksnio storio pokyčio 1 cm pridėti ar atimti (k4=35)	100m2	0,8	794,0893	635,27
6 KP1-2-7		Krūmų iškirtimas žemės sankasos šlaituose rankiniu būdu	100 m2	2,0	29,8586	59,72
		Skyriuje 5				5246,43
		6 Užtvankos žemutinio bjefo remontas. Statybos paruošiamieji darbai				


Direktorius strateginiam
valdymui
Kęstutis Auškelnis



Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	K12-29	Šlaito plokščių demontavimas (t-0,15m) k4=0.800	100m2	1,53	423,662	648,2
2	R11-126	Pažeistų betono paviršių išdaužymas k4=1.200	m2	62,0	2,076	128,71
3	R1-54	Sąnašų pašalinimas 0,4 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,38	219,0068	83,22
4	K46-410	Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų išardymas	100m3	0,362	526,6574	190,65
5	TP4-6	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	129,8	18,5728	2410,75
6	TP4-7	Pervežant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=10.000	t	129,8	5,8022	753,13
7	T1-10	2 grupės grunto transportavimas 10t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,38	230,3007	87,51
8	T1-17	Transportuojant 1-2 grupės gruntą gerais keliais 10t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=24.000	100m3	0,38	728,189	276,71
Skyriuje 6						4578,88
7 Kiti darbai. Drenažo linijos įrengimas						
1	MN3-192-200	Drenažo rinktuvų iš 200x6.1mm skers.poliet.vamzd.įrengimas molio, priemolio, durpiniuose gruntuose, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais, kai rinktuvo vamzdžiai klojami iki 3m gylio	100m	0,615	2968,5667	1825,67
2	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose,	m3	7,2	416,666	3000,0
3	N23-90p	Pagrindinės medžiagos	m3	7,2	84,7952	610,53
4	N46-35	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose	m3	0,012	502,5124	6,03
Skyriuje 7						
Žiniaraštyje 1						5442,23
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						91935,44
Iš viso žiniaraštyje 1						19306,44
						111241,88

Sudarė:

/Pavardė/ Samanininkė -
projektų koordinuotoja
Dovilė Vulančienė




Direktorius strateginiam
valdymui
Kęstutis Auškalnis

SUDERINTA: _____ TUKST.EUR

TVIRTINU 243,758,12 TUKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2018 M. MĖN. D.

2018 M. MĖN. D.

Direktorius strateginiam
valdymui
Kęstutis Auštėnas

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 1 Žuvų pralaidos Šunijos upėje, esamoje Lomių užtvankoje, naujos statybos projektas

Statinsys 2 Žuvų pralaida

Žiniaraštis 1 Statybinių konstrukcijų dalis

Suma žiniaraščiui

243758,12 Eur

		Suma žiniaraščiui		243758,12 Eur		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žuvų pralaidos g/b konstrukcijų įrengimas						
1	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	322,95	210,827	68086,58
2	N6-22p	Pagrindinės medžiagos	m3	322,95	82,0214	26488,81
3	N6-4	Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną kranu	m3	30,0	113,3066	3399,2
4	N6-3	Skaldos pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	38,0	54,9904	2089,64
5	N6-1	Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	266,0	30,5484	8125,87
6	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę k4=2.000	100m2	3,8	92,1113	350,02
7	X111111	Betono priedas Xypex Admix C-1000 NF	kg	957,0	8,0841	7736,48
Skyriuje 1						116276,6
2 Atraminės sienutės įrengimas						
1	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai, atraminės rūsio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų	m3	36,93	210,8269	7785,84
2	N6-22p	Pagrindinės medžiagos	m3	36,93	72,0484	2660,75
3	N6-4	Betono pagrindas po pamatais, paduodant betoną kranu	m3	4,225	113,3066	478,72
4	N6-3	Skaldos pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	4,648	54,9904	255,6
5	N6-1	Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	9,3	30,5484	284,1
Skyriuje 2						11465,01
3 Temperatūrinės ir technologinės siulės						
1	MN8-161	Temperatūrinių-sėdimo siūlių įrengimas	100m	0,45	1721,7981	774,81
2	MN8-161	Technologinių siūlių sienos ir dugno jungtyje įrengimas	100m	1,7	1721,7981	2927,06
Skyriuje 3						3701,87
4 Įdėtinės detalės sandorų įrengimui						
1	N9-130	Įdėtinių detalių tvirtinimas	t	0,587	2560,9633	1503,29
2	N9-130p	Metalinės konstrukcijos	t	0,587	2455,0574	1441,12
Skyriuje 4						2944,41
5 Turėklų įrengimas						
1	F9-3	Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus)	t	0,1	2625,3622	262,54
Skyriuje 5						262,54

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
6 Grotelių įrengimas						
1 N9-137		Aikštelės, nukreipiamos galerijos tilteliai	t	0,52	2691,058	1399,35
2 N9-137p		Metalinės konstrukcijos	t	3,92	2455,0574	9623,83
		Skyriuje 6				11023,18
7 Lipynių įrengimas						
1 N45-88		Lipynių montavimas	t	0,05712	2309,1835	131,9
		Skyriuje 7				131,9
8 Skydo įrengimas						
1 N9-117		Skydo įrengimas	t	0,8086	12957,678	10477,58
		Skyriuje 8				10477,58
9 Plūduro nesšmėnų sulaikymui įrengimas						
1 N9-217		Kronšteinų, rėmų ir kitų smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas	t	0,07	2455,5286	171,89
		Skyriuje 9				171,89
10 Šandoro įrengimas						
1 N9-117		Šandoro įrengimas	t	0,15	6140,7996	921,12
		Skyriuje 10				921,12
11 Remonto darbai						
1 N6-15		Gelžbetoninės pamatų plokštės, įrengiant klojinius iš skydų, paduodant betoną kranu	m3	8,0	154,9821	1239,86
2 N6-15p		Pagrindinės medžiagos	m3	8,0	62,8741	502,99
3 N57P-2210-3		Šlaitų tvirtinimas betoninėmis plokštėmis, klojant plokštes autokranu, kai plokštės plotas daugiau 4,0 m2 iki 5,0 m2 (t-100mm)	100m2	0,55	3306,635	1818,65
4 N6-2		Žvyro pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	9,5	34,0038	323,04
		Skyriuje 11				3884,54
12 Užtvankos žemutinio bjefo remontas						
1 N6-2		Žvyro pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu	m3	23,0	34,0038	782,09
2 N27P-66-1		Geotekstilės paklojimas	100m2	1,6	117,4162	187,87
3 N57P-2210-3		Šlaitų tvirtinimas betoninėmis plokštėmis, klojant plokštes autokranu, kai plokštės plotas daugiau 4,0 m2 iki 5,0 m2 (t-100mm)	100m2	2,3	3306,635	7605,26
4 F9-3		Plieno turėklai, grotelės (gruntuojant ir dažant du kartus)	t	1,3	2625,3622	3412,97
5 N6-150		Paviršių apdorojimas smėliasroviu aparatu iki 4m aukščio tūriniuose įrenginiuose	m2	230,0	12,5467	2885,74
6 R11-126		Tinko nudaužymas nuo sienų ir lubų mūrinių ir betoninių paviršių, kai nudaužomų vietų plotas iki 5 m2	m2	62,0	2,5951	160,9
7 F46-3-2		Skylių užtaisymas betono sienose ir pertvarose	m3	15,0	1004,7641	15071,46
8 N6P-0203-1		Monolitinių pamatų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius. Tepant 2kartus	m2	62,0	8,2409	510,94
9 N6-40		Gelžbetoninių konstrukcijų įrengimas	m3	36,1	194,5875	7024,61
10 N6-40-p		Pagrindinės medžiagos	m3	36,1	70,6513	2550,51
		Skyriuje 12				40192,35
		Žiniaraštyje 2				201452,99
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				42305,13
		Iš viso žiniaraštyje 2				243758,12

Sąmatininkė -
projektų koordinatore
Dovilė Valančiūtė

Direktorius strateginiam
valdymui
Kęstutis Auškalnis