

BI Nemajūnų dienos centro

Pagalbinio ūkio paskirties pastato statybos darbų sąmata

Darbo apmokėjimas

Eil. Nr.	Darbų išlaidų aprašymas	Mato VNT	Kiekis	VNT kaina	Suma
1.	Augalinio sluoksnio nuėmimas	M ²	150		
2.	Gręžtinių pamatų gręžimas	VNT	8		
3.	Armatūros karkaso virinimas	M ¹	8		
4.	Gręžtinių pamatų betonavimas	VNT	8		
5.	Idėtinių detalių gaminimas	VNT	8		
6.	Idėtinių detalių montavimas	VNT	8		
7.	Grindų pagrindo paruošimas	M ²	78		
8.	Grindų įrengimas iš trinkelų	M ²	78		
9.	Metalinų kolonų montavimas	VNT	8		
10.	Metalinų sijų montavimas	M ¹	36		
11.	Metalinų santvarų gaminimas	VNT	4		
12.	Metalinų santvarų mont.	VNT	4		
13.	Stogo grebestavimas	M ²	92		
14.	Stogo dengimas	M ²	92		
15.	Sienų karkaso įrengimas	M ¹	152		
16.	Sienų aptaisymas skarda	M ²	152		
17.	Trapų įrengimas. mont.	M ¹	12		
18.	Lietaus kanalizacijos klojimas	M ²	12		
19.	Metalo k-jų dažymas	M ¹	180		
20.	Elektros montavimo darbai				
21.	Lietaus nuvedimo sistemos mont.	M ¹	24		
22.	Nuogrindos pagrindo įren.	M ²	48		
23.	Nuogrindos įrengimas iš trinkelų	M ²	48		
24.	Skardos gaminių lankstymas	M ²	68		
25.	Skardos gaminių mont.	M ¹	68		
26.	Pakalimų įrengimas	M ²	18		
27.	Vejos bortelių įrengimas nuogrindai	M ¹	48		
				Viso	

Medžiagos

Eil. Nr.	Medžiagos gaminio pavadinimas	Mato VNT	Kiekis	VNT kaina	Suma
1.	Armatūra 12	M ¹	36		
2.	Betonas	M ³	1,5		
3.	Lakštinis plienas 20x12x10mm	M ²	0,6		
4.	Žvyras-sijotas frakcija 4m	M ³	20		
5.	Metalo vamzdis 160x80x4mm	M ¹	24		
6.	Metalo vamzdis 80x80x4mm	M ¹	120		
7.	Metalo vamzdis 60x60x3mm	M ¹	60		
8.	Stogo Z tipo profilis 200/1,5	M ¹	116,8		
9.	Sienų profilis omega H2O	M ¹	225		
10.	Stogo danga P30 BPD18 0,5mm	M ²	96,55		
11.	Sienų skarda P-30BPE180,5mm	M ²	147,8		
12.	Lygi skarda	M ²	18,75		
13.	Stogo varštai įvairūs	DĖŽ.	10		
14.	Lietaus surinkimo trapai	VNT	6		
15.	Kanalizacijos vamzdžiai 110	M ¹	12		
16.	Metalo dažymo gruntas	KG	10		
17.	Betoninės trinkelės	M ²	118		
18.	Pakliami vartai	VNT	28,2		
19.	Vejos borteliai	VNT	48		
20.	Elekšros medžiagos				
21.	Skaldos atsijos	T	0,5		
22.	Elektrodai	PAK	1		
23.	Lietaus nuvedimo sistema	M ¹	14		
24.	Cementas	T	1,56		
25.	Skaidri sienų danga	M ²	12,96		
26.	Transporto išlaidos				
				Viso	
				Iš viso	16800

Suma žodžiais: Šešiolika tūkstančių aštuoni šimtai eurų 00cent