

SUSITARIMAS
PRIE 2018 M. RUGPJŪČIO 3 D. PIRKIMO SUTARTIES Nr. A62-113/18(3.10.21.-TD2)

2018 m. spalio 26 d. A62-113/18(3.10.21.-TD2)
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188710061, atstovaujama Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Domipa“, įmonės kodas 124334194, atstovaujama direktoriaus Donato Miškinio (toliau – **Rangovas**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Šalys 2018 m. rugpjūčio 3 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A62-113/18(3.10.21.-TD2) dėl **mokslo paskirties pastato Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato, (adresu S. Konarskio g. 34, Vilnius) efektyvumo didinimo, vidaus remonto darbų** (toliau – **Sutartis**);
- b) Po Sutarties pasirašymo, Sutarties 1 priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ (lokalinė sąmata) buvo pastebėtos techninės klaidos, t.y., Sutarties priede Nr. 1 (lokalinėje sąmatoje), bendrastatybinių darbų pozicijoje Nr. 22 ir elektros darbų pozicijose Nr. 12, 13 pastebėti neatitikimai su tiekėjo pasiūlyme nurodyta mato vienetų ir vieneto įkainio informacija, nors bendra planuojama kaina tiek Sutarties 1 priede „Sąmatiniai skaičiavimai“ (lokalinė sąmata), tiek tiekėjo pasiūlyme nurodyta teisingai;
- c) Šalys siekia, kad Sutarties sąlygos atitiktų viešojo pirkimo sąlygas ir dokumentus (tiekėjo pasiūlymą), todėl

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą prie 2018 m. rugpjūčio 3 d. statybos rangos sutarties Nr. A62-113/18(3.10.21.-TD2) (toliau – Susitarimas) ir susitarė dėl toliau nurodytų sąlygų:

1. Sutarties 1 priedas „Sąmatiniai skaičiavimai“ pakeičiamas viešojo pirkimo sąlygas ir dokumentus (tiekėjo pasiūlymą) atitinkančiu naujos redakcijos priedu, kuris yra pridedamas prie šio Susitarimo.
2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
3. Susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Sutarties šaliai.
4. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu, visa apimtimi, kiek nėra koreguojamos šiuo Susitarimu.

PRIEDAS. Sutarties 1 priedas „Sąmatiniai skaičiavimai“ (lokalinė sąmata).

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Direktorius Povilas Poderskis



Pasirašymo data 2018 m. _____ d.

Rangovas:

UAB „Domipa“

Direktorius Donatas Miškinis

Pasirašymo data 2018 m. _____ d.



LOKALINĖ SĄMATA

Vilniaus J. Basanavičiaus gimnazija S. Konarskio g. 34, Vilnius

Sąm.	Darbo	Darbų ir išlaidų	Mato	Kiekis	Kaina Eur	
eil.	kodas	aprašymai	vnt		Vieneto įkainis Eur (be PVM)	Bendra planuojama kaina Eur (be PVM)
	1	Bendrastatybiniai darbai				
1		Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100m2	25,591	45,7247	1170,12
2		Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	648,25	9,7752	6336,77
3		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	25,591	141,0514	3609,59
4		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	25,591	495,7547	12686,66
5		Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	25,591	396,5521	10148,01
6		Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	25,591	141,0514	3609,59
7		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	25,591	352,1504	9011,74
8		Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	25,591	346,3059	8862,18
9		Vidaus angokraščių tinko remontas cemento-kalkių skiediniu k8=1.15	m2	202,6	20,6832	4190,42
10		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	2,026	141,0329	285,73
11		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,026	464,1848	940,44
12		Angokraščių vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2	2,026	460,9082	933,80
13		Angokraščių vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	2,026	141,0329	285,73
14		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	2,026	352,1504	713,46
15		Angokraščių vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	2,026	346,3059	701,62
16		Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	112,2	5,7556	645,78
17		Sienų aptaisymas raštuotomis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	112,2	30,6115	3434,61
18		Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100m2	0,2759	609,267	168,10
19		Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant "Atlas" klijais	m2	27,59	30,0879	830,13
20		Sienų atskirų vietų mūrijimas ir angų užtaisymas, kai mūro tūris vienoje vietoje iki 5 m3, kai angos stačiak. formos k8=1.07	m3	0,7068	273,1799	193,08
21		Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,36	35,4013	12,74
22		Minkštos medienos grindjuostės	100m	7,242	595,74	4314,23
23		Medinių grindjuosčių nuardymas	100m	7,242	22,8624	165,56

24	Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis 3.00 mm)	100m2	0,2759	453,3077	125,07
25	Horizontalių ir vertikalų briaunų aptaisymas apsauginiais kampiniais profiliais k9=1.15	m	5,255	1,9191	10,08
26	Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong" firmos k8=1.03	m2	1174,69	18,6505	21908,56
27	Lubų aptaisymas gipso kartono plokštėmis, įrengiant metalinį karkasą ir užtaisant ir glaistant siūles	100m2	0,2759	2389,5889	659,29
28	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu	100m2	0,2759	103,1934	28,47
29	Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2759	358,9467	99,03
30	Lubų nutinkuotų "Vetoni" arba aptaisytyų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100m2	0,2759	358,9467	99,03
31	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2	0,2759	103,1934	28,47
32	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu	100m2	0,2759	358,5263	98,92
33	Lubų paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu	100m2	0,2759	352,1504	97,16
34	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100m2	0,1701	414,5373	70,51
35	Lengvo tipo metalinių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas iki 2 m2)	m2	11,34	131,4701	1490,87
36	WC pertvarų su durimis montavimas	m2	12,24	103,3869	1265,46
37	Sujungimo tarp skirtingų dangų iš metalinių profilių įrengimas	100m	0,018	773,8691	13,93
38	Horizontalių paviršių izoliavimas, užtepant (glaistant) hidroizoliacinį mišinį k9=1.15	m2	29,06	12,511	363,57
39	Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta	100m	0,558	407,6164	227,45
40	Ventiliacijos grotelių pakeitimas	vnt	106,0	17,6799	1874,07
41	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,0	28,3699	56,74
42	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10,0	17,2751	172,75
43	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	12,0	0,5428	6,51
1 Elektros darbai					
1	.Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose LED iki 40W, 600x600	100vnt	2,28	5543,5149	12639,21
2	Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose LED iki 20W IP-20/44	100vnt	0,11	3896,5313	428,62
3	Dviejų klavišų jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100vnt	0,26	1290,0708	335,42
4	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	18,85	199,1217	3753,44
5	Galios kabeliai 3x1.5	m	1040,0	0,3896	405,18
6	Galios kabeliai 3x2.5	m	740,0	0,6493	480,48
7	Galios kabeliai 5x16	m	105,0	7,1636	752,18
8	Hermetinių ir pusiauhermetinių rozečių montavimas	100vnt	0,9	707,1128	636,40
9	Judesio daviklių montavimas	vnt.	5,0	9,7449	48,72
10	Judesio daviklis apšvietimo valdymui	vnt	5,0	18,1796	90,90

11	Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm	100m	1,9	416,2901	790,95
12	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm	m	90,0	3,4298	308,68
13	Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm	m	100,0	2,3268	232,68
14	Modulinių paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje (modulį 36 vnt)	vnt.	4,0	295,8738	1183,50
15	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	4,6	223,9703	1030,26
16	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	4,6	230,182	1058,84
17	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100vnt	3,86	153,4816	592,44
18	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100vnt	0,57	42,0064	23,94
19	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2,2	28,3699	62,41
20	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	2,2	0,5428	1,19
1 Demontavimas					
1	Praustuvų arba kriauklių nuėmimas	vnt	35,0	4,1187	144,15
2	Vandens maišytuvų nuėmimas	vnt	35,0	4,8377	169,32
3	Klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas	vnt	15,0	4,3659	65,49
4	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt	15,0	3,3774	50,66
5	Trapo nuėmimas	vnt	3,0	4,3659	13,10
6	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	8,0	6,0957	48,77
7	Plieninių sraigtinių ortakio demontavimas, kai ortakio skersmuo iki 160 mm k1=0.60,k2=0.60,k3=0.000	m	18,0	1,6911	30,44
8	Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	54,0	5,7662	311,37
9	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas	m	130,0	4,9425	642,53
10	Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	176,0	2,636	463,94
11	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,0	28,3699	85,11
12	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000	t	3,0	8,1419	24,43
2 Nuotekos					
1	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	184,0	5,8351	1073,66
2	Vamzdžiai su movomis 110x5.3x1000 (vid. kanaliz. Asto)	vnt	54,0	13,2235	714,07
3	Vamzdžiai su movomis 58x4.0x1000 (vid. kanaliz. Asto)	vnt	130,0	6,0815	790,60
4	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	3,0	57,1384	171,42
5	Vamzdžių, kurių D 50mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų k8=1.03	vnt	8,0	52,2127	417,70
6	Kanalizacijos trišakis dn 110 ASTO	vnt	30,0	10,5507	316,52
7	Kanalizacijos trišakis dn 58	vnt	53,0	4,7397	251,20
8	Kanalizacijos alkūnės dn 110/45	vnt	30,0	1,3526	40,58
9	Kanalizacijos alkūnės dn 50/45	vnt	122,0	0,4978	60,73

11	Kanalizacijos pravala dn 110	vnt	6,0	8,6569	51,94
12	Kanalizacijos revizija dn 110	vnt	3,0	32,4635	97,39
13	Kanalizacijos revizija dn 50	vnt	7,0	6,4927	45,45
14	Trapo su atbulinių vožtuvų, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	3,0	4,3725	13,12
15	Plastikinis trapas su atbuliniu vožtuvu 50mm	kompl.	3,0	37,8741	113,62
16	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (buitinių nuotekų)	100m	1,84	99,9061	183,83
17	Ništų iškirtimas ir užtaisymas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui), užtaisant gipskartonio plokštėmis	m2	5,2	51,2137	266,31
3 Sanitariniai prietaisai					
1	.Praustuvo su atrama "puskoja" ir maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos ir grindų, kai kanalizacija plastik. vamzdžių	kompl.	35,0	118,2383	4138,34
2	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	15,0	91,9958	1379,94
3	WC jungtis	vnt	15,0	4,8695	73,04
4 Vandentiekis					
1	Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	m	154,0	4,4726	688,78
2	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 25x2.5mm (Tigris Alupex)	m	9,0	1,8829	16,95
3	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 20x2.25mm (Tigris Alupex)	m	36,0	1,5691	56,49
4	Daugiasluoksniai vamzdžiai ritėse 16x2.0mm (Tigris Alupex)	m	109,0	0,7575	82,57
5	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas garui nelaidžiais polietileno ar porėtos gumos kevalais	100m	1,54	102,8539	158,40
6	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 22/13 (antikondensacinė)	m	36,0	0,6168	22,20
7	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 28/13 (antikondensacinė)	m	9,0	0,725	6,53
8	Putų kaučiuko izoliacija TUBEX K-Flex EC 18/9 (antikondensacinė)	m	109,0	0,3246	35,38
9	Plastikinių vamzdžių jungimas presuojamais trišakiais (vamzdžio išorinis skersmuo iki 32 mm)	vnt.	52,0	2,0467	106,43
10	Trišakiai 16mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex)	vnt	46,0	3,8415	176,71
11	Trišakiai 20mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex)	vnt	3,0	4,9236	14,77
12	Trišakiai 25mm (pres. jungčių sistema Tigris Alupex)	vnt	3,0	7,3368	22,01
13	Čiaupų montavimas	vnt.	91,0	2,1194	192,87
14	Čiaupai DN 20 su išardoma jungtim	vnt	6,0	5,4539	32,72
15	Čiaupai DN 15 su išardoma jungtim	vnt	23,0	2,6079	59,98
16	Prietaisiniai čiaupai tipo Shell dn 15	vnt	62,0	6,4927	402,55
17	Prietaisinių alkūnių montavimas k9=1.15	10 vnt.	6,2	27,2563	168,99
18	Presuojamos prietaisines alkūnės d 16	vnt	62,0	4,8262	299,22
19	Vandentiekio ir šildymo sistemų vamzdynų hidraulinis bandymas	100m	1,69	108,0356	182,58
20	Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija k9=1.15	km	0,169	441,8553	74,67
21	Revizinės dutelės	vnt	27,0	22,5297	608,30
Viso Eur be PVM					142485,47
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21%					29921,95