

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO / PATIKSLINIMO

Pranešame, kad gauti klausimai 110 kV OL Panevėžys-Ekranas II, Panevėžys-Velžys I rekonstravimo, darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkime (toliau – Pirkimas), į kuriuos pateikiami atsakymai:

1) KLAUSIMAS: Techninio projekto 05_2024.01-02-TP-SK-1_2025-03-24 sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 7 „110 kV demontuojamų atramų kiekiai“ yra numatyti sekantys darbai ir jų apimtys:

7.1.	G/b atramų demontavimas ir išvežimas						
7.1.1	Gelžbetonis		m³	9,52			2,5t/m³
7.1.2	Metalas		t			1,66	
7.2.	Metalinų atramų demontavimas ir išvežimas		t			56,0	
7.3.	G/b pamatų demontavimas ir išvežimas		m³	61,7			2,5t/m³

Tuo tarpu techninio projekto 07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 12 „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ yra numatomos visai kitos demontavimo apimtys:

12.4.	G/b atramų demontavimas ir išvežimas iki 20 km atstumu		t	155
12.5.	Metalinų atramų demontavimas ir išvežimas iki 20 km atstumu		t	129

Prašome patikslinti demontuojamų 110kV OL gelžbetoninių ir metalinių atramų, atramų pamatų darbų kiekius bei nurodyti demontavimo darbų tikslias apimtis, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad Pirkimo metu skaičiuojant demontavimo kiekius reikia vadovautis 07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 sąnaudų žiniaraštyje 12 skyriuje „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ įvertintais kiekiais. Atkreipiame dėmesį, kad sąnaudų kiekiai sudaryti remiantis tipinių albumų ir OL pase nurodyta informacija ir yra orientaciniai. Teikiant pasiūlymą, rangovas visus darbus vertina savo rizikos sąskaita, už papildomus demontavimo darbus pagal LITGRID AB papildomai nemokės.

2) KLAUSIMAS: Techninio projekto 05_2024.01-03-TP-SK-1_2024-12-13 sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 5 „110 kV demontuojamų atramų kiekiai“ yra numatyti sekantys darbai ir jų apimtys:

5.1.	G/b atramų demontavimas ir išvežimas						
5.1.1	Gelžbetonis		m³	38,3			2,5t/m³
5.1.2	Metalas		t			6,70	
5.2.	Metalinų atramų demontavimas ir išvežimas		t			24,3	
5.3.	G/b pamatų demontavimas ir išvežimas		m³	32,0			2,5t/m³

Tuo tarpu techninio projekto 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 sąnaudų žiniaraštyje Eil. Nr. 9 „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ yra numatomos visai kitos demontavimo apimtys:

9.4.	G/b atramų demontavimas ir išvežimas iki 20 km atstumu		t	155	
9.5.	Metalinų atramų demontavimas ir išvežimas iki 20 km atstumu		t	129	

Prašome patikslinti demontuojamų 110kV OL gelžbetoninių ir metalinių atramų, atramų pamatų darbų kiekius bei nurodyti demontavimo darbų tiksliai apimtis, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad Pirkimo metu skaičiuojant demontavimo kiekius reikia vadovautis 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 sąnaudų žiniaraštyje 9 skyriuje „110 kV OL DEMONTAVIMO DARBAI“ įvertintais kiekiais. Atkreipiame dėmesį, kad sąnaudų kiekiai sudaryti remiantis tipinių albumų ir OL pase nurodyta informacija ir yra orientaciniai. Teikiant pasiūlymą, rangovas visus darbus vertina savo rizikos sąskaita, už papildomus demontavimo darbus LITGRID AB papildomai nemokės.

3) KLAUSIMAS: Techninio projekto 03_2024.01-02-TP-SP_2025-03-24 žemiau pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti sklypo planiravimo bei gerbūvio atstatymo darbai:

	6. Sklypo paruošiamieji darbai			
6.1.	Sklypo planiravimo darbai	TS 10.2	m ²	2700,0
6.2.	Augalinio sluoksnio nukasimas iki 20 cm	TS 10.2	m ³	540,0
6.3.	Augalinio sluoksnio paklojimas	TS 10.2	m ³	540,0
	7. 110 kV oro linijos atrama			
7.1.	Pleriminarus gerbūvio atstatymo aplink atramą plotas(m ²)	TS 10.3	m ²	6550
	8. 110 kV KL			
8.1.	Pleriminarus gerbūvio atstatymo aplink kabelį plotas (m ²)	TS 10.3	m ²	17192,4

Tuo tarpu techninio projekto 07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 darbų kiekių žiniaraštyje Eil. Nr. 8 „110 kV KL STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI“ taip pat yra numatyti sklypo planiravimo bei gerbūvio atstatymo darbai:

8.2.	Derlingo grunto sluoksnio nustūmimas buldozeriu		m ³	1681
8.5.	Derlingo grunto sluoksnio užpylimas		m ³	1681
8.7.	Paviršiaus planiravimas buldozeriais		m ²	8452

Prašome patikslinti:

- Ar techninių projektų 03_2024.01-02-TP-SP_2025-03-24 ir 07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 aukščiau pateiktose darbų kiekių žiniaraščių pozicijose numatyti sklypo planiravimo bei gerbūvio atstatymo darbai nesidubliuoja?
- Patikslinti numatomus darbus ir jų kiekius, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad klausime nurodyti statybos darbai nesidubliuoja. Byloje 03_2024.01-02-TP-SP_2025-03-24 išvardinti darbai skirti OL ir KL dalies gerbūvio sutvarkymui (privažiavimo kelių ir

t.t. atstatymas). Tuo tarpu byloje 07_2024.01-02-TP-EL-1_2025-03-24 nurodyta tik 110kV KL tranšėjos kasimo ir atstatymo darbai. Visi kiekiai yra orientaciniai. Teikiant pasiūlymą, rangovas visus darbus vertina savo rizikos sąskaita, už papildomus gerbūvio atstatymo darbus LITGRID AB papildomai nemokės.

4) KLAUSIMAS: Techninio projekto 03_2024.01-03-TP-SP_2024-12-12 žemiau pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose numatyti sklypo planiravimo bei gerbūvio atstatymo darbai:

	4. Sklypo paruošiamieji darbai				
4.1.	Sklypo planiravimo darbai	TS 10.3	m ²	11638	
4.2.	Augalinio sluoksnio nukasimas iki 0,2 m	TS 10.3	m ³	2327,6	
4.3.	Augalinio sluoksnio paklojimas	TS 10.3	m ³	2327,6	
	5. 110 kV oro linijos atrama				
5.1.	Pleriminarus gerbūvio atstatymo aplink atramą plotas(m ²)	TS 10.3	m ²	11638	
	6. 110 kV KL				

6.1.	Pleriminarus gerbūvio atstatymo aplink atramą plotas(m ²)	TS 10.3	m ²	11376,6 7	
------	---	---------	----------------	--------------	--

Tuo tarpu techninio projekto 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 darbų kiekių žiniaraštyje Eil. Nr. 8 „110 kV KL STATYBOS-MONTAVIMO DARBAI“ taip pat yra numatyti sklypo planiravimo bei gerbūvio atstatymo darbai:

8.2.	Derlingo grunto sluoksnio nustūmimas buldozeriu		m ³	1698	
8.5.	Derlingo grunto sluoksnio užpylimas		m ³	1698	
8.7.	Paviršiaus planiravimas buldožeriais		m ²	8538	

Prašome patikslinti:

- Ar techninių projektų 03_2024.01-03-TP-SP_2024-12-12 ir 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 aukščiau pateiktose darbų kiekių žiniaraščių pozicijose numatyti sklypo planiravimo bei gerbūvio atstatymo darbai nesidubliuoja?
- Patikslinti numatomus darbus ir jų kiekius, kad būtų galima tinkamai įsivertinti sąnaudas.

ATSAKYMAS: Paaiškiname, kad klausime nurodyti statybos darbai nesidubliuoja. Byloje 03_2024.01-03-TP-SP_2024-12-12 išvardinti darbai skirti OL ir KL dalies gerbūvio sutvarkymui (privažiavimo kelių, statybos aikštelių ir t.t. atstatymas). Tuo tarpu byloje 07_2024.01-03-TP-EL-1_2024-12-13 nurodyta tik 110kV KL tranšėjos kasimo ir atstatymo darbai. Visi kiekiai yra orientaciniai. Teikiant pasiūlymą, rangovas visus darbus vertina savo rizikos sąskaita, už papildomus gerbūvio atstatymo darbus LITGRID AB papildomai nemokės.

Vadovaujantis Konkretaus Pirkimo sąlygų 6.3 punktu, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. rugpjūčio 28 d. 13:00 val.