

Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programą

**„LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7,
7A, 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A, 10, 12, 16, 20, 24 REKONSTRAVIMO PROJEKTO“
RANGOS DARBŲ SUTARTIS**


2018 m. lapkričio 19 d. Nr. S – 1032
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Nesteckio (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kauno keliai“ atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią rangos darbų sutartį (toliau – Sutartis).

SĄVOKOS

- 1.1 **Darbai** – visi darbai, nustatyti Techninio projekto/techninio darbo projekto sprendiniuose, ir kiti darbai bei kitos būtinos Sutarčiai atlikti paslaugos (jeigu yra), kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
- 1.2 **Darbų pradžia** – Statybietės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo data arba data po 14 dienų kai įsigaliojo Sutartis, jeigu statybietės perdavimo-priėmimo aktas per šį dienų skaičių nėra pasirašytas.
- 1.3 **Darbų atlikimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Sutarties įsigaliojimo iki Darbų perdavimo Užsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma), kurių rezultatai yra teigiami, ir pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.
- 1.4 **Darbų perdavimo – priėmimo aktas** – dokumentas, patvirtinantis, kad Rangovas perdavė, o Užsakovas priėmė Darbus, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8.2 papunkčiu, prieš surašant baigto statyti (rekonstruoti) statinio Statybos užbaigimo aktą.
- 1.5 **Išlaidos** – visos pagrįstai Statybietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į Išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
- 1.6 **Įranga** – prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį.
- 1.7 **Medžiagos** – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
- 1.8 **Pakeitimas** – Techninio projekto sprendinių, apibūdinančių Darbus, keitimas, Užsakovo nurodytas padaryti pagal 10 skyrių.
- 1.9 **Pradinė sutarties vertė** – Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta vertė, lygi laimėjusio Rangovo pasiūlymo kainos ir galimų papildomų darbų pagal 10.3.1 papunktį (jeigu taikoma) vertės sumai.
- 1.10 **Statinio techninis projektas/statinio techninis darbo projektas (toliau – Techninis projektas)** – statinio techninis projektas, parengtas Užsakovo projektuotojo, jo pagrindu parinktas Rangovas ir yra šios Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu pirkimo objektas – Darbai – buvo pakoreguotas, pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus, paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti pakoreguotas ir Techninis projektas.

- 1.11 **Rangovo įrengimai** – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
- 1.12 **Rangovo pasiūlymas** – Rangovo užpildyti ir viešojo Darbų pirkimo metu pateikti dokumentai, kuriais siūloma Užsakovui atlikti Darbus pagal Užsakovo nustatytas viešojo Darbų pirkimo sąlygas.
- 1.13 **Rangovo personalas** – visi Statybvietėje dirbantys Rangovui arba Subrangovui darbuotojai ir kiti asmenys, padedantys Rangovui vykdyti Darbus.
- 1.14 **Statinio statybos techninės priežiūros vadovas** – asmuo, kurį Užsakovas skiria organizuoti statinio statybos techninę priežiūrą, kurios tikslas – kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Techninį projektą, ar statybos metu laikomasi Sutarties sąlygų, Lietuvos Respublikos teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų.
- 1.15 **Statybos užbaigimo deklaracija** – LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka sudaryta deklaracija, patvirtinanti statybos užbaigimą.
- 1.16 **Statybos užbaigimo terminas** – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto datos iki užbaigiama statinio (jo dalies) statyba, t. y. kai po Darbų perdavimo Užsakovui ištaisomi defektai (jei reikia), atliekamos statybos užbaigimo procedūros ir surašomas Statybos užbaigimo aktas.
- 1.17 **Statybvietė** – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.1 papunkčiu.
- 1.18 **Subrangovas** – asmuo, Rangovo pasiūlyme ir Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
- 1.19 **Sutarties galiojimas** – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir Rangovui pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau nei 36 mėnesius.
- 1.20 **Sutarties kaina** – Sutarties 9.1 papunktyje nurodyta suma, kuri turi būti sumokėta Rangovui už laiką, tinkamai atliktus Darbus pagal Sutartį.
- 1.21 **Techninio projekto klaida** – Techninio projekto (visų jo atskirų dalių ir dokumentų) sprendiniai (sprendinių visuma), kurių negalima įgyvendinti
- (i) atsižvelgiant į normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas ir (arba)
 - (ii) nepažeidus kurio nors iš jų, kai abejojama dėl Sutarties sąlygų.
- 1.22 **Užsakovo personalas** – visi Užsakovui dirbantys arba Užsakovo įgalioti asmenys, taip pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
- 1.23 **Veiklų sąrašas** – Darbų grupių (etapų) žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo pagrindines Darbų, apibrėžtų Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), veiklas ir joms priskirtinas sumas.
- 1.24 **Kitos vartojamos sąvokos** atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.



SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti ir perduoti *Lozoraičio gatvės Garliavos mieste tarp daugiabučių namų Nr. 11, 11A, 7, 7A, 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A, 10, 12, 16, 20, 24 rekonstravimo* rangos darbus, kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka

Darbų atlikimo vieta – Lozoraičio gatvė Garliavos mieste tarp daugiabučių namų Nr. 11, 11A, 7, 7A, 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A, 10, 12, 16, 20, 24. Kauno rajonas.

Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Sutartyje numatytus darbus atlikti vadovaujantis 2017 m. UAB „Primus“ techniniu projektu „*Lozoraičio gatvės Garliavos mieste tarp daugiabučių namų Nr. 11, 11A, 7, 7A, 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A, 10, 12, 16, 20, 24 rekonstravimo projektas*“, atlikti kadastrinius matavimus, pateikti išpildomąją dokumentaciją.

BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas:
- 3.2.1. Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir patikslinimai;
 - 3.2.2. Techninis projektas;
 - 3.2.3. Rangovo pasiūlymas;
 - 3.2.4. Veiklų sąrašas;
 - 3.2.5. Darbų kiekių žiniaraščiai;
 - 3.2.6. kiti Sutartį sudarantys dokumentai.
- 3.3. Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.
- 3.4. Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:

Pavadinimas	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinė sutarties vertė	1.9	1 036103,41 Eur (vienas milijonas trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas trys eurai 41 ct) su PVM
Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą	4.4	Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą - Nijolė Tarvydienė, Garliavos seniūnė, tel. 8 656 22 332 Užsakovo skiriamas asmuo atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas – Neringa Kolaitienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė tel. 8 670 10 718
Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą		Rangovo skiriamas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą - Kristina Mockapetrienė, projektų vadovė, tel. 8 698 08 249
Darbų atlikimo terminas	6.1	7 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo




Darbų vykdymo grafikas	6.2.	Taikomas. Parengti per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos.
Darbų atlikimo termino pratęsimas	6.4	Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą 1 (vienam) mėnesiui
Delspinigiai dėl Darbų vėlavimo	6.6	0,03 proc. Sutarties kainos per dieną
Užtikrinimo suma	7.1	5 proc. Sutarties kainos be PVM
Garantinio laikotarpio priverstių įvykdymo užtikrinimo dokumentas	8.1	– Laidavimas (kartu su apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduotas draudimo bendrovės, arba – garantija (kartu su apmokėjimą įrodančia dokumento kopija), išduota kredito įstaigos
Sutarties kaina,	9.1	1 036103,41 Eur (vienas milijonas trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas trys eurai 41 ct) su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	179 819,60 Eur (Vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų 60 ct)
Mokėjimo terminas	9.6	30/60 dienų
Delspinigiai dėl vėluojančio mokėjimo	9.7	0,03 proc. laiku neapmokėtos sumos per dieną
Sulaikymo procentas	9.5	5 procentai

UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas privalo perduoti Rangovui Statybvieta ir jos valdymo teisę. Statybvieta yra perduodama Šalims pasirašant Statybvieta perdavimo – priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė Statybvieta Rangovui, Rangovas turi teisę prašyti Darbų atlikimo terminą pratęsti pagal 6.4.3 papunktį.
- 4.2. Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris, vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, vykdys Darbų techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar Rangovo personalas.
- 4.3. Užsakovas statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka turi būti gavęs (arba turi gauti) statybą leidžiantį dokumentą bei perduoti jį Rangovui. Užsakovas taip pat privalo bendradarbiauti vykdant Darbus, organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą, teikti reikiamus pranešimus, paraiškas bei dalyvauti posėdžiuose. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų nevykdymo.
- 4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietaje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, yra nurodytas 3.4 papunktyje.
- 4.5. Užsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangovą, Rangovo personalą ir atitinkamus jų atstovus nuo pretenzijų, kompensacijų, nuostolių ir išlaidų, susijusių su bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

4.6. Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:

4.6.1. Užsakovo naudojimas bet kuria Darbų dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal Sutartį;

4.6.2. klaidos, netikslumai ar trūkumai Techniniame projekte, kaip nustatyta 1.21 papunktyje, išskyrus nenumatytas aplinkybes, nurodytas 10.4 papunktyje.

4.7. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Techniniame projekte (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais, laikydamasis Darbų atlikimo terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.

5.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

5.3. Rangovas numato pasitelkti Subrangovus – UAB „Elmova“, 5,96 proc. apšvietimo darbams atlikti ir UAB „Primus“ 2,39 proc. techninio darbo projekto koregavimo darbams atlikti. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Rangovas privalo pateikti informaciją, kad vykdo darbų savikontrolę. Kiekvieno darbų aktavimo metu esant būtinumui Rangovas privalo pateikti techniniam priežiūretojui informaciją, kad vykdo darbų savikontrolę.

5.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams, įskaitant Techninio projekto dokumentus ir duomenis. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Jei Darbų faktiniai kiekiai neatitinka daugiau kaip 15 proc., skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 proc. ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos^{III} skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose

^{III}Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika).



patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

5.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

5.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinėti išpėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokių šių patalpų ar kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

5.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

5.10. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai, aplinkos apsaugai ar tretiesiems asmenims.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir Medžiagas pagal Techniniame projekte nurodytus reikalavimus.

5.12. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir, nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, vėliau uždengti.


5.13. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai, geodezinės nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninės priežiūros vadovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

5.14. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atimesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

5.15. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patyrė dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir juos tretiesiems asmenims atlygina bei atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu.

5.16. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovui lankytis objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

5.17. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami,



kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

- 5.18. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos (jei taikoma) turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.
- 5.19. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, bei pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.
- 5.20. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia prievolėms pagal Sutartį atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.
- 5.21. Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat įsipareigoja informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti Subrangovus, informuodamas Užsakovą. Gavęs tokį pranešimą ir įvertinęs Rangovo siūlymą, Užsakovas, jei sutinka, kartu su Rangovu protokolu įformina susitarimą dėl Subrangovo pakeitimo.
- Jei pirkimo dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet Rangovas pateikia būsimą Subrangovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o Užsakovas, prieš patvirtindamas tokį keitimą, įsitikina, kad būsimas Subrangovas juos atitinka.
- Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
- 5.22. Jeigu Techniniame projekte ar kiekių žiniaraščiuose yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS

- 6.1. Darbų atlikimo terminas yra 3.4 papunktyje nurodytas mėnesių skaičius nuo Darbų pradžios. Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).
- 6.2. Jeigu įrašyta 3.4 papunktyje, Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu Rangovas gali koreguoti grafiką keičiant Darbų vykdymo seką, bet nekeičiant Darbų atlikimo termino, jeigu jis nesuderinamas su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis ir jeigu Užsakovas per 14 dienų nepraneša Rangovui, kad koreguotas grafikas neatitinka Sutarties. Rangovas privalo taip pat koreguoti grafiką, jei Užsakovas bet kuriuo metu informuoja Rangovą, kad jis neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo ketinimams.
- 6.3. Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti Darbus, manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Sutartį pagal



12.3.3 papunkčio sąlygas. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

- 6.4. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas, o Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas 3.4 papunktyje nurodytam pratęsimo terminui tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:

6.4.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų), kurios buvo nenumatomos arba kurių joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis ir tai įvertinti;

6.4.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis;

6.4.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims.

- 6.5. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

Statinio statybos pabaiga bus laikomas momentas, kai bus ištaisyti defektai (jei reikia), atliktos statybos užbaigimo procedūros ir surašyta Statybos užbaigimo deklaracija, bei Užsakovui bus perduoti visi Statybos užbaigimo ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos privalo saugoti Užsakovas.

- 6.6. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra:

1. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
2. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
3. vėluojama perduoti dalį Statybvietės;
4. trečiųjų šalių įtaka;
5. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
7. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;
8. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
9. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;
10. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis, vykdant Darbus, susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;
11. bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo;
12. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.

Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu, Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos. Jei numatoma ilgesnė kaip 3 mėnesių visų Darbų (statinio statybos) sustabdymo trukmė, turi būti atliekami statinio konservavimo darbai, siekiant apsaugoti statinio konstrukcijas, inžinerines sistemas, inžinerinius tinklus bei įrenginius nuo žalingo atmosferinių veiksnių poveikio, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir išvengti aplinkos taršos. Statinio konservavimo darbams atlikti reikalingas konservavimo projektas su sąmatiniais skaičiavimais arba konservavimo darbų aprašymas (nesudėtingo statinio konservavimo atveju).

Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų Išlaidų apmokėjimą.

- 6.7. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus iki Darbų atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1 papunktyje, pabaigos ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, patvirtinančių Darbų vėlavimą ir (arba) nepateikia užtikrinimo dokumento pagal 7 papunktį, Užsakovas reikalaus delspinigių dėl

vėlavimo, kurių dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje. Delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

- 7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma nurodyta 3.4 papunktyje. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos, įskaitant laikotarpį Statybvietės perdavimui. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.
- 7.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį ar vykdė juos netinkamai.
- 7.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalaus Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.
- 7.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas Rangovui per 10 dienų nuo Darbų pabaigos, nurodytos Sutarties 6.5 papunktyje.

DARBŲ PERDAVIMAS – PRIĖMIMAS IR STATYBOS UŽBAIGIMAS

Užsakovas perima Darbus:

- 8.1.
 - 8.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, ir,
 - 8.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas.

Rangovas, užbaigęs Darbus, bei, jeigu reikia, atlikęs baigiamuosius bandymus, su prašymu dėl Darbų perdavimo – priėmimo raštu privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas (i) atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktą ir (ii) užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, kaip nurodyta 3.4 papunktyje. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

Reikalavimai garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumentui:

- turi būti išduotas ne trumpesniam nei 3 metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas;
- suma turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statybos (atliktų Darbų) kainos (be PVM).

Statybos užbaigimo terminas yra 105 dienos nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto datos. Rangovas, vadovaudamasis 8.2.1 ir 8.5 papunkčių reikalavimais, privalo ištaisyti defektus (jei reikia), kad būtų galima surašyti Statybos užbaigimo deklaraciją.

- 8.2. Užsakovas užtikrina, kad Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal 8.1 punktį, per 14 dienų:
 - 8.2.1. kartu su Užsakovu atliktų bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengtą Rangovui Darbų perdavimo – priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį, kartu pridedant (jei reikia) defektų, atsiradusių dėl Sutarties neatitinkančių Medžiagų, Įrangos arba darbo kokybės, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Jame turi būti įkainotas defektų taisymas ir nurodoma, iki kada defektai turi būti pašalinti. Tokių defektų taisymo bendra vertė neturi viršyti 2,5 proc. Sutarties kainos, o laikas ištaisyti defektus



neturi būti ilgesnis kaip 28 dienos po Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.


Darbų perdavimo – priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per Darbų perdavimo – priėmimo akte suteiktą laiką Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui;

arba

- 8.2.2. raštu atsisakytų perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo – priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 7.1 papunktyje nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.
- 8.3. Jeigu Užsakovas vengia perimti atliktus Darbus, pasibaigus Sutarties sąlygų 8.2 punkte nustatytam terminui, kai Darbai turėjo būti perimti pagal Sutartį, ir jeigu Darbai iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus, tai turi būti laikoma, kad Darbų perdavimo – priėmimo aktas buvo išduotas paskutinę to laikotarpio dieną.
- 8.4. Pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą, Užsakovas arba jo įgaliotas Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 28 dienas kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją dėl Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo. Šalys turi siekti, kiek tai priklauso nuo jų, kad kuo greičiau, bet ne ilgiau kaip per 35 dienas po kreipimosi, būtų atliktos statybos užbaigimo procedūros ir patvirtinta bei gauta Statybos užbaigimo deklaracija arba Užsakovui pateikti privalomieji nurodymai (jei reikia pašalinti neatitiktųjų sąrašė nurodytus trūkumus (defektus) arba atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ar kitus veiksmus).
- 8.5. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš Statyb vietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. Jeigu Užsakovui yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymų gavimo per 28 dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgiant į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki Statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.
- 8.6. Statybos užbaigimo terminas nėra pratęsiamas. Statybos užbaigimo procedūros laikotarpis, viršijantis 8.4 papunktyje nustatytą 35 dienų terminą ir (arba) 8.5 papunktyje nustatytą 28 dienų terminą ir nepriklausantis nuo Šalių, į bendrą Sutarties trukmę neįskaičiuojamas.
- 8.7. Jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, ir dėl to Rangovui nesuteikiamas 8.5 papunktyje nustatytas laikas, tai Rangovas turi teisę reikalauti sumokėti visą sulaikymą kartu su galutiniu mokėjimu, neatskaitant defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumos pagal 8.5 papunktį, tačiau visais atvejais atsižvelgiant į 8.2.1 papunkčio nuostatas. Toks sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo 8.5 papunktyje nustatytos pareigos organizuoti statybos užbaigimo komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti nustatytus defektus.

SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 9.1. Sutarties kaina yra nurodyta 3.4 papunktyje. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.



- 9.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos su peržiūra kainodara.
- 9.3. Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti taikomos Veiklų sąraše nurodytos Darbų kainos.

Visi mokėjimai Rangovui atliekami per 3.4 papunktyje nurodytą dienų skaičių nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ dienos. Visos PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos, naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

- 9.4. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą – faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, per 10 dienų privalo patvirtinti, pasirašydamas atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

9.4.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)

9.4.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Kiekvieno tarpinio mokėjimo suma sumažinama atėmus 5 proc. sulaikymą.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

- 9.5. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo – priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo – priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą, bei surašoma ir patvirtinama Statybos užbaigimo deklaracija. Ši deklaracija galutiniam mokėjimui nereikalaujama, jeigu Užsakovas praleidžia 8.4 papunktyje jam nustatytą terminą ir dėl to Statybos užbaigimo deklaracija nesurašoma per Statybos užbaigimo terminą.

Kartu su galutiniu mokėjimu Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sulaikymą:

(i) Rangovui ištaisius nurodytus defektus ir surašius Statybos užbaigimo deklaraciją per Statybos užbaigimo terminą, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – visą, arba

(ii) Rangovui neištaisius nurodytų defektų ir (ar) nesurašius Statybos užbaigimo deklaracijos ir pasibaigus Statybos užbaigimo terminui, kaip nurodyta 8.2.1 ir 8.5 papunkčiuose – atskaičius defektų taisymo sumą, arba

(iii) visą, kaip nurodyta 8.7 papunktyje,

atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau.

- 9.6. Šią sutartį numatoma finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316, kuriame reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad Užsakovas privalo mokėti Rangovui sumą, patvirtintą Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose ne vėliau kaip per 60 dienų (3.4 papunktis) nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo. PVM sąskaitos – faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

- 9.7. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo Sutarties sąlygų 9.6 papunktyje nurodytu terminu, tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 3.4 papunktyje.

9.8. Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeičiama, išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

9.8.1. pagal 10.2 papunktį įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų sumomis, sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų/keičiamų/nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

- a) pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:
 - pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
 - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
 - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
- b) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9.8.2. padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

$$S_N = A + \frac{(S_S - A)}{\left(1 + \frac{T_S}{100}\right)} \times \left(1 + \frac{T_N}{100}\right)$$

S_N – perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

S_S – Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – atliktų Darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

T_S – senas PVM tarifas (procentais)

T_N – naujas PVM tarifas (procentais)

9.8.3. Sutarties kaina dėl metinio infliacijos ar defliacijos pokyčio nekeičiama.

9.9. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus Darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.

PAKEITIMAI

10.1. Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:

10.1.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;

10.1.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;

10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Techninio projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, Statinio statybos techninės priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.

Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Darbų pakeitimo, nurodant Darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.8.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.

10.2. Pakeitimai forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.2.3. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);

10.3. Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu

10.3.1. pasirinkimo galimybės (*opcionas*), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (*opciono*) apimtį, pobūdį ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis (netaikoma); arba


10.3.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo

- pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba
- pakeičiama ekonominė pusiausvyrą Rangovo naudai, arba
- labai padidėja Darbų apimtį.

- 10.4. Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 proc., o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 proc. Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
- 10.4.1. prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
 - 10.4.2. būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam Sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos Sutarties vertės santykį, rengiantis jos skyrimui.
- 10.5. Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 proc. Pradinės sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
- 10.6. Atliktų Darbų aktai turi atitikti pagal Inžinieriaus/Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
- 10.7. Rangovo pasiūlyme įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninio projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
- 10.8. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Techninio projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Techninio projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Techninį projektą rengusio projektuotojo.
- 10.9. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detalai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas dėl šioame punkte minimų priežasčių uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo.

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS


- 11.1. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo – priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
- 11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.
- 11.3. Rangovas kartu su Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui aktu turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio priverčių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų



apmokėjamą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 proc. statinio statybos (atliktų Darbų) kainos be PVM.

SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 12.1. Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sąlygų 6.6 papunktį, trunka ilgiau nei 91 dieną, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą. Jeigu per 21 dieną toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
 - 12.2. Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors įsipareigojimus pagal Sutartį, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
 - 12.3. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 21 dieną apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį ir pašalinti Rangovą iš Statybvietės dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
 - 12.3.1. nevykdo Sutarties sąlygų 12.2 papunktyje nurodytų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, kokio tikėjosi;
 - 12.3.2. nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pagal 7.1 papunkčio nuostatas arba visais pagrįstais atvejais nepratęsia Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo;
 - 12.3.3. nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų Sutartyje nustatytu terminu ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino pabaigos neįmanoma.
 - 12.4. Nutraukus Sutartį pagal 12.3 papunktį:
 - 12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos, ir
 - 12.4.2. Užsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Tačiau Užsakovas Rangovo sąskaita gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas Išlaidas, susijusias su defektų ištaisymu, kitas Užsakovo išlaidas, atsiradusias dėl Rangovo kaltės, ar baudą, prilygstančią 10 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei. Jei pareiškiamas reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo, bauda įskaitoma į nuostolius. Užsakovas, padaręs tokius atskaitymus, visą likusią Rangovui mokėtiną sumą privalo išmokėti Rangovui.
 - 12.5. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 14 dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
 - 12.5.1. už bet kurį tinkamai atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytas kainas;
 - 12.5.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir, kuriuos Rangovas tam tikslui įsigijo. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
 - 12.5.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė, tikėdamasis baigti Darbus.
- Užsakovas neturi teisės nutraukti Sutarties dėl to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba įpareigoti juos vykdyti kitą rangovą.
- 12.6. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių Sutarties pažeidimų:
 - 12.6.1. per 42 dienas nuo Sutarties 9.6 papunktyje nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo (išskyrus atskaitymus pagal 9 skyriaus nuostatas);



- 12.6.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;
12.6.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 papunktį trunka ilgiau nei 112 dienų;
12.6.4. bendras Darbų vykdymo sustabdymas trunka ilgiau nei pusę Darbų atlikimo termino ir ilgiau kaip 112 dienų.

Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

Jeigu Rangovas nutraukė Sutartį pagal 12.6.1 ir 12.6.2 papunkčius, jam turi būti suteikta teisė atgauti sustabdymo ir Statybvietės palikimo išlaidas kartu su bauda, prilygstančia 5 proc. nutraukimo dieną neatliktos Darbų dalies vertei.

- 12.7. Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:

- 12.7.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.7.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.7.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę.

- 12.8. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai Rangovui pranešant raštu.

GINČAI

- 13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėjama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

NENUGALIMA JĖGA

- 15.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.

Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 15.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, nurodymai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami raštu (faksu, elektroninėmis priemonėmis arba pasirašytinai per pašto paslaugos teikėją ar kitą tinkamą vežėją). Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių rekvizitai nurodyti šios Sutarties 16 punkte.

- 15.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
- 15.3. Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė.
- 15.4. Prie šios Sutarties pridedami šie priedai ir dokumentai, kurie yra neatskiriamos Sutarties dalys:
- 15.4.1. Aktų formos;
 - 15.4.2. Techninis projektas;
 - 15.4.3. Rangovo pasiūlymas;
 - 15.4.4. Darbų kiekių žiniaraščiai;
 - 15.4.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

16. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Kauno rajono savivaldybės administracija
Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Įmonės kodas 188756386
A. s. LT914010042503135057
AB Luminor Bank
Banko kodas 40100
Tel. (8 37) 30 55 02
Faks. (8 37) 31 37 97
El. p. administratorius@krs.lt



Administracijos direktorius
Antanas Nisdeckis

RANGOVAS

UAB „Kauno keliai“
R. Kalantos g. 85, Kaunas
Įmonės kodas 135640993
PVM mokėtojo kodas LT356409917
A. s. LT517044060003897125
AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel. (8 37) 45 23 89
Faks. (8 37) 35 29 62
El. p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius
Ramūnas Štūras



Kauno raj. savivaldybės
administracijos
Teisės skyriaus vedėja
Rūta Snarskienė

VYKDYMUJ:

Garliavos seniūnė
Nijolė Tarvydienė

Buhalterinės
apskaitos skyriui

Aplinkos
skyriui

Kelių ir transporto
skyriui

Kauno rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavduotojas
Šarūnas Šukevičius

UAB „Kauno keliai“
Teisės ir Personalo skyriaus
vaivė

Laura Povilaitienė

Biudžeto ir finansų skyriaus
vedėja

Dalia Kupraitienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Viešųjų pirkimų
skyriaus vyr. specialistė
Akvilė Lodaite

Viešųjų pirkimų skyriaus
Vyr. specialistė

Neringa Kolaitienė

Finansų ir apskaitos
skyriaus vedėja

Rūta Kondratavičienė

Kauno rajono savivaldybės
administracijos Kelių ir transporto
skyriaus vyr. specialistas

Gintaras Petras Vasilavičius

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. _____

Data _____

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už _____ m. _____ mėn.

[illegible]

Užsakovas

Rangovas

20 m. _____ mēn. _____ d.

20 m. _____ mën. _____ d.

Ally



Statybvietės perdavimo – priėmimo aktas

[Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis, šiuo Statybvietės perdavimo – priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo – priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

- 1.
- 2.

Priedai:


1. Statybvietės ribų brėžinys;
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas _____

Parašas: _____ Data _____

Rangovo atstovas _____

Parašas: _____ Data _____



DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], m. d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama

[Užsakovo pavadinimas], atstovaujama, toliau vadinamas Rangovu, ir veikiančio pagal, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr., sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties 2.1 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.
 2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią..... Eur (..... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]
 3. Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienas] dienų po šio Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.]
- [Pasirenkama pagal situaciją]
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

Rangovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Užsakovas

[Pavadinimas]
[Buveinės adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonės kodas]
[PVM mokėtojo kodas]

Parašas

[Pareigos, vardas ir pavardė]

Statinio statybos


techninės priežiūros vadovas

[Vardas, Pavardė]

[Atestato numeris]

[PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę]

Parašas



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS
 Statinys 1 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS
 Žiniaraštis 4 Lozoračio gatvė (IV etapas)

2018.03.02		Suma žiniaraščiui 116816,23 EUR			
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
				Vieneto kaina	
				Iš viso	
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,255	
2	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	3,1	
3	R23-65	Asfaltbetonio dangoms pakrovimu			
3	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	78,0	
4	H16K-2402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	3,0	
5	R23-65	Asfaltbetonio dangoms pakrovimu			
5	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	15,0	
Skiriuje 1					
2 Žemės darbai					
1	N1-62	II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,07	
2	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,7	
3	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,85	
4	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	8,5	
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3	8,5	
6	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	0,85	
7	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	1,35	
8	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis	100m3	1,35	
9	N57P-1602	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)	t.m2	0,56	
10	H12K-2004	ŠLAITŲ TVIRTINIMAS 10 CM DIRVOŽEMIO SLUOKSNIU, PASKLEIDŽIANT GRUNTĄ IR PASĖJANT ŽOLĖS MECHANIZUOTU BŪDU	100 m2	5,6	
11	N1P-0901	Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	t.m2	2,45	
Skiriuje 2					
3 Asfalto dangos įrengimas (nuo PK0+00 iki PK1+85)					
1	N57P-3101	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvilius, kai pagrindas smelio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	3,6	
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, dvisluksnis)	100m2	10,7	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	10,7		
4	N27P-19-3	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	10,7		
5	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	3,75		
Skyriuje 3						
4 Asfalto dangos remontas (nuo PK1+85 iki PK2+55)						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	0,23		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , dvisluoksnis)	100m2	0,7		
3	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	0,7		
4	N27P-18-2	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 2.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	3,35		
5	N27P-19-3	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	4,05		
6	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,4		
7	R27P-29-1	Geotekstilės paklojimas asfaltbetonio dangoje	100m2	0,35		
Skyriuje 4						
5 Asfalto dangos atstatymas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	0,11		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , dvisluoksnis)	100m2	0,32		
3	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	0,32		
4	N27P-19-3	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	0,32		
5	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,56		
Skyriuje 5						
6 Trinkelių dangos įrengimas						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	0,92		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , dvisluoksnis)	100m2	3,5		
3	R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų pasluoksnis 0/5 įrengimas	100m2	3,5		
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	3,43		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	2,26		
		Skyriuje 6				
		7 Silpnaregių vedimo sistemos įrengimas				
1	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio (neregijų) rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis	100m2	0,07		
		Skyriuje 7				
		8 Esamų inžinerinių tinklų atnaujinimo darbai				
1	R27P-25-1	Šulinio landos paaugštinimas (gelžbetonio žiedais ir lengvo tipo liukas)	vnt	2,0		
2	R27P-25-1	Šulinio landos paaugštinimas (gelžbetonio žiedais ir sunkaus tipo liukas)	vnt	2,0		
		Skyriuje 8				
		Žiniaraštyje 4				
		Pridėtinės vertės mokestis 21,00%				
		Iš viso žiniaraštyje 4				

116816,23

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Statiny 1 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Žiniaraštis 5 Lietaus nuotekų tinklai (I etapas)

2018.02.28

Suma žiniaraščiui 32102,50 EUR

2018.02.28

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 32102,50 EUR	
					Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai						
1	H16K-2402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	2,21		
		asfaltbetonio dangoms pakrovimu				
2	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną	t	31,2		
		papildomą kilometrą pridėti				
Skiriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos	t. m3	0,167		
		ekskavatoriais, pakraunant gruntą į				
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės				
2	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km	100m3	1,67		
		atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos				
		ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės				
3	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos	t. m3	0,049		
		ekskavatoriais, pakraunant gruntą į				
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės				
4	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km	100m3	0,49		
		atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos				
		ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės				
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už	100m3	0,49		
		papildomą 1km atstumą, vežant 10t				
		autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės				
6	N1-83	Darbai savatoje, atvežant autosavivarčiais II-III	t. m3	0,049		
		grupės gruntą				
7	N23-1	Esamo grunto pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	48,0		
8	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos	t. m3	0,167		
		ekskavatoriais, pakraunant gruntą į				
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės				
9	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km	100m3	1,67		
		atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos				
		ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės				
10	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas esamu	m3	167,0		
		gruntu ekskavatoriumi, sutankinant				
Skiriuje 2						
3 Lietaus nuotekų tinklų montavimas						
1	N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m	m3	0,31		
		normalaus tipo vandens surinkimo šulinių				
		įrengimas				
2	N57P-7224	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno	m3	2,22		
		šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių				
		skersmuo 1,0 m				
3	N23-176	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt	27,0		
		perejimų, movų montavimas				
4	N23-177	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt	4,0		
		perejimų, movų montavimas				
5	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos	t. m3	0,1		
		ekskavatoriais, pakraunant gruntą į				
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės				
6	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km	100m3	1,0		
		atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos				
		ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės				

Sam. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
7	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1 km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m ³	1,0		
8	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m ³	0,1		
9	N11P-1304	Infiltracinės/akumuliacinės sistemos įrengimas	m ²	32,0		
10	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant	m ³	12,0		
11	N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt	16,0		
12	N23-176	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt	9,0		
13	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,8		
14	N23-153	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,71		
15	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	3,0		
16	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	1,51		
17	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	1,51		

Skyriuje 3

4 Dangų atsatymas

1 N57P-3116 Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis)

Skyriuje 4

Žiniaraštyje 5

Pridėtinės vertės mokestis 21,00%

Iš viso žiniaraštyje 5

32102,50

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinsys 1 LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Žiniaraštis 6 Lietaus nuotekų tinklai (III etapas)

2018.01.17

Suma žiniaraščiui 61234,64 EUR

Sąm.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 61234,64 EUR	
eil.	Kaina EUR					Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai							
1	H16K-2402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	5,73			
2	R23-66	asfaltbetonio dangoms pakrovimu					
		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną	t	81,6			
		papildomą kilometrą pridėti					
		Skiriuje 1					
2 Žemės darbai							
1	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos	t. m3	0,824			
		ekskavatoriais, pakraunant gruntą į					
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės					
2	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km	100m3	8,24			
		atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos					
		ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės					
3	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos	t. m3	0,134			
		ekskavatoriais, pakraunant gruntą į					
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės					
4	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km	100m3	1,34			
		atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos					
		ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės					
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už	100m3	1,34			
		papildomą 1km atstumą, vežant 10t					
		autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės					
6	N1-83	Darbai savaroje, atvežant autosavivarčiais II-III	t. m3	0,134			
		grupės gruntą					
7	N23-1	Esamo grunto pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3	185,0			
8	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos	t. m3	0,824			
		ekskavatoriais, pakraunant gruntą į					
		autosavivarčius, kai gruntas II grupės					
9	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km	100m3	8,24			
		atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos					
		ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės					
10	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas esamu	m3	639,0			
		gruntu ekskavatoriumi, sutankinant					
		Skiriuje 2					
3 Lietaus nuotekų tinklų montavimas							
1	N57P-7224	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno	m3	10,92			
		šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių					
		skersmuo 1,0 m (13 vnt. su plaukiojančio tipo					
		liukais (iki 40.t) ir 1 vnt. su lengvo tipo pastatomas					
		liukas (iki 12,5 t))					
2	N23-176	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt	22,0			
		perejimų, movų montavimas					
3	N23-177	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt	20,0			
		perejimų, movų montavimas					
4	N23-178	315 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt	6,0			
		perejimų, movų montavimas					
5	N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm	vnt	24,0			
		skersmens montavimas					
6	N23-176	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt	5,0			
		perejimų, movų montavimas					
7	N23-177	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių,	vnt	1,0			
		perejimų, movų montavimas					

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8 N23-152		200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	1,01		
9 N23-153		250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	2,56		
10 N23-154		Plastikinių vamzdžių klojimas, prakalant, kai vamzdžių skersmuo 315 mm	m	19,0		
11 N22-484		Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	14,0		
12 R19-247		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	3,76		
13 N16P-1407		Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	3,76		

Skiriuje 3

4 Dangų atsatymas

1 N57P-3116		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m ²	5,76		
-------------	--	---	-------------------	------	--	--

Skiriuje 4

žiniaraštyje 6

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 6

61234,64

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS
 Statinys 1 LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS
 Žiniaraštis 7 Lietaus nuotekų tinklai (IV etapas)

2018.01.17

Suma žiniaraščiui 5846,03 EUR

2016.01.17		Darbų ir išlaidų aprašymai			Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 5846,03 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas							Kaina EUR	
								Vieneto kaina	Iš viso
1 Demontavimo darbai									
1	H16K-2402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2			0,17			
2	R23-66	asfaltbetonio dangoms pakrovimu							
		Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t			2,4			
Skiriuje 1									
2 Žemės darbai									
1	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3			0,034			
2	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3			0,34			
3	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3			0,002			
4	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3			0,02			
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3			0,02			
6	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3			0,002			
7	N23-1	Esamo grunto pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3			16,0			
8	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3			0,034			
9	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3			0,34			
10	N23-235	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas esamu gruntu ekskavatoriumi, sutankinant	m3			18,0			
Skiriuje 2									
3 Lietaus nuotekų tinklų montavimas									
1	N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas	m3			0,24			
2	N57P-7224	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 1,0 m	m3			0,64			
3	N23-176	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perejimų, movų montavimas	vnt			10,0			
4	N23-177	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perejimų, movų montavimas	vnt			3,0			
5	N23-199	Plastmasinio lietaus kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt			6,0			
6	N23-176	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perejimų, movų montavimas	vnt			4,0			
7	N23-177	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perejimų, movų montavimas	vnt			1,0			

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
8	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,26		
9	N23-153	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas	100m	0,1		
10	N22-484	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas	vnt	1,0		
11	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą	100m	0,36		
12	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	0,36		
Skyriuje 3						
4 Dangų atsatymas						
1	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m ²	0,17		
Skyriuje 4						
žiniaraštyje 7						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 7						

5846,03

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIASUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinyys 1 LOZORAIČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIASUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Žiniaraštis 8 Apšvietimo įrengimas

2018.03.02

Suma žiniaraščiui 61718,05 EUR

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 61718.05 EUR	
						Kaina	EUR
						Vieneto kaina	Iš viso
1 Montavimo darbai							
1	N1-428		Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,408		1
2	N1-431		Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,408		
3	N1-422		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte	km	0,923		
4	N1-425		Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldožeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,923		
5	N1P-0411		Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0,2		
6	N57P-1505		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0,2		
7	N7-1		Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams montavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt	40,0		
8	N33-94		Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	38,0		
9	N33-94		Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas	vnt	2,0		
10	N21-334		Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt	35,0		
11	N21-335		Kronšteino dviems šviestuvams ant atramos montavimas	vnt	3,0		
12	N21-344		Išorės apšvietimo šviestuvų su lempomis montavimas	vnt	10,0		
13	N21-344		Išorės apšvietimo šviestuvų su lempomis montavimas	vnt	31,0		
14	N34-89		Polietileningų 100 mm skersmens vamzdžių paklojimas	100m	13,31		
15	N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadežėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	1,68		
16	N22-478		Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., traukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis)	m	185,0		
17	N1P-0411		Iki 0,7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0,6		
18	N57P-1505		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m3	0,6		
19	N21-143		Iki 50mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	1,62		
20	N21-6-1		Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	1,194		
21	N21-24		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadežėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	16,84		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
22	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,32		
23	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	0,08		
24	N21-13-1	Kabelių apsauga metaliniais gaubtais	vnt.	4,0		
25	N21-24	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 3kg	100m	4,22		
26	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm ² skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	88,0		
27	N21-39	Kontrolinio kabelio su gumine izol. sausas galų paruošimas, kai skerspjūvis iki 2.5 mm ² ir kabelis iki 7 gyslų	vnt	43,0		
28	N21-383	Gnybtų dežučių iki 6 gnybtų ir 70 mm ² skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos	vnt	37,0		
29	N21-383	Gnybtų dežučių iki 6 gnybtų ir 70 mm ² skerspjūvio kabeliams montavimas, tvirtinant prie k-jų ant sienos ar kolonos	vnt	3,0		
30	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	40,0		
31	D1-380	Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžemintų elementų (100 prijungimo taškų)	100vnt	0,4		
32	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	40,0		
33	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	43,0		
34	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m ²	0,15		
35	N27P-20-2	Mažų plotų asfaltbetonio dangos įrengimas, paskleidžiant masę rankiniu būdu, tankinant volu (sluoksnis 6.0 cm storio)	100m ²	0,15		
36	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis	100m ³	6,75		
37	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	100m ²	13,31		
Skyriuje 1						
2 Demontavimo darbai						
1	N33-94	Metallinių atramų, kurių masė iki 1 t, demontavimas	vnt	6,0		
2	N21-335	Gembės dviems šviestuvams ant atramos demontavimas	vnt	6,0		
3	N7-1	Pamatų blokų ir plokščių juostiniams pamatams demontavimas, kai konstrukcijos masė iki 0.5 t	vnt	6,0		
4	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų demontavimas	vnt	32,0		
5	N21-334	Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos demontavimas	vnt	26,0		
6	R33-33	0,38 kV OL laidų iki 35 mm ² skerspjūvio demontavimas (1 laidas)	km	0,865		
7	R33-8	0,38 kV OL viengtiebės g/b atramos demontavimas	vnt	13,0		
8	R33-9	0,38 kV OL g/b atramos su ramsčiu demontavimas	vnt	9,0		
9	R33-10	0,38 kV OL g/b atramos su dviem ramsčiais demontavimas	vnt	1,0		
10	N33-408	Gelžbetonio stiebų pervežimas nuo objekto sandėlio iki OL piketų 1 km atstumu	t	40,78		
11	N33-415	Kiekvienam papildomam kilometrui prie normatyvų t N33-408, N33-409, N33-412, N33-413 pridėti	t	40,78		
Skyriuje 2						
3 Apšvietimo įrengimo medžiagos						
1	261063	Metaliniai stulpai 6,5 (cinkuoti)	vnt	38,0		



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993. R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. (8 - 37) 45 23 89, faksas (8 - 37) 35 29 62, el. p. info@kaunokeliai.lt
 Registracijos vieta: Registrų centras Kauno filialas, Ožėskienės g. 12, 44252 Kaunas. Registracijos Nr. AB-2000-251
 Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT355409917

Kauno rajono savivaldybės administracija
 (Adresatas (perkančioji organizacija))
PASIŪLYMAS PIRKIMUI

„LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A, 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A, 10, 12, 16, 20, 24 REKONSTRAVIMO PROJEKTO“ DARBŲ VIEŠASIS PIRKIMAS

2018.09.10

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas ir j.m. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir j.m. kodai):	UAB „Kauno keliai“, j.m. kodas 135640993
Atsakingasis partneris:	
Partneris Nr. 1:	
Partneris Nr. 2 ir t.t.):	
Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	R. Kalantos g.85, LT-52310 Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vaidas Dėdelė
Telefono numeris	(8-37) 452389
Fakso numeris	(8-37) 352962
El. pašto adresas	info@kaunokeliai.lt

(Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitalkinti su subrangovą (-us))

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Numatomi subrangovui pavesti Darbai ir jų apimtys
	UAB „Primus“	Techninio darbo projekto koregavimo darbai, 2.39 %
	UAB „Elmova“	Apšvietimo darbai, 5.96 %

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šiuos Darbus (siūlomi Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus).

Eil. Nr.	Darbu/paslaugų pavadinimas	Bendra kaina Eur be PVM	Bendra kaina Eur su PVM
1	2	3	4
1.	Lozoraičio gatvė (I etapas)	280589,14	339512,86
2.	Lozoraičio gatvė (II etapas)	39128,44	47345,41
3.	Lozoraičio gatvė (III etapas)	303847,68	367655,69

4.	Lozoričio gatvė (IV etapas)	96542,34	116816,23
5.	Lietaus nuotekų tinklai (I etapas)	26530,99	32102,50
6.	Lietaus nuotekų tinklai (III etapas)	50607,14	61234,64
7.	Lietaus nuotekų tinklai (IV etapas)	4831,43	5846,03
8.	Apšvietimo įrengimas	51006,65	61718,05
9.	Informacinis stendas ir jo įrengimas	900,00	1089,00
10.	Kadastriniai matavimai, išpildomoji dokumentacija (2.8. punktas)	2300,00	2783,00
Bendra pasiūlymo kaina (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)		856283,81	1036103,41

Pastabos:

- kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia užpildytus Darbų kiekių žiniaraščius, pateiktus konkurso sąlygų priede Nr. 4 „Techninė specifikacija“;
- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM: 1036103,41 Eur (Vienas milijonas trisdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas trys eurai 41 ct). Į šią sumą įeina visi mokesčiai ir išlaidos, iš jų PVM – 179819,60 Eur (Vienas šimtas septyniasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniolika eurų 60 ct).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Įgaliojimas Nr. 17-60	
2.	Pasiūlymas	1
3.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	3
4.	Mokėjimo pavedimas	2
5.	KONFIDENCIALU darbų kiekių žiniaraščiai	1
6.	UAB „Kauno keliai“ EBVPD	22
7.	Ketinimų protokolai subrangos darbams	15
8.	Subrangovo UAB „Primus“ EBVPD	2
9.	Subrangovo UAB „Elmova“ EBVPD	15

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)
	KONFIDENCIALU darbų kiekių žiniaraščiai	5-oje eilutėje


Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Pasiūlymas galioja iki 2018 m. gruodžio 10 d.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Techninis direktorius



Vaidas Dėdelė

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Statiny 1 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Žiniaraštis 1 Lozoračio gatvė (I etapas)

2018.03.02				Suma žiniaraščiui 339512,86 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina Iš viso
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,231	
2	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,131	
3	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu (demonravimas)	vnt	6,0	
4	H18K-25	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (demonravimas)	vnt	3,0	
5	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	0,22	
6	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 34 cm	100vnt	0,22	
7	N57P-0124	Krūmų kirtimas ir smulkinimas kombainais, surenkant susmulkintą masę į bunkerius , kai krūmai vidutinio tankumo	ha	0,005	
8	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	12,0	
9	R23-65	Asfaltbetonio dangoms pakrovimu			
10	H16K-2402	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	290,0	
11	R23-65	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	12,75	
12	R16-50	Asfaltbetonio dangoms pakrovimu			
13	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	192,0	
14	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	665,0	
15	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	585,0	
16	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	6,72	
17	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	208,0	
Skryjuje 1					
2 Žemės darbai					
1	N1-62	II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,23	
2	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,3	
3	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	t. m3	1,6	
4	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	16,0	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5 N1P-1316		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3	16,0		
6 N1-83		Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	1,6		
7 N1-308		Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	2,95		
8 N1-381-1		I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	2,95		
9 N57P-1602		Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)	t.m2	1,085		
10 H12K-2004		ŠLAITŲ TVIRTINIMAS 10 CM DIRVOŽEMIO SLUOKSNIU, PASKLEIDŽIANT GRUNTĄ IR PASEJANT ŽOLES MECHANIZUOTU BŪDU	100 m2	10,85		
11 N1P-0901		Iškasų arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės	t.m2	6,2		
Skyriuje 2						
1 N57P-3101		3 Asfalto dangos įrengimas (važiuojamoji dalis) Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	5,1		
2 N57P-3116		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, dvisluoksnis)	100m2	14,8		
3 N57P-3122		Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)	100m2	14,8		
4 N27P-18-2		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 2.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)	100m2	13,45		
5 N27P-19-3		Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)	100m2	32,35		
6 F27-1-1		Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	8,35		
7 R27P-29-1		Geotekstilės paklojimas asfaltbetonio dangoje	100m2	2,45		
Skyriuje 3						
1 N57P-3101		4 Asfalto dangos įrengimas (automobilių stovėjimo aikštelė) Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	1,49		
2 N57P-3116		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m2	4,16		
3 N57P-3223		Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - 100m2 dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)	100m2	4,16		
4 F27-1-1		Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,77		
Skyriuje 4						
1 N57P-3101		5 Trinkelėjų dangos įrengimas (automobilių stovėjimo vietos) Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	2,4		
2 N57P-3116		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m2	7,65		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų pasluoksnis 0/5 įrengimas	100m ²	7,65		
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	7,65		
5	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	2,02		
6	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x220 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,85		
Skyriuje 5						
1	N57P-3101	6 Trinkelių dangos įrengimas (šaligatvių dangos remontas) Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m ³	3,4		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, dvisluoksnis)	100m ²	10,9		
3	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 10 cm, dvisluoksnis)	100m ²	2,8		
4	R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų pasluoksnis 0/5 įrengimas	100m ²	13,7		
5	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	13,36		
6	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelio rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	0,05		
7	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	5,62		
Skyriuje 6						
1	N57P-3241	7 Silpnaregių vedimo sistemos įrengimas Grindinio įrengimas iš betono trinkelio (neregių) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	0,29		
Skyriuje 7						
1	N57P-7102	8 Drenažo įrengimas Pogriovinio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100m	2,8		
2	N27P-66-1	Geotekstilės paklojimas	100m ²	4,0		
Skyriuje 8						
1	H18K-24	9 Kelio ženklai Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų (d=60 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt	1,0		
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių atramų rankiniu būdu	vnt	2,0		
Skyriuje 9						
1	N27P-50-1	10 Horizontalaus ženklinimo įrengimas Kelio dangos ženklinimas dažais su stiklo rutuliais ištisine linija kelių ženklinimo mašinomis, kai linijos plotis 0,12m	km	0,377		
Skyriuje 10						
1	R27P-25-1	11 Esamų inžinerinių tinklų atnaujinimo darbai Šulinio landos paauskstinimas (gelžbetonio žiedais ir sunkaus tipo liukas)	vnt	15,0		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	R27P-25-1	Sulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais ir lengvo tipo liukas) Skyriuje 11	vnt	6,0	186,62	
		12 Mažoji architektūra				
1	N48-175	Sodinimo vietų spygliuočių medžių sodinukams paruoš. rank. būdu II gr. grunte, pridėdant iki 100% aug. dirv.	10 vnt.	1,4	429,11	
2	N48-290	Spygliuočių medžių-sodinukų sodinimas į 1,0x0,8m duobes	10 vnt.	1,4	1007,52	
3	N48-293	Krūmų-sodinukų sodinimas į vienos eilės guvatvorę	10m	17,1	185,41	
		Skyriuje 12				
		žiniaraštyje 1				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 1				339512,86

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS
 Statinys 1 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS
 Žiniaraštis 2 Lozoračio gatvė (II etapas)

2018.03.02

2018.03.02

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Meto vnt	Kiekis	Suma žiniaraščiui 47345,41 EUR	
					Kaina EUR	
Vieneto kaina						
Iš viso						
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai						
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,24		
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu (demonravimas)	vnt	2,0		
3	H18K-25	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (demonravimas)	vnt	1,0		
4	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	0,01		
5	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmrove, kai kelmo skersmuo daugiau 34 cm	100vnt	0,01		
6	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	4,77		
7	R23-65	asfaltbetonio dangoms pakrovimu				
8	R16-50	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	t	115,0		
9	R16-52	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	214,0		
10	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	98,0		
11	N27-40	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m2	0,66		
11	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	38,0		
Skyriuje 1						
2 Žemės darbai						
1	N1-62	II grupės grunto kasimas 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,015		
2	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,15		
3	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	t. m3	0,093		
4	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,93		
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės	100m3	0,93		
6	N1-63	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	0,093		
7	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	0,25		
8	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštemis	100m3	0,25		
9	N57P-1602	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)	t.m2	0,18		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	H12K-2004	SLAITŲ TVIRTINIMAS 10 CM DIRVOŽEMIO SLUOKSNIU, PASKLEIDŽIANT GRUNTĄ IR PASEJANT ŽOLES MECHANIZUOTU BŪDU	100 m ²	1,8		
11	N1P-0901	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu, kai gruntas II grupės Skyriuje 2	t.m ²	0,6		
		3 Trinkelių dangos įrengimas				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m ³	0,23		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, dvisluoksnis)	100m ²	0,83		
3	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 10 cm, dvisluoksnis)	100m ²	3,57		
4	R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų pasluoksnis 0/5 įrengimas	100m ²	4,4		
5	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	4,31		
6	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo Skyriuje 3	100m	1,76		
		4 Silpnaregių vedimo sistemos įrengimas				
1	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregijų) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	0,09		
		Skyriuje 4				
		5 Asfalto dangos atstatymas ir įrengimas				
1	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, dvisluoksnis)	100m ²	1,38		
2	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)	100m ²	1,38		
3	N27P-19-3	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)	100m ²	1,38		
4	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	2,75		
5	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m ³	0,74		
6	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 10 cm, dvisluoksnis)	100m ²	0,55		
7	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - 100m ² dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 5.00 cm storio, klotuvas iki 500 t/h)		0,55		
		Skyriuje 5				
		6 Kelio ženklai				
1	H18K-24	Kelio ženklų viensteinėjų metalinių atramų (d=60 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	1,0		
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinėjų atramų rankiniu būdu Skyriuje 6	vnt	2,0		
		7 Horizontalaus ženklinimo įrengimas				

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N27P-51-1	Kelio dangos ženklėjimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklo plotas daugiau 1,0 m2 Skyriuje 7	m2			
		3 Esamų inžinerinių tinklų atnaujinimo darbai				
1	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais ir lengvo tipo liukas) Skyriuje 8 žiniaraštyje 2 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 2	vnt			47345,41

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

Statinių grupė P17-09 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Statinyys 1 LOZORAČIO GATVĖS GARLIAVOS MIESTE TARP DAUGIABUČIŲ NAMŲ NR. 11, 11A, 7, 7A1 9, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 14A, 24, 26, 26A IR NAMŲ NR. 10, 12, 16, 20, 24 REKOSTRAVIMO PROJEKTAS

Žiniaraštis 3 Lozoračio gatvė (III etapas)

2018.03.02				Suma žiniaraščiui 367655,69 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Paruošiamieji ir ardymo darbai					
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,321	
2	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm	100vnt	0,1	
3	N57P-0108	Minkštų veislių medžių kelmų rovimas kelmarove , kai kelmo skersmuo daugiau 34 cm	100vnt	0,1	
4	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	15,75	
5	R23-65	asfaltbetonio dangoms pakrovimu	t	275,0	
6	H16K-2402	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	100 m2	11,75	
7	R23-65	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	t	59,0	
8	R16-50	asfaltbetonio dangoms pakrovimu	m	424,0	
9	R16-52	Statybinių šiukšlių išvežimas automobiliais-savivarčiais	m	288,0	
10	N27-40	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	100m2	5,33	
11	N46-132-1	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	100m3	0,024	
12	N47-31	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas	100m3	1,0	
13	R23-64	Gelžbetoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	t	346,0	
Laikinių kelių iš gelžbetonio plokščių, kurių plotas daugiau kaip 3 m2, išardymas					
Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais					
Skaičiuje 1					
2 Žemės darbai					
1	N1-62	II grupės grunto kasimas 0.65m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius	t. m3	0,255	
2	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais , pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	2,55	
3	N57P-1112	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius , kai gruntas II grupės	t. m3	2,05	
4	N1P-1312	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,65m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	20,5	
5	N1P-1316	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės	100m3	20,5	
6	N1-83	Darbai savartoje, atvežant autosavivarčiais II-III grupės gruntą	t. m3	2,05	
7	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu	100m3	5,4	
8	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	100m3	5,4	
9	N57P-1602	Iškasų arba pylimų šlaitų planiravimas ekskavatoriais (gruntas II grupės)	t.m2	1,53	

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10	H12K-2004	SLAITŲ TVIRTINIMAS 10 CM DIRVOZEMIO SLUOKSNIU, PASKLEIDŽIANT GRUNTĄ IR PASEJANT ŽOLES MECHANIZUOTU BŪDU	100 m2	15,3		
11	N1P-0901	Iškasių arba pylimų paviršių planiravimas autogreideriu , kai gruntas II grupės	t.m2	7,7		
Skyriuje 2						
3 Asfalto dangos įrengimas (važiuojamoji dalis, dangos remontas)						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	1,75		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , dvisluoksnis)	100m2	5,2		
3	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	5,2		
4	N27P-18-2	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos apatinio sl. įrengimas (sluoksnis 2.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	11,75		
5	N27P-19-3	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	16,95		
6	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	5,85		
7	R27P-29-1	Geotekstilės paklojimas asfaltbetonio dangoje	100m2	2,3		
8	N57P-3201	Kelio dangos įrengimas iš žvyro mišinio (storis 6 cm , viensluoksnė)	100m2	0,89		
Skyriuje 3						
4 Asfalto dangos įrengimas (važiuojamoji dalis, pilna dangos konstrukcija)						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	2,7		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm , dvisluoksnis)	100m2	7,97		
3	N57P-3122	Kelio pagrindo įrengimas iš asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	7,97		
4	N27P-19-3	Asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)	100m2	7,97		
Skyriuje 4						
5 Asfalto dangos įrengimas (automobilių stovėjimo aikštelė)						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	4,27		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm , dvisluoksnis)	100m2	11,85		
3	N57P-3223	Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - 100m2 dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 6.00 cm storio , klotuvas iki 500 t/h)		11,85		
4	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,54		
Skyriuje 5						
6 Trinkelėlių dangos įrengimas (automobilių stovėjimo vietos)						
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius , kai pagrindas smėlio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m3	2,88		

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 20 cm, dvisluoksnis)	100m ²	9,2		
3	R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų pasluoksnis 0/5 įrengimas	100m ²	9,2		
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	9,2		
5	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	2,48		
6	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x220 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	1,77		
Skyriuje 5						
7		Trinkelų dangos įrengimas (šaligatvių dangos remontas)				
1	N57P-3101	Apsauginių šalčiui atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smelio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG)	100m ³	4,1		
2	N57P-3116	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos mišinio (storis 15 cm, dvisluoksnis)	100m ²	13,2		
3	R16-85	3,0 cm storio pasluoksnio iš nesurištų mineralinių medžiagų pasluoksnis 0/5 įrengimas	100m ²	13,2		
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	13,2		
5	F27-1-3	Betoninių bordiūrų (80x200 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	5,23		
Skyriuje 7						
8		Silpnaregių vedimo sistemos įrengimas				
1	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų (neregijų) rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis	100m ²	0,22		
Skyriuje 8						
9		Drenažo įrengimas				
1	N57P-7102	Pogrivio drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo 113/126 mm	100m	1,05		
2	N27P-66-1	Geotekstiles paklojimas	100m ²	1,5		
Skyriuje 9						
10		Horizontalaus ženklavimo įrengimas				
1	N27P-50-1	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais ištisine linija kelių ženklavimo mašinomis, kai linijos plotis 0,12m	km	0,6		
2	N27P-51-1	Kelio dangos ženklavimas dažais su stiklo rutuliukais purkštuvu, naudojant trafaretus, kai linijos, ženklų plotas daugiau 0,5 iki 1,0 m ²	m ²	2,96		
Skyriuje 10						
11		Esamų inžinerinių tinklų atnaujinimo darbai				
1	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais ir sunkaus tipo liukas)	vnt	6,0		
2	R27P-25-1	Šulinio landos paaukštinimas (gelžbetonio žiedais ir lengvo tipo liukas)	vnt	20,0		
Skyriuje 11						
12		Mažoji architektūra				
1	N48-293	Krūmų-sodinukų sodinimas į vienos eilės gyvatvorę	10m	20,0		
Skyriuje 12						
Žiniaraštyje 3						
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						
Iš viso žiniaraštyje 3						

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2	88008001	Metaliniai stulpai 6 (cinkuoti)	vnt	2,0		
3	7700301	Pamatas apšvietimo stulpams įtvirtinti KBR-3 (0,1 m3)	vnt	40,0		
4	261129	Vienšakė gembė aukštis 1,5m, ilgis į šoną 1m, diametras 60mm, pasvirimas 5o	vnt	35,0		
5	260704	Dvišakė gembė aukštis 1,5m, ilgis į šonus po 1m, diametras 60mm, pasvirimas 5o	vnt	3,0		
6	2850-67	Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6	vnt	35,0		
7	2850-67	Automatiniai jungikliai 6 A 1P S201-C 6	vnt	3,0		
8	2507-63	LED gatvės šviestuvai 63W	vnt	10,0		
9	2507-50	LED gatvės šviestuvai 40W	vnt	31,0		
10	2507-51	Šviestuvai pereinamieji apšvietimui 30,5W galingumo LED tipo: 5700K; IP66.	vnt	2,0		
11	3550-81	1kV galios aliuminiai kabeliai AMCMK 4x16Al+10Cu	m	1724,0		
12	351029	KABELIS VARIN.GYSLOMIS KPA.T,3X1,50MM2	t.m	0,422		
13	88008005	Sujungimo gnybtai	vnt	16,0		
14	88008002	Gaubtas kabeliu apsaugai	vnt	4,0		
15	88008003	Apkabos gaubto apsaugai	vnt	8,0		
16	88008004	Apkabos kabelių montavimui ant atramos	vnt	32,0		
17	3660-1	1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt	88,0		
18	810063	Signalinė juosta kabeliams	m	1331,0		
19	1035-61	PE gofruoti kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 50/41mm	m	185,0		
20	260179	Polietileno vamzdžiai	m	1499,0		
21	91134	Įžeminimo elektrodai (variuoti) . Įžeminimo strypas (14 mm skersmens) E - 1.1 L = 150	vnt	160,0		
22	261254	Įžeminimo strypas su movomis, atgaliais ir jungtimis	kompl.	120,0		
23	91137	Įžeminimo elektrodai (variuoti) . Įkalimo galvutė E - 1.3 L = 40	vnt	40,0		
24	7700302	Įžeminimo elektrodai (variuoti) . Kryžminė jungtis 1/2 (cinkas/žalvaris/varis) - 70x70	vnt	40,0		
25	120335	Plieninė juosta (cinkuota)	kg	64,0		
		Skyriuje 3				
		Žiniaraštyje 8				
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				
		Iš viso žiniaraštyje 8				

61718,05