

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 17-41

2017 m. spalio mėn. 06 d.

Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, atstovaujama direktoriaus Stanislovo Berniko, toliau vadinama užsakovu, ir **UAB "ŽIEBENA"**, atstovaujama direktoriaus Antano Malecko, toliau vadinama rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos patalpų grindų remonto darbai, pagal sąmatą
2. Sutarties objekto kaina: 5194,53 eur.. (Penki tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt keturi eurai 53 ct).
3. Darbų atlikimo terminas: pradžia 2017-10-30, pabaiga 2017-12-22 d.,
4. Užsakovas darbų pradžioje sumoka 0 proc. sutartinės darbų kainos avansą.
5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais normatyviniais aktais, statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir apmokėti už faktiškai atliktus darbus per 15 kalendorinių dienų nuo įvykdytų darbų aktų pasirašymo dienos.
7. Rangovas įsipareigoja atlikti gimnazijos patalpų grindų remonto darbus nurodytus sąmatoje.

darbus atlikti, laikydamasis esamų normų ir taisyklių;
užtikrinti darbų saugos, priešgaisrinio saugumo ir darbo disciplinos nustatytų reikalavimų laikymosi. Pažeidęs juos vykdytojas (rangovas) atlygina tuo padarytus nuostolius ir dėl pažeidimo priskaičiuotas baudas;

įvykus nelaimingam atsitikimui su vykdytojo darbuotojais, vykdytojas (rangovas) atlieka jo tyrimą ir atlygina žalą;

keisti užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs jo rašytinį sutikimą;
ne vėliau, kaip per 5 dienas pateikti užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir ne vėliau kaip per 5 dienas pranešti apie objekto užbaigimą, prašydamas organizuoti jo priėmimą.

8. Sutarties objektui nustatomas 5-ių metų garantinis laikas.

9. Šalių atsakomybė už sutarties pažeidimus :

užsakovas :

uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytu laiku, moka rangovui 0,2 proc. pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

uždelsęs priimti objektą naudoti ilgiau kaip 5 dienas nuo rangovo pranešimo gavimo, moka rangovui 0,2 proc. sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;

nutraukęs sutartį ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto statybos išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;

rangovas:

uždelsęs objekto statybą, moka užsakovui 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną;

10. Iškilusius nesutarimus sprendžia tarpusavio derybų keliu, nesusitarus ginčas sprendžiamas teisme.


11. Šalių adresai, telefonų, telefaksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos:

užsakovas: Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija
Įmonės kodas: 190596280
Adresas: Kaišiadorys, Gedimino g. 65
Tel.

rangovas: UAB "Žiebona"
Įmonės kodas: 158850730
PVM kodas: LT588507314
Adresas: Vytauto Didžiojo 44a., 56119 Kaišiadorys, tel./faks.: 8 687 19494
a/s LT287300010041312628 AB bankas "SWEDBANK" b/k 73000

Ši sutartis sudaryta 2-iem egzemplioriais: 1 užsakovui, 1 rangovui.

Užsakovas:



Kaišiadorių Algirdo Brazausko
gimnazijos direktorius
Stanislavas Bernikas

(parašas, vardo raidė, pavardė)



Rangovas:

Direktorius
Antanas Maleckas



(parašas, vardo raidė, pavardė)



SUDERINTA: _____ TŪKST.LT.

TVIRTINU: _____ TŪKST.LT.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2016 M. MĖN. D.

2016M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2017.03 kainas

SĄMATA

UAB ŽIEBENA

Statinių grupė**15 KAIŠIADORYS****Statiny****28 KAIŠIADORIŲ ALGIRDO BRAZAUSKO GIMNAZIJA****Žiniaraštis****1 PATALPŲ GRINDYS**

2017.10.19

Suma žiniaraščiui **5194.53 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 GRINDŲ ĮRENGIMAS								
1	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100m2	2.0	77.04			77.04
2	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	0.25	26.48			26.48
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	0.25	1.33		36.51	37.84
4	N11-165-1	100mm storio armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną siurbliu	100m2	2.0	297.92	784.51	317.29	1399.72
5	N10-241	Plėvelės ištiesimas ant betoninio pagrindo.	m2	200.0	18.2	52.5	23.04	93.74
6	N15P-0304	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm , plytelės plotas iki 0,012 m2	m2	200.0	786.8		8.0	794.8
7	N11-162	Keraminių plytelių grindjuostės,naudojant cementinį skiedinį	100m	1.2	499.06			499.06
Skyriuje 1					1707	837	385	2929

Viso žiniaraštyje 1

Papildomas darbo užmokestis 5.00%(1707)

Viso:

Soc.draudimo išlaidos 31.00%(1707+85)

Viso:**Statinio statybos išlaidos**

Statybvietės išlaidos 2.00%

Iš viso tiesioginės išlaidos

Pridėtinės išlaidos 25.00%(1707+85)

Pelnas 5.00%(3641+448)

Iš viso netiesioginės išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Bendra vertė be PVM**Bendra vertė su PVM**

4293

901.53

5194.53

Direktorius
Antanas Maleckas
 Sudarė:
 /Pavardė/

