

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR.

2018 m. spalio 22 d.

UŽSAKOVAS – Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“, atstovaujama direktoriaus Gintauto Smolskio, ir RANGOVAS – uždaroji akcinė bendrovė „Tinkuva“ atstovaujama direktoriaus Sergej Ščiupakov (toliau abi vadinamos — ŠALYS, kiekviena atskirai toliau vadinama — ŠALIS)sudarė šią sutartį:

1. Sutarties dalykas: Vilniaus muzikos mokyklos "Lyra", garso izoliacijos įrengimo darbai aktų salėje ir kabinetuose.
2. Sutarties dalyko kaina remiantis lokaline sąmata, yra **9900,00+ PVM 21% 2079,00 bendra suma su PVM 11979,00 Eur (Vienuolika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt devyni eurai)**. UŽSAKOVAS už faktiškai atliktus darbus atsiskaito pagal atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą per 14 dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo dienos. PVM sąskaita faktūra išrašoma po kokybiškai atliktų darbų akto pasirašymo.
3. RANGOVAS darbus pradeda po sutarties pasirašymo ir baigia iki 2018 m. lapkričio 22 d.
4. ŠALYS privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti kitai ŠALIAI. Jei viena iš ŠALIŲ neįvykdo arba netinkamai įvykdo SUTARTYJE numatytus įsipareigojimus, kita ŠALIS turi teisę pareikalauti atlyginti SUTARTIES sąlygų nevykdymu ar netinkamu vykdymu jai padarytus tiesioginius nuostolius.
5. RANGOVAS, uždelsęs atlikti DARBUS, sumoka UŽSAKOVUI delspinigius – po 0,06 procentus nuo vėluojamų atlikti DARBŲ kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Bendra delspinigių suma negali būti didesnė kaip 5 procentai SUTARTIES vertės.
6. UŽSAKOVAS gali išskaičiuoti delspinigius iš sumų, priklausančių sumokėti RANGOVUI. Delspinigiai skaičiuojami ir tuo atveju, jeigu DARBŲ atlikimas uždeliamas dėl DARBŲ trūkumų šalinimo arba atliekami DARBAI, kuriais taisomi prieš tai nekokybiškai atlikti DARBAI.
7. UŽSAKOVAS, uždelsęs savalaikiai atsiskaityti su RANGOVU ir iš anksto nepranešęs RANGOVUI dėl finansavimo sutrikimo, sumoka RANGOVUI delspinigius – po 0,06 procentus nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Bendra delspinigių suma negali būti didesnė kaip 5 procentai SUTARTIES vertės.
8. Sutarties objektui nustatomas penkerių metų garantinis laikotarpis.
9. RANGOVAS savo lėšomis pašalina visus garantijos galiojimo metu pasireiškusius defektus, kurie atsirado dėl RANGOVO kaltės. RANGOVUI neįvykdžius reikalavimo pašalinti defektus UŽSAKOVO nustatytu terminu, UŽSAKOVAS pašalina esamus defektus savo lėšomis, o RANGOVAS privalo atlyginti UŽSAKOVO turėtas išlaidas, susijusias su defektų pašalinimu.
10. Nė viena iš SUTARTIES ŠALIŲ neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (Force Majeure).
11. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, apibrėžtos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr.68-1652).
12. Iškilę nesutarimai sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus - LR įstatymų nustatyta tvarka
13. Lokalinė sąmata yra neatsiejama šio sutarties dalis.
14. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai iš šalių.
15. Šalių juridiniai adresai:

VILNIAUS MUZIKOS MOKYKLA „LYRA“

Taikos g. 47, LT-05260 Vilnius
Įmonės kodas: 9166309

Direktorius Gintautas Smolskis
UŽSAKOVAS

A.V.

UAB „TINKUVA“

Pašilaičių g. 1-54, Vilnius
Į.k. 300094611
PVM k. 100001668414
AB bankas „Swedbank“
A.s. LT50 7300 0100 8890 8192
Direktorius Sergej Ščiupakov

RANGOVAS

A.V.
„Tinkuva“

UAB "Tinkuva"

SĄMATA

Statinių grupė

Žiniaraštis

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.3 kainas

Vilniaus muzikos mokykla "Lyra"

Garso izoliacijos įrengimo darbai aktų salėje ir kabinetuose

Suma žiniaraščiui

11979,00

EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1	N10-185	Reklaminių stendų demontavimas, pernešimas ir sumontavimas	m2	7,5	32,5213	243,91
2	N15P-0204-1	Sienų gruntavimas	100m2	0,08	131,0000	10,48
3	N15-169-4	Sienų pirmas glaistymas	100m2	0,08	317,3750	25,39
4	N15-169-5	Sienų sekantis glaistymas	100m2	0,08	254,8750	20,39
5	N15-135	Sienų dažymas	100m2	0,08	815,5000	65,24
6	N46-151	Pakabinamų lubų išardymas ir atstatymas	100m2	0,09	728,1111	65,53
7	N11P-0902-3	Grindjuosčių tvirtinimas	m	13,2	3,9280	51,85
8	R62P-0407-1	Garso izoliacijos įrengimas (aktų salė)	100m2	0,21	9904,2857	2079,9
9	R7-93	Durų keitimas plastiko durų blokais	m2	13	216,8131	2818,57
10	N2P-0310-1	Durų staktų sandūrų su siena izoliavimas montavimo putomis	100 m	0,408	314,2892	128,23
11	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	2,64	413,0606	1090,48
12	N9P-0503-1	Karkasų užpildymas vata	100m2	0,52	667,5962	347,15
13	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles	100m2	0,52	1590,4231	827,02
14	N15P-0204-1	Sienų gruntavimas	100m2	0,52	130,7885	68,01
15	N15-169-4	Sienų pirmas glaistymas	100m2	0,52	317,0769	164,88
16	N15-169-5	Sienų sekantis glaistymas	100m2	0,52	254,5769	132,38
17	N15-135	Sienų dažymas	100m2	0,052	815,0000	42,38
18	R5-29	Grindjuostės demontavimas ir tos pačios atstatymas	m	16	3,0081	48,13
19	R23-73	Medžiagų panešimas	kompl.	1	164,0400	164,04
20	R23-75	Baldų išnešimas, užnešimas	kompl.	6	192,5417	1155,25
21	R23-62	Šiukšlių išnešimas ir išvežimas	kompl.	1	350,7900	350,79

žiniaraštyje


PVM 21,00%

Iš viso žiniaraštyje

9900,0

2079,0

11979,0



Direktorius

Sergei S. Smakov