

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1
DĖL SUTARTIES PAPILDYMO
VYKDANT STATYBOS DARBŲ 2018-06-27 RANGOS SUTARTĮ NR. RS-1
2018 m. rugsėjo 21 d.

1. SUTARTIES ŠALYS

VšĮ Rokų socialinės gerovės centras, atstovaujamas direktorės Virginijos Petrauskienės, (toliau – Užsakovas), ir

MB „Mureka“ atstovaujama direktoriaus Artūro Korniko veikiančio pagal bendrijos įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, papildo 2018-06-27 Statybos rangos sutartį Nr. RS-1.

2. PAKEITIMAI

Vadovaujantis Statybos darbų rangos sutarties Nr. RS-1 Punktu 10.2.2. abi Šalys susitaria atlikti darbų keitimus:

2.1. Nevykdomų darbų suma yra 32867,45 Eur su PVM (trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni Eur ir 45 ct). Darbų detalizacija pateikiama Papildomo susitarimo Priede Nr. 1.

2.2. Vietoje nevykdomų darbų keičiamų darbų suma yra 32867,45 Eur su PVM (trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt septyni Eur ir 45 ct). Darbų detalizacija pateikiama Papildomo susitarimo Priede Nr. 2 ir Nr. 3.

3. KITOS SĄLYGOS

3.1 Užsakovas įsipareigoja keičiamų darbų projektinius sprendinius įforminti projekte.

3.2 Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos, o visi kiti statybos rangos Sutarties, Nr. RS-1 punktai nekeičiami ir lieka galioti.

3.3 Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama 2018-06-27 Statybos rangos Sutarties Nr. RS-1 dalis. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

Šalių rekvizitai

Užsakovas

VšĮ Rokų socialinės gerovės centras

Įmonės adresas Knygnešio P. Varkalos g. 26,

Girininkų k., Rokų sen., 46169 Kauno r. sav.

Įmonės kodas 304240483

Ne PVM mokėtojas

A. s. LT247290000001700389

Bankas AB „Citadelė“

Banko kodas 72900

Tel. (8 610) 18 340

El. p. roku.gerove@gmail.com

Rangovas

MB „Mureka“

Kodas 302989509

PVM mokėtojo kodas LT100007459612

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

S. Lozoraičio g. 19, Garliava, LT-53228 Kauno r.

A.s. Nr. LT317044060007876037

Tel. +37062075749

El. p. info@mureka.lt

Užsakovo atstovas

Direktorė

Virginija Petrauskienė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

DIREKTORĖ




Rangovo atstovas

Direktorius

Artūras Kornikas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.



Kompleksas: Remonto darbai

Objektas: Grininkų k.

Žiniaraštis: NEVYKDOMI darbai, sutartiniai įkainiai

Lokalinė sąmata Nr. S001-1-1

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 32867,45 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Griovimo-demontavimo darbai						
1	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas (S9=1,17)	m3	14	54,552	763,72
Skyrius Mūro darbai						
2	N8P-0502	120 mm storio (1/2) plytos armuotų pertvarų mūrijimas, kai plytos silikatinės 88mm storio (S9=1,119; S10=1,15)	m2	534,1	20,144	10758,91
Iš viso už skyrių Mūro darbai						10758,91
3	CALC1-1	Vidinių sienų vidaus paviršių tinkavimas cemento-kalkių skiediniu	m2	1068,2	2,113	2257,61
Skyrius Grindų konstrukcijų įrengimas						
4	R1-19	II grupės grunto kasimas pastate, keičiant grindų lygį (S10=1,15)	m3	68	38,985	2551,00
5	N1P-1306	II grupės grunto transportavimas 8,5t autosavivarčiais 1km atstumu (pagal N1P-1315) normaliais keliais, pakraunant 0,4m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100 m3	0,68	58,712	39,92
6	N1P-1315	I-II grupės grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 8,5t autosavivarčiais normaliais keliais	100 m3	0,68	6,631	4,51
7	N11P-0103	150mm storio posluoksnių iš skaldos įrengimas grindims mažosios mechanizacijos priemonėmis	100 m2	3,37	669,279	2255,47
8	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 100mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	5,398	912,406	4925,17
9	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų (garso) 50mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes ir paduodant keltuvu	100 m2	1,369	642,182	879,15
10	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileningą plėvelę	100m2	5,398	38,884	209,90
Iš viso už skyrių Grindų konstrukcijų įrengimas						10965,11
Iš viso už skyrių Griovimo-demontavimo darbai						24745,35
11	N6-22	Gelžb. juostiniai pamatai atraminės rūšio sienos iki 300mm pločio, įrengiant klojinius iš skydų (S9=1,0425; S10=1,15)	m3	11,8	89,014	1050,37
12	PRN6-10	Pagrindiniai resursai: Betonai, Armatūra	prvnt	11,8	78,090	921,46
13	R1	Armatūra	vnt	11,8	37,797	446,00
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais						27163,18
Bendra vertė be PVM						27163,18
PVM						5704,27
Bendra vertė su PVM						32867,45

Sudarė:

Direktorius
Artūras KornikasProjektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovasJuozas Lingvevičius
tel. Nr. 3301, 20456, 29556, 2748

Sudarė

Petrauskienė
V. Pet

Kompleksas: Remonto darbai

Objektas: Grininkų k.

Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos pakeitimai sutartiniai įkainiai

Lokalinė samata Nr. A1

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **10137,77 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N11P-0203	Grindų bituminių teptinių hidroizoliacijų bitumine emulsija įrengimas (S9=1,136)	m2	539,8	4,372	2360,09
2	N11P-0302	Grindų šiltinamųjų 60mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant poliuretano plokštes	100 m2	5,398	1114,900	6018,23
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						8378,32
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						8378,32
PVM						1759,45
Bendra vertė su PVM						10137,77

Sudarė:



Objektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingvevičius
m. Nr. 3301, 20456, 29596, 2748

Direktorius
Artūras Kornilovas



Direktorė

Petrauskienė

N. Peig

Kompleksas: Remonto darbai

Lokalinė sąmata Nr. A1

Objektas: Grininkų k.

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Žiniaraštis: Statinio konstrukcijos pakeitimai 09 07 skaičiuojamieji įkainiai

Iš viso: **22729,68 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N10-47	Pertvaros gyv. pastat., tvirtinant gipsokartono lakštus plien. vienaeil. karkase iš abiejų pusių dviem sl., izoliuojant. .	m2	534,1	25,360	13544,63
2	PRN10-47	Pagrindiniai resursai: Gipsokartono lakštai	prvnt	534,1	9,811	5240,23
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						18784,86
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						18784,86
PVM						3944,82
Bendra vertė su PVM						22729,68

Sudarė:



Projektų administravimo ir statybos
techninės priežiūros vadovas
Juozas Lingvevičius
atast. Nr.3301, 20456, 29536, 2748



Direktorė
A. Petrauskienė
V. Parys