

Eil. Nr.	Darbų, medžiagų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Išorinis diametras			Įkainių suma
				≤ d65,00	d65,01 - d160,00	≥ d160,01	
	Žemės darbai	Eur/m'	1,0	43,00	45,00	65,00	153,00
1	Darbų sudėtis: <i>Tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu rankiniu būdu</i> <i>Mechanizuotas tranšėjų ir duobių kasimas/užpylimas gruntu</i> <i>Tranšėjos pagrindo išlyginimas, tankinimas</i> <i>Naujo smėlio ar kito grunto atvežimas tranšėjos užpylimui, apsauginio sluoksnio įrengimui (vertinant grunto kainą), apsauginio sluoksnio įrengimas</i> <i>Nereikalingo grunto išvežimas iš objekto</i> <i>Kiti žemės darbai</i>						
2	Dangų ardymas ir atstatymas	Eur/m ²					660,00
	Darbų sudėtis: <i>Dangų ardymas ir atstatymas</i> <i>Kelio/šaligatvio bortų ardymas ir atstatymas</i> <i>Kiti darbai, reikalingi ardymo ir atstatymo darbų užbaigimui</i>						
2.1	asfalto dangos	Eur/m ²	1,0	63,00	63,00	63,00	
2.2	žvyro dangos	Eur/m ²	1,0	20,00	20,00	20,00	
2.3	šaligatvio (plytelių)	Eur/m ²	1,0	32,00	32,00	32,00	
2.4	trinkelio dangos atstatymas	Eur/m ²	1,0	45,00	45,00	45,00	
2.5	akmens grindinio	Eur/m ²	1,0	50,00	50,00	50,00	
2.6	vejos (visų tipų)	Eur/m ²	1,0	10,00	10,00	10,00	
3	PE Dujotiekio vamzdžio atkarpos montavimas/demontavimas	Eur/m'	1,0	27,00	42,00	56,00	125,00
	Medžiagos: <i>Vamzdžio intarpas, fasoninės dalys</i> Darbų sudėtis: <i>Polietileninių vamzdžių užspaudimas</i> <i>Dujotiekio vamzdžio atkarpos demontavimas</i> <i>Dujotiekio vamzdžio atkarpos montavimas</i> <i>Suvirinimo darbai</i> <i>"Stop dujos" juostos paklojimas</i> <i>Indikacinio laido sujungimas</i> <i>Kiti darbai reikalingi dujotiekio vamzdžio atkarpos montavimui/demontavimui</i>						
4	PL Dujotiekio vamzdžio atkarpos montavimas/demontavimas	Eur/m'	1,0	90,00	145,00	190,00	425,00
	Medžiagos: <i>Intarpas, fasoninės dalys, viela, elektrodai, dujos ir kt. reikalingos medžiagos darbams atlikti</i> Darbų sudėtis: <i>Dujotiekio vamzdžio atkarpos demontavimas</i> <i>Dujotiekio vamzdžio atkarpos montavimas</i> <i>Suvirinimo darbai</i> <i>Kiti darbai reikalingi dujotiekio vamzdžio atkarpos montavimui/demontavimui</i>						
5	Skirstomojo dujotiekio vamzdžio ir fasoninių dalių izoliavimas	Eur/m'	1,0	35,00	45,00	55,00	135,00
	Medžiagos: <i>Izoliacinė juosta, užpildas (mastika), gruntas</i> Darbų sudėtis: <i>Senos izoliacinės juostos nuėmimas;</i> <i>Vamzdinių metalo paviršiaus paruošimas;</i> <i>Vamzdinių gruntavimas;</i> <i>Naujos izoliacijos uždėjimo darbai (2 sluoksniai);</i> <i>Kiti darbai reikalingi izoliavimui atlikti</i>						
6	NDSRĮ paleidimas (I variantas)	Eur/vnt.	1,0	80,00			80,00
	Darbų sudėtis: <i>NDSRĮ paleidimas</i>						
7	NDSRĮ paleidimas (II variantas)	Eur/vnt.	1,0	100,00			100,00
	Darbų sudėtis: <i>NDSRĮ paleidimas</i> <i>Dujų slėgio regulatoriaus keitimas</i>						
8	Automobilinis kranas manipulatorius	Eur/darbo valanda	1,0	90,00			90,00
	Reikalavimai: <i>Su vairuotoju/ operatoriumi</i> <i>Keliamoji galia ne mažiau kaip 2500 kg.</i>						
9	Savivartis automobilis	Eur/darbo valanda	1,0	45,00			45,00
	Reikalavimai: <i>Su vairuotoju</i> <i>Vežantis ne mažiau kaip 7 m³ krovinio</i>						
	Ekskavatorinis krautuvys	Eur/darbo valanda	1,0	45,00			45,00
	Reikalavimai:						

10	Su vairuotoju 0,5 m. pločio kaušas 0,3 m. pločio kaušas Kasimo gylis iki 5 m.				
11	Karutuvai su hidrauliniu kūju	Eur/darbo valanda	1,0	78,00	78,00
	Reikalavimai: Su vairuotoju				
12	Elektros generatorius	Eur/darbo valanda	1,0	30,00	30,00
	Reikalavimai: Trifazis Maksimalus galingumas ne mažiau kaip 6,5 kVA				
13	Suvirinimo aparatas suvirinimui dujomis	Eur/darbo valanda	1,0	20,00	20,00
14	Suvirinintojas dujomis	Eur/darbo valanda	1,0	45,00	45,00
15	Suvirinimo aparatas suvirinimui elektra	Eur/darbo valanda	1,0	20,00	20,00
16	Suvirintojas elektra	Eur/darbo valanda	1,0	45,00	45,00
17	PE Suvirinimo aparatas polietileno suvirinimui	Eur/darbo valanda	1,0	20,00	20,00
18	PE suvirintojas	Eur/darbo valanda	1,0	30,00	30,00
19	Pjaustytuvas	Eur/darbo valanda	1,0	20,00	20,00
	Reikalavimai: pjovimo gylis ne mažiau 150 mm				
20	Vibrokoja	Eur/darbo valanda	1,0	10,00	10,00
	Reikalavimai: pado plotis ne mažiau 300 mm grunto tankinimo jėga ne mažiau 16 kN				
21	Vibroplėkštė	Eur/darbo valanda	1,0	15,00	15,00
	Reikalavimai: pado plotis ne mažiau 500 mm grunto tankinimo jėga ne mažiau 60 kN				
22	Kitos statinio išlaidos	Eur/obj			265,00
22.1	Mokestis už dangų pagrindų laboratorinę kontrolę**	Eur/obj	1,00	77,00	
22.2	Melioracijos sistemų atstatymas**	Eur/susikirt.	1,00	100,00	
22.3	Kelių ženklų pastatymas **	Eur/obj.	1,00	29,00	
22.4	Už eismo apribojimą miesto gatvėse **	Eur/val.	1,00	30,00	
22.5	Statybinio laužo išvežimas ir pridavimas***	Eur/t	1,00	29,00	
IŠ VISO (EUR be PVM)					2406,00

** sumokama kai Rangovas pateikia PVM sąskaitą faktūrą už atliktas paslaugas, kurioje nurodytas objekto adresas (šios išlaidos negali viršyti nurodyto įkainio);

*** sumokama kai Rangovas pateikia atliekų priėmimo akto, kuriame nurodytas objekto adresas kopiją (tačiau šios išlaidos negali viršyti nurodyto įkainio);