

UAB „Statybos ir restauravimo darbai“

Raudondvario pl. 242, Kaunas, Tel/fax.: 8-37 384049, Mob.tel. 8-698 36284, el.paštas uabsrd@gmail.com, į/k. 134741740, PVM mokėt. kodas LT347417418)

Kauno technologijos universitetui

**PASIŪLYMAS
DĖL PASTATO 1C3P GEDIMINO G. 50, KAUNE, II IR III AUKŠTO PATALPŲ
REMONTO**

PAGAL 2015-03-12 KVIETIMĄ Nr. UV12-9591-6

2015-03-19

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Statybos ir restauravimo darbai“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Raudondvario pl. 242k, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Birutė Morkvėnienė
Telefono numeris	8-698-36284, 8-37 384049
El. pašto adresas	uabsrd@gmail.com

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su Kvietime nustatytais sąlygomis.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Kvietime. Atsižvelgdami į Kvietime išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą ir duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį. Mes siūlome:

Eilės Nr.	Darbų (veiklos) pavadinimas	Pasiūlyta kaina eurais pagal SISTELA įkainius (suma perkeliama iš sąmatos)*	Pastabos
1.	Pastato 1C3p, Gedimino g. 50, Kaunas, II ir III aukšto patalpų paprastas remontas	35435,6	
	Rangovo taikomas koeficientas	0,846	
	Kaina iš viso EUR be PVM	24775,63	
	Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM	29978,51	

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) dvidešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni € 51 ct.

Tame skaičiuje PVM (Eur), kuris sudaro penki tūkstančiai du šimtai du € 88 ct.

* Sudaryta pagal UAB "Sistela" įkainius 2014 m. spalio mėn. kainų lygiu. Įvertintos išlaidos statybos darbams, tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus paslaugų tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis apie tai turi nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama dauginant "Kaina iš viso su PVM" ir "Rangovo taikomas koeficientas".

Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti Rangovas pasitelks subrangovus, pagrindinius darbus privalės atlikti Rangovas. Perkančioji organizacija nustato, kad Pagrindiniai darbai bus Statybos remonto darbai bei Elektros instaliacija ir apšvietimas, likusius darbus galės atlikti subrangovai. Už subrangovų veiklos koordinavimą, darbo kokybę, darbų saugą bus atsakingas Rangovas.

3. Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

4.** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Paslaugos (pavadinimas ir dalis procentais), kurioms pasitelkiami subrangovai
-	-	-

**Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai.

5.*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas
1	Lokalinė sąmata Nr.1

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlyme pateikti įkainiai arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

6. Šiame pasiūlyme pateikti dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumentas pateikiamas Pasiūlymo lape (-uose)
1	Lokalinė sąmata Nr.1	3

Sutarties įvykdymo užtikrinimui (jeigu bus reikalaujama) pateiksime pateiksime draudimo bendrovės sutartinių įsipareigojimų užtinimą

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją pagal Preliminariojoje sutartyje ir Kvietime nustatytas sąlygas)



Direktore

Birutė Morkvėnienė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

*Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 4 ir 5 punktus. 4 ir 5 punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti. Jei tiekėjas 4 ir (ar) 5 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"
L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

Sudaryta 2014.10 kainų lygiu.

Kompiuteris: Kauno technologijos universitetas
 Objektas: Pastatai 1C3p Gedimino g.50, Kaune
 Žiniaraštis: II ir III aukšto patalpų remonto darbai

Iš viso už **35.435,60 €**
122.352,04 Lt

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mecha- nizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius Grindys								
1	R5-48p	Akmens masės grindjuosčių nuardymas	100 m	0,3931	21,25			21,25
2	R5-47	Medinių grindjuosčių nuardymas	100 m	0,27	3,37			3,37
3	N46-166	Medinių lentinių grindų išardymas	100 m2	0,028	3,56			3,56
4	N11-40	20 mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu.	100 m2	0,058	9,84	7,13		16,97
5	N11-41 (K4=10)	Kiekvieniems 5 mm cementinio užtepto, atliekamo rankiniu būdu, storio pokyčio pridėti ar atimti pagal N11-40.	100 m2	0,058	10,39	17,83		28,22
6	N11P-1607	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100 m2	0,058	1,82	6,72	0,05	8,59
7	N15P-0304-1	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas, m2 iki 0,012	m2	2,8	31,11	7,69	0,10	38,90
8	C1-660-22	Akmens masės plytelės	kv.m	2,8		25,95		25,95
9	N11-160p	Metalinės grindjuostės.	100 m	0,1465	9,45	11,40		20,85
10	C1-430-4-1	Metalinė grindjuostė.	m	14,65		128,63		128,63
11	N11-162-1	Akmens masės plytelių grindjuostės, klijuojant	100 m	0,051	6,18	5,66		11,84
12	N11P-1607	Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu	100 m2	0,65	20,38	75,27	0,60	96,25
13	N11-54-6	Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išsilyginančiu skiediniu	100 m2	0,65	53,94	180,05	10,73	244,72
14	N11-54-7 (K4=9)	Keičiant sluoksnio storį kiekvienam milimetro pasikeitimui prie normatyvo N11-54-6 pridėti arba atimti	100 m2	0,65	23,46	421,20		444,66
15	R5-58	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100 m2	0,65	23,59		12,51	36,10
16	N11P-0801-2	Kiliminių grindų dangų įrengimas (vienos spalvos kiliminių plytelių)	m2	65	131,30	667,13	0,60	799,03
17	C1-653-79	Akustinės kiliminės dangos plytelės	kv.m	65		1988,35		1988,35

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"

L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	N11-160	Minkštos medienos grindjuostės.	100 m	0,28	18,06	0,29		18,35
19	C1-430-4-1	Grindjuostės	m	28		121,52		121,52
20	N15-150-2	Grindjuosčių arba porankių iki 200 mm pločio geras dažymas	100 m	0,28	32,27	10,90		43,17
Iš viso už skyrių Grindys					399,97	3675,72	24,59	4100,28
Skyrius Pertvaros								
21	N46-182	Langų angų užpildymo išardymas, kai langai be palangių	100 m2	0,009	6,38			6,38
22	R23-198	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	40	54,54		29,70	84,24
23	R6-3	Mūrinių pertvarų išardymas pneumo plaktuku, be plytų atrinkimo	m3	9,46	141,52		214,96	356,48
24	N9-107	Surenkamos-išardomos pertvaros su įstiklinimu	100 m2	0,272	415,34	5,93	48,66	469,93
25	N9-107p	Pagrindinės medžiagos	100 m2	0,272		4680,03		4680,03
Iš viso už skyrių Pertvaros					617,78	4685,96	293,32	5597,06
Skyrius Durys								
26	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,07	15,75			15,75
27	R7-3	Langų ir durų staktų išėmimas iš mūro, išlaužiant užkaičius	vnt.	2	30,53			30,53
Iš viso už skyrių Durys					46,28	0	0,00	46,28
Skyrius Sienos								
28	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	10	71,76	18,38		90,14
29	F9-12-1p	Viensluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu įrengimas	100 m2	0,0755	55,71	35,06	1,35	92,12
30	F9-12-5	Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,272	278,85	412,46	6,37	697,68
31	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	0,272	9,78	18,89	0,01	28,68
32	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,272	28,03	17,64		45,67
33	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,272	20,72	17,64		38,36
34	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	0,272	9,78	18,89	0,01	28,68

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"
L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais/akriliniais	100 m2	0,272	57,04	13,58		70,62
36	C1-800-75	Akriliniai dažai vidaus darbams	1	9		59,94		59,94
37	R15-34	Senų tapetų nuėmimas	100 m2	1,22	55,34			55,34
38	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10 m2	12,65	379,04			379,04
39	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	1,265	45,47	87,85	0,03	133,35
40	N15-169-4	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,265	130,35	82,04		212,39
41	N15-169-5	Sienų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,265	96,34	82,04		178,38
42	N15P-0202-1	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	1,265	45,47	87,85	0,03	133,35
43	N34-53	Sienų karkasų apklijavimas vieno sluoksnio stiklo audiniu	100 m2	0,8	100,66	170,69		271,35
44	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais/akriliniais	100 m2	1,265	265,27	63,11		328,38
45	C1-800-75	Akriliniai dažai vidaus darbams	1	18		119,88		119,88
Iš viso už skyrių Sienos					1649,61	1305,94	7,80	2963,35
Skyrius Lubos								
46	R21-27	Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas	100 vnt.	0,18	10,39			10,39
47	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10 m2	11,6	347,58			347,58
48	R21-24	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose lubose	100 m	0,85	59,65			59,65
49	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,96	74,95	2,68		77,63
50	N21-191p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,96		56,36		56,36
51	R61P-2704-2	Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus, lubų paviršiuose	100 m	0,85	124,48	25,06	0,23	149,77
52	R11-89	Lubų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu	m2	4	34,48	6,03		40,51
53	R14-225-2	Anksčiau dažytų lubų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių	100 m2	1,2	35,83			35,83
54	N15P-0208-1	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas teptuku	100 m2	1,2	52,22	52,27	0,03	104,52

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"
L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,2	172,03	77,82		249,85
56	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	1,2	123,65	77,82		201,47
57	N15P-0206-1	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	1,2	52,22	91,67	0,04	143,93
58	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	1,2	317,54	67,67		385,21
59	C1-800-20-1	Emulsiniai dažai	kg	18		109,44		109,44
60	N21-235	Iki 2 lempų, liuminescencinių šviestuvų montavimas, kabinant ant pakabų	100 vnt.	0,21	133,78	0,88		134,66
61	N21-235p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,21		1087,59		1087,59
Iš viso už skyrių Lubos					1538,80	1655,29	0,30	3194,39
Skyrius Kiti darbai								
62	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,2	4,57			4,57
63	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,2	18,26	0,75		19,01
64	N21-536p (K1=1,5)	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 50x30 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos ir demontavimas	100 m	0,3	66,42	86,26		152,68
65	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) (CAT17 s/FTP)	100 m	1	47,30	1,87		49,17
66	N50-369p	Signalinis kabelis	100 m	1		94,76		94,76
67	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų.	vnt.	50	81,30			81,30
68	N50-396p	Kompiuterinė kištukinė jungtis	vnt.	50		21,00		21,00
69	R21-34	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt.	0,03	0,69			0,69
70	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,03	2,74	0,11		2,85
71	N21-198p	Pagrindinės medžiagos	100 vnt.	0,03		13,95		13,95
72	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,14	10,93	0,39		11,32
73	N21-191p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,14		8,22		8,22
74	N21-560	12 modulių paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	1	21,72	104,26	0,12	126,10


UAB "Statybos ir restauravimo darbai"
L o k a l i n ė s a m a t a N r . 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	N21-171	Kabelio, iki 10 mm ² skerspjūvio, montavimas, tvirtinant apkabomis (Ivadinis kabelis)	100 m	0,5	102,64	1,39		104,03
76	N21-171p	Pagrindinės medžiagos	100 m	0,5		151,52		151,52
77	N21-536p	El. instaliacijos plastikinių kanalų iki 50x30 mm skersmens, montavimas, tvirtinant prie mūro sienos	100 m	0,5	73,80	143,76		217,56
78	N50-367	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas plastikiniuose kanaluose	100 m	1,85	40,25			40,25
79	N50-367p	Signalinis kabelis	100 m	1,85		257,24		257,24
80	N15-188	Metalinų iki 50 mm skersmens vamzdžių aliejinis dažymas du kartus	100 m ²	0,1	29,33	0,65		29,98
81	C1-790-1	Dažai	t	0,01		80,60		80,60
82	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	0,64	67,87	108,74	2,06	178,67
83	N10-176	Vidaus sienų montavimas iš skydų. (perforuoti metaliniai skydai)	m ²	10,3	38,81	27,53	25,01	91,35
84	N10-176p	Gamykloje pagamintos konstrukcijos (komplektas)	m ²	10,3		272,44		272,44
85	N50-269	Vienkartinio veikimo automatiniai priešgaisriniai signalizacijos davikliai	vnt.	2	5,86	0,21		6,07
86	N50-269p	Signalizacijos įrenginiai, davikliai (komplektas)	vnt.	2		57,96		57,96
87	N50-304p	Apsauginės signalizacijos demontavimas	vnt.	1	14,07	0,44	0,12	14,63
88	N50-301	2-4 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1	9,90	0,44	0,12	10,46
89	N50-301p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1		424,45		424,45
90	N50-333	Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1	2,42	0,22	0,06	2,70
91	N50-333p	Rezervinis maitinimo šaltinis	vnt.	1		34,78		34,78
92	N50-311	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1	2,66	0,22	0,06	2,94
93	N50-311p	Pagrindinės medžiagos	vnt.	1		55,07		55,07
94	N50-315	Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	3	6,21	0,66	0,17	7,04
95	N50-315p	Jutiklis	vnt.	3		56,52		56,52
96	N50-324	Aliarmo sirenos, blykstės arba skambučio montavimas patalpos viduje	vnt.	1	1,92	0,22	0,06	2,20

UAB "Statybos ir restauravimo darbai"
L o k a l i n ė s a m a t a N r. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	N50-324p	Signalinis, garsinis įrenginys	vnt.	1		66,15		66,15
98	N2P-0119 3	Palangių lentų montavimas mūrinėse sienose, kai palangių lentos laminuotos	m	10,6	37,10	8,61	0,73	46,44
99	C1-656-39	PVC palangės 150mm pločio (baltos)	m	10,6		98,53		98,53
100	N15P-1504	Pastato atskirų dalių uždengimas polietilene plėvele (100 m2 uždengto ploto)/saugomų paviršių dangstymas	100 m2	2,15	255,01	54,60		309,61
101	N15-332	Inventorinių vamzdinių iki 6m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas vidaus apdailos darbams	100 m2	1,6	580,61	142,29		722,90
102	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų	t	19,6	137,04			137,04
103	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	19,6	93,84		333,04	426,88
104	R23-66 (K4=30)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	19,6			277,54	277,54
105	sut.	Baldų išnešimas	vnt.	24	117,60			117,60
Iš viso už skyrių Kiti darbai					1870,87	2376,81	639,09	4886,77
Iš viso #1					6123,31	13699,72	965,10	20.788,13 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					8,0%			489,86 €
Papildomų medžiagų vertė						3,0%		410,99 €
Papildomų mechanizmų vertė							3,0%	28,95 €
Soc. draudimas					31,00%			2.050,08 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					8663,25	14110,71	994,05	23.768,01 €
Statybvietės išlaidos					9,00%	9,00%	9,00%	2.139,11 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					9442,94	15380,67	1083,51	25.907,12 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					9442,94	15380,67	1083,51	25.907,12 €
Pridėtinės išlaidos					30,00%			1.983,95 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	1.394,55 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					11998,23	16149,70	1137,69	29.285,62 €
PVM					21%	21%	21%	6.149,98 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					14517,86	19541,14	1376,60	35.435,60 €

Viso :	35.435,60 €
Koeficientas	0,846
Iš viso :	29.978,51 €
PVM 21%	5.202,88 €
Viso be PVM	24.775,63 €



Sudarė

S.Kaminskas