

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Prekės** – Kondicionieriai.
- 1.5. **Paslaugos** – Kondicionieriaus demontavimo, senojo utilizavimo ir keitimo darbai.
- 1.6. **Užsakymas** – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.
- 1.7. **TP** – Transformatorinių pastotės.
- 1.8. **PEK** – pastočių eksploatavimo komanda.
- 1.9. **VP** – valdymo pultas.
- 1.10. **SĮ** – skirstomieji įrenginiai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Oro kondicionavimo sistemų įrengimas ir sugedusio kondicionieriaus demontavimas bei utilizavimas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Pirkimo objekto apimtys pateikiamos lentelėje.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Naujas kondicionierius	Senojo kondicionieriaus demontavimas	Senojo kondicionieriaus utilizavimas	Naujo kondicionieriaus įrengimas
1	SĮ pastatas Rašės TP	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2	VP patalpa Nemuno TP	1 vnt.	-	-	1 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Darbai turės būti atliekami keliuose objektuose nurodytuose lentelėje.

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Adresas
1	SĮ pastatas Rašės TP	Basanavičiaus g. 112A, Utena
2	VP patalpa Nemuno TP	Karaliaus Mindaugo pr. 28, Kaunas

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

Nemuno TP valdymo pulto patalpoje sumontuotos akumuliatorių baterijos, akumuliatorių baterijų įkrovikliai, galios transformatorių ir kompensavimo ričių apsaugų ir valdymo spintos, nuolatinės ir kintamos srovės savųjų reikmių skydai. Minėti įrenginiai dėl aukštų patalpos temperatūrų gali perkaisti ir sugęsti. Dėl to gali sutrikti elektros įrenginių valdymas ir elektros energijos tiekimas. Atsižvelgiant į tai reikalinga įrengti naują kondicionierių. Rašės TP šiuo metu esamas kondicionierius yra sugedęs, todėl reikalinga demontuoti ir utilizuoti seną kondicionierių, o jo vietoje įrengti naują.

Kainos turi būti nurodytos kiekvienos TP kondicionieriaus atskirai.

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.2.1. Reikalavimai perkamoms Prekėms pateikiami lentelėje.

Eil. Nr.	Reikalavimai Prekėms
1.	Įrangą turi sudaryti 1 išorinis ir 1 vidinis blokai
2.	Kompresorius „Inverter“ tipo
3.	EUROVENT sertifikatas arba lygiavertis

4.	Išorinis blokas turi veikti esant +43C lauko temperatūrai
5.	SEER sezoninis šaldymo koeficientas turi būti ne mažesnis negu 5,1
6.	Turi būti ne žemesnė negu A energijos efektyvumo klasė
7.	Vidinio bloko triukšmo lygis (sound power level) – ne daugiau 60 dB(A). Išorinio bloko įrangos sukeltas triukšmas (sound power level) neturi viršyti 64 dB(A).
8.	Turi būti užtikrinta ne aukštesnė kaip +30 C° ir ne žemesnė kaip +5 C° temperatūra
9.	Išoriniai blokai turi būti tvirtinami ant sienų
10.	Išorinis blokas montuojamas ant antivibracinių kojelių
11.	Turi būti naudojama ozono sluoksniui draugiška šaldymo medžiaga R410A arba lygiavertė
12.	Korozijai atsparus korpusas
13.	Vidiniai blokai turi būti sieniniai
14.	Vidinių blokų matmenys ne didesni negu 950x450x400
15.	Įrangos išskiriamas kondensatas turi būti saugiai pašalinamas iš patalpų kondensato siurblių pagalba arba savitaka
16.	LED displejus, savaiminės diagnostikos funkcijos
17.	Įrangos garantija – ne mažiau 2 metai

6. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Tiekėjas įsipareigoja per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos demontuoti objektuose esančius senus kondicionierius, juos utilizuoti ir įrengti naujus kondicionierius. Objektų, kuriuose bus reikalinga atlikti darbus adresai nurodyti 4.1 punkte, detalesnė informacija apie objektus pateikta Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

6.2. Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus Tiekėjas turi pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nuo Kliento pranešimo Tiekėjui, Sutartyje nurodytu el. paštu, dienos.

6.3. Tiekėjas atlieka visus įrangos montavimo, demontavimo, utilizavimo, būtinus elektros instaliacijos, kondensato pašalinimo sistemų įrengimo darbus, atstato sienų, kitų konstrukcijų apdailą, pažeistą įrangos montavimo metu.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

7.1. Prekės turi būti originalios, naujos, nenaudotos, atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

7.2. Prekėms nustatomas 2 (dviejų) metų Prekių gamintojo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Paslaugų suteikimo akto pasirašymo dienos.

8. KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

8.1. Kondicionierių pasai.

8.2. Kondicionierių išorinių ir vidinių blokų išdėstymo schemas.

8.3. Kondicionierių bandymo (dalyvaujant Užsakovui) aktai.

9. PIRKĖJO SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

9.1. Nuo akto gavimo dienos per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti kokybiškai suteiktų Paslaugų atlikimo aktą arba per tą patį laikotarpį pateikti pastabas.

10. PRIEDAI

10.1 Priedas Nr. 1 – TP įrengiamų, keičiamų, demontuojamų kondicionierių sąrašas, 1 lapas.

TP DEMONTUOJAMŲ, KEIČIAMO, ĮRENGIAMŲ KONDICIONIERIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas, PEK	Adresas	Patalpos paskirtis	Patalpos plotas m ²	Patalpos aukštis m	Patalpos tūris m ³	Lango plotas vnt./m ²	Patalpos orientacija (Š, V, P, R)	Pastovios darbo vietos	Įrangos išskiriamos šilumos kiekis W	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SĮ pastatas Rašės TP	Basanavičiaus g. 112A, Utena	Valdymo pultas (patalpa 1-34)	38	3	114	2/5,0	P	Nėra	2400	Mūrinis, apšiltintas pastatas
2.	VP patalpa Nemuno TP	Karaliaus Mindaugo pr. 28, Kaunas	Valdymo pulto patalpa	41,08	3,8	156	-	Š,V	Nėra	2500	Mūrinis, apšiltintas pastatas

