

REMONTO RANGOS SUTARTIS Nr. 02

2019 m. balandžio mėn. 08 d., Vilnius

Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, atstovaujama direktorės Dolerosos Pilikauskienės, toliau vadinama užsakovu, ir UAB "Kripa", atstovaujama direktoriaus Daliaus Krikščiko, toliau vadinama rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas:
 - 1.1. Drenažinio vandens nuvedimo iš ventkamerų įrengimas.
 - 1.2. Hidroforo vandentiekio linijoje įrengimas.
 - 1.3. Ventilio šalto vandens paėmimui šilumos mazge įrengimas.
2. Sutarties objekto kaina nustatyta pagal pridedamas lokalines sąmatas ir su 21 % PVM sudaro:
 - 2.1. Drenažinio vandens nuvedimo iš ventkamerų įrengimas – 2715,89 Eur.
 - 2.2. Hidroforo vandentiekio linijoje įrengimas – 632,88 Eur.
 - 2.3. Ventilio šalto vandens paėmimui šilumos mazge įrengimas – 122,40 Eur.
- 2.3. Bendra sutarties objekto kaina – 3471,17 Eur. (trys tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt vienas euras 17 ct.).
3. Užsakovas už visą sutarties objektą sumoka rangovui visiškai užbaigus darbus.
4. Rangovas darbus pradeda po sutarties pasirašymo ir juos atlieka per 15 (penkiolika) darbo dienų.
5. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais ir šios sutarties sąlygomis.
6. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:
 - 6.1. Sudaryti sąlygas rangovo darbuotojams patekti į objektą šioje sutartyje numatytiems darbams atlikti.
 - 6.2. Pagal pasirašytus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmokėti už atliktus darbus.
7. Rangovas įsipareigoja :
 - 7.1. Darbus atlikti laiku ir kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų.
 - 7.2. Atliktus darbus priduoti užsakovo atstovams.
 - 7.3. Užsakovui nurodžius darbų trūkumus, per abipusiu susitarimu nustatytą laikotarpį pašalinti nurodytus trūkumus.
 - 7.4. Užtikrinti, kad darbų atlikimo metu būtų laikomasi darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių reikalavimų.
 - 7.5. Atliktiems darbams suteikti garantijas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytais terminais.
8. Šalių atsakomybė už neįvykdytą sutartį ar kitokius sutarties pažeidimus:
 - užsakovas :
 - nutraukęs sutartį, ne dėl rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas sutarties objekto išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu.
 - rangovas :
 - nutraukęs sutartį dėl nepateisinamos priežasties, atlygina dėl to užsakovo patirtus nuostolius.
9. Šalių ginčai, kylantys iš šios sutarties, sprendžiami derybų būdu, o nepasiekus vieningos nuomonės, - sprendžiami teismine tvarka.
10. Baigiamosios nuostatos:
 - 10.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo abiejų sutarties šalių atstovai.

- 10.2. Visi šios sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų šalių įgaliotų atstovų parašais.
- 10.3. Vykdydamos, keisdamos, papildydamos, pratęsdamos, nutraukdamos sutartį ar sprendamos ginčus dėl atsakomybės, sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.
- 10.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.
- 10.5. Sutarties priedas: Lokalinės sąmatos, - 3 vnt.
11. Šalių adresai ir kiti rekvizitai:

užsakovo: Gerosios Vilties g. 36, Vilnius.
Įmonės kodas 300033284
A/s LT08 7044 0600 0427 1737, AB SEB bankas
Banko kodas 70440
Tel., fax. (8-5) 262 97 32

rangovo: Žemaitės g. 1, Vilnius.
Įmonės kodas 220985550, PVM m. k. LT209855515
A/s LT13 7300 0100 0243 6365, AB "Swedbank"
Banko kodas 73000
Tel., fax. (8-5) 213 97 37, mob. tel. 8 614 98164

Užsakovas



(parašas)


direktorė Dolerova Pilikauskienė

Rangovas



direktorius Dalius Krikščikas

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui



SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

SUDERINTA: 2.415,89 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. 04 MĖN. 08 D.UAB "Kripa"
Direktorius
Darius Krikščikas**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

UAB "Kripa"

Statinių

grupė

Statiny

Žiniaraštis

K001 Drenažinio vandens nuvedimo iš ventkamerų įrengimas**O1 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, G. Vilties g. 19, Vilnius****S1 Lokalinė sąmata**

2019.04.05

Suma žiniaraščiui **2.715,89 EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	Faktin.	k-sas		1		
	Betoninių grindų iškalimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	8,000	8,000	6,42	51,36
	1489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su el. varikliu	maš.val	6,000	6,000	2,96	17,76
Faktin.	Darbo užm. 51,37	Medžiagos		Mechanizmai 17,75	Iš viso	69,12
2	R63P-3103-2	m		28		
	Vagų iškirtimas vidaus vamzdynamics kai betono sienose vagų skerspjūvio plotas 50 cm 2 K8=1.14					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	žm.val.	0,430	12,040	6,48	77,96
	1489246 Mažosios mechanizacijos priemonės su el. varikliu	maš.val	0,350	9,800	2,96	29,01
R63P-3103-2	Darbo užm. 77,96	Medžiagos		Mechanizmai 29,01	Iš viso	106,97
3	R1-21	m3		1,6		
	IV grupės grunto kasimas pastate K1=1.25, K9=1.15					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	žm.val.	9,500	15,200	5,98	90,90
R1-21	Darbo užm. 90,90	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	90,90
4	N23-1	m3		0,3		
	Smėlio pagrindo po vamzdynamics įrengimas K1=2 K9=1.15					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.83	žm.val.	4,400	1,320	6,42	8,47
	1573022 Gamtinis smėlis	m3	1,000	0,300	10,61	3,18
N23-1	Darbo užm. 8,47	Medžiagos 3,18		Mechanizmai	Iš viso	11,65
5	N16-138	m		28		
	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas K1=1.5					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.33	žm.val.	0,735	20,580	6,55	134,80
	1030-113 PVC vamzdžiai su movomis 40x2.0x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima)	vnt	0,429	12,000	6,97	83,64
	1030-112 PVC vamzdžiai su movomis 40x2.0x500, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima)	vnt	0,286	8,000	6,38	51,04
	1030-20 PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x1000, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima)	vnt	0,286	8,000	2,80	22,40
	1030-18 PVC vamzdžiai su movomis 50x3.0x500, su gum. tarpin. (vid.nuotek.Optima)	vnt	0,286	8,000	1,78	14,24

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	PVC alkūnės d 40x 88` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,286	8,000	3,26	26,08
	PVC alkūnės d 40x 45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,357	10,000	3,21	32,10
	PVC alkūnės d 40x 30` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,143	4,000	3,21	12,84
	PVC alkūnės d 40x 15` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,143	4,000	3,21	12,84
	PVC alkūnės d 50x 88` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,214	6,000	1,06	6,36
	PVC alkūnės d 50x 45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,286	8,000	0,94	7,52
	PVC alkūnės d 50x 30` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,143	4,000	1,16	4,64
	PVC alkūnės d 50x 15` (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,143	4,000	1,19	4,76
	PVC perėjimas d 50x40	vnt	0,107	3,000	1,54	4,62
1032-34	PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima)	vnt	0,107	3,000	2,13	6,39
	Laikiklis vamzdžiui DN 40	vnt	0,214	6,000	0,92	5,52
N16-138	Darbo užm. 134,81 Medžiagos 294,98 Mechanizmai				Iš viso	429,79
6	N6P-0801-2 (Taik.)	m3		0,2		
	Mažų apimčių konstrukcijų betonavimas (prieduobės betonavimas) K1=1.2, K8=1.04, K9=1.15					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	žm.val.	31,680	6,336	6,76	42,83
	Mišinys betonavimui 25 kg.	vnt.	40,000	8,000	2,80	22,40
N6P-0801-2 (Taik.)	Darbo užm. 42,83 Medžiagos 22,40 Mechanizmai				Iš viso	65,23
7	R19-55	vnt		1		
	Trapo nuėmimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.00	žm.val.	1,060	1,060	5,68	6,02
R19-55	Darbo užm. 6,02 Medžiagos				Iš viso	6,02
8	N16-169	vnt		1		
	Vamzdžių, kurių D 100mm, prijungimas prie veikiančių kanalizac.tinklų K8=1.03					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.83	žm.val.	5,800	5,800	6,99	40,56
1032-23	PVC trišakiai d 110/50x45` (vid. nuotek. Optima)	vnt	1,000	1,000	3,90	3,90
1032-34	PVC perėjimai d 110/50 (vid. nuotek. Optima)	vnt	1,000	1,000	2,13	2,13
N16-169	Darbo užm. 40,56 Medžiagos 6,03 Mechanizmai				Iš viso	46,59
9	N17-14	kompl.		1		
	Trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.08	žm.val.	1,670	1,670	6,42	10,72
N17-14	Darbo užm. 10,72 Medžiagos				Iš viso	10,72
10	N6-190 (Taik.)	m3		0,2		
	Grindų betonavimas, paduodant betoną rankiniu būdu K8=1.03, K9=1.15					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	žm.val.	42,000	8,400	5,64	47,38
	Mišinys betonavimui 25 kg.	vnt.	40,000	8,000	2,80	22,40
N6-190 (Taik.)	Darbo užm. 47,38 Medžiagos 22,40 Mechanizmai				Iš viso	69,78
11	R23-23	vnt		1		
	Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storiui K8=1.17					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.22	žm.val.	0,150	0,150	6,86	1,03

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
390049	Elektrinis grąžtas	maš.val	0,150	0,150	0,52	0,08
R23-23	Darbo užm. 1,03	Medžiagos		Mechanizmai 0,08	Iš viso	1,11
12	Faktin.	100vnt		0,01		
	Skylių sienoje gręžimas, kai sienos storis 1 m.	K8=1.17				
	Darbo jėga su vidutine kategorija 3.72	žm.val.	62,000	0,620	7,29	4,52
	Kilnojamos staklės skylių gręžimui	maš.val	300,000	3,000	30,00	90,00
Faktin.	Darbo užm. 4,52	Medžiagos		Mechanizmai 90,00	Iš viso	94,52
13	N16P-0703-1 (Taik.)	vnt.		1		
	Drenažinio siurblio montavimas K8=1.03					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.50	žm.val.	9,300	9,300	6,80	63,22
	Drenažinis nuotekų siurblys	vnt	1,000	1,000	220,00	220,00
	Lankstus vamzdis	vnt	1,000	1,000	19,20	19,20
	Plastikinis indas 120 ltr.	vnt	1,000	1,000	55,00	55,00
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	0,420	0,420	0,52	0,22
N16P-0703-1 (Taik.)	Darbo užm. 63,22	Medžiagos	294,20	Mechanizmai 0,22	Iš viso	357,64
14	Fakt.	k-sas		1		
	Prieduobės dangčio įrengimas					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm.val.	12,000	12,000	6,42	77,04
	Plieninis kampuočiai 30x30x3	m.	4,000	4,000	1,49	5,96
534290	Obliuotos lentos grindims	m3	0,040	0,040	404,85	16,19
Fakt.	Darbo užm. 77,04	Medžiagos	22,15	Mechanizmai	Iš viso	99,19
15	Fakt.	k-sas		1		
	Siurblio el. instaliacijos darbai					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4,00	žm.val.	8,000	8,000	6,42	51,36
	El. instaliacijos medžiagos	kompl.	1,000	1,000	120,00	120,00
489244	Smulkūs mechanizmai su el. varikliu	maš.val	9,000	9,000	0,52	4,68
Fakt.	Darbo užm. 51,36	Medžiagos	120,00	Mechanizmai 4,68	Iš viso	176,04
16	Faktin.	k-sas		1		
	Statybinių šiukšlių, grunto išnešimas, pakraunant į maišus					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	žm.val.	6,000	6,000	6,42	38,52
Faktin.	Darbo užm. 38,52	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	38,52
17	R23-62	t		1		
	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu					
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.60	žm.val.	1,330	1,330	4,58	6,09
489248	Krovininė automašina, keliamoji galia 2 t	maš.val	1,500	1,500	22,34	33,51
R23-62	Darbo užm. 6,09	Medžiagos		Mechanizmai 33,51	Iš viso	39,60
Viso žiniaraštyje	Darbo užm. 752,80	Medžiagos	785,34	Mechanizmai 175,25	Iš viso	1.713,39
	Papildomų medžiagų vertė			3%		23,56
	Papildomų mechanizmų vertė				3%	5,26
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		5%			37,64
Iš viso			790,44	808,90	180,51	1.779,85
	Soc. Draudimas		30,98%			244,88
Iš viso			1.035,32	808,90	180,51	2.024,73
	Statybietės išlaidos		5%	5%	5%	101,24
Iš viso (tiesioginės išlaidos)			1.087,09	849,35	189,53	2.125,97

2019.04.05

Statinių grupė

Statinsys O1

Žiniaraštis S1

Lapas 4

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Pridėtinės išlaidos		15%			118,57
	Iš viso		1.205,66	849,35	189,53	2.244,54
	Pelnas					
	Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)		1.205,66	849,35	189,53	2.244,54
	PVM		21%	21%	21%	471,35
	Iš viso		1.458,85	1.027,71	229,33	2.715,89

Sudarė:

direktorius Dalius Krikščikas

Tikrino:

Direktoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. D.

SUDERINTA 0.632,88 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. 04 MĖN. 08 D.

UAB "Kripa"
Direktorius
Darius Kriščiūnas
Darius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

SĄMATA

UAB "Kripa"

Statinių

grupė

Statiny

Žiniaraštis

K001 Hidroforo vandentiekio linijoje įrengimas

O1 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, G. Vilties g. 19, Vilnius

S1 Lokalinė sąmata

2019.04.05

Suma žiniaraščiui **632,88** EUR

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	N16-68 Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.vandent.sist. K8=1.03 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.75	vnt		1		
	2044-208Ketinis trišakis 130 B1, 1` (cinkuotas)	vnt	5,100	5,100	6,95	35,46
	2044-332Ketinis sujungimas išardomas vidiniu-išor. sriegiu 331 U2, 1` (cinkuotas)	vnt	1,000	1,000	2,57	2,57
	2044-306Ketinis sujungimas išoriniais sriegiais 280, 1` (cinkuotas)	vnt	1,000	1,000	3,24	3,24
	280, 1` (cinkuotas)	vnt	1,000	1,000	1,10	1,10
N16-68	Darbo užm. 35,46 Medžiagos 6,91		Mechanizmai		Iš viso	42,37
2	N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17	vnt		1		
	2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	vnt	0,440	0,440	6,46	2,84
	Darbo užm. 2,85 Medžiagos 9,78		Mechanizmai		Iš viso	12,63
3	N16-111-2 Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) K8=1.03 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	m		8		
	981-13 Cinkuoti vand.-dujotiek. vamzdžiai 25(33.7)x3.2	m	0,950	7,600	6,61	50,26
	2044-163Ketinė alkūnė vidiniu sriegiu 90 A1, 1` (cinkuota)	vnt	1,000	8,000	3,96	31,68
	2044-306Ketinis sujungimas išoriniais sriegiais 280, 1` (cinkuotas)	vnt	0,750	6,000	1,54	9,24
	2044-271Ketinė mova 270 M2, 1` (cinkuota)	vnt	0,500	4,000	1,10	4,40
	Vamzdžių laikikliai su guma DN 25	vnt	0,750	6,000	1,44	8,64
	390049 Elektrinis grąžtas	maš.val	0,750	6,000	1,12	6,72
N16-111-2	Darbo užm. 50,26 Medžiagos 60,68		Mechanizmai 0,25		Iš viso	111,19
4	N16P-1208-3 Membraninių išsiplėtimo indų montavimas kai išsiplėtimo indo talpa daugiau 50 l iki 75 l Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	vnt.		1		
	Hidroforas vandeniui 60 ltr. talpos	vnt	1,100	1,100	6,42	7,06
	2044-340Ketinis sujungimas išardomas vidiniais sriegiais 330 U1, 1` (cinkuotas)	vnt	1,000	1,000	155,37	155,37
		vnt	1,000	1,000	2,80	2,80

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

N16P-1208-3 Darbo užm. 7,06 Medžiagos 158,17 Mechanizmai Iš viso 165,23

5 **N18-116** vnt 1
25 mm skersmens movinės uždarnosios armatūros
montavimas, pjaunant sriegius ant vamzdžių galų
Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 žm.val. 0,530 0,530 6,42 3,40
Išsiplėtimo indo uždarymo ventilis 1" vnt 1,000 1,000 21,49 21,49
N18-116 Darbo užm. 3,40 Medžiagos 21,49 Mechanizmai Iš viso 24,89

6 **N26-218** 100m 0,08
Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija
padengtais kevalais
Darbo jėga su vidutine kategorija 3.50 žm.val. 15,000 1,200 5,99 7,19
897-183 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat m 0,000 0,000 3,61
897-189 Kevalai Paroc Hvac Section AluCoat m 100,000 8,000 6,23 49,84
T, izoliac. diam. 35mm, storis 30mm
230425 Lipni folijos juostelė m 62,000 4,960 0,04 0,20
T, izoliac. diam. 35mm, storis 50mm
N26-218 Darbo užm. 7,19 Medžiagos 50,04 Mechanizmai Iš viso 57,23

7 **N18-116** k-sas 1
Vandens iš vandentiekio sistemos išleidimas ir užpildymas
Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00 žm.val. 2,000 2,000 6,42 12,84
N18-116 Darbo užm. 12,84 Medžiagos Mechanizmai Iš viso 12,84

Viso žiniaraštyje Darbo užm. 119,06 Medžiagos 307,07 Mechanizmai 0,25 Iš viso 426,38

Papildomų medžiagų vertė 3% 9,21
Papildomų mechanizmų vertė 3% 0,01
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai 5% 5,95
Iš viso 125,01 316,28 0,26 441,55
Soc. Draudimas 30.98% 38,73
Iš viso 163,74 316,28 0,26 480,28
Statybvietės išlaidos 5% 5% 5% 24,01
Iš viso (tiesioginės išlaidos) 171,93 332,09 0,27 504,29
Pridėtinės išlaidos 15% 18,75
Iš viso 190,68 332,09 0,27 523,04
Pelnas
Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis) 190,68 332,09 0,27 523,04
PVM 21% 109,84
Iš viso 230,73 401,83 0,32 632,88

Sudarė:

direktorius Dalius Krikščiukas

Tikrino:



Direktorius pavaduotojas
administracijai ir ūkiui

SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

SUDERINTA: 0.122,40 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

UAB "Kripa"
Direktorius
Darius Kriščiūnas

2019 M. _____ MĖN. D. _____

2019 M. 04 MĖN. 08 D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2018.10 kainas

ŠAMATA**UAB "Kripa"****Statinių****grupė****Statyns****K001 Ventilio šalto vandens paėmimui šilumos mazge įrengimas****O1 Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, G. Vilties g. 19, Vilnius****Žiniaraštis****S1 Lokalinė šamata**

2019.04.05

Suma žiniaraščiui 122,40**EUR**

Lapas 1

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
1	N16-68 Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.vandent.sist. K8=1.03 Darbo jėga su vidutine kategorija 4.75	vnt		1		
	2044-208Ketinis trišakis 130 B1, 1` (cinkuotas)	žm.val.	5,100	5,100	6,95	35,46
	2044-332Ketinis sujungimas išardomas vidiniu- išor. sriegiu 331 U2, 1` (cinkuotas)	vnt	1,000	1,000	2,57	2,57
	2044-306Ketinis sujungimas išoriniais sriegiais 280, 1` (cinkuotas)	vnt	1,000	1,000	3,24	3,24
	2044-306Ketinis sujungimas išoriniais sriegiais 280, 1` (cinkuotas)	vnt	2,000	2,000	1,10	2,20
N16-68	Darbo užm. 35,46 Medžiagos 8,01		Mechanizmai		Iš viso	43,47
2	N16-61 Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung. Darbo jėga su vidutine kategorija 4.17	vnt		1		
	2003-17 Rutuliniai ventiliai ilga rankenėle diam. 1`, PP I/V sriegis	žm.val.	0,440	0,440	6,46	2,84
	Darbo užm. 2,85 Medžiagos 9,78	vnt	1,000	1,000	9,79	9,79
N16-61			Mechanizmai		Iš viso	12,63
3	N18-116 Vandens iš.vandentiekio sistemos išleidimas ir užpildymas Darbo jėga su vidutine kategorija 4.00	k-sas		1		
	Darbo užm. 12,84 Medžiagos	žm.val.	2,000	2,000	6,42	12,84
N18-116			Mechanizmai		Iš viso	12,84
Viso žiniaraštyje						
	Darbo užm. 51,15 Medžiagos 17,79		Mechanizmai		Iš viso	68,94
	Papildomų medžiagų vertė			3%		0,53
	Papildomų mechanizmų vertė				3%	
	Kiti darbo užmokesčio priskaitymai		5%			2,56
Iš viso			53,71	18,32		72,03
Soc. Draudimas			30.98%			16,64
Iš viso			70,35	18,32		88,67
Statybvietsės išlaidos			5%	5%	5%	4,43
Iš viso (tiesioginės išlaidos)			73,87	19,23		93,10
Pridėtinės išlaidos			15%			8,06
Iš viso			81,93	19,23		101,16
Pelnas						
Iš viso (su netiesioginėmis išlaidomis)			81,93	19,23		101,16
PVM			21%	21%	21%	21,24
Iš viso			99,14	23,26		122,40

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Sudarė:

direktorius Dalius Krikščikas

Tikrino:

DeivėDirektoriaus pavaduotojas
administracijai ir ūkiui*M. C. Jurevič*