

MB "STATYBŲ IDĖJA"

buveinė: Aušros al.66a-13, Šiauliai

kodas:303339699

el.paštas: info@statybuideja.lt

tel. +37067361089

www.statybuideja.lt

ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS

STATYTOJAS	_____	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS
OBJEKTAS	_____	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS
STATYBOS ADRESAS	_____	PURIENŲ G.48, ŠIAULIAI
STATINIO PASKIRTIS	_____	ADMINISTRACINĖ
PATALPŲ STATYBOS RŪŠYS	_____	PAPRASTASIS REMONTAS
PASTATO KATEGORIJA	_____	YPATINGASIS STATINYS
PROJEKTO RENGĖJAS	_____	MB "STATYBŲ IDĖJA", 303339699
LAIDA	_____	0

TOMAS	KETVIRTAS	DALIS	APSAUGINĖ SIGNALIZACIJA	BYLOS ŽYMUO	AS-01
METAI	2023	PROJEKTO NR.	220111-01-PRA	STADIJA	PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS


PAREIGOS	PARAŠAS	KV. ATESTATAS	VARDAS, PAVARDĖ
PROJEKTO VADOVAS		35212	AURELIJUS DABRIKAS
ARCHITEKTĖ		A901	RASA BUDRYTĖ
PDV		17043	DARIUS GABRIŪNAS
DIREKTORIUS			AURELIJUS DABRIKAS
STATYTOJAS			ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS

ŠIAULIAI 2023

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapo Nr.
	1	0	Antraštinis lapas	
220111-01-PRA-AS.BSŽ	1	0	Bylos sudėties žiniaraštis	
220111-01- PRA -AS.PSŽ	1	0	Aprašo sudėties žiniaraštis	
NR.40-IL-	5	0	Projektavimo užduotis	
NR.17043	1	0	Kvalifikacijos atestatas	
220111-01- PRA -AS.AR	6	0	Aiškinamasis raštas	
220111-01- PRA -AS.TS	23	0	Techninės specifikacijos	
220111-01- PRA -AS.MDŽ	5	0	Medžiagų ir darbų žiniaraštis	
220111-01- PRA -AS.B	89	0	Brėžiniai	

Projekto brėžinių žiniaraštis			
Nr.	Brėžinio šifras	Pavadinimas	Lapų sk.
1.	220111-01- PRA –AS.B01	I Etapas. Pusrūsio apsaugos jutiklių išdėstymo planas	2
2.	220111-01- PRA –AS.B02	I Etapas. Pusrūsio apsaugos praėjimo kontrolės išdėstymo planas	1
3.	220111-01- PRA –AS.B03	I Etapas. Pusrūsio apsaugos vaizdo kamerų išdėstymo planas	2
4.	220111-01- PRA –AS.B04	I Etapas. Pusrūsio apsaugos centralės ir plėtinių pajungimo schema	3
5.	220111-01- PRA –AS.B05	I Etapas. Pusrūsio praėjimo kontrolės pajungimo schema	3
6.	220111-01- PRA –AS.B06	I Etapas. Pusrūsio vaizdo kamerų pajungimo schema	1
7.	220111-01- PRA –AS.B07	II Etapas. Pusrūsio apsaugos jutiklių išdėstymo planas	2
8.	220111-01- PRA –AS.B08	II Etapas. Pusrūsio apsaugos praėjimo kontrolės išdėstymo planas	2
9.	220111-01- PRA –AS.B09	II Etapas. Pusrūsio apsaugos vaizdo kamerų išdėstymo planas	2
10.	220111-01- PRA –AS.B10	II Etapas. I aukšto apsaugos jutiklių išdėstymo planas	2
11.	220111-01- PRA –AS.B11	II Etapas. I aukšto apsaugos praėjimo kontrolės išdėstymo planas	2
12.	220111-01- PRA –AS.B12	II Etapas. I aukšto apsaugos vaizdo kamerų išdėstymo planas	2
13.	220111-01- PRA –AS.B13	II Etapas. II aukšto apsaugos jutiklių išdėstymo planas	2
14.	220111-01- PRA –AS.B14	II Etapas. II aukšto apsaugos praėjimo kontrolės išdėstymo planas	2

0	2023-01			Konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
ATESTATAS	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTA APRAŠAS				
35212	PV	A. Dabrikas		BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS				
17043	PDV	D. Gabriūnas						
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI			220111-01-PRA-AS.BSŽ		LAPAS	LAPŲ	LAIDA
						1	2	0

15.	220111-01- PRA –AS.B15	II Etapas. II aukšto apsaugos vaizdo kamerų išdėstymo planas	2
16.	220111-01- PRA –AS.B16	II Etapas. III aukšto apsaugos jutiklių išdėstymo planas	2
17.	220111-01- PRA –AS.B17	II Etapas. III aukšto apsaugos praėjimo kontrolės išdėstymo planas	2
18.	220111-01- PRA –AS.B18	II Etapas. III aukšto apsaugos vaizdo kamerų išdėstymo planas	2
19.	220111-01- PRA –AS.B19	II Etapas. IV aukšto apsaugos jutiklių išdėstymo planas	2
20.	220111-01- PRA –AS.B20	II Etapas. IV aukšto apsaugos praėjimo kontrolės išdėstymo planas	2
21.	220111-01- PRA –AS.B21	II Etapas. IV aukšto apsaugos vaizdo kamerų išdėstymo planas	2
22.	220111-01- PRA –AS.B22	II Etapas. Apsaugos centralės ir plėtinių pajungimo schema	15
23.	220111-01- PRA –AS.B23	II Etapas. Praėjimo kontrolės pajungimo schema	11
24.	220111-01- PRA –AS.B24	II Etapas. Vaizdo kamerų pajungimo schema	6

220111-01-PRA-AS.BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

APRAŠO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1.	BD.SA-01	0	Bendroji – architektūrinė dalis	
2.	ER-01	0	Elektroninių ryšių dalis	
3.	E-01	0	Elektrotechnikos dalis	
4.	AS-01	0	Apsauginės signalizacijos dalis	
5.	GAS-01	0	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis	
6.	V-01	0	Vėdinimo dalis	
7.	Š-01	0	Šildymo dalis	
8.	KS-01	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2023-01			Konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
ATESTATAS	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS				
35212	PV	A. Dabrikas		APRAŠO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS				
17043	PDV	D. Gabriūnas						
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI			220111-01-PRA-AS.PSŽ		LAPAS	LAPŲ	LAIDA
						1	1	0

TVIRTINU
Šiaulių apskrities vyriausiojo
policijos komisariato viršininkas

Ramūnas Sarapas
2022-06-

**ŠIAULIŲ AVPK ADMINISTRACINIO PASTATO,
ADRESU PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI,
PUSRŪSIO DALIES PATALPŲ PERTVARKYMO IR PAPRASTOJO REMONTO
PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS**

2022 m. birželio d. Nr. 40-IL-
Šiauliai

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Šiaulių aps. VPK) planuoja įsigyti administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, pusrūsio vidaus patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugas.

Statinio projekto pavadinimas (pirkimo objektas) – Šiaulių aps. VPK administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, pusrūsio patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto aprašas. *

Projekto rengimo etapas – paprastojo remonto aprašas*.

Paprastojo remonto darbų vieta – Purienų g. 48, Šiauliai.

Statinio kategorija – ypatingas statinys.

Aukštų skaičius – 4 aukštai.

Bendras plotas – 5320,98 kv. m. Tūris – 24611 kub. m.

Statinio paskirtis – administracinis.

Statybos rūšis – paprastojo remonto darbai.

Paprastojo remonto darbų pirkimo būdas – supaprastintas atviras pirkimas atliekamas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu bei 2021 m. rugsėjo 30 dienos Lietuvos Policijos generalinio komisaro įsakymu Nr. 5-V-830 patvirtintu viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (aktualia redakcija).

Lėšų pobūdis – paprastojo remonto aprašo parengimui ir paprastojo remonto darbų atlikimui skirtos valstybės biudžeto lėšos.

Lėšų dydis projekto realizavimui – apie 545,0 tūkst. Eur.

Paprastojo remonto darbų pradžia – planuojama, kad darbai bus pradėti vykdyti 2023 m. III ketvirtį.

Užsakovas – Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

Užsakovo adresas – Aušros al. 19, Šiauliai.

Projektavimo paslaugų tikslas – Šiaulių aps. VPK administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, pusrūsio patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto aprašo parengimo paslaugos ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Projektavimo paslaugų apimtis (įskaitant, bet neapsiribojant):

- Projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu;
- Paprastojo remonto aprašą suderinti su Šiaulių miesto savivaldybe, paruošti visą reikiamą dokumentaciją, atstovauti Užsakovą statybą, paprastojo remonto darbus, leidžiančio dokumento gavimo procedūroje (jei reikalinga);
- Gauti statybą, paprastojo remonto darbus, leidžiantį dokumentą Užsakovo vardu (jei reikalinga);
- Konsultuoti, teikti atsakymus Užsakovui, vykdant rangos darbų pirkimą;
- Projekto vykdymo priežiūros paslaugos, vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdyti numatytas Techninių projektų vykdymo priežiūros vadovo pareigas, kad būtų sėkmingai atlikti paprastojo remonto darbus pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Užsakovo poreikius, aprašo sprendinius, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus; Užsakovo konsultavimas su paprastojo remonto aprašo susijusiais klausimais, paprastojo remonto aprašo sprendinių, brėžinių ir techninių specifikacijų paaiškinimas.

Paprastojo remonto darbų aprašo projekto sudėtis:

- Bendroji;
- Architektūrinė dalis;
- Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis;
- Elektrotechnikos dalis;
- Apsauginės signalizacijos dalis – turi atitikti techninio darbo projekto detalumą (projektuojama įėjimo kontrolės ir apsaugos signalizacijos sistemų atnaujinimas visame pastate; techniškas įrengimas (įgyvendinimas) numatomas etapais (projekte turi būti išspręstas techniškas įgyvendinimas etapais));
- Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (projektuojama visame pastate (dalyje pastato patalpų jau yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, kurią reikia pažymėti ir šiame projekte); projekte turi būti išspręstas techniškas įgyvendinimas etapais);
- Vėdinimo dalis;
- Skaičiuojamoji kainos dalis; Paslaugos teikėjas atsakingas už žiniaraščių rangos darbų konkursui sudarymą;
- Kitos dalys.

Paslaugų atlikimo grafikas:

Projektiniai pasiūlymai –30 dienų (nuo sutarties pasirašymo datos).

Projektas – 7 (septyni) mėnesiai (nuo projektinių pasiūlymų patvirtinimo), su galimybe pratęsti vieną kartą 1 (vienam) mėnesiui.

Turi būti atlikti Pastato pamatų ir perdangos konstrukcijų ekspertizė. Šias paslaugas Užsakovas įsigys atskira sutartimi.

Statytojo (Užsakovo) techninė specifikacija – pateikiama „A“ priede.

Statytojo pateikiamų dokumentų privalomųjų dokumentų sąrašas – administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, Registro Nr. 44/1048530, išrašo kopija; kadastrinių matavimų bylos kopija, ir kiti dokumentai.

Paprastojo remonto aprašo projektuotojas privalo vykdyti visas pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 16 str.

Ši projektavimo užduotis su priedais yra neatsiejama Projekto parengimo paslaugų 2022-06-sutarties Nr. 40-ST2- dalis.

Priedai:

1. „A“ priedas „Techninė specifikacija“, 3 lapai.
2. „A“ priedo 1 priedas „Teisės aktai ir reglamentai“, 2 lapai.
3. „A“ priedo 2 priedas „Numatomi atlikti Šiaulių aps. VPK administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, pusrūsio dalies vidaus patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto darbai“, 8 lapai.
4. 5 Priedas Specifikacija įrangai, 17 lapų.
5. 6 Priedas Dėl Šiaulių AVPK administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, naudojamų apsaugos, praėjimo kontrolės bei vaizdo sistemų, 1 lapas.
6. Administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, rūsio dalies vidaus patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto darbų planai, 8 lapai.
7. Nekilnojamojo turto, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, registro Nr. 44/1048530 duomenų bazės išrašo kopija, 14 lapų;
8. Kadastrinių matavimų bylos kopija, 28 lapai.

Pastabos:

****Projektavimo eigoje gali keistis projekto pavadinimas, gali būti patikslintas projektuotojo, atsižvelgiant į galiojančius LR normatyvinius aktus ir reglamentus.***

UŽSAKOVAS

PROJEKTUOTOJAS

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Aušros alėja 19, LT-76300 Šiauliai
Įstaigos kodas 190521648
Tel. 8 700 60 000
El. paštas: info@policija.lt
AB SEB bankas
A. s. LT 877044060007831864
Viršininkas

A. V.

(parašas)

Ramūnas Sarapas

Šiaulių aps. VPK
administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai,
pusrūsio dalies patalpų
pertvarkymo ir paprastojo remonto
aprašo parengimo projektavimo užduoties
(techninės specifikacijos)
„A“ priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Statytojo reikalavimai	Aprašymas
Projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai	Šiaulių aps. VPK administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai (toliau – Pastatas), pusrūsio vidaus patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto apraše (toliau – Remonto aprašas) taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Remonto aprašas rengiamas vadovaujantis LR Statybos įstatymu, kitais pastatų ir statinių remonto darbus, projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. Teisės aktų ir reglamentų sąrašas pateikiamas Techninės specifikacijos „A“ priedo 1 priede.
Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)	Parengti Šiaulių aps. VPK administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, pusrūsio dalies vidaus patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto aprašą.
Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis. - Bendroji; - Architektūrinė dalis; - Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis; - Elektrotechnikos dalis; - Apsauginės signalizacijos dalis; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis; - Skaičiuojamoji kainos dalis; - Kitos dalys.	1. Bendroji dalis: 1.1 Bendra apžvalga Pastato, projekto apimties, patalpų esama situacija ir perplanavimas ir paprastasis remontas Pastato rūsio dalies vidaus patalpų. 2. Architektūrinė dalis: 2.1. perplanavimas patalpų, įvertinimas ir jei reikalinga projektuojamas stiprinimas perdangos ir paprastasis remontas Pastato rūsio dalies vidaus patalpų. <u>2.2. Turi būti atlikta Pastato pamatų ir perdangos konstrukcijų ekspertizė. Šias paslaugas Užsakovas įsigys atskira sutartimi.</u> 3. Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis: 3.1. keičiami elektroniniai (telekomunikacijos) ryšių tinklai remontuojamose rūsio dalies vidaus patalpose; 3.2. Visi kompiuteriniai tinklai turi būti pajungti į 1 aukšte esančią technologinę patalpą. 4. Elektrotechnikos dalis: 4.1. keičiami elektros tinklai ir visa elektros įranga remontuojamose Pastato rūsio dalies vidaus patalpose; 4.2. projektuojami elektros skydeliai koridoriuose. 5. Apsauginės signalizacijos dalis (parengta apsauginės signalizacijos dalis turi atitikti techninio darbo projekto detalumą): 5.1. projektuojama apsauginės signalizacijos dalis (projektuojama įėjimo kontrolės ir apsaugos signalizacijos sistemų atnaujinimas visame pastate; techniškas įrengimas (įgyvendinimas) numatomas etapais (projekte turi būti išspręstas techniškas įgyvendinimas etapais)); 5.2. šiuo metu Pastate yra 3 (trys) skirtingos veikiančios įeigos kontrolės sistemos. Užsakovas planuoja šias sistemas pakeisti, sujungti į vieną reikalavimus atitinkančią sistemą.

Šiaulių aps. VPK
 administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai,
 pusrūsio dalies patalpų
 pertvarkymo ir paprastojo remonto
 aprašo parengimo projektavimo užduoties
 (techninės specifikacijos)
 „A“ priedas

	Remontuojamose patalpose projektuojant įeigos kontrolę numatytose patalpose (durims ir skaitytuvams); darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose numatoma: - kabelius tiesia rangovas (medžiagas įsigyja rangovas); - kontrolierių ir skaitytuvų įrengimą ir pajungimą į centralizuotą sistemą atlieka užsakovas (reikalingą įrangą ir prietaisus įsigys užsakovas); - vaizdo stebėjimo saugojimui technologinėje patalpoje turės būti įrengtas vaizdo įrašymo įrenginys (vaizdo saugojimo trukmė ne mažiau kaip (30 parų)); 5.3. projektuojant apsauginę signalizaciją įvertinti Pastato patalpų pagal paskirtį specifinius įrengimo reikalavimus (pvz. ginklinės patalpos, specialiųjų priemonių patalpa ir kt.) ir suprojektuoti apsauginę signalizaciją, kad patalpos atitiktų joms keliamus reikalavimus. 6. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis: 6.1. Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (projektuojama visame pastate (dalyje pastato patalpų jau yra įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, kurią reikia pažymėti ir šiame projekte); projekte turi būti išspręstas techniškas įgyvendinimas etapais); 6.2. Remontuojamose patalpose projektuojant gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose numatoma: - kad kabelius ir jutiklius įrengia rangovas (medžiagas įsigyja rangovas); - pajungimą į centralizuotą sistemą atlieka užsakovas (reikalingą įrangą ir prietaisus įsigys užsakovas); 7. Vėdinimo dalis: 7.1. Projektuojama vėdinimo sistema pusrūsio patalpose. 8. Skaičiuojamoji kainos dalis. 9. Kitos dalys (atsižvelgiant į paprastojo remonto darbų apimtį). Visi reikalingi atlikti preliminarūs paprastojo remonto darbai pagal projekto dalis detalizuoti „A“ priedo 2 priede.
Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą)	Nėra
Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą ar laikiną apsaugos reglamentą)	Nėra

Šiaulių aps. VPK
 administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai,
 pusrūsio dalies patalpų
 pertvarkymo ir paprastojo remonto
 aprašo parengimo projektavimo užduoties
 (techninės specifikacijos)
 „A“ priedas

Techniniai, architektūros ir kokybės (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal Projekto dalis	Administracinio pastato, adresu Purienų g. 48, Šiauliai, pusrūsio vidaus patalpų pertvarkymo ir paprastojo remonto aprašą suderinti su Užsakovu bei Šiaulių miesto savivaldybe, vadovaujantis STR 1.05.06.2010. „Statinio projektavimas“ nustatyta tvarka (jei reikalinga).
Projektavimo eiliškumas	Viena projektavimo stadija – paprastojo remonto aprašo parengimas. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
Nurodymai sprendinių derinimui su Užsakovu	Paprastojo remonto aprašo sprendinius derinti su Užsakovu.
Projekto dokumentų atlikimo kalba	Lietuvių
Nurodymai projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui; dokumentų komplektų skaičius	Projektinių pasiūlymų - 1 egz. kompiuterinėse laikmenose. Paprastojo aprašo - 2 egz. atspausdinti, 1 egz. kompiuterinėse laikmenose. Projekto brėžiniai pateikiami *papildomai dwg ar lygiaverčiame formate.

UŽSAKOVAS

PROJEKTUOTOJAS

Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
 Aušros alėja 19, LT-76300 Šiauliai
 Įstaigos kodas 190521648
 Tel. 8 700 60 000
 El. paštas: info@policija.lt
 AB SEB bankas
 A. s. LT 877044060007831864

Viršininkas

A. V.

 (parašas)

Ramūnas Sarapas

STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRASValstybės įmonė, kodas 110068926 • Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius • Tel.:2728077, faks.:2728075
El.p.: centras@spsc.lt , http://www.spsc.lt

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS

Vardas, pavardė Darius Gabriūnas

TEISĖS DOKUMENTAS

Tipas Kvalifikacijos atestatas**Numeris** 17043**Pirmą kartą išduotas** 2007-03-26

SUTEIKTA TEISĖ

Nuo 2016-04-12 Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statiniai: visi statiniai (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius). Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtamos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos. Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2021-04-08 Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:


.....
(vardas, pavardė, parašas)

Duomenys atnaujinti: 2022-05-19. Paieškos data: 2022-05-23.

1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1. PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>
1		Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-12-07 įsakymu Nr. 1-338 patvirtinti „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“
2		„Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ 2012 m.
3	STR 1.04.04:2017	Statybos techninis reglamentas. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė
4		Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 1-22; <i>Suvestinė redakcija nuo 2020-07-31</i>
5		Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruozio 20 d. įsakymas Nr. 1-309 <i>Suvestinė redakcija nuo 2020-07-31</i>
6		Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės 2013 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. 1-52
7		Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, 2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223 <i>Suvestinė redakcija nuo 2019-05-01</i>
8		Projektavimo užduotis
9		Tipiniai teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimai, patvirtinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 5-V-206 „Dėl Tipinių teritorinių policijos įstaigų pastatų, statinių ir patalpų reikalavimų patvirtinimo“.
10		Reikalavimai, keliami patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 5-V-180 „Dėl Reikalavimų, keliamų patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtinimo“.

0	2023-01			Konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
ATESTATAS	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS				
35212	PV	A. Dabrikas		AIŠKINAMASIS RAŠTAS				
17043	PDV	D. Gabriūnas						
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI			220111-01-PRA-AS.AR		LAPAS	LAPŲ	LAIDA
						1	5	0

11		Apsauginė signalizacija įrengiama vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 5-V-70 „Dėl Policijos įstaigų pastatų apsauginės signalizacijos, įeigos ir transporto priemonių įvažiavimo kontrolės, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrengimo reikalavimų patvirtinimo“.
12		Patalpų suskirstymas į saugumo zonas ir patalpų įrengimas pagal saugumo reikalavimus - Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo įgyvendinimo“.

1.2. BENDROJI DALIS

Projekto pavadinimas – ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p PURIŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAGRASTOJO REMONTO APRAŠAS

Statytojas – Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

Statybos vieta – Purių g. 48, Šiauliai.

Statybos rūšis – paprastojo remonto darbai.

Statinio kategorija – ypatingas statinys.

Projekto rengimo etapas – paprastojo remonto aprašas.

Projekto rengėjas - MB „Statybų idėja“, kodas 303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai, el.paštas: info@statybuideja.lt, tel.:867361089

Projekto rengimo pagrindas. Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darbų sutartimi, Statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinio reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, projektavimo užduotimi.

1.3. PAGRINDINĖS PROJEKTAVIMO TECHININĖS SĄLYGOS

Apsauginė signalizacija

Apsauginės signalizacijos dalį sudaro pastato (patalpų) įsilaužimo signalizacijos (apsaugos nuo įsibrovimo) duomenų perdavimo saugos tarnyboms perdavimo sistemų projektiniai sprendiniai.

220111-01-PRA-AS.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

Objekto I aukšto patalpose projektuojama nauja apsauginės signalizacijos sistema. Centralė parengtame projekte suprojektuota 1-25 patalpoje. Patalpų tūrį numatoma saugoti infraraudonų spindulių judesio bei IP vaizdo kameromis ir perimetro (magnetiniai kontaktai ant durų, langų, stiklo dūžio jutikliai patalpose su langais) davikliais. Tūrio ir perimetro davikliai jungiami į atskirus spindulius. Apsaugos sričių valdymas galimas įvedant kodus valdymo pultelyje. Sistemos gedimai ir aliarminiai pranešimai perduodami GSM signalu atsakingiems asmenims. Aliarmo signalo pranešimui pastato viduje projektuojamos vidinės sirenos.

Apsauginės signalizacijos įranga prijungiama prie pastato apsauginės signalizacijos tinklo Cat 5e kabeliu sujungiant centralę su plėtimo moduliais. Moduliai sujungiami FTP 5e kategorijos kabeliu.

Apsauginės signalizacijos jutikliai turi būti pajungiami taip, kad perduotų į apsauginės signalizacijos centralę aliarmo, gedimo, jutiklio uždegimo signalus (pvz. jungiant užsakovo standartiškai naudojamas varžas 2.2k EOL, 2.2k aliarmas ir 5,6k "jutiklio uždegimas").

Įėjimo kontrolės sistema skirta kontroliuoti patekimą į patalpą bei kontroliuoti/riboti žmonių srautus pastato viduje. Sistemos pagrindinė paskirtis – riboti patekimą į objektą, identifikuoti asmenis ar patvirtinti identifikaciją. Įėjimo kontrolė taikoma tokiose vietose, kurios dėl saugumo reikalavimų turi būti pasiekiamos tik griežtai apibrėžtai žmonių grupei. Ši sistema gali registruoti informaciją apie vartotojų buvimą sistemos kontroliuojamose zonose ir patalpose. Įėjimo kontrolės sistemą galima programiškai susieti su įvairiomis duomenų bazėmis (pvz., buhalterine apskaita). Tam tikslui įėjimo į kabinetų vietose į duris montuojama elektromagnetinė sklendė kuri jungiama prie atstuminių skaitytuvų. Atstuminis skaitytuvas aktyvuoja sklendę pridėjus prie jo atstuminę kortelę.

Dingus elektrai, įėjimo kontrolės sistema valdomų pastato išorinių, ginklų saugyklų, specialiųjų policijos priemonių saugyklos, technologinių patalpų, patalpų, kuriose saugomos vertybės, durų užraktai turėtų nepakeisti būsenos (pavyzdžiui, jei buvo užrakinti, tai ir lieka užrakinti) ir iš pastato (ar patalpos) išorės turėtų būti galima atrakinti juos raktu. Suveikus gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai ir šiai sistemai įjungus automatinį įėjimo kontrolės sistema valdomų durų atrakinimą, įėjimo kontrolės sistema valdomų pastato išorinių, ginklų saugyklų, technologinių patalpų, patalpų, kuriose saugomos vertybės, durų mechanizmai ir įėjimo kontrolės sistemos nustatymai turėtų užtikrinti, kad patekimas į šias patalpas iš išorės išliktų nepakitęs (kiek tai leidžia gaisrinę saugą reglamentuojantys

220111-01-PRA-AS.AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

teisės aktai ir techninės galimybės), o išėjimas atitiktų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Įeigos kontrolės atblokovimui įvykus gaisro aliarmui projektuojamas nedegus (E90) kontrolinis kabelis, signalui iš gaisrinės centralės iki visų durų valdymo modulių, pajungiant modulius lygiagrečiai per tarpines reles.

Pastate numatoma įeigos kontrolės sistema integruota kartu su apsaugine signalizacija. Vidinių ir išorinių durų kontrolei projektuojami laidiniai skaitytuvai. Integruoto relinio modulio pagalba valdomos atitinkamų durų elektromagnetinės sklendės arba elektromechaninės spynos (žr.principinę schemą). Duomenys iš saugomų durų surenkami sistemos tinklu ir realiu laiku pateikiami arba archyvuojami sistemos kompiuteryje.

Elektromechaninių spynų būklės kontaktai turi būti prijungiami prie įeigos kontrolės sistemos įrangos specializuotų durų magnetokontaktinio jutiklio bei spynos liežuvėlio įėjimų (angl. door reed and tongue) ir įeigos kontrolės sistema turi gauti informaciją apie elektromechaninių spynų, durų elektromagnetų būseną (spyna užrakinta ar neužrakinta), durų uždarymo būseną.

Apsauginė signalizacija projektuojama taip, kad saugomų patalpų durys būtų blokuojamos kontaktiniais davikliais. Šių patalpų turio apsaugai projektuojami infraraudonųjų spindulių judesio jutikliai. Zonų valdymui projektuojami sistemos valdymo pulteliai. Išplėtimo moduliai išdėstomi atsižvelgiant į detektorių prijungimo patogumą. Centralė, išplėtimo moduliai ir klaviatūros sujungiami į bendrą magistralę FTP (4x2x0.5) kabeliu. Sistemos programavimui bei patalpų būsenai stebėti bus naudojamas kompiuteris.

Apsauginės signalizacijos tinklas tiesiamas 6x0,22 variniais kabeliais su PVC izoliacija ir tinkamais kloti po tinku, pakabinamose lubose, instaliaciniuose kanaluose.

Apsauginės signalizacijos centralės elektros maitinimo tinklas tiesiamas variniais kabeliais 3x1,5mm² su PVC izoliacija, nepalaikančiais degimo ir tinkamais kloti po tinku, pakabinamose lubose, instaliaciniuose kanaluose. Sistema maitinama iš 230V elektros tinklo, o dingus įtampai tinkle - iš akumuliatorių. Perėjimuose per sienas signaliniai kabeliai numatomi kloti PVCd16-32 apsauginiuose vamzdžiuose. Prietaisus ir signalizatorius montuoti vadovaujantis jų technine dokumentacija ir aprašymais. Būtina įvertinti visų darbų vykdymo metu atsiradusių papildomų patalpų, pertvarų įtaką pastato saugumui. Tarp aukštų kabeliai tiesiami apsauginės signalizacijos stovais PVC d16-32mm.

220111-01-PRA-AS.AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos.

Pastabos: Visi šioje projekto dalyje numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas.

Projektas rengiamas vadovaujantis projektavimo darbų užduotimi ;

Remontuojamame pastate numatoma bendra apsaugos sistema. Pagrindiniai rodikliai:

Saugomas plotas - 5320,98 m²;

Aukštų skaičius – 4 aukštai;

Saugomas tūris – 24611 m³;

1.4. ESAMA SITUACIJA IR NUMATYTI DARBAI

Pagal projektavimo užduotį projektas vykdomas dviem etapais.

I etape įrengiama apsauginė centralė ir valdymo įranga remontuojamame pusrūsyje. Centralė diegiama tokia, kad būtų galima prijungti viso pastato apsaugos būsimą įrangą (įrengiama II etapu).

II etape įrengiami jutikliai ir reikalinga įranga visame likusiame pastate. II etapo projektuojami jutikliai ir įranga prijungiama prie centralės įrengtos pirmame I etape.

220111-01-PRA-AS.AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

Darbų organizavimo planas

Paruošiamieji darbai:

- susipažinti su projektu;
- susipažinti su įrenginių gamyklinėmis schemomis ir technine dokumentacija;
- gauti pavedimą arba nurodymą ir įforminti leidimą dirbti;
- įvykdyti būtinas darbų saugos priemones (organizacines ir technines);
- praveisti darbuotojams saugos instruktažą darbo vietoje;
- patikrinti medžiagų ir įrangos komplektiškumą ir išdėstyti jas darbo vietoje.

Darbų eiga:

- atlikti įrenginių montажą;
- patikrinti įrenginių montажą;
- užkrauti sistemų programinę įrangą su vidinėmis konfigūracijomis;
- atlikti įrenginių bandymo, matavimo ir derinimo darbus visais režimais;
- paruošti eksploatavimo inst-

rukcijas. Darbų baigimas:

- surinkti įrankius, medžiagas ir sutvarkyti darbo vietą;
- išvesti brigadą iš darbo vietos;
- įforminti darbų pabaigą.

Įrenginių, detalių montavimas

Įrenginiai turi būti parinkti taip, kad jie galėtų dirbti be sutrikimų esant blogiausiomis aplinkos sąlygoms. Montažas turi būti atliktas laikantis gamintojo montavimo instrukcijų. Montavimo vieta turi būti parinkta taip, kad prie jų būtų patogų prieiti, aptarnauti, netrukdytų normaliam žmonių judėjimui, nebūtų pažeisti ar sugadinti drėgmės, karščio, šalčio, vibracijos ir t.t.

0	2023-01	Konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
ATESTATAS	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPERSTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas		TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS	
17043	PDV	D. Gabriūnas			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.TS		LAPAS
					LAPŲ LAIDA
				1	23 0

Tvirtinimo elementus reikia parinkti pagal būsimas apkrovas (svorį), gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipą ir medžiagą. Aplinkos sąlygų pasikeitimas, veikiantis tvirtinimo detales, neturi padaryti įtakos jų laikymo tvirtumui. Tvirtinimo detalių metalinės konstrukcijos turi būti padengtos nuo korozijos apsaugančių sluoksniu.

Apsaugos signalizacijos centralė ir valdymo įrenginiai (klaviatūros) ir jų montavimas

Centralė montuojama 1a. 1-25 patalpoje. Centralės dėžė montuojama ne žemiau kaip 0,5 m ir ne daugiau kaip 2 m aukštyje nuo grindų, taip pat ne arčiau kaip 20 cm nuo lubų.

Centralės dėžės orientacija turi būti parenkama taip, kad galima būtų nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles, vykdant aptarnavimo darbus. Centralės dėžė turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nuėmimo. Visi signaliniai kabeliai įvedami į centralės dėžę per dėžėje numatytas technologines ertmes, o kabelių gyslų paskirstytas atliekamas vidinėje centralės dėžės dalyje.

Klaviatūrų montavimas

Valdymo pulteliai montuojami projektuotojo nurodytose patalpose, kuo arčiau įėjimo zonos, patikslinant vietą pagal konkrečios patalpos išplanavimą, baldų ir dekoratyvinių elementų išdėstymą.

Pultelio aukštis nuo grindų parenkamas nuo 1,20 m iki 1,40 m aukštyje taip, kad būtų patogus naudotis ir nesunkiai būtų matomi pultelio ekrano parodymai.

Signalinių kabelių gyslų paskirstymas atliekamas pultelio korpuso viduje.

Detektoriai ir jų montavimas.

Detektoriai turi būti parenkami pagal techninėje specifikacijoje nurodytus pagrindinius techninius parametrus, bei montuojami pagal jų techniniuose pasuose nurodytus reikalavimus. Montuojant detektorius turi būti paliktas 5 m kabelio rezervas, galimam jų perkėlimui ar prijungimui.

Judesio detektorių montavimas

Judesio detektoriai montuojami projekte numatytoje patalpoje.

Montavimo metu patikslinama projekcinė vieta, atsižvelgiant į baldų, užuolaidų dekoratyvinių elementų išdėstymą. Detektorius turi būti montuojamas tokioje vietoje, kad per langus nepapultų tiesioginiai saulės spinduliai, detektoriaus kontroliuojamos zonos neužstotų užuolaidos, baldai, stiklinės pertvaros, atsidarančios durų plokštumos bei kiti dekoratyviniai patalpos elementai. Montuojant

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	2	23	0

draudžiama orientuoti detektorius taip, kad į juos galėtų pataikyti tiesioginiai saulės spinduliai per langus, stoglangius, taip pat reikia vengti detektorius išdėstyti tiesiogiai priešais šildymo elementus, taip pat arčiau kaip 2 m nuo jų. Pagal patalpų dydį sureguliuojamas detektoriaus jautrumas, atsižvelgiant į gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodytas rekomendacijas.

Detektorius montuojamas prie sienų arba lubų, atsižvelgiant į konkretaus, projekcinėje dokumentacijoje numatyto, detektoriaus gamintojo techniniame pase nurodytus reikalavimus.

Signalinio kabelio gyslos paskirstomos ir sukomutuojamos detektoriaus korpuso viduje.

Magnetinių kontaktų montavimas

Magnetiniai kontaktai montuojami paslėptu būdu.

Paslėptai montuojami įleidžiami magnetiniai kontaktai į atsidarančius langus, duris. Viena kontakto dalis įleidžiama į atsidarančią dalį, o kita į rėmą taip, kad uždarytoje būsenoje herkoninės dalies kontaktai elektriškai būtų uždari.

Herkoninės dalies laidai išvedami į prie rėmo tvirtinamą komutacijos dėžutę, į kurią atvestas signalinis kabelis. Šioje dėžutėje atliekama signalinių laidų komutacija.

Visais atvejais magnetokontaktai tvirtinami taip, kad korpusas nekliūtų ir netrukdytų atsidarančių dalių natūraliam naudojimui ir maksimaliai būtų apsaugoti nuo neatsargaus pažeidimo.

Aliarmo būsenos indikavimo priemonių montavimas (lauko sirenos, vidaus sirenos)

Lauko sirena montuojamos ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės.

Sirenos valdymo kabelis atvedamas per kiaurymę tiesiai iš vidinės pastato pusės į montavimo vietą. Kiaurymė užtaisoma nuo drėgmės patekimo į pastato vidų gipsu, silikonu ar kitomis statybinėmis medžiagomis. Jeigu nėra galimybės atvesti kabelio tiesiai iš vidinės pusės, tada leidžiama valdymo kabelį kloti išorinėje pusėje, apsaugant metaliniu arba smūgiams atspariu plastikiniu vamzdžiu arba kanalu.

Lauko sirena turi turėti vidinį maitinimo šaltinį - bateriją, kad, pažeidus valdymo ir maitinimo kabelį, sirena galėtų skelbti autonominį aliarmo signalą.

Sirena turi būti aprūpinta antisabotažiniais kontaktais nuo atidarymo ar nudaužimo.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	3	23	0

Vidiniai signalizatoriai - sirenos, montuojamos projektuotojo nurodytose patalpose, taip, kad indikuojami signalai būtų gerai girdimi ir matomi apsaugos darbuotojams.

Kabeliai, bei komutaciniai elementai ir jų montavimas

Visi sistemos kabeliai tiesiami metalinėmis kopėtelėmis (įvertinta ER projekto dalyje), paslėptai po tinku, techninėse patalpose - paslėptai po tinku, sienose, o kur to padaryti neįmanoma - prie lubų ar sienų tvirtinamuose plastikiniuose vamzdžiuose arba kanaluose.

Judesio detektorių jungimui numatytas 6x0,22 kabelis. Magnetinių kontaktų 6x0,22 daugiagyslis kabelis.

Sistemos modulių magistralės jungimui (jei sistema būtų ateityje plečiama), bei klaviatūroms prijungti naudojamas FTP 4x2x0,5 kabelis.

Apsaugos signalizacijos centralės bei jos išplėtimo modulių maitinimui turi būti numatytas 3x1,5 kabelis. Maitinimas jungiamas nuo atskiro elektros sistemos vienpolio išjungėjo (įvertinami elektros dalyje).

Kabelinis tinklas klojamas paslėptu būdu, po sauso gipso plokštėmis, virš pakabinamų lubų ar plastikiniuose laidų kanaluose.

Signalinio spindulio kabeliai klojami horizontaliai sienose 10 - 15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir vertikalčiai iki detektorių montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros maitinimo laidų instaliaciją. Pagrindinis reikalavimas - signaliniai kabeliai negali būti klojami lygiagrečiai elektros maitinimo kabeliams arčiau kaip 40 cm. Jeigu yra neišvengiamas lygiagretus paklojimas mažesniu atstumu (iki 15 cm), tai lygiagrečiai einantis

signalinio kabelio ilgis neturi viršyti 1,5 m. Šis atstumas gali būti didesnis (iki 3 m), bet tada signaliniai kabeliai turi būti ekranuoti.

Leidžiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90° kampu.

Jeigu yra pakabinamos lubos, rekomenduojama signalinius kabelius kloti virš pakabinamų lubų.

Rekomenduotina detektoriams, montuojamiems ant lubų, signalinius kabelius kloti praversti perdengimo plokščių technologinėse ertmėse.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	4	23	0

Esant potinkinei instaliacijai naujose statybose arba rekonstrukcijoje, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą plokštumą turi būti padaroma „kilpa“ apie 10 cm ilgio, fiksuojant kabelį laidų laikikliais kilpos pradžioje abiejose plokštumose.

Draudžiama signalinį kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančios sienos ir perdengimo plokštės.

Atviruoju būdu signaliniai kabeliai gali būti klojami patalpose, kur nėra reikalavimo dizaino požiūriu, tvirtinant kabelius prie sienos ir lubų laidų laikikliais kas 0,5 metro, arba kabelius paslepiančią plastikinius laidų kanalus.

Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pultelių, detektorių arba grupių į centralės montavimo vietą, pagal projektuotojo nurodytą principinę jungimo schemą.

Maitinimo kabeliai

Maitinimo kabeliai tiesiami pagal bendrus reikalavimus, išdėstytus EIT taisyklėse.

Centralės korpuso įžeminimui naudojamas 1.5 mm skersmens varinis viengyslis laidas, kurio vienas galas prijungiamas prie elektros įvado spintos įžeminimo gnybto, tik tokiu atveju jeigu nėra galimybės to padaryti, tai jungiama prie šalto vandens vandentiekio vamzdžio.

Kabelių tiesimas statinio viduje ir išore

Bendri reikalavimai

Visi kabeliai turi būti instaliuoti atkreipiant dėmesį į galutinio rezultato vaizdą ar išdėstymą kitų aparatų bei įrenginių atžvilgiu. Kiekvienas kabelis turi būti paklotas vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrečiai sienoms arba kitiems struktūriniais elementams pagal galimybes išvengiant kitų statinio inžinerinių sistemų kirtimo.

Kabeliai tiesiami atvirai arba paslėptai. Atviroji instaliacija gali būti tiesiama tvirtinant laikikliais prie sienų ir lubų, kabelių kopėčiomis, loviais, paviršiniuose kanaluose, vamzdžiuose, specialiose grindjuostėse. Paslėptoji instaliacija gali būti tiesiama statybinių konstrukcijų kanaluose, paslėptuose vamzdžiuose sienose, lubose ir grindyse, tiesiogiai po tinku, virš pakabinamų lubų kabelių kopėčiomis, loviais.

Tiesiant laidas ir kabelius vamzdžiuose, uždaruose loviuose, lanksčiose metalinėse rankovėse ir uždaruose kanaluose, turi būti numatyta galimybė pakeisti laidas ir kabelius.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	5	23	0

Laidus, kabelius, kurių įtampa ne didesnė kaip 60 V ir virš 60 V, tiesti viename vamzdyje, latake, uždarame statybinės konstrukcijos kanale ir kitokiu būdu draudžiama. Minėtas linijas tiesti kartu (viename latake, kanale ir pan.) leidžiama tik jas atskyrus 0,25 val. atsparumo ugniai ištisinėmis nedegiomis pertvaromis.

Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio. Kabeliai neturi susipinti ir kaip galima ilgiau neturi kirstis, kai tvirtinami lygiagrečiai. Kabeliai neturi būti sulenkti mažesniu skersmeniu nei nurodoma gamintojo.

Kabeliai turi būti papildomai apsaugoti tose vietose, kur jie gali būti pažeisti mechaniškai. Tai būtina atlikti vietose, kur kabeliai kerta statybinės konstrukcijas. Apsauginiai vamzdžiai turi būti nudažyti ta pačia spalva, kaip ir konstrukcijos už jų.

Kabeliai tarp skirtingų įrenginių turi būti ištisiniai, be sujungimų. Priešingu atveju, būtini sujungimai derinami su

statytoju.

Kabelių ekranas turi būti įžemintas viename gale. Ekranų įžeminimo grandinės neturi sudaryti uždarų kontūrų, kuriuose susidarytų elektromagnetinių trikdžių indukcinės srovės.

Kabelių tiesimas ant atraminių konstrukcijų

Kabeliai ir laidai ant atraminių, laikančiųjų konstrukcijų (kopėčių, lovių) tiesiami vienas prie kito tų pačių arba skirtingų formų (pavyzdžiui, apvalių, stačiakampių, keleto sluoksnių) pluoštais (grupėmis). Kiekvieno pluošto laidai ir kabeliai tarpusavyje turi būti sutvirtinti.

Kabeliai ir laidai loviuose tiesiami keliais sluoksniais, atsižvelgiant į gamintojo nustatytus apkrovos ir klojimo būdo reikalavimus. Jei šie reikalavimai nežinomi, tai laidų ir kabelių skerspjūvių suma lovyje, skaičiuojant pagal jų išorinį skersmenį, įskaitant izoliaciją ir išorinius apvaskalus, neturi būti didesnė kaip 35 % ištisai uždaro lovio skerspjūvio ir 40 % dangčiu uždengiamo lovio skerspjūvio.

Atviroji instaliacija

Techninėse patalpose, rūsiuose, pastogėse, drėgnose patalpose bei ten kur nėra reikalavimų dizaino požiūriu, rekomenduojama naudoti atvirąją instaliaciją. Kabeliai tiesiami kopėčiomis ir loviais, tiesiogiai tvirtinant prie sienų ir lubų laikikliais kas 0,5 m, arba kabelius paslepiančią į kanalus, vamzdžius,

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	6	23	0

specialias grindjuostas. Kabeliai visur turi būti pritvirtinti pakankamai tvirtai ir taip, kad atlaikytų visas mechanines apkrovas, atsirandančias dėl kabelių svorio.

Jei silpnų srovių kabeliai atvirai nutiesti lygiagrečiai su jėgos linijomis arba apšvietimo laidais, atstumas tarp jų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Prireikus kabelius leidžiama tiesti mažesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jėgos linijų ir apšvietimo laidų, tačiau būtina silpnų srovių kabelius apsaugoti nuo indukcijos. Leidžiama iki 0,25 m sumažinti atstumą tarp indukcijos neapsaugotų kabelių, pavienių apšvietimo laidų ir kontrolinių kabelių. Leidžiama kabeliais kirsti elektros tinklo ir apšvietimo laidus 90 laipsnių kampų.

Paslėptoji instaliacija

Kabeliai tiesiami horizontaliai sienomis 10-15 cm atstumu nuo lubų arba nuo grindų lygio ir vertikalčiai iki prietaiso montavimo vietos taip, kad nebūtų pavojaus pažeisti kabelius vykdant apdailos darbus ar tvirtinant apšvietimo bei dizaino elementus. Šis atstumas gali būti keičiamas, atsižvelgiant į elektros instaliacijos montavimo vietas.

Potinkinėje instaliacijoje, kabelio perėjimo vietose nuo vienos plokštumos į kitą plokštumą turi būti padaroma apie 10 cm ilgio kilpa. Laidų laikikliais kabelis fiksuojamas kilpos pradžioje abiejuose plokštumose. Draudžiama kabelį tvirtinti plyšyje tarp nešančiosios sienos ir perdengimo plokščių.

Paslėptosios instaliacijos vamzdžiai, kanalai ir lanksčios metalinės rankovės turi būti sandarūs. Paslėptosios instaliacijos kanalai turi būti uždari.

Instaliacija, nutiesta virš kabamųjų lubų (po dvigubomis grindimis, pertvarų ertmėse ir kt.) laikoma paslėptąja elektros instaliacija.

Perėjos per sienas ir perdangas

Kabelių ir laidų perėjas per vidaus ir lauko sienas ar pertvaras ir tarpaukštines perdangas reikia įrengti taip, kad jos būtų lengvai pakeičiamos. Dėl to perėjos turi būti nutiestos vamzdyje, kanale ir pan. Tarpus tarp kabelių, laidų ir vamzdžių (kanalų ir pan.) perėjose per priešgaisrines užtvartas (sienas, pertvaras, perdangas) reikia užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis pagal Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų nuostatas. Užsandarinti reikia taip, kad būtų galimybė pakeisti

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	7	23	0

kabelius, laidus ir papildomai nutiesti naujus. Kabeliai papildomai ≥ 300 mm nuo statybinių konstrukcijų turi būti apsaugoti specialiomis ugniai atspariomis medžiagomis arba dažomi ugniai atspariais dažais.

Jei laidai pereina iš vienos sausos arba drėgnos patalpos į kitą (sausą arba drėgną patalpą), visi vienos linijos laidai tiesiami viename izoliaciniame vamzdyje arba atskirai. Jei laidai pereina iš sausos arba drėgnos patalpos į šlapią patalpą, iš vienos šlapios į kitą šlapią patalpą arba išeina iš patalpos į lauką, kiekvienas laidas turi būti tiesiamas atskirame izoliaciniame vamzdyje.

Turi būti numatytos priemonės, kad per vamzdžius ir angas į pastato vidų nepatektų vanduo bei smulkūs gyvūnai.

Sujungimai ir prijungimai

Kabelių ir laidų gyslos turi būti sujungiamos:

medžiagą ir skerspjūvį atitinkančiais varžtiniais ir spyruokliniais gnybtais, presavimo, virinimo ar litavimo būdu;

atšakojimo ir prijungimo vietose turi būti numatyta kabelio ir laido atsarga pakartotinai sujungti, atšakoti arba prijungti;

sujungimo ir šakojimosi vietos turi būti įrengtos taip, kad jas būtų galima apžiūrėti ir remontuoti;

sujungimo ir šakojimosi vietose kabeliai ir laidai neturi būti mechaniškai tempiami;

jungiamųjų ir šakojimosi sąvaržų ir pan. izoliacija turi būti lygiavertė ir šių laidų ir kabelių izoliacijai;

sujungti ir atšakoti reikia jungiamosiose ir šakojimosi dėžutėse, sąvaržų izoliaciniuose korpusuose, specialiose statybinių konstrukcijų nišose ir įrenginių korpusuose.

Žymėjimai

Visa įranga ir kabeliai turi būti patikimai sužymėti. Žymėjimai turi atitikti projektinius žymėjimus ir kitą techninę dokumentaciją. Visi žymėjimai turi būti suderinti su statytoju.

Žymenys ir jų tvirtinimo detalės turi būti atsparios aplinkos poveikiui. Kabelių ir laidų žymėjimas turi būti atliekamas specialiomis kabelių žymėmis.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	8	23	0

TECHNINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS IR ĮRENGINIAMS

1. Apsaugos signalizacija

1.1 Vidaus IP kamera

Vidaus IP kamera turi turėti sekančias minimalias technines charakteristikas:

1. Būti suderinama su vaizdo peržiūros programa GV-VMS.
2. Šioje specifikacijoje nurodyto vaizdo įrašymo įrenginio ir šios IP vaizdo kameros gamintojas turi būti tas pats, vaizdo įrašymo įrenginys turi palaikyti šio modelio kameras.
3. Ne mažesnės nei 5.0 megapikselių raiškos Diena/Naktis IP kamera su IR pašvietimu.
4. Nuotoliniu būdu keičiamo matymo kampo objektyvas, keičiamas matymo horizontalus kampas ne mažiau nei nuo 50 iki 110.
5. Motorizuotas fokusavimas.
6. Ne mažesnis nei 1/2.7" colio 5 Megapixel progressive scan CMOS sensorius.
7. Efektyvus pixseliai PAL ne mažiau nei: 2588(H) x1520(V).
8. Kameros korpuso tipas turi būti kupolas.
9. Palaikoma video kompresija H.265/H.264.
10. min. apšvietimas ne blogiau (gali būti jautresnė kamera) nei: 0.0236Lux/F2.0, 0Lux/IR on.
11. Intelektuali perimetro apsaugos funkcija su galimybe nustatyti linijos kirtimo kontrolę, žmonių ir transporto priemonių atpažinimu.
12. Judesio detekcija, ne mažiau nei 4 zonos.
13. Turi būti nuotolinis valdymas ir tiesioginis stebėjimas per Ethernet (WEB):IE, chrome, firefox.
14. Turi būti nemokama programinė įranga kameros valdymui, vaizdo peržiūrai ir archyvavimui, naudojant kompiuterinį tinklą arba internetą.
15. Turi būti nemokama programa, leidžianti vartotojui stebėti vaizdo kamerų rodomą vaizdą, jas konfigūruoti.
16. Palaikomi vaizdo rezoliucijos variantai su raiškomis ne mažesnėmis nei: 2592×1944, 2560×1440, 1080P(1920×1080), 1.3M(1280×960), 720P(1280×720), D1(704×576), CIF(480×240).
17. Palaikomas suspaudimo greitis: pagrindinis srautas: 2688×1520 (1~25fps) papildomas srautas: D1/CIF(1~25fps).
18. Palaikoma greیتaveika H.265 ne mažiau nei nuo 20 iki 8000 Kbps.
19. Pašvietimo atstumas ne mažiau 30 m.
20. 3D-DNR: triukšmų mažinimo technologija.
21. Diena/Naktis funkcija (kamera persijungia iš spalvotos veikos į juodai baltą, esant tam tikram šviesos intensyvumui).
22. Turi būti baltos šviesos balansas: Automatinis/Rankinis, palaikomos technologijos AWB / AGC / BLC / HLC/
23. Kamera turi turėti ne mažesnę nei 120 dB dinaminę diapazoną.
24. Palaikomi protokolai: UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, ONVIF, GB-T/28181-2011.
25. Galimybė keisti kameros orientaciją ne mažiau nei: Pan:0°~360°; Tilt:0°~90°; Rotation:0°~360°.
26. Maitinimas: DC12V, PoE (802.3af).
27. Darbinė temperatūra: ne mažiau nei -30°C~+60°C, 95% RH.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	9	23	0

28. Tinkama naudoti lauko sąlygomis, atspari aplinkos poveikiams ne mažiau nei IP67.
 29. Komplektuojama su vaizdo kamrai tinkančiais laikikliais, bei tvirtinimo elementais, tinkamais planuojamai kameros montavimo vietai.
 30. Kameros gamintojas neturi būti paskelbęs apie kameros gamybos arba kameros programinės įrangos tobulinimo pabaigą.

1.2 Vidaus IP kamera su integruotu mikrofону

1. Šios lentelės eilutėje „Vidaus IP kamera“ nurodytus reikalavimus atitinkanti vaizdo kamera, papildomai turinti integruota mikrofona.

1.3 Vidaus IP kamera antivandalinė

1. Šios lentelės eilutėje „Vidaus IP kamera“ nurodytus reikalavimus atitinkanti vaizdo kamera, papildomai turinti IK10 atsparumo smūgiams sertifikatą.

1.4 48 portų PoE komutatorius

Gamintojas	Nurodyti gamintoją.	
Produkto pavadinimas	Nurodyti produkto pavadinimą, modelį ir kodą. Pateikti nuorodą į viešai prieinamą informaciją gamintojo interneto svetainėje, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas.	
Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba būti įgaliotas gamintojo atstovas	Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas (pateikiama tiekėjo pažyma), ar įgaliotas siūlomos įrangos gamintojo atstovas (pateikiami oficialų atstovavimą patvirtinantys dokumentai).	
Konstrukcija	Montuojama į standartinę 19" (angl. rack-mount) spintą. Komplektuojama su montavimo detalėmis. Ne daugiau kaip 1U aukščio.	
El. maitinimas	Elektros maitinimo įtampa turi atitikti Lietuvos Respublikoje naudojamai kintamai įtampai.	
10/100/1000 Base-T PoE/PoE+ prievadai su automatinio greitaveikos atpažinimu skaičius	Ne mažiau 48 vnt.	
1G greitaveikos SFP optinių prievadų skaičius	Ne mažiau 4 vnt.	
Papildomi optiniai moduliai	Pateikti modulius perkamam komutatoriui: • 2 vnt. 1G SFP LC SR (850 nm) Multi-Mode moduliai.	
Atmintis ir procesorius	Standžioji atmintis „Flash“ ne mažiau kaip 128 MB. Paketo buferio dydis ne mažiau kaip 3 MB. Spartinančioji atmintis ne mažiau kaip 256 MB.	
Komutavimo/maršrutizavimo pajėgumas	Ne mažiau kaip 75 Mpps, skaičiuojant 64 baitų paketais. Ne mažiau kaip 100 Gbps.	
Valdymo galimybės	Turi būti palaikomos šie ar jiems lygiaverčiai funkcionalumai: • CLI (<i>Command line interface</i>) arba lygiavertis; • Web Based Management arba lygiavertis; • SNMP v1/v2c/v3 (<i>Simple Network Management Protocol</i>) arba lygiavertis; • SSH Secure Shell v2; • Secure Sockets Layer (SSL); • RMON (<i>Remote monitoring</i>) arba lygiavertis; • sFlow (<i>Sampled flow</i>) arba lygiavertis;	

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	10	23	0

	• MIB (<i>Management Information Base</i>) arba lygiavertis; • Serial RS-232C, USB ar Micro USB arba lygiavertis.
Standartų palaikymas	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai standartai: • IEEE 802.1Q VLAN; • Maksimalus komutuojamų Ethernet kadrų ilgis ne mažesnis kaip 9198 baitų; • IEEE 802.3x Flow Control- kadrų siuntimo užlaikymas; • IEEE 802.3ad prievadų loginis apjungimo protokolas arba analogiškas; • Ne mažiau 8 jungčių trunk grupėje; • IEEE 802.1d Spanning Tree protokolas; • IEEE 802.3w Rapid Spanning Tree protokolas; • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree protokolas; • GARP VLAN registravimo protokolas- automatiškas mokymasis ir dinamiškas VLAN priskyrimas arba lygiavertis • Rapid Per-VLAN Spanning Tree (RPVST+) protokolo palaikymas; • Voice VLAN palaikymas; • Dual Stack (IPv4/IPv6) palaikymas; • Vietinė MAC autentifikacija – turi sugebėti priskirti QoS bei VLAN reikšmes pagal komutatoriaus viduje sukurtus MAC adresų profilius. • LLDP-CDP compatibility; • LLDP-MED (Media Endpoint Discovery); • IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP); • IEEE 802.3az power reduction.
Jumbo paketų palaikymas	Turi būti palaikomi ne mažesni kaip 9198 baitų dydžio Jumbo paketai.
PoE galios biudžetas	Ne mažiau 376 W bendros galios paskirstomos visiems prievadams (naudojant vidinį maitinimo šalinį). Komutatorius turi palaikyti IEEE 802.3at Type 2 "PoE+" standartą.
VLAN palaikymas	Ne mažiau kaip 512 VLAN vienu metu. Turi būti galimybė priskirti VLAN pagal fizinį prievadą. Ne mažiau 4094 VLAN ID Virtualių tinklų identifikatorių.
MAC adresų lentelė	Ne mažiau kaip 16 000.
Multicast palaikymas	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai funkcionalumai: • IGMP v2; • (RFC 3810) Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2); • MLD snooping.
Paslaugos kokybė (QoS)	• Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai funkcionalumai: • IPv6 tinklams ACL ir QoS taisyklių palaikymas; • IEEE 802.1p srautų prioretizavimas; • Ne mažiau 4 siuntimo eilės ir aštuoni prioretizavimo lygiai; • 802.1p žymėjimas, IP ir DSCP arba ToS (Type of Service) žymėjimas; • Išeinančio srauto besąlyginio prioriteto eilė (Strict priority (SP) queuing) arba WDRR; • Layer 4 prioretizavimas pagal TCP/UDP prievadus; • QoS konfigūravimas pagal prievado numerį ir VLAN; • Voice VLAN funkcionalumas – automatinis telefono VLAN konfigūravimas; • Class of Service (CoS) prioretizavimas IEEE 802.1p pagal IP adresą, IP Type of Service (ToS), Layer 3 protokolą, TCP/UDP prievado numerį, siuntėjo prievadą ir DiffServ;

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	11	23	0

	• Srauto ribojimas prievadams: broadcast, multicast ir nežinomos paskirties srautams. • RFC 2474 DiffServ precedence su ne mažiau kaip 4 prioritetinėmis eilėmis.
Saugumo funkcijų palaikymas	Turi būti palaikomi šie ar jiems lygiaverčiai funkcionalumai: • Secure Sockets Layer (SSL) palaikymas, turi užtikrinti saugų priėjimą prie vartotojo valdymo sąsajos; • Saugi valdymo prieiga (CLI, GUI ir MIB) apsaugota šifravimu per SSHv2 ir SNMPv3; • IPv4/IPv6 prievadų ir VLAN paremtos ACL prieigos taisyklės; • IEEE 802.1x Port Based Network Access Control; • Ne mažiau 32 IEEE 802.1x vartotojų per prievadą; • IEEE 802.1x, Web arba MAC autentifikacija prievade vienu metu; • RFC 1492 TACACS+; • RFC 2138 RADIUS autentifikavimas; • RFC 2866 RADIUS apskaita; • RFC 3576 CoA (Change of Authorization) arba naujesnis.; • Centralizuotas administratoriaus autentifikavimas pagal vartotojo vardą / slaptažodį RADIUS protokolu; • Klientų autentifikavimas su RADIUS serveriu pagal MAC adresą; • MAC adresų blokavimas; • Palaikomas Private VLAN, kuris įgalina tik nustatytų prievadų komunikavimą • Daugelio vartotojų tapatumo nustatymas IEEE 802.1x protokolu; • Web-based vartotojų autentifikavimas, kurie nepalaiko IEEE 802.1x suplikanto; • STP BPDU porto apsauga; • STP Root Guard funkcija; • Apsauga nuo neleistino prisijungimo pagal siuntėjo MAC adresą (Port security), ribojant leistinų MAC adresų kiekį; • DHCP apsauga – turi sugebėti blokuoti neautorizuotų DHCP serverių paketus; • Dinaminė ARP apsauga – turi sugebėti blokuoti neautorizuotų hostų ARP broadcast audras; • Apsauga nuo neteisėto IP naudojimo (<i>angl. Spoofed IP protection</i>) veikiant kartu su DHCP apsauga, turi gebėti blokuoti neautorizuotus galinius įrenginius. • Tinklo DoS (Denial of Service) filtras; • IPv4 ir IPv6 ACL palaikymas – nemažiau 256 (IPv4)/128 (IPv6) taisyklių; • Duomenų srauto, įeinančio ar išeinančio iš bet kurio fizinio prievado / VLAN kopijavimas į nustatytą prievadą stebėjimui (Port mirroring); • Secure FTP arba TFTP/SCP – saugus failų kopijavimas į/iš komutatoriaus.
Srautų stebėjimo funkcijos	Ne mažiau kaip RMON (4 grupės)
Programinės įrangos atnaujinimas	Komutatorių programinė įranga turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą ir pateikiama kartu su komutatoriais ir komutatoriaus programinės įrangos neterminuotomis licencijomis neribotam prievadų kiekiui ar duomenų srautui. Turi būti užtikrintas nemokamas vidinės programinės įrangos (firmware) atnaujinimas viso garantinio laikotarpio metu.
Garantija	Įrangai taikoma gamintojo užtikrinta 5 metų garantija, skaičiuojant nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Gedimų šalinimo reakcijos laikas – ne vėliau kaip kita darbo diena nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo gavimo (telefonu, el. paštu) dienos.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	12	23	0

	Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti garantuotas nemokamas reikalingų dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti garantuoti programinės įrangos atnaujinimai, klaidų šalinimas bei pagalba sprendžiant siūlomos programinės įrangos sutrikimus. Įrangos gamintojas turi turėti bent vieną sertifikuotą gamintojo įrangos aptarnavimo centrą.
Savybės	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing/refurbished) įrangos (pateikti deklaraciją).

1.5 Kontroleris be dėžės ir maitinimo šaltinio

Kontroleris turi būti skirtas valdyti pastato apsauginę signalizaciją bei praėjimo kontrolę bei atitikti sekančius reikalavimus:

1. Veikti centralizuotai valdomas perkančiosios organizacijos naudojama CASPKPI „Inner range Integriti Business“, taip pat veikti autonomiškai, išsaugodamas visą savo funkcionalumą nutrūkus ryšiui su tarnybine stotimi, kurioje veikia CASPKPI.
2. Turi būti sertifikuotas EN 50131 ne žemiau nei Grade 3 arba analogiška.
3. Turi būti sertifikuotas EN50133 ne žemiau nei „B“ klasė arba analogiška.
4. Turėti RJ45 pajungimo prievadą, skirtą jungti kontrolerį į IP protokolo pagrindu veikiančią Ethernet kompiuterinį tinklą
5. Turėti pajungimo prievadą, skirtą telefoninės linijos pajungimui bei pavojaus signalų perdavimui į centralizuotą stebėjimo pultą, naudojant komunikatorius, suderinamus su policijos pastatų apsaugai naudojamais komunikatoriais („Trikdīs G16T ar analogiški).
6. Papildomų modulių pajungimu bei įsigyjant licencijas (jei licencijuojama) turi būti išplečiamas ir gebėti valdyti ne mažiau nei 250 skirtingų saugomų sričių, ne mažiau nei 2000 zonų, ne mažiau nei 100 valdomų išėjimų, ne mažiau nei 160 durų, ne mažiau 15 000 praėjimo kontrolės ir apsauginės signalizacijos naudotojų, ne mažiau nei 320 kortelių skaitytuvų, išsaugoti ne mažiau nei 20 000 įvykių informaciją.
7. Kontroleris turi būti patiekiamas su licencija valdyti ne mažiau 10 000 naudotojų, kontroliuoti 80 durų, pajungti saugojimui ne mažiau 600 zonų.
8. Kontroleris, apsauginių signalizacijos zonų, durų valdymo moduliai turi būti apjungiami RS-485 standarto (arba standarto, užtikrinančio aukštesnę greitaveiką bei analogišką ar didesnę ryšio linijų ilgį) ryšio linijomis.
9. Kontroleris turi turėti apsaugą nuo apsauginės signalizacijos jutiklių pajungimo modulių ir praėjimo kontrolės sistemos modulių nesankcionuoto pakeitimo (pvz. konfigūravimo metu metu apsauginės signalizacijos moduliams apsiškaičiant kodais).
10. Suderinamas su „Inner range Concept ir Integriti“ praėjimo kontrolės moduliais, analoginių zonų pajungimo moduliais. Ne mažiau nei du reliniai išėjimai sirenų ar kitos įrangos pajungimui.

1.6 Analoginių apsauginių zonų pajungimo modulis (RS485)

Analoginių apsauginių zonų pajungimo modulis:

1. turi būti skirtas darbui su centralizuotai valdomu apsauginės signalizacijos bei praėjimo kontrolės kontrolieriu;
2. Sertifikuotas EN 50131 ne žemiau nei Grade 3 arba analogiška.
3. turėti ne mažiau nei 8 jungtis apsauginių jutiklių pajungimui, ne mažiau nei 2 jungtis išėjimams pajungti;

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	13	23	0

4. turi būti numatyta galimybė prie šio modulio jungti papildomus išplėtimus, taip padidinat saugomų zonų skaičių iki 16 ar daugiau; 5. turi turėti galimybę veikti su šioje lentelėje nurodytu nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu; 6. Analoginių apsauginių zonų pajungimo modulis ir Kontroleris turi būti apjungiami RS-485 standarto (arba standarto, užtikrinančio aukštesnę greitaveiką bei analogišką ar didesnę ryšio linijų ilgį) ryšio linijomis;
1.7 Analoginių apsauginių zonų išplėtimo modulis (UniBus)
1. Turi būti skirtas naudoti su Kontroleriu arba analoginių apsauginių zonų pajungimo moduliu (reikalavimai nurodyti šioje lentelėje) ir išplėsti Kontrolerio arba analoginių apsauginių zonų pajungimo modulio apsauginių signalizacijos zonų skaičių ne mažiau nei 8 papildomomis apsauginėmis zonomis. 2. Jungiklis zonų numeracijai nustatyti. 3. Ne mažiau nei 2 LED būsenos indikatoriai. 4. Jungtis pajungti prie šioje lentelėje nurodyto analoginių apsauginių zonų pajungimo modulio. 5. Ne mažiau nei 4 jungtys jutiklių maitinimo pajungimui. 6. Galimybė nuotoliniu būdu atnaujinti programinę įrangą.
1.8 Klaviatūra
Klaviatūra: 1. Sertifikuota EN 50131 ne žemiau nei Grade 3 arba analogiška 2. turi būti skirta dirbti su Kontroleriu, leisti įjungti ir išjungti apsauginę signalizaciją; 3. turi turėti LED, OLED arba analogiškos technologijos ne mažiau nei dviejų eilučių ekraną. 4. Ne mažiau nei 8 LED saugomų sričių būsenai atvaizduoti. 5. Klaviatūra su pašvietimu kodo įvedimui. 6. Galimybė sumontuoti modulį praėjimo kontrolės kortelių nuskaitymui. 7. Tinkama naudoti „Inner range Integriti“, „Inner range Concept“ apsauginės signalizacijos sistemoje. 8. „Tamperiu“ apsaugota korpusas.
1.9 Vidutinio dydžio dėžė su nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu
1. Vidutinio dydžio dėžė su nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu (reikalavimai nurodyti šios lentelės eilutėje „Nuotoliniu būdu kontroliuojamas maitinimo šaltinis“) ir ne mažiau nei 4A srovės transformatoriumi. 2. Dėžės išmatavimai ne mažiau nei 460x350x85, pateikiama sukomplektuota ne mažiau nei gamintojo siūlomos komplektacijos. 3. Dėžė turi būti pritaikyta Kontrolerio, durų kontrolės modulio, maitinimo šaltinio ir akumuliatorių montavimui. 4. Kontrolerio gamintojo nurodoma, kad ši dėžė ir nuotoliniu būdu kontroliuojamas maitinimo šaltinis yra suderinami su Kontroleriu
1.10 GSM komunikatorius pavojaus signalų perdavimui
Komunikatorius turi atitikti sekančius reikalavimus: 1. Jungiamas su apsaugos centralės telefoniniu komunikatoriumi 2 arba 4 laidais, Sujungus 4 laidais, bus stebima telefono linija tarp centralės ir komunikatoriaus;

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	14	23	0

2. Turi siųsti įvykius į ne mažiau kaip programinius „Trikdys IPCOM“ arba aparatinius imtuvus „Trikdys RL14“;
3. Turi būti atsarginis kanalas, kuris bus naudojamas nutrūkus ryšiui pirminiu kanalu;
4. Turi veikti su bet kuriais Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančiais mobilaus ryšio tinklais ir naudojamomis SIM kortelėmis;
5. turi būti suderinamas su PD naudojama pavojaus signalų priėmimo sistema (naudojama UAB „Trikdys“ sistema ;
6. Turi būti suderinamas ir užtikrinti patikimą ir greitą pavojaus signalų perdavimą naudojant su Kontroleriu, tai yra Kontrolerio susijungimas su pavojaus priėmimo įranga turi įvykti pirmu bandymu;
7. Turi būti konfigūruojamas prijungus USB ir nuotoliniu būdu;
8. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -10 °C iki +50 °C, santykinė drėgmė – iki 80%, prie +20 °C;
9. Maitinimo įtampa nuo 10 V iki 18 V nuolatinės įtampos.
10. Sukomplektuotas antena.

1.11 RS485 ryšio linijos izoliatorius

Izoliatorius turi atitikti sekančius reikalavimus:

Atskiria RS485 ryšio liniją;

>= 1 įėjimo gnybtus;

>= 1 išėjimo gnybtai;

1.12 Akumuliatorius 12V 18 Ah

Akumuliatorius turi atitikti sekančius reikalavimus:

1. Įtampa ir talpa - 12 V 18 Ah.

2. Atitikti Kontrolerio gamintojo rekomendacijas dėl Kontrolerio akumuliatorių techninių parametrų (krovimo srovė, tipas)

3. Turi būti skirtas darbui budėjimo režime;

4. Turi būti sertifikuotas naudojimui apsauginės signalizacijos, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemoje pagal standartą VdS arba lygiavertį ir turėti tai patvirtinantį sertifikatą;

5. Gamintojo deklaruojamas ne mažesnis nei 5 metų akumuliatoriaus ilgaamžiškumas budėjimo režime esant 20 laipsnių Celsijaus temperatūrai;

6. Gabaritai turi būti tinkami montuoti į Kontrolerio ar apsauginės signalizacijos ir įeigos kontrolės sistemų dėžes.

1.13 Tarpinė relė

- a) perjungiamų kontaktų skaičius pagal žiniaraštį;
- b) maksimali kontaktų srovė pagal žiniaraštį;
- c) komutuojama įtampa 250/400V AC;
- d) nominalus ritės galingumas 1W;
- e) ritės įtampa pagal žiniaraštį;
- f) komplekte su montavimo padu.

1.14 Magnetokontaktinis jutiklis

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	15	23	0

1. Turi būti tinkamas apsaugoti patalpų duris, langus nuo atidarymo, tinkamas naudoti su praėjimo kontrolės sistema. 2. Laidinis pajungimas, normaliai sujungto tipo „NC“. 3. Sertifikuotas EN 50131-2-6 ne žemiau nei Grade 2. 4. Virštinio arba įleidžiamo montavimo. 5. Konstrukcija atitinka montavimo vietą.
1.15 Judesio jutiklis
1. Laidinio pajungimo judesio jutiklis, veikimo atstumas ne mažiau nei 12 m.. 2. Skirtas apsaugoti patalpų tūrį (ang. - „volumetric coverage“), matymo kampas ne mažiau nei 85 laipsniai. 3. Montavimo aukščio intervalas ne mažiau nei nuo 2 iki 2,4 metro. 4. Sertifikuotas EN 50131 ne žemiau nei Grade 2, Environmental class II. 5. Apsaugo zoną po jutikliu (angl. - „creep zone“). 6. Skaitmeninė temperatūros kompensacija. 7. Optika apsaugota nuo vabzdžių patekimo (angl. - „sealed optics“). 8. Maitinimo įtampa ne mažiau nei 9-16V. 9. Sertifikuota darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -10 iki +40 laipsnių Celsijaus.
1.16 Judesio jutiklis su apsauga nuo uždengimo
1. Laidinio pajungimo judesio jutiklis, veikimo atstumas ne mažiau nei 12 m.. 2. Skirtas apsaugoti patalpų tūrį (ang. - „volumetric coverage“), matymo kampas ne mažiau nei 85 laipsniai. 3. Apsauga nuo uždengimo. 4. Montavimo aukščio intervalas ne mažiau nei nuo 2 iki 2,4 metro. 5. Sertifikuotas EN 50131 ne žemiau nei Grade 2, Environmental class II. 6. Apsaugo zoną po jutikliu (angl. - „creep zone“). 7. Skaitmeninė temperatūros kompensacija. 8. Optika apsaugota nuo vabzdžių patekimo (angl. - „sealed optics“). 9. Ne mažiau nei 3 mikrobangų dažniai su apsauga nuo tarpusavio trukdymo. 10. Maitinimo įtampa ne mažiau nei 9-16V. 11. Sertifikuota darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -10 iki +40 laipsnių Celsijaus.
1.17 Stiklo dūžio jutiklis
1. Laidinio pajungimo jutiklis reaguojantis į lango išdaužimą. 2. Dvigubos technologijos detektavimas, kurio metu analizuojama garsas ir oro slėgis. 3. Saugomas plotas ne mažiau nei 9 kv. m. 4. Sertifikuotas EN 50131 ne žemiau nei Grade 2, Environmental class II. 5. LED veikimo indikatorius. 6. Maitinimo įtampa ne mažiau nei 9-16V. 7. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -10 iki +40 laipsnių Celsijaus.
1.18 Seisminis jutiklis
1. Laidinio pajungimo jutiklis reaguojantis į vibracijas 2. Jautrumas 5 žingsnių, po +-6dB kiekvienas

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	16	23	0

3. Veikimo atstumas 3-4 m 4. LED veikimo indikatorius. 5. Maitinimo įtampa ne mažiau nei 9-16V. 6. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -10 iki +40 laipsnių Celsijaus. 7. Tamperis
1.19 Sirena vidaus
1. Mėlyna blykstės spalva, LED 2. Garso lygis ne mažiau nei 100 dB 3. Sabotažo jungiklis 4. Maitinimas ne mažiau nei 9-15 V 5. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -10 iki +55 Celsijaus 6. Atsparumas aplinkos sąlygoms ne mažiau nei IP21 Sertifikuota EN 50131 ne žemiau nei Grade 2,
1.20 Pavojaus mygtukas
1. Naudojimui apsaugos sistemose skirtas pavojaus mygtukas 2. Virštinio montavimo. 3. NC tipas, laidinis pajungimas. 4. Sertifikuotas EN 50131 ne žemiau nei Grade 2
1.21 Durų kontrolės modulis
Durų kontrolės modulis: 1. turi būti skirtas dirbti su šioje specifikacijoje nurodytu Kontroleriu; 2. Turi būti sertifikuotas EN50133 ne žemiau nei „B“ klasė arba analogiška. 3. turėti galimybę valdyti ne mažiau nei dvi duris be papildomų modulių pajungimo; 4. turėti galimybę pajungti ne mažiau nei du Wiegand standarto kortelių skaitytuvus arba ne mažiau nei keturis OSDP standarto skaitytuvus; 5. turėti atskirą jungtį spynų maitinimo pajungimui; 6. turėti reles durų spynų valdymui; 7. turėti įėjimus dviejų durų magnetų ir ir spynų uždarymo jutiklių pajungimui; 8. turėti du įėjimus išėjimo mygtukams pajungti; 9. turėti išėjimą, signalizuojantį per ilgai atidarytas duris, turi būti galimybė nustatyti per ilgo atidarymo laiką lygų 15 sekundžių; 10. turėti atmintį, kurioje būtų išsaugojama ne mažiau nei 1000 įeigos kontrolės kortelių su kortelių atmintyje galiojimo laiko nustatymu , durų kontrolės modulis turi veikti nutrūkus ryšiui su Kontroleriu ir leisti atidaryti įeigos kontroles sistema valdomas duris atmintyje išsaugotomis kortelėmis ; kortelių skaitytuvai ir durų kontrolės modulis turi būti apjungiami RS-485 standarto (arba standarto, užtikrinančio aukštesnę greitaveiką bei analogišką ar didesnę ryšio linijų ilgį) ryšio linijomis;
1.22 Praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvas be klaviatūros
Praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvas: 1. turi būti skirtas darbui su šioje lentelėje nurodytu durų kontrolės moduliu (TS47), durų kontrolės modulio gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti nurodoma, kad šis skaitytuvas yra suderinamas su durų kontrolės moduliu ;

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	17	23	0

2. Turi būti sertifikuotas EN50133 ne žemiau nei „B“ klasė arba analogiška.
3. turi skaityti 13,56 Mhz įeigos kontrolės kortelių CSN numerį;
4. turi skaityti naujo pavyzdžio valstybės tarnautojų ir policijos pareigūnų tarnybinius pažymėjimus („Mifare Classic 4K“ kortelės);
5. turėti 128bit AES koduotą ryšio kanalą nuo įeigos kontrolės kortelės iki durų kontrolės modulio (jei kortelė palaiko šią funkciją);
6. palaikyti MIFARE DESFire EV1/EV2 formatą;
7. būti atsparus vandalizmui bei išorės poveikiui ne mažiau kaip IP67;
8. turėti galimybę dinamiškai nustatyti kortelių skaitytuvo indikacijos spalvą;
9. turi palaikyti OSDP standartą, turėtų būti jungiamas per RS-485 ryšio liniją.
10. turėti integruotą garso signalą.

1.23 Praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvas su klaviatūra

Praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvas:

1. turi būti skirtas darbui su šioje lentelėje nurodytu durų kontrolės moduliu (TS47), durų kontrolės modulio gamintojo techninėje dokumentacijoje turi būti nurodoma, kad šis skaitytuvas yra suderinamas su durų kontrolės moduliu;
2. turi turėti skaičių klaviatūrą PIN kodo įvedimui;
3. Turi būti sertifikuotas EN50133 ne žemiau nei „B“ klasė arba analogiška.
4. turi skaityti 13,56 Mhz įeigos kontrolės kortelių CSN numerį;
5. turi skaityti naujo pavyzdžio valstybės tarnautojų ir policijos pareigūnų tarnybinius pažymėjimus („Mifare Classic 4K“ kortelės);
6. turėti 128bit AES koduotą ryšio kanalą nuo įeigos kontrolės kortelės iki durų kontrolės modulio (jei kortelė palaiko šią funkciją);
7. palaikyti MIFARE DESFire EV1/EV2 formatą;
8. būti atsparus vandalizmui bei išorės poveikiui ne mažiau kaip IP67;
9. turėti galimybę dinamiškai nustatyti kortelių skaitytuvo indikacijos spalvą;
10. turi palaikyti OSDP standartą, turėtų būti jungiamas per RS- 485 ryšio liniją.
11. turėti integruotą garso signalą.

1.24 Elektromechaninė spyna 5 saugumo klasės

1. Spyna turi atitikti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu nr. 5-V-972 „Dėl policijos ginkluotės apyvartos policijos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus – spyna turi būti su legiruoto plieno šerdies apsauga nuo grėžimo ir laužimo.
2. Spyna turi būti atrakinama padavus 12 V. maitinimą. Nesant 12 V. , maitinimo spyna turi būti užrakinta.
3. Duris, kuriose bus įrengta spyna, planuojama laikyti visuomet užrakintas, ir trumpam atidaromas įeigos kontrolės sistema. Spyna turi palaikyti tokį veikimo režimą.
4. Spyna turi būti tinkama naudoti I saugumo klasės šarvuotose duryse, gamintojas turi priskirti spyną aukščiausio saugumo savo gaminių tipui, tinkamam montuoti į šarvuotas duris.
5. Spyna turi perduoti į įeigos kontrolės sistemą spynos užrakinimo būseną (spynos liežuvelis išlindęs ar ne).
6. Montavimas turi būti atliekamas pagal spynos gamintojo rekomendacijas.
7. Spynos sertifikuotas minimalus ilgaalaikiškumas – ne mažiau nei 200 000 ciklų.
8. Spyna turi būti sertifikuota pagal LST EN 12209 standartą ne žemiau nei 5 saugumo klasei.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	18	23	0

9. Spyna turi būti sertifikuota pagal LST EN 14846 standartą ne žemiau nei 3S5E-L511. 10. Spynos turi būti montuojamos su sertifikuotais priedais - valdymo kabeliu ir paslėptu kabelio šarvu. 11. Spyna turi būti atrakinama mechaniškai, t.y. raktu, nepriklausomai nuo spynos režimo ar durų padėties, įeigos kontrolės sistemos signalų. 12. Elektromechaninių spynų cilindrai turi būti pateikiami kartu su spyna ir ne mažiau nei 5 raktais. 13. Spynos cilindras ir raktas turi būti sertifikuotas pagal LST EN 1303 standartą ir būti ne žemesnės kaip 1 6 0 B 0 C 6 D saugumo klasės, raktas turi būti patentuotas ne mažiau kaip penkeriems metams.
1.25 Elektromechaninė sklendė normaliai atrakinta
1. Sertifikuota pagal LST EN 14846. 2. Veikimo ciklų skaičius ne mažiau ne 200 000. 3. Atsparumas įsilaužimui ne mažiau nei 3500 N. 4. Nesant įtampos yra atrinktoje būsenoje, užrakinama padavus įtampą. 5. Užrakinimo įtampa 10-14 V DC. 6. Atsparumas oro sąlygoms turi atitikti. elektromechaninės sklendės naudojimo vietą.
1.26 Elektromechaninė sklendė normaliai užrakinata
1. Sertifikuota pagal LST EN 14846. 2. Veikimo ciklų skaičius ne mažiau ne 200 000. 3. Atsparumas įsilaužimui ne mažiau nei 3500 N. 4. Nesant įtampos yra užrakintoje būsenoje, atrakinama padavus įtampą. 5. Atrakimo įtampa 10-14 V DC. 6. Atsparumas oro sąlygoms turi atitikti. elektromechaninės sklendės naudojimo vietą.
1.27 Sujungimo dėžutė su sabotažo kontaktu
1. Pagaminta iš plastiko ar metalo. 2. 5-8 sujungimo kontaktai. 3. 2 sabotažo kontaktai. 4. Matmenys 78x24x20mm (orientaciniai).
1.28 Vaizdo įrašymo įrenginys 32 kanalų su 4x6TB HDD
1. Vaizdo įrašymo įrenginys 32 kanalų turi atitikti sekančius reikalavimus: 2. Įrenginys patiekiamas su keturiais įmontuotais kietaisiais diskais, kiekvieno iš diskų talpa ne mažiau 6TB. Diskai turi būti skirti naudojimui vaizdo įrašymo įrenginiuose. 3. Suderinamas su vaizdo peržiūros programa GV-VMS. 4. Vaizdo įrašymo įrenginio ir šioje specifikacijoje nurodytų IP kamerų gamintojas turi būti tas pats. 5. Palaikyti protokolus H.265/H.264/MJPEG, ONVIF2.4 . 6. Turėti galimybę prijungti ne mažiau nei 32 IP kamerų, talpintine mažiau nei 4 kietųjų diskų, kiekvieno iš jų talpa ne mažiau nei 8 TB. 7. Turėti Pentaplex (vienu metu atliekamos šios operacijos: įrašymas, gyvo vaizdo atvaizdavimas, įrašo peržiūra, įrašų kopijavimas, įrenginio valdymas, nuotolinė prieiga per tinklą). 8. Turėti galimą įrašo raišką: 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, kadrų skaičius neribojamas, maksimalus duomenų srauto greitis ne mažiau nei 160Mbps. 9. Turėti jungtis SATA, ne mažiau nei 2 USB, 10/100/1000 Mb/s tinklo lizdus 2 vnt. (Ethernet -RJ45)

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	19	23	0

prisijungimui prie interneto

10. Turėti ne mažiau nei 1 vnt. HDMI jungtis, palaikoma raiška ne mažiau nei 1920×1080 , 1280×1024 , 1280×720 .

11. Turėti nuotolinį aliarmo perspėjimą: E-mail (siunčia foto), nuotraukos ar įrašai keliama į FTP serverį.

12. Perimetro apsaugos funkcija ne mažiau nei 4 kanalų, žmogaus ir transporto priemonės atpažinimas.

13. Ne mažiau nei 2 kanalai realiu laiku veikiančiai veidų atpažinimo funkcijai, veikiančiai su standartinėmis vaizdo kameromis, ne mažiau nei 2000 veidų duomenų bazė, ne mažiau nei 10 veidų/sk. atpažinimo greitis.

14. Svetimo asmens (nesančio veidų duomenų bazėje) atpažinimo funkcija, galimybė sujungti įrašymo įrenginio aliarmo relės esant svetimam asmeniui.

15. Galimybė naudoti su to pačio gamintojo transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo vaizdo kamera, galima vaizdo įrašų paieška pagal numerių atpažinimo rezultatus.

16. Turėti ne mažiau nei 4 aliarminius įėjimus ir ne mažiau nei 4 relinius aliarminius išėjimus.

17. Turėti nemažiau nei 16 RJ-45 PoE išvesčių vaizdo kameroms pajungti.

18. Turėti nuotolinį valdymą ir tiesioginį stebėjimą per Ethernet (WEB): IE, chrome, firefox.

19. Turėti „Motion stream“ funkciją, tai yra suveikus judesiui yra įrašoma maksimalia raiška (pvz. maks. kadrų į sekundę), nesant judesio įrašoma normalia raiška (min. kadrų į sekundę)

20. Turėti RS-485 jungtį (valdomoms kameroms pajungti).

21. Turėti nemokamą „Android“ operacinės sistemos programą stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį, planšetinį kompiuterį.

22. Turi būti palaikomos skirtingų gamintojų IP kameros: HIKVISION, DAHUA, VISAR-IP, ONVIF.

23. Turi būti palaikomas „Fisheye“ vaizdo kamerų įrašymas, jų įrašų peržiūra.

24. Turi būti įrašo paieška: pagal datą/laiką arba įvykius (judesio detekcija, aliarmą).

25. Turi būti programuojamas įrašo tvarkaraštis (laikas/data, judesio detekcija, nenutraukiamas, pagal grafiką).

26. Turi būti peržiūros funkcijos: paleisti, pauzė, stabdyti, atsukti, spartus prasukimas, lėtas prasukimas.

27. Turi būti funkcija, kuri atlieka momentinę nuotrauką, kai įvyksta aliarmas.

28. Turi būti spalvingumo, šviesumo ir kontrastingumo nustatymas kiekvienai IP kamerai.

29. Turi būti galimas ne mažiau nei 50 vartotojų skaičius su galimybe kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises.

30. Turi būti maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu ne mažiau nei 50.

31. Turi būti palaikomi tinklo protokolai: TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP.

32. Turi būti automatinė laiko sinchronizacija, automatinis vasaros laiko nustatymas.

33. Turi automatiškai atsistatyti po įtampos dingimo.

34. Turi būti darbinė temperatūra: ne mažiau nei $0^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$.

35. Turi būti tinkamas montuoti į 19 colių komutacinę spintą, įrenginio gylis ne daugiau nei 550 mm..

36. Turi būti patiekimas su maitinimo šaltiniu.

37. Įrenginio gamintojas neturi būti paskelbęs apie įrenginio gamybos arba įrenginio programinės įrangos tobulinimo pabaigą.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	20	23	0

1.29 Vaizdo įrašymo įrenginys 128 kanalų su 16x6TB HDD

1. Vaizdo įrašymo įrenginys 64 kanalų turi atitikti sekančius reikalavimus:
2. Įrenginys patiekiamas su 16 įmontuotais kietaisiais diskais, kiekvieno iš diskų talpa ne mažiau 6TB. Diskai turi būti skirti naudojimui vaizdo įrašymo įrenginiuose.
3. Suderinamas su vaizdo peržiūros programa GV-VMS.
4. Vaizdo įrašymo įrenginio ir šioje specifikacijoje nurodytų IP kamerų gamintojas turi būti tas pats.
5. Palaikyti protokolus H.265/H.264/MJPEG, ONVIF2.4 .
6. Turėti galimybę prijungti ne mažiau nei 128 IP kamerų, talpintine mažiau nei 16 kietųjų diskų, kiekvieno iš jų talpa ne mažiau nei 8 TB.
7. Turėti Pentaplex (vienu metu atliekamos šios operacijos: įrašymas, gyvo vaizdo atvaizdavimas, įrašo peržiūra, įrašų kopijavimas, įrenginio valdymas, nuotolinė prieiga per tinklą).
8. Turėti galimą įrašo raišką: 8Mp, 6Mp, 5Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P, kadrų skaičius neribojamas, maksimalus duomenų srauto greitis ne mažiau nei 160Mbps.
9. Turėti jungtis SATA, ne mažiau nei 2 USB, 10/100/1000 Mb/s tinklo lizdus 2 vnt. (Ethernet -RJ45) prisijungimui prie interneto
10. Turėti ne mažiau nei 1 vnt. HDMI jungtis, palaikoma raiška ne mažiau nei 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720.
11. Turėti nuotolinį aliarmo perspėjimą: E-mail (siunčia foto), nuotraukos ar įrašai keliama į FTP serverį.
12. Perimetro apsaugos funkcija ne mažiau nei 4 kanalų, žmogaus ir transporto priemonės atpažinimas.
13. Ne mažiau nei 2 kanalai realiu laiku veikiančiai veidų atpažinimo funkcijai, veikiančiai su standartinėmis vaizdo kameromis, ne mažiau nei 2000 veidų duomenų bazė, ne mažiau nei 10 veidų/sk. atpažinimo greitis.
14. Svetimo asmens (nesančio veidų duomenų bazėje) atpažinimo funkcija, galimybė sujungti įrašymo įrenginio aliarmo relės esant svetimam asmeniui.
15. Galimybė naudoti su to pačio gamintojo transporto priemonių valstybinių registracijos numerių atpažinimo vaizdo kamera, galima vaizdo įrašų paieška pagal numerių atpažinimo rezultatus.
16. Turėti ne mažiau nei 4 aliarminius įėjimus ir ne mažiau nei 4 relinius aliarminius išėjimus.
17. Turėti nemažiau nei 16 RJ-45 PoE išvesčių vaizdo kameroms pajungti.
18. Turėti nuotolinį valdymą ir tiesioginį stebėjimą per Ethernet (WEB): IE, chrome, firefox.
19. Turėti „Motion stream“ funkciją, tai yra suveikus judesiui yra įrašoma maksimalia raiška (pvz. maks. kadrų į sekundę), nesant judesio įrašoma normalia raiška (min. kadrų į sekundę)
20. Turėti RS-485 jungtį (valdomoms kameroms pajungti).
21. Turėti nemokamą „Android“ operacinės sistemos programą stebėjimui per mobilųjį telefoną arba per delninį, planšetinį kompiuterį.
22. Turi būti palaikomos skirtingų gamintojų IP kameros: HIKVISION, DAHUA, VISAR-IP, ONVIF.
23. Turi būti palaikomas „Fisheye“ vaizdo kamerų įrašymas, jų įrašų peržiūra.
24. Turi būti įrašo paieška: pagal datą/laiką arba įvykius (judesio detekcija, aliarmą).
25. Turi būti programuojamas įrašo tvarkaraštis (laikas/data, judesio detekcija, nenutraukiamas, pagal grafiką).
26. Turi būti peržiūros funkcijos: paleisti, pauzė, stabdyti, atsukti, spartus prasukimas, lėtas prasukimas.

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	21	23	0

27. Turi būti funkcija, kuri atlieka momentinę nuotrauką, kai įvyksta aliarmas. 28. Turi būti spalvingumo, šviesumo ir kontrastingumo nustatymas kiekvienai IP kamerai. 29. Turi būti galimas ne mažiau nei 50 vartotojų skaičius su galimybe kiekvienam vartotojui suteikti skirtingas teises. 30. Turi būti maksimalus vartotojų prisijungimas vienu metu ne mažiau nei 50. 31. Turi būti palaikomi tinklo protokolai: TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP. 32. Turi būti automatinė laiko sinchronizacija, automatinis vasaros laiko nustatymas. 33. Turi automatiškai atsistatyti po įtampos dingimo. 34. Turi būti darbinė temperatūra: ne mažiau nei 0°C ~ +55°C. 35. Turi būti tinkamas montuoti į 19 colių komutacinę spintą, įrenginio gylis ne daugiau nei 550 mm.. 36. Turi būti pateikimas su maitinimo šaltiniu. 37. Įrenginio gamintojas neturi būti paskelbęs apie įrenginio gamybos arba įrenginio programinės įrangos tobulinimo pabaigą.
2 Kabeliai ir instaliacinės medžiagos
2.1 PVC vamzdis
a) tiesūs arba gofruoti vamzdžiai kabelių apsaugai nuo mechaninio pažeidimo; b) spalva – balta/pilka/juoda(atsparus UV) c) mechaninis atsparumas – 300N d) komplektuojami su sujungimo ir tvirtinimo elementais;
2.2 Plieninis kabelių lovys
a) kabelių tiesimui patalpose ir lauke; b) ilgis ir plotis pagal žiniaraštį; c) pagaminti iš cinkuoto plieno; d) laukui skirti loveliai pagaminti iš karštai cinkuoto plieno e) plieno storis – > 0,5mm; f) tvirtinamas prie stulpo, sienos arba kabinamos ant laikiklių; g) komplektuojami su įžeminimo jungtimis arba gnybtais; h) komplektuojami su dangčiais pagal žiniaraštį; i) komplektuojami su sujungimo ir tvirtinimo elementais;
2.3 Signalizacijos kabelis 6x0.22
1. Apsauginės signalizacijos instaliacijai skirtas kabelis, variniai laidininkai 6x0.22. 2. LSZH izoliacija. 3. Atitinka ne žemesnės nei Dca s2,d2,a2 klasės reikalavimus pagal standartą LST EN 50575 „Galios, valdymo ir ryšių kabeliai. Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems ke- liami reakcijos į ugnį reikalavimai“, turi patvirtinantį sertifikatą. 4. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -15 iki +70 laipsnių Celsijaus. 5. Cca (degumo klasė)
2.4 Elektros kabelis 2x0.75


220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	22	23	0

1. Elektros kabelis, daugiavieliai variniai laidininkai 2x0.75 2. Vardinė įtampa 300V. 3. Laidininko elektrinė varža, prie +20°C atitinka LST EN 60228. 4. Dviguba izoliacija. 5. Darbinė temperatūra ne mažiau nei nuo -15 iki +70 laipsnių Celsijaus. 6. Cca (degumo klasė)
2.5 Gaisrinis ryšio kabelis
a) eksploatavimo temperatūra: montuojant -5C - 50C, eksploatuojant -30C - +90C; b) Behalogenių kabelių sąveikia su ugnimi; c) raudonos spalvos; i) nedegus E90; c) vardinė įtampa – 225 V; d) gyslų skaičius – pagal žiniaraštį; e) kabelio skersmuo: pagal žiniaraštį; f) elektrinės grandinės vientisumas – E30, E60, E90, pagal žiniaraštį;
2.6 Cat 5e FTP kabelis vidaus sąlygoms
1. Atitikti Cat.5e reikalavimus pagal standartą ISO/IEC 11801-1 „Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements“; 2. Atitikti standarto LST EN 50173-1 „Informacinės technologijos. Bendrosios paskirties kabelių sistemos. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai.“ reikalavimus; 3. Atitikti standarto IEC 61156-5 „Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications - Part 5: Symmetrical pair/quad cables with transmission characteristics up to 1 000 MHz - Horizontal floor wiring“ reikalavimus; 4. Vario laidininkai 24 AWG 5. Skirtas vidaus sąlygoms, Cca (degumo klasė) 6. Pakuotė, kabelio ilgis ne mažiau nei 305 m.
2.7 Instaliacinės medžiagos
1. kabelinių kanalų, įrenginių ir laidų tvirtinimo medžiagos. 2. perdangas ir sienas kertančių kabelinių trasų intarpai kabelių apsaugai. 3. kabelių/laidų žymėjimas. 4. Įvairūs varžtai, antgaliukai ir t.t.
2.8 Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos
a) Komunikacinių angų sandarinimo sistema išbandyta pagal EN-1366-3 reikalavimus; b) Atsparumo ugniai klasifikacija pagal EN-13501-2 reikalavimus; c) Priešgaisrinio sandarinimo atsparumas ugniai ne mažesnis nei sienos ar perdangos, kuri yra kertama; d) Kiekvieno individualaus priešgaisrinio sandarinimo sistemos parinkimas ir parametrai, priklausomai nuo kertamos konstrukcijos bei inžinerinių komunikacijos sistemos elementų parametrų; e) Montavimas pagal priešgaisrinės sandarinimo sistemos gamintojo nurodymus;

220111-01-PRA-AS.TS	Lapas	Lapų	Laida
	23	23	0

MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo TS	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Apsauginė signalizacija. Medžiagos.				
	I Etapas				
1	Apsaugos signalizacijos įranga. I etapas				
1.1	Kontroleris be dėžės ir maitinimo šaltinio	TS-1.5	vnt.	1	Integriti
1.2	Vidutinio dydžio dėžė su nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu	TS-1.9	vnt.	1	Integriti
1.3	Akumuliatorius 12V 18 Ah	TS-1.12	vnt.	1	
1.4	GSM komunikatorius pavojaus signalų perdavimui	TS-1.10	vnt.	1	
1.5	Analoginių apsauginių zonų pajungimo modulis (RS485)	TS-1.6	vnt.	3	Integriti
1.6	Analoginių apsauginių zonų išplėtimo modulis (UniBus)	TS-1.7	vnt.	7	Integriti
1.7	Vidutinio dydžio dėžė su nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu	TS-1.9	vnt.	3	Integriti
1.8	Akumuliatorius 12V 18 Ah	TS-1.12	vnt.	3	
1.9	Durų kontrolės modulis	TS-1.21	vnt.	3	Integriti
1.10	Vidutinio dydžio dėžė su nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu	TS-1.9	vnt.	2	Integriti
1.11	Akumuliatorius 12V 18 Ah	TS-1.12	vnt.	2	
1.12	Klaviatūra	TS-1.8	vnt.	7	Integriti
1.13	Magnetokontaktinis jutiklis	TS-1.14	vnt.	34	
1.14	Judesio jutiklis	TS-1.15	vnt.	20	
1.15	Stiklo dūžio jutiklis	TS-1.17	vnt.	7	
1.16	Seisminis jutiklis	TS-1.18	vnt.	4	
1.17	Pavojaus mygtukas	TS-1.20	vnt.	4	
1.18	Sirena vidaus	TS-1.19	vnt.	4	
1.19	Elektromechaninė sklendė normaliai užrakinta	TS-1.26	vnt.	6	
1.20	RS485 ryšio linijos izoliatorius	TS-1.11	vnt.	2	
1.21	Magnetokontaktinis jutiklis (praėjimo kontrolei)	TS-1.14	vnt.	6	
1.22	Praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvas be klaviatūros	TS-1.22	vnt.	6	
1.23	Sujungimo dėžutė su sabotazo kontaktu	TS-1.27	vnt.	40	
1.24	Vidaus IP kamera	TS-1.1	vnt.	17	
1.25	48 portų PoE komutatorius	TS-1.4	vnt.	1	
1.26	Vaizdo įrašymo įrenginys 32 kanalų su 4x6TB HDD	TS-1.28	kompl.	1	

0	2023-01			Konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data			Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
ATESTATAS	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPERSTOJO REMONTO APRAŠAS				
35212	PV	A. Dabrikas		MEDŽIAGŲ IR DARBŲ ŽINIARAŠTIS				
17043	PDV	D. Gabriūnas						
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI			220111-01-PRA-AS.MDŽ		LAPAS	LAPŲ	LAIDA
						1	3	0

2	Apsaugos signalizacijos instaliacinės medžiagos. I etapas				
2.1	Signalizacijos kabelis 6x0.22	TS-2.3	m	2000	
2.2	Elektros kabelis 2x0.75	TS-2.4	m	115	
2.3	Gaisrinis ryšio kabelis Cu 1x2x1.0 E90	TS-2.5	m.	250	
2.4	Tarpinė relė 12/24VDC	TS-1.13	vnt.	6	
2.5	Cat 5e FTP kabelis vidaus sąlygoms	TS-2.6	m	2600	
2.6	Plieninis kabelių lovys 200mm pločio	TS-2.2	m.	60	
2.7	PVC vamzdis d16, d20	TS-2.1	m.	50	
2.8	Instaliacinės medžiagos	TS-2.7	kompl.	1	
2.9	Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos	TS-2.8	kompl.	1	
	II Etapas				
3	Apsaugos signalizacijos įranga. II etapas			1	
3.1	Analoginių apsauginių zonų pajungimo modulis (RS485)	TS-1.6	vnt.	22	
3.2	Analoginių apsauginių zonų išplėtimo modulis (UniBus)	TS-1.7	vnt.	51	
3.3	Vidutinio dydžio dėžė su nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu	TS-1.9	vnt.	22	
3.4	Akumuliatorius 12V 18 Ah	TS-1.12	vnt.	22	
3.5	Durų kontrolės modulis	TS-1.21	vnt.	24	
3.6	Vidutinio dydžio dėžė su nuotoliniu būdu kontroliuojamu maitinimo šaltiniu	TS-1.9	vnt.	14	
3.7	Akumuliatorius 12V 18 Ah	TS-1.12	vnt.	14	
3.8	Klaviatūra	TS-1.8	vnt.	27	
3.9	Magnetokontaktinis jutiklis	TS-1.14	vnt.	335	
3.10	Pavojaus mygtukas	TS-1.20	vnt.	30	
3.11	Judesio jutiklis	TS-1.15	vnt.	172	
3.12	Judesio jutiklis su apsauga nuo uždengimo	TS-1.16	vnt.	3	
3.13	Seisminis jutiklis	TS-1.18	vnt.	1	
3.14	Stiklo dūžio jutiklis	TS-1.17	vnt.	40	
3.15	RS485 ryšio linijos izoliatorius	TS-1.11	vnt.	4	
3.16	Sirena vidaus	TS-1.19	vnt.	27	
3.17	Elektromechaninė sklendė normaliai užrakinta	TS-1.26	vnt.	31	
3.18	Elektromechaninė spyna (pagal patalpų paskirtį)	TS-1.24	vnt.	13	
3.19	Magnetokontaktinis jutiklis (praėjimo kontrolei)	TS-1.14	vnt.	44	
3.20	Praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvas be klaviatūros	TS-1.22	vnt.	55	
3.21	Praėjimo kontrolės kortelių skaitytuvas su klaviatūra	TS-1.23	vnt.	7	
3.22	Vidaus IP kamera	TS-1.1	vnt.	60	
3.23	Vidaus IP kamera antivandalinė	TS-1.3	vnt.	19	
3.24	Vidaus IP kamera su integruotu mikrofону	TS-1.2	vnt.	3	
3.25	48 portų PoE komutatorius	TS-1.4	vnt.	2	
3.26	Vaizdo įrašymo įrenginys 128 kanalų su 16x6TB HDD	TS-1.29	kompl.	1	
4	Apsaugos signalizacijos instaliacinės medžiagos. II etapas				


220111-01-PRA-AS.MDŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0

4.1	Signalizacijos kabelis 6x0.22	TS-2.3	m	20500	
4.2	Elektros kabelis 2x0.75	TS-2.4	m	1600	
4.3	Gaisrinis ryšio kabelis Cu 1x2x1.0 E90	TS-2.5	m.	1250	
4.4	Tarpinė relė 12/24VDC	TS-1.13	vnt.	44	
4.5	Cat 5e FTP kabelis vidaus sąlygoms	TS-2.6	m	13000	
4.6	Plieninis kabelių lovys 200mm pločio	TS-2.2	m.	400	
4.7	PVC vamzdis d16, d20	TS-2.1	m.	250	
4.8	Instaliacinės medžiagos	TS-2.7	kompl.	1	
4.9	Priešgaisrinių pertvarų ir perdangų sandarinimo medžiagos	TS-2.8	kompl.	1	

DARBŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
	Apsauginė signalizacija. Medžiagos.			
	I Etapas			
1	Apsaugos signalizacijos įranga. I etapas			
1.1	Įrangos instaliacijos darbai pagal I etapo medžiagų žiniaraštį	kompl.	1	
1.2	Griovelio kabeliui pjovimas sienoje ir užtaisymas	m	75	
1.3	Įrengtos sistemos ir įrengtų jutiklių veikimo bandymai ir įforminimas protokoluose	kompl.	1	
1.4	Išpildomosios dokumentacijos ruošimas	kompl.	1	
1.5	Naudojimo instrukcijos ruošimas	kompl.	1	
1.6	Vartotojo apmokymas naudotis įrengta sistema	kompl.	1	
1.7	Pertvarų ir perdangų užtaisymas priešgaisrinėmis priemonėmis	kompl.	1	
	II Etapas			
2	Apsaugos signalizacijos įranga. II etapas			
3.1	Įrangos instaliacijos darbai pagal II etapo medžiagų žiniaraštį	kompl.	1	
3.2	Griovelio kabeliui pjovimas sienoje ir užtaisymas	m	300	
3.3	Įrengtos sistemos ir įrengtų jutiklių veikimo bandymai ir įforminimas protokoluose	kompl.	1	
3.4	Išpildomosios dokumentacijos ruošimas	kompl.	1	
3.5	Naudojimo instrukcijos ruošimas	kompl.	1	
3.6	Vartotojo apmokymas naudotis įrengta sistema	kompl.	1	
3.7	Pertvarų ir perdangų užtaisymas priešgaisrinėmis priemonėmis	kompl.	1	

220111-01-PRA-AS.MDŽ	Lapas	Lapų	Laida
	3	3	0



PUSRŪSIO PLATYBĖ

PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIJAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIJAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO IŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE	00/00
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA	00/00
	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS	00/00
	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA	00/00
	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.	00/00
	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖ	00/00
	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO	00/00
	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS	0-0
	SEISMINIS DETEKTORIUS	00/00			

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
35212	PV	A. Dabrikas	I ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS JUTIKLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-01	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			1	2

[illegible]

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas m ²
P-1	KORIDORIUS	14,86 m ²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m ²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m ²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m ²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m ²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m ²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m ²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m ²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m ²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m ²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m ²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m ²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m ²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m ²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m ²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m ²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m ²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m ²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m ²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m ²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m ²
P-19	KABINETAS	15,45 m ²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m ²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m ²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m ²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m ²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m ²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m ²
P-26	TUALETAS	2,85 m ²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m ²
P-28	KABINETAS	18,16 m ²
P-29	KABINETAS	19,50 m ²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m ²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m ²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m ²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m ²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m ²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m ²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m ²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m ²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m ²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m ²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m ²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m ²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m ²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m ²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m ²
P-46	ITV SANDĖLIAVIMO PATALPA	14,19 m ²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m ²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m ²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m ²
P-48B	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m ²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m ²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m ²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m ²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m ²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m ²
P-53	MAISTO ĮSĖDIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m ²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m ²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m ²
P-56	TUALETAS	1,67 m ²
P-57	PENALTO RŪBINĖ	21,09 m ²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m ²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m ²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m ²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m ²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m ²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m ²
VISO :		1053,02 m ²

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTUVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS			APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS			APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS

0	2023-01		Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTA APRAŠAS				
35212	PV	A. Dabrikas		I ETAPAS. PUSRŪSIO APSAUGOS JUTIKLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas				0	
-	-	-					
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI			220111-01-PRA-AS.B-01		Lapas	Lapy
						2	2



PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	ADAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AP-01	AC	NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	AC	AC	APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS

PASTABA:


1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01		Konkursui ir statybai.			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).			
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
35212	PV	A. Dabrikas	I ETAPAS.		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS PRAĖJIMO		0	
-	-	-	KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-02		Lapas	Lapų
					1	2

PUSRŪSIO PLANAS M 1:100



PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AP-01		NUODANT PASKIRTĮ.
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	AC		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
35212	PV	A. Dabrikas	I ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS PRAĖJIMO KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-02	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			2	2



PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	ADAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	AC		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AP-01		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	AC		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		

PASTABA:


1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
35212	PV	A. Dabrikas	I ETAPAS.		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS VAIZDO KAMERŲ		0	
-	-	-	IŠDĖSTYMO PLANAS			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-03		Lapas	Lapų
					1	2

PUSRŪSIO PLANAS M 1:100



PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮSDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	AC		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AC		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDEGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			


PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE




0	2023-01	Konkursui ir statybai.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).			
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	I ETAPAS.		Laida
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS VAIZDO KAMERŲ		0
-	-	-	IŠDĖSTYMO PLANAS		
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-03		Lapas
					Lapų
			2	2	



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
		I ETAPAS. PUSRŪSIO APSAUGOS CENTRALĖS IR PLĖTINIŲ PAJUNGIMO SCHEMA		
35212	PV	A. Dabrikas	Laida	0
17043	PDV	D. Gabriūnas		
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-04	Lapas 1 Lapų 4

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
Pusrūsis	pat. P-8 AP-01 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah P1-Q1 FTP 8x0.5 20 m. P1-Q2 FTP 8x0.5 20 m. iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01 6x0,22 30 m.	P1-1-01 G	P-13A	
		02 6x0,22 30 m.	G	P-13A	
		03 6x0,22 30 m.	P1-1-02 P1-1-03 G	P-13A	
		04	Rezervas		P-12
		05 6x0,22 30 m.	P1-1-05 G	P-12	
		06 6x0,22 30 m.	G	P-12	
		07 6x0,22 30 m.	P1-1-06 P1-1-07 G	P-12	
		08	Rezervas		P-11
		01 6x0,22 20 m.	G	P-11	
		02 6x0,22 20 m.	P1-2-01 P1-2-02 G	P-11	
		03 6x0,22 20 m.	P1-2-03 G	P-11	
		04	Rezervas		P-10
		05 6x0,22 20 m.	G	P-10	
		06 6x0,22 20 m.	P1-2-05 P1-2-06 G	P-10	
		07 6x0,22 20 m.	G	P-10	
		08 6x0,22 20 m.	P1-2-07 P1-2-08 G	P-9	
		01 6x0,22 30 m.	G	P-9	
		02 6x0,22 30 m.	P1-3-01 P1-3-02 G	P-9	
		03 6x0,22 30 m.	G	P-9	
		04 6x0,22 30 m.	P1-3-03 P1-3-04 G	P-8	
		05 6x0,22 30 m.	P1-3-04 P1-3-05 G	P-8	
		06 6x0,22 30 m.	G	P-8	
		07 6x0,22 30 m.	P1-3-06 P1-3-07 G	P-8	
		08 6x0,22 30 m.	P1-3-07 P1-3-08 G	P-6	
		01 6x0,22 30 m.	G	P-7	
		02 6x0,22 30 m.	P1-4-01 P1-4-02 G	P-7	
		03 6x0,22 30 m.	P1-4-03 G	P-6	
		04 6x0,22 30 m.	P1-4-04 G	P-5	
		05 6x0,22 30 m.	P1-4-05 G	P-5	
		06	Rezervas		
		07	Rezervas		
		08	Rezervas		

220111-01-PRA-AS.B-04	Lapas	Lapų
	2	4



220111-01-PRA-AS.B-04

Lapas	Lapy
3	4


Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
Pusrūsis	pat. P-43 AP-2.2 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz		01 6x0,22 30 m. P22-1-01 S 02 6x0,22 30 m. P22-1-02 03 6x0,22 30 m. P22-1-03 04 6x0,22 30 m. P22-1-04 S 05 6x0,22 30 m. P22-1-05 S 06 6x0,22 30 m. P22-1-06 07 6x0,22 30 m. P22-1-07 08 6x0,22 30 m. P22-1-08 G G G G G G G 01 6x0,22 30 m. P22-2-01 S 02 03 04 05 06 07 08 G Rezervas Rezervas Rezervas Rezervas Rezervas Rezervas Rezervas	P-40 P-41A P-41B P-41B P-43 P-43 P-48 P-47 P-47
		220111-01-PRA-AS.B-04		Lapas 4
				Lapų 4

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
Pusrūsis	pat. P-39			
	P-02			
	Durų išplėtimo modulis 1	D1	Cu 2x0.75 15 m.  D3-1-S	P-1
		D1	Cu 6x0,22 15 m.  D3-1-G	P-1
		D1	FTP 8x0.5 15 m.  D3-1-K1	P-1
		D2	Cu 2x0.75 15 m.  D3-2-S	P-39
		D2	Cu 6x0,22 15 m.  D3-2-G	P-39
		D2	FTP 8x0.5 15 m.  D3-2-K1	P-39
	Maitinimo skirstytuvas			

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
Pusrūsis	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Komutatorius Nr.1 Maitinimo skirstytuvas FTP 8x0.5 100 m. K-01 P-13				
			FTP 8x0.5 100 m. K-02 P-10		
			FTP 8x0.5 100 m. K-03 P-9		
			FTP 8x0.5 100 m. K-04 P-8		
			FTP 8x0.5 100 m. K-05 P-8		
			FTP 8x0.5 100 m. K-06 P-40		
			FTP 8x0.5 100 m. K-07 P-41		
			FTP 8x0.5 100 m. K-08 P-41B		
			FTP 8x0.5 100 m. K-09 P-42		
			FTP 8x0.5 100 m. K-10 P-43		
			FTP 8x0.5 100 m. K-11 P-45		
			FTP 8x0.5 100 m. K-12 P-48		
			FTP 8x0.5 100 m. K-13 P-48A		
			FTP 8x0.5 100 m. K-14 P-48B		
			FTP 8x0.5 100 m. K-15 P-13		
			FTP 8x0.5 100 m. K-16 P-47		
			FTP 8x0.5 100 m. K-17 P-1		
Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo					

0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt	ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	I ETAPAS. PUSRŪSIO VAIZDO KAMERŲ PAJUNGIMO SCHEMA	Laida
17043	PDV	D. Gabriūnas		0
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-06	Lapas
				1
				Lapų
				1

PUSRŪSIO PLANAS M 1:100



PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	ADAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO IŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS			APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS			APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS			PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA			RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			


PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01		Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS JUTIKLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS		0
-	-	-			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-07		Lapas
					2
					2



PUSRŪSIO PL

PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	ADAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮSDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			

PASTABA:


1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS PRAĖJIMO KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS		0	
-	-	-				
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-08		Lapas	Lapų
					1	2

PUSRŪSIO PLANAS M 1:100



PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDĖLIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AP-01		NUODANT PASKIRTĮ.
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	AC		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
0000	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS


PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01		Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS PRAĖJIMO KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS		0
-	-	-			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-8		Lapas
					Lapų
				2	2



PUSRŪSIO PLATYBĖS

PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	ADAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	AC		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AC		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			

PASTABA:


1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTA APRAŠAS			
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS VAIZDO KAMERŲ		0	
-	-	-	IŠDĖSTYMO PLANAS			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-9		Lapas	Lapų
					1	2

PUSRŪSIO PLANAS M 1:100



PUSRŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
P-1	KORIDORIUS	14,86 m²
P-1A	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-1B	PAGALBINĖ PATALPA	4,63 m²
P-2	ELEKTROS SKYDINĖ	3,52 m²
P-3	PAGALBINĖ PATALPA	4,40 m²
P-4	PAGALBINĖ PATALPA	5,61 m²
P-5	PAGALBINĖ PATALPA	7,90 m²
P-6	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	7,31 m²
P-7	ELEKTROS SKYDINĖ	9,35 m²
P-8	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	55,55 m²
P-9	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	19,53 m²
P-10	SPEC. PRIEMONIŲ PATALPA	18,59 m²
P-11	PERSIRENGIMO PATALPA	17,52 m²
P-12	PERSIRENGIMO PATALPA	16,22 m²
P-13	KORIDORIUS	48,41 m²
P-13A	KORIDORIUS	15,16 m²
P-14	KORIDORIUS	9,29 m²
P-15	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	26,61 m²
P-16	DUŠO PATALPA	18,06 m²
P-17	DOKUMENTŲ SAUGYKLA	17,16 m²
P-18	DUŠO PATALPA	18,99 m²
P-19	KABINETAS	15,45 m²
P-20	KORIDORIUS	27,37 m²
P-21	TAMBŪRAS	2,12 m²
P-22	KORIDORIUS	4,20 m²
P-23	PAGALBINĖ PATALPA	12,64 m²
P-24	SANITARINIS MAZGAS	2,46 m²
P-25	PAGALBINĖ PATALPA	6,73 m²
P-26	TUALETAS	2,85 m²
P-27	PAGALBINĖ PATALPA	3,19 m²
P-28	KABINETAS	18,16 m²
P-29	KABINETAS	19,50 m²
P-30	DUOMENŲ SAUGYKLA	74,07 m²
P-31	BUITINĖ PATALPA	18,91 m²
P-32	BUITINĖ PATALPA	11,68 m²
P-33	KORIDORIUS	4,47 m²
P-34	TECHNINIS KORIDORIUS	13,70 m²
P-38	ARCHYVAS	33,28 m²
P-39	KORIDORIUS	3,96 m²
P-40	GINKLŲ PATALPA	7,04 m²
P-41	KORIDORIUS	10,82 m²
P-41A	LICENZIAVIMO PATALPA	3,68 m²
P-41B	KONFISKUOTŲ GINKLŲ PATALPA	8,47 m²
P-42	KORIDORIUS	6,55 m²
P-43	REZERVINIŲ GINKLŲ PATALPA	10,56 m²
P-44	PAGALBINĖ PATALPA	13,70 m²
P-45	KORIDORIUS	8,78 m²
P-46	ITV SANDELIAVIMO PATALPA	14,19 m²
P-47	GINKLŲ SAUGOJIMO PATALPA	16,65 m²
P-48	KORIDORIUS	21,83 m²
P-48A	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	42,66 m²
P-48B	ADAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	87,87 m²
P-48C	KORIDORIUS	10,06 m²
P-49	PAGALBINĖ PATALPA	7,40 m²
P-50	GENERATORINĖ	10,64 m²
P-51	ŠILUMINIS MAZGAS	31,16 m²
P-52	KORIDORIUS	30,79 m²
P-53	MAISTO ĮŠDAVIMO PAGALBINĖ PATALPA	7,80 m²
P-54	KORIDORIUS	4,63 m²
P-55	DUŠO PATALPA	2,54 m²
P-56	TUALETAS	1,67 m²
P-57	PERSONALO RŪBINĖ	21,09 m²
P-58	PAGALBINĖ PATALPA	4,76 m²
P-59	PAGALBINĖ PATALPA	3,13 m²
P-60	KORIDORIUS	12,25 m²
P-61	DUŠO PATALPA - KORIDORIUS	21,65 m²
P-62	PAGALBINĖ PATALPA	6,88 m²
P-63	KORIDORIUS	5,73 m²
VISO :		1053,02 m²


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	AC		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AP-01		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	AC		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		


PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PUSRŪSIO APSAUGOS VAIZDO KAMERŲ IŠDĖSTYMO PLANAS	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-9	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			2	2



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
1-1	TAMBŪRAS	
1-2	KABINETAS	
1-3	KABINETAS	
1-4	KABINETAS	
1-5	KABINETAS	
1-6	KABINETAS	
1-7	KABINETAS	
1-8	KABINETAS	
1-9	KORIDORIUS	
1-10	SANITARINIS MAZGAS	
1-11	POILSIO PATALPA	
1-12	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-13	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-14	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-15	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-16	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-17	KORIDORIUS	
1-18	PAGALBINĖ PATALPA	
1-19	TAMBŪRAS	
1-20	TUALETAS	
1-21	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-22	KABINETAS	
1-23	TECHNOGINĖ PATALPA	
1-24	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-25	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-26	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-27	KABINETAS	
1-28	KABINETAS	
1-29	TAMBŪRAS	
1-30	TUALETAS	
1-31	BUDĖTOJŲ PADALINIO PATALPA	
1-32	KRATOS PATALPA	
1-33	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-34	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-35	TUALETAS	
1-36	MEDICININIŲ PROCEDŪRŲ PATALPA	
1-37	SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO P.	
1-38	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-39	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-40	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-41	KORIDORIUS	
1-42	INFЕКЦИНО IZOLIATORIAUS KAM.	
1-43	TUALETAS	
1-44	KAMERA	
1-45	KAMERA	
1-46	KAMERA	
1-47	MAISTO IŠDAVIMO PATALPA	
1-48	KAMERA	
1-49	KAMERA	
1-50	KAMERA	
1-51	KAMERA	
1-52	KAMERA	
1-53	KAMERA	
1-54	APKLAUSOS KABINETAS	
1-55	KAMERA	
1-56	KAMERA	
1-57	KAMERA	
1-58	KAMERA	
1-59	ASMENINIŲ DAIGTŲ SAUGYKLA	
1-60	SIUNTINIŲ PRIĖMIMO PATALPA	
1-61	KORIDORIUS	
1-62	PASIMATYMO PATALPA	
1-63	PASIMATYMO PATALPA	
1-64	PASIMATYMO PATALPA	
1-65	KORIDORIUS	
1-66	KORIDORIUS	
VISO :		


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PIRMO A. APSAUGOS JUTIKLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-10	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			1	2



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
1-1	TAMBŪRAS	
1-2	KABINETAS	
1-3	KABINETAS	
1-4	KABINETAS	
1-5	KABINETAS	
1-6	KABINETAS	
1-7	KABINETAS	
1-8	KABINETAS	
1-9	KORIDORIUS	
1-10	SANITARINIS MAZGAS	
1-11	POILSIO PATALPA	
1-12	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-13	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-14	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-15	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-16	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-17	KORIDORIUS	
1-18	PAGALBINĖ PATALPA	
1-19	TAMBŪRAS	
1-20	TUALETAS	
1-21	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-22	KABINETAS	
1-23	TECHNOLOGINĖ PATALPA	
1-24	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-25	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-26	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-27	KABINETAS	
1-28	KABINETAS	
1-29	TAMBŪRAS	
1-30	TUALETAS	
1-31	BUDĖTOJŲ PADALINIO PATALPA	
1-32	KRATOS PATALPA	
1-33	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-34	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-35	TUALETAS	
1-36	MEDICININIŲ PROCEDŪRŲ PATALPA	
1-37	SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO P.	
1-38	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-39	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-40	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-41	KORIDORIUS	
1-42	INFЕКЦИНО ИЗОЛИАТОРИАУС КАМ.	
1-43	TUALETAS	
1-44	KAMERA	
1-45	KAMERA	
1-46	KAMERA	
1-47	MAISTO IŠDAVIMO PATALPA	
1-48	KAMERA	
1-49	KAMERA	
1-50	KAMERA	
1-51	KAMERA	
1-52	KAMERA	
1-53	KAMERA	
1-54	APKLAUSOS KABINETAS	
1-55	KAMERA	
1-56	KAMERA	
1-57	KAMERA	
1-58	KAMERA	
1-59	ASMENINIŲ DAIGTŲ SAUGYKLA	
1-60	SIUNTINIŲ PRIĖMIMO PATALPA	
1-61	KORIDORIUS	
1-62	PASIMATYMO PATALPA	
1-63	PASIMATYMO PATALPA	
1-64	PASIMATYMO PATALPA	
1-65	KORIDORIUS	
1-66	KORIDORIUS	
VISO :		


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE ŠTAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt	ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PIRMO A. APSAUGOS JUTIKLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-10	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			2	2



PIMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
1-1	TAMBŪRAS	
1-2	KABINETAS	
1-3	KABINETAS	
1-4	KABINETAS	
1-5	KABINETAS	
1-6	KABINETAS	
1-7	KABINETAS	
1-8	KABINETAS	
1-9	KORIDORIUS	
1-10	SANITARINIS MAZGAS	
1-11	POILSIO PATALPA	
1-12	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-13	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-14	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-15	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-16	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-17	KORIDORIUS	
1-18	PAGALBINĖ PATALPA	
1-19	TAMBŪRAS	
1-20	TUALETAS	
1-21	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-22	KABINETAS	
1-23	TECHNOLOGINĖ PATALPA	
1-24	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-25	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-26	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-27	KABINETAS	
1-28	KABINETAS	
1-29	TAMBŪRAS	
1-30	TUALETAS	
1-31	BUDĖTOJŲ PADALINIO PATALPA	
1-32	KRATOS PATALPA	
1-33	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-34	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-35	TUALETAS	
1-36	MEDICININIŲ PROCEDŪRŲ PATALPA	
1-37	SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO P.	
1-38	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-39	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-40	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-41	KORIDORIUS	
1-42	INFЕКЦИНО IZOLIATORIAUS KAM.	
1-43	TUALETAS	
1-44	KAMERA	
1-45	KAMERA	
1-46	KAMERA	
1-47	MAISTO IŠDAVIMO PATALPA	
1-48	KAMERA	
1-49	KAMERA	
1-50	KAMERA	
1-51	KAMERA	
1-52	KAMERA	
1-53	KAMERA	
1-54	APKLAUSOS KABINETAS	
1-55	KAMERA	
1-56	KAMERA	
1-57	KAMERA	
1-58	KAMERA	
1-59	ASMENINIŲ DAIGTŲ SAUGYKLA	
1-60	SIUNTINIŲ PRIĖMIMO PATALPA	
1-61	KORIDORIUS	
1-62	PASIMATYMO PATALPA	
1-63	PASIMATYMO PATALPA	
1-64	PASIMATYMO PATALPA	
1-65	KORIDORIUS	
1-66	KORIDORIUS	
VISO :		


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			


PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PIMO A. APSAUGOS PRAĖJIMO KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-11	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			1	2



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
1-1	TAMBŪRAS	
1-2	KABINETAS	
1-3	KABINETAS	
1-4	KABINETAS	
1-5	KABINETAS	
1-6	KABINETAS	
1-7	KABINETAS	
1-8	KABINETAS	
1-9	KORIDORIUS	
1-10	SANITARINIS MAZGAS	
1-11	POILSIO PATALPA	
1-12	GINKLŲ SAUGYKLĄ	
1-13	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-14	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-15	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-16	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-17	KORIDORIUS	
1-18	PAGALBINĖ PATALPA	
1-19	TAMBŪRAS	
1-20	TUALETAS	
1-21	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-22	KABINETAS	
1-23	TECHNOLOGINĖ PATALPA	
1-24	GINKLŲ SAUGYKLĄ	
1-25	GINKLŲ SAUGYKLĄ	
1-26	GINKLŲ SAUGYKLĄ	
1-27	KABINETAS	
1-28	KABINETAS	
1-29	TAMBŪRAS	
1-30	TUALETAS	
1-31	BUDĖTOJŲ PADALINIO PATALPA	
1-32	KRATOS PATALPA	
1-33	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-34	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-35	TUALETAS	
1-36	MEDICININIŲ PROCEDŪRŲ PATALPA	
1-37	SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO P.	
1-38	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-39	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-40	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-41	KORIDORIUS	
1-42	INFEK CINIO IZOLIATORIAUS KAM.	
1-43	TUALETAS	
1-44	KAMERA	
1-45	KAMERA	
1-46	KAMERA	
1-47	MAISTO IŠDAVIMO PATALPA	
1-48	KAMERA	
1-49	KAMERA	
1-50	KAMERA	
1-51	KAMERA	
1-52	KAMERA	
1-53	KAMERA	
1-54	APKLAUSOS KABINETAS	
1-55	KAMERA	
1-56	KAMERA	
1-57	KAMERA	
1-58	KAMERA	
1-59	ASMENINIŲ DAIGTŲ SAUGYKLĄ	
1-60	SIUNTINIŲ PRIĖMIMO PATALPA	
1-61	KORIDORIUS	
1-62	PASIMATYMO PATALPA	
1-63	PASIMATYMO PATALPA	
1-64	PASIMATYMO PATALPA	
1-65	KORIDORIUS	
1-66	KORIDORIUS	
VISO :		


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE ŠTAKOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	AP-01		NUODANT PASKIRTĮ.
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	AC		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.					
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).					
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS				
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.			Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PIRMO A. APSAUGOS PRAĖJIMO			0	
-	-	-	KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS				
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-11			Lapas	Lapų
						2	2



Pirmo aukšto Patalpų Eksplikacija		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
1-1	TAMBŪRAS	
1-2	KABINETAS	
1-3	KABINETAS	
1-4	KABINETAS	
1-5	KABINETAS	
1-6	KABINETAS	
1-7	KABINETAS	
1-8	KABINETAS	
1-9	KORIDORIUS	
1-10	SANITARINIS MAZGAS	
1-11	POILSIO PATALPA	
1-12	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-13	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-14	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-15	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-16	LAIKINO SULAIKYMO PATALPA	
1-17	KORIDORIUS	
1-18	PAGALBINĖ PATALPA	
1-19	TAMBŪRAS	
1-20	TUALETAS	
1-21	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-22	KABINETAS	
1-23	TECHNOLOGINĖ PATALPA	
1-24	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-25	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-26	GINKLŲ SAUGYKLA	
1-27	KABINETAS	
1-28	KABINETAS	
1-29	TAMBŪRAS	
1-30	TUALETAS	
1-31	BUDĖTOJŲ PADALINIO PATALPA	
1-32	KRATOS PATALPA	
1-33	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-34	TRUMPALAIKIO SULAIKYMO PATALPA	
1-35	TUALETAS	
1-36	MEDICININIŲ PROCEDŪRŲ PATALPA	
1-37	SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO P.	
1-38	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-39	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-40	APKLAUSOS KAMBARYS	
1-41	KORIDORIUS	
1-42	INFEKCIŲ IZOLIATORIAUS KAM.	
1-43	TUALETAS	
1-44	KAMERA	
1-45	KAMERA	
1-46	KAMERA	
1-47	MAISTO IŠDAVIMO PATALPA	
1-48	KAMERA	
1-49	KAMERA	
1-50	KAMERA	
1-51	KAMERA	
1-52	KAMERA	
1-53	KAMERA	
1-54	APKLAUSOS KABINETAS	
1-55	KAMERA	
1-56	KAMERA	
1-57	KAMERA	
1-58	KAMERA	
1-59	ASMENINIŲ DAIGTŲ SAUGYKLA	
1-60	SIUNTINIŲ PRIĖMIMO PATALPA	
1-61	KORIDORIUS	
1-62	PASIMATYMO PATALPA	
1-63	PASIMATYMO PATALPA	
1-64	PASIMATYMO PATALPA	
1-65	KORIDORIUS	
1-66	KORIDORIUS	
VISO :		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU

00/00
- VIDINĖ VAIZDO KAMERA

00/00
- MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

00/00
- SAUGOS VALDYMO PULTELIS

KL-1
- PIR JUDESIO DETEKTORIUS

00/00
- AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

00/00
- PAVOJAUS MYGTUKAS

00/00
- APSAUGOS VIDAUS SIRENA

00/00
- SEISMINIS DETEKTORIUS

00/00
- ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ STAKTOJE

00/00
- ELEKTROMECHANINĖ SPYNA

00/00
- NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS

00/00
- NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA

00/00
- APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.

AC AP-01
- APSAUGOS CENTRALĖ

AC
- PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO


00/00
- RS485 TINKLO IZOLIATORIUS

0-0

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	Pirmo A. vaizdo kamerų išdėstymo planas	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-12	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			2	2



ANTRO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
2-1	KORIDORIUS	
2-2	KABINETAS	
2-3	KABINETAS	
2-4	KABINETAS	
2-5	KABINETAS	
2-6	KABINETAS	
2-7	KABINETAS	
2-8	KABINETAS	
2-9	KABINETAS	
2-10	KORIDORIUS	
2-11	KORIDORIUS	
2-12	KABINETAS	
2-13	KABINETAS	
2-14	KABINETAS	
2-15	KABINETAS	
2-16	KABINETAS	
2-17	KABINETAS	
2-18	KORIDORIUS	
2-19	TUALETAS	
2-20	TUALETAS	
2-21	KABINETAS	
2-22	KABINETAS	
2-23	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO SAUGYKLA	
2-24	SALE	
2-25	KABINETAS	
2-26	KORIDORIUS	
2-27	KABINETAS	
2-28	KABINETAS	
2-29	KABINETAS	
2-30	KABINETAS	
2-31	SAUGAUS EISMO KLASĖ	
2-32	POILSIO PATALPA	
2-33	KABINETAS	
2-34	TUALETAS	
2-35	TUALETAS	
2-36	KORIDORIUS	
2-37	KABINETAS	
2-38	KOMPIUTERIŲ KLASĖ	
2-39	KABINETAS	
2-40	KABINETAS	
2-41	KABINETAS	
2-42	POILSIO PATALPA	
2-43	KABINETAS	
2-44	KABINETAS	
2-45	KABINETAS	
2-46	KABINETAS	
2-47	KABINETAS	
2-48	KABINETAS	
VISO :		


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS	00/00		APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			


PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTA APRAŠAS			
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	ANTRO A. PRAĖJIMO KONTROLĖS		0	
-	-	-	IŠDĖSTYMO PLANAS			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-14		Lapas	Lapų
					1	2




TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
3-1	KORIDORIUS	
3-2	KABINETAS	
3-3	KABINETAS	
3-4	KORIDORIUS	
3-5	KABINETAS	
3-6	KABINETAS	
3-7	KABINETAS	
3-8	KABINETAS	
3-9	KABINETAS	
3-10	KABINETAS	
3-11	KABINETAS	
3-12	KORIDORIUS	
3-13	KABINETAS	
3-14	KABINETAS	
3-15	KABINETAS	
3-16	KABINETAS	
3-17	KABINETAS	
3-18	KORIDORIUS	
3-19	TUALETAS	
3-20	TUALETAS	
3-21	KABINETAS	
3-22	KABINETAS	
3-23	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO SAUGYKLA	
3-24	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO SAUGYKLA	
3-25	KABINETAS	
3-26	KABINETAS	
3-27	KABINETAS	
3-28	KABINETAS	
3-29	KORIDORIUS	
3-30	KABINETAS	
3-31	KABINETAS	
3-32	KABINETAS	
3-33	KABINETAS	
3-34	KABINETAS	
3-35	KABINETAS	
3-36	POILSIO PATALPA	
3-37	KABINETAS	
3-38	TUALETAS	
3-39	TUALETAS	
3-40	KORIDORIUS	
3-41	KABINETAS	
3-42	KABINETAS	
3-43	KABINETAS	
3-44	KABINETAS	
3-45	KABINETAS	
3-46	KABINETAS	
3-47	KABINETAS	
3-48	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	
3-49	KABINETAS	
3-50	KABINETAS	
3-51	KABINETAS	
3-52	KABINETAS	
3-53	KABINETAS	
3-54	KABINETAS	
VISO :		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE ŠTAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS			APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS			APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS			PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		

PASTABA:
1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS	
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.	
17043	PDV	D. Gabriūnas	TREČIO A. APSAUGOS JUTIKLIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS	
-	-	-	220111-01-PRA-AS.B-16	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		Lapas	Lapų
			1	2



TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA


Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
3-1	KORIDORIUS	
3-2	KABINETAS	
3-3	KABINETAS	
3-4	KORIDORIUS	
3-5	KABINETAS	
3-6	KABINETAS	
3-7	KABINETAS	
3-8	KABINETAS	
3-9	KABINETAS	
3-10	KABINETAS	
3-11	KABINETAS	
3-12	KORIDORIUS	
3-13	KABINETAS	
3-14	KABINETAS	
3-15	KABINETAS	
3-16	KABINETAS	
3-17	KABINETAS	
3-18	KORIDORIUS	
3-19	TUALETAS	
3-20	TUALETAS	
3-21	KABINETAS	
3-22	KABINETAS	
3-23	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO SAUGYKLA	
3-24	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO SAUGYKLA	
3-25	KABINETAS	
3-26	KABINETAS	
3-27	KABINETAS	
3-28	KABINETAS	
3-29	KORIDORIUS	
3-30	KABINETAS	
3-31	KABINETAS	
3-32	KABINETAS	
3-33	KABINETAS	
3-34	KABINETAS	
3-35	KABINETAS	
3-36	POILSIO PATALPA	
3-37	KABINETAS	
3-38	TUALETAS	
3-39	TUALETAS	
3-40	KORIDORIUS	
3-41	KABINETAS	
3-42	KABINETAS	
3-43	KABINETAS	
3-44	KABINETAS	
3-45	KABINETAS	
3-46	KABINETAS	
3-47	KABINETAS	
3-48	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	
3-49	KABINETAS	
3-50	KABINETAS	
3-51	KABINETAS	
3-52	KABINETAS	
3-53	KABINETAS	
3-54	KABINETAS	
VISO :		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE ŠTAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS		AP-01	NUODANT PASKIRTĮ.
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS		AC	APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDEGIMO
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS

PASTABA:
1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	TREČIO A. APSAUGOS PRAĖJIMO		0	
-	-	-	KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-17		Lapas	Lapų
					1	2



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
00/00	SEISMINIS DETEKTORIUS			

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE

0	2023-01	Konkursui ir statybai.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).	
Atestato Nr.		MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt	
35212	PV	A. Dabrikas	
17043	PDV	D. Gabriūnas	
-	-	-	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		

II ETAPAS.		Laida
TREČIO A. APSAUGOS PRAĖJIMO KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS		0
220111-01-PRA-AS.B-17		Lapas
2		Lapų
2		2



TREČIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
3-1	KORIDORIUS	
3-2	KABINETAS	
3-3	KABINETAS	
3-4	KORIDORIUS	
3-5	KABINETAS	
3-6	KABINETAS	
3-7	KABINETAS	
3-8	KABINETAS	
3-9	KABINETAS	
3-10	KABINETAS	
3-11	KABINETAS	
3-12	KORIDORIUS	
3-13	KABINETAS	
3-14	KABINETAS	
3-15	KABINETAS	
3-16	KABINETAS	
3-17	KABINETAS	
3-18	KORIDORIUS	
3-19	TUALETAS	
3-20	TUALETAS	
3-21	KABINETAS	
3-22	KABINETAS	
3-23	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO SAUGYKLA	
3-24	DOKUMENTŲ SAUGOJIMO SAUGYKLA	
3-25	KABINETAS	
3-26	KABINETAS	
3-27	KABINETAS	
3-28	KABINETAS	
3-29	KORIDORIUS	
3-30	KABINETAS	
3-31	KABINETAS	
3-32	KABINETAS	
3-33	KABINETAS	
3-34	KABINETAS	
3-35	KABINETAS	
3-36	POILSIO PATALPA	
3-37	KABINETAS	
3-38	TUALETAS	
3-39	TUALETAS	
3-40	KORIDORIUS	
3-41	KABINETAS	
3-42	KABINETAS	
3-43	KABINETAS	
3-44	KABINETAS	
3-45	KABINETAS	
3-46	KABINETAS	
3-47	KABINETAS	
3-48	DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ SAUGYKLA	
3-49	KABINETAS	
3-50	KABINETAS	
3-51	KABINETAS	
3-52	KABINETAS	
3-53	KABINETAS	
3-54	KABINETAS	
VISO :		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU

00/00
- VIDINĖ VAIZDO KAMERA

00/00
- MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

00/00
- SAUGOS VALDYMO PULTELIS

KL-1
- PIR JUDESIO DETEKTORIUS

00/00
- AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

00/00
- PAVOJAUS MYGTUKAS

00/00
- APSAUGOS VIDAUS SIRENA

00/00
- SEISMINIS DETEKTORIUS

00/00
- ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ STAKTOJE

00/00
- ELEKTROMECHANINĖ SPYNA

00/00
- NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS

00/00
- NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA

00/00
- APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.

AC AP-01
- APSAUGOS CENTRALĖ


AC
- PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO

00/00
- RS485 TINKLO IZOLIATORIUS


0-0

PASTABA:
1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01		Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida
17043	PDV	D. Gabriūnas	TREČIO A. APSAUGOS VAIZDO KAMERŲ		0
-	-	-	IŠDĖSTYMO PLANAS		
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-18		Lapas
					Lapų
				1	2



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU	00/00		ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDĖ STAKTOJE
	VIDINĖ VAIZDO KAMERA	00/00		ELEKTROMECHANINĖ SPYNA
00/00	MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS
KL-1	SAUGOS VALDYMO PULTELIS	00/00		NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA
00/00	PIR JUDESIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.
00/00	AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS		AC	APSAUGOS CENTRALĖ
00/00	PAVOJAUS MYGTUKAS	00/00		PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO
00/00	APSAUGOS VIDAUS SIRENA	0-0		RS485 TINKLO IZOLIATORIUS
0000	SEISMINIS DETEKTORIUS			

PASTABA:

1.

PATALPŲ VIETA PLANE

0	2023-01	Konkursui ir statybai.	
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).	
Atestato Nr.		MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt	
35212	PV	A. Dabrikas	
17043	PDV	D. Gabriūnas	
-	-	-	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		

II ETAPAS.		Laida
KETVIRTO A. APSAUGOS PRAĖJIMO KONTROLĖS IŠDĖSTYMO PLANAS		0
220111-01-PRA-AS.B-20	Lapas	Lapų
	2	2



KETVIRTO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
Patalpų žymėjimas	Patalpų pavadinimas	Patalpos plotas M2
4-1	KORIDORIUS	
4-2	KABINETAS	
4-3	KABINETAS	
4-4	KABINETAS	
4-5	KABINETAS	
4-6	KABINETAS	
4-7	KABINETAS	
4-8	KABINETAS	
4-9	KABINETAS	
4-10	KORIDORIUS	
4-11	KABINETAS	
4-12	BUITINĖ PATALPA	
4-13	BUITINĖ PATALPA	
4-14	BUITINĖ PATALPA	
4-15	KABINETAS	
4-16	KORIDORIUS	
4-17	TUALETAS	
4-18	TUALETAS	
4-19	DUŠO PATALPA	
4-20	DUŠO PATALPA	
4-21	BUITINĖ PATALPA	
4-22	DOKUMENTŲ SAUGYKLĄ	
4-23	KABINETAS	
4-24	KABINETAS	
4-25	KABINETAS	
4-26	KABINETAS	
4-27	KABINETAS	
4-28	KABINETAS	
4-29	KABINETAS	
4-30	KABINETAS	
4-31	KABINETAS	
4-32	KORIDORIUS	
4-33	POILSIO PATALPA	
4-34	DUŠO PATALPA	
4-35	DUŠO PATALPA	
4-36	TUALETAS	
4-37	TUALETAS	
4-38	KORIDORIUS	
4-39	KABINETAS	
4-40	KABINETAS	
4-41	KABINETAS	
4-42	KABINETAS	
4-43	KABINETAS	
4-44	KORIDORIUS	
4-45	KABINETAS	
4-46	PASITARIMŲ KAMBARYS	
4-47	KABINETAS	
4-48	KABINETAS	
4-49	KABINETAS	
4-50	KABINETAS	
4-51	KABINETAS	
VISO :		

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- VIDINĖ VAIZDO KAMERA SU GARSO ĮRAŠYMU

00/00
- VIDINĖ VAIZDO KAMERA

00/00
- MAGNETINIO KONTAKTO DETEKTORIUS

00/00
- SAUGOS VALDYMO PULTELIS

KL-1
- PIR JUDESIO DETEKTORIUS

00/00
- AKUSTINIS STIKLO DŪŽIO DETEKTORIUS

00/00
- PAVOJAUS MYGTUKAS

00/00
- APSAUGOS VIDAUS SIRENA

00/00
- SEISMINIS DETEKTORIUS

00/00
- ELEKTROMAGNETINĖ SKLENDE STAKTOJE

00/00
- ELEKTROMECHANINĖ SPYNA

00/00
- NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, VIDAUS

00/00
- NUOTOLINIŲ KORTELIŲ SKAITYTVAS, SU KLAVIATŪRA

00/00
- APSAUGOS CENTRALĖS PLĖTINYS. NURODANT PASKIRTĮ.

AC AP-01
- APSAUGOS CENTRALĖ


AC
- PIR JUDESIO DETEKTORIUS SU APSAUGA NUO UŽDENGIMO

00/00
- RS485 TINKLO IZOLIATORIUS


0-0

PASTABA:
1.

PATALPŲ VIETA PLANE



0	2023-01	Konkursui ir statybai.			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).			
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS. KETVIRTO A. APSAUGOS VAIZDO KAMERŲ IŠDĖSTYMO PLANAS		Laida
17043	PDV	D. Gabriūnas			0
-	-	-			
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-21	Lapas	Lapų
				1	2



0	2023-01	Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.	 MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt			ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTA APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas		II ETAPAS.		Laida
17043	PDV	D. Gabriūnas		KETVIRTO A. APSAUGOS VAIZDO KAMERŲ IŠDĖSTYMO PLANAS		0
-	-	-				
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI			220111-01-PRA-AS.B-21	Lapas	Lapy
					2	2

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
I aukštas	Pajungti prie I etapo pusrūsio duomenų linijos		FTP 8x0.5 45 m.	AC KL-P-02 P-30 P-14		
	Nuo P-01 Cu 1x2x1.0 E90 50 m.		FTP 8x0.5 40 m.	AC DURU V. P-03 AP-04 P-17		
			FTP 8x0.5 40 m.	KL-P-01 P-22		
	Pajungti prie I etapo pusrūsio duomenų linijos		FTP 8x0.5 45 m.	AC KL-P-01 P-51		
	Nuo P-02 Cu 1x2x1.0 E90 100 m.		FTP 8x0.5 40 m.	AC DURU V. P-04 P-56		
			FTP 8x0.5 40 m.	KL-P-03 P-52		
	pat. 1-25 AC-01		FTP 8x0.5 60 m.	P01-01 1-19		
			FTP 8x0.5 40 m.	AC AP-08 1-22		
		Cu 1x2x1.0 E90 50 m.	FTP 8x0.5 25 m.	AC DURU V. DV-05 P01-02 1-12		
			FTP 8x0.5 20 m.	P01-05 1-9		
		Cu 1x2x1.0 E90 50 m.	FTP 8x0.5 15 m.	AC DURU V. DV-06 AP-07 P01-03 1-24		
			FTP 8x0.5 20 m.	AC AP-06 P01-04 1-26		
			FTP 8x0.5 40 m.	P01-07 P01-06 1-66		
			FTP 8x0.5 35 m.	AC AC AC AC AP-09 AP-10 AP-11 AP-12 P01-08 1-31		
		Cu 1x2x1.0 E90 60 m.		AC DURU V. DV-08 DV-09 DV-10 P01-09 1-31		
			FTP 8x0.5 60 m.	P01-09 1-31		
		Cu 1x2x1.0 E90 150 m.	FTP 8x0.5 50 m.	AC DURU V. DV-12 P02-05 2-36		
			FTP 8x0.5 35 m.	P02-04 2-26		
			FTP 8x0.5 20 m.	AC AC AP-15 AP-16 2-31		
			FTP 8x0.5 30 m.	P02-03 2-1		
		Cu 1x2x1.0 E90 120 m.	FTP 8x0.5 45 m.	AC DURU V. DV-11 AP-13 AP-14 2-23		
			FTP 8x0.5 45 m.	P02-02 2-11		
			FTP 8x0.5 45 m.	P02-01		
		Pastaba: Apsauginė centralė instaliuojama I etape.				
		0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
		Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
		Atestato Nr.	MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt		ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTA APRAŠAS	
		35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS. APSAUGOS CENTRALĖS IR PLĖTINIŲ PAJUNGIMO SCHEMA	
		17043	PDV	D. Gabriūnas		
LT		ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-22		
			Lapas	Lapų		
			1	24		

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I aukštas				P03-01 3-18
			FTP 8x0.5 40 m.	
				P03-02 3-12
	Cu 1x2x1.0 E90 120 m.		FTP 8x0.5 40 m.	
			AC DURU V. AC AC	3-23
			DV-13 AP-17 AP-18	
			FTP 8x0.5 40 m.	
				P03-03 3-1
	Cu 1x2x1.0 E90 100 m.		FTP 8x0.5 40 m.	
			AC DURU V. AC AC	3-48
			DV-14 AP-19 AP-20	
			FTP 8x0.5 40 m.	
				P03-04 3-29
			FTP 8x0.5 40 m.	
			2-3 RS 485 RS 485	P03-05 3-40
	Cu 1x2x1.0 E90 150 m.		FTP 8x0.5 40 m.	
			AC DURU V. DV-16	P04-05 4-38
		FTP 8x0.5 40 m.		
			P04-04 4-32	
		FTP 8x0.5 20 m.		
		AC AC	4-46	
		AP-23 AP-24		
		FTP 8x0.5 45 m.		
			P04-03 4-1	
Cu 1x2x1.0 E90 160 m.		FTP 8x0.5 45 m.		
		AC DURU V. AC AC	4-22	
		DV-15 AP-21 AP-22		
		FTP 8x0.5 10 m.		
			P04-02 4-10	
		FTP 8x0.5 40 m.		
			P04-01 4-16	
			220111-01-PRA-AS.B-22	
			Lapas	Lapų
			2	24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
Pusrūsis	pat. P-30 AP-03 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 30 m.  	P-32
		02	6x0,22 30 m.  	P-32
		03	6x0,22 30 m.  	P-32
		04	6x0,22 30 m.  	P-32
		05	6x0,22 30 m.  	P-33
		06	6x0,22 30 m.  	P-31
		07	6x0,22 30 m.  	P-31
		08	6x0,22 30 m.  	P-31
		01	6x0,22 20 m.  	P-31
		02	6x0,22 20 m.  	P-30
		03	6x0,22 20 m.  	P-30
		04	6x0,22 20 m.  	P-30
		05	6x0,22 20 m.  	P-30
		06	6x0,22 20 m.  	P-30
		07	6x0,22 20 m. Rezervas	P-15
		08	6x0,22 20 m.  	P-15
		01	6x0,22 30 m.  	P-15
		02	6x0,22 30 m.  	P-15
		03	6x0,22 30 m.  	P-16
		04	6x0,22 30 m.  	P-16
		05	6x0,22 30 m.  	P-16
		06	6x0,22 30 m.  	P-16
		07	6x0,22 30 m.  	P-29
		08	6x0,22 30 m.  	P-29
		01	6x0,22 30 m.  	P-29
		02	6x0,22 30 m.  	P-29
		03	Rezervas	
		04	Rezervas	
		05	Rezervas	
		06	Rezervas	
		07	Rezervas	
		08	Rezervas	

220111-01-PRA-AS.B-22

Lapas	Lapų
3	24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
Pusrūsis	pat. P-17 AP-04 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz		01 6x0,22 30 m. Rezervas 02 6x0,22 30 m. G 03 6x0,22 30 m. G 04 6x0,22 30 m. G 05 6x0,22 30 m. G 06 6x0,22 30 m. G 07 6x0,22 30 m. G 08 6x0,22 30 m. G	P-17 P-17 P-17 P-17 P-28 P-28 P-28 P-28
			01 6x0,22 20 m. G 02 6x0,22 20 m. G 03 6x0,22 20 m. G 04 6x0,22 20 m. G 05 6x0,22 20 m. G 06 6x0,22 20 m. G 07 6x0,22 20 m. G 08 6x0,22 20 m. G	P-18 P-18 P-18 P-18 P-27 P-27 P-26 P-26
			01 6x0,22 30 m. G 02 6x0,22 30 m. G 03 6x0,22 30 m. G 04 6x0,22 30 m. G 05 6x0,22 30 m. G 06 6x0,22 30 m. G 07 6x0,22 30 m. G 08 6x0,22 30 m. G	P-19 P-19 P-19 P-19 P-21 P-21 P-23 P-23
			01 02 03 04 05 06 07 08	

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
Pusrūsis	pat. P-51 AP-05 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah P5-Q1 FTP 8x0.5 20 m. iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 30 m. P5-1-01	G	P-49	
		02	6x0,22 30 m. P5-1-02	G	P-49	
		03	6x0,22 30 m. P5-1-03	G	P-50	
		04	6x0,22 30 m. P5-1-04	G	P-51	
		05	6x0,22 30 m. P5-1-05	G	P-51	
		06	6x0,22 30 m. P5-1-06	G	P-51	
		07	6x0,22 30 m. P5-1-07	G	P-51	
		08	6x0,22 30 m. P5-1-08 P5-1-08	G	P-51	
		01	6x0,22 20 m. P5-2-01	G	P-52	
		02	6x0,22 20 m. P5-2-02	G	P-52	
		03	6x0,22 20 m. P5-2-03	G	P-52	
		04	6x0,22 20 m. P5-2-04	G	P-52	
		05	6x0,22 20 m. P5-2-05	G	P-58	
		06	6x0,22 20 m. P5-2-06	G	P-58	
		07	6x0,22 20 m. P5-2-07	G	P-58	
		08	6x0,22 20 m. Rezervas			
		01	6x0,22 30 m. Rezervas			
		02	6x0,22 30 m. P5-3-02	G	P-56	
		03	6x0,22 30 m. P5-3-03	G	P-56	
		04	6x0,22 30 m. Rezervas			
		05	6x0,22 30 m. P5-3-05	G	P-53	
		06	Rezervas			
		07	Rezervas			
		08	Rezervas			
		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				

Lapas


Lapų

5

24


220111-01-PRA-AS.B-22

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
I aukštas	pat. 1-26 AP-06 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 30 m. Rezervas		
		02	6x0,22 30 m. Rezervas		
		03	6x0,22 30 m. Rezervas		
		04	6x0,22 30 m. P6-1-04	G	1-27
		05	6x0,22 30 m. Rezervas		1-27
		06	6x0,22 30 m. P6-1-06	G	1-27
		07	6x0,22 30 m. P6-1-07	G	1-27
		08	6x0,22 30 m. P6-1-08	G	1-27
		01	6x0,22 20 m. P6-2-01	G	1-27
		02	6x0,22 20 m. 5x P6-2-02	G	1-27
		03	6x0,22 20 m. Rezervas		
		04	6x0,22 20 m. Rezervas		
		05	6x0,22 20 m. P6-2-05	G	1-2
		06	6x0,22 20 m. P6-2-06	G	1-2
		07	6x0,22 20 m. P6-2-07	G	1-2
		08	6x0,22 20 m. P6-2-08	G	1-3
		01	6x0,22 30 m. P6-3-01	G	1-3
		02	6x0,22 30 m. P6-3-02	G	1-3
		03	6x0,22 30 m. P6-3-03	G	1-3
		04	6x0,22 30 m. P6-3-04	G	1-4
		05	6x0,22 30 m. P6-3-05	G	1-4
		06	6x0,22 30 m. P6-3-06	G	1-4
		07	6x0,22 30 m. P6-3-07	G	1-4
		08	6x0,22 30 m. Rezervas		
		01	6x0,22 30 m. P6-4-01	G	1-26
		02	6x0,22 30 m. P6-4-02	G	1-26
		03	6x0,22 30 m. P6-4-03	G	1-25
		04	6x0,22 30 m. P6-4-04	G	1-25
		05	6x0,22 30 m. P6-4-05	G	1-25
		06	6x0,22 30 m. P6-4-06	G	1-25
		07	Rezervas		
		08	Rezervas		
220111-01-PRA-AS.B-22				Lapas	
				Lapų	
				624	



220111-01-PRA-AS.B-22

Lapas	Lapų
7	24



Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
I aukštas	pat. 1-31 AP-09 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah P9-Q1 FTP 8x0.5 20 m. P9-Q2 FTP 8x0.5 30 m. P9-Q3 FTP 8x0.5 60 m. P9-Q4 FTP 8x0.5 80 m. iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01 6x0,22 30 m. P9-1-01	Rezervas	1-29	
		02			
		03 6x0,22 30 m. P9-1-03	P9-1-04		1-31
		04 6x0,22 30 m. P9-1-05			1-31
		05 6x0,22 30 m.	P9-1-06		1-31
		06 6x0,22 30 m. P9-1-07			1-31
		07 6x0,22 30 m.	P9-1-08		1-28
		08 6x0,22 30 m.			
		01 6x0,22 20 m. P9-2-01	P9-2-02		1-28
		02 6x0,22 20 m.			1-28
		03 6x0,22 20 m. P9-2-03	P9-2-04		1-28
		04 6x0,22 20 m.			1-65
		05			
		06 6x0,22 20 m. P9-2-06	Rezervas		1-65
		07 6x0,22 20 m. P9-2-07			1-65
		08 6x0,22 20 m. P9-2-08			1-65
		01			
		02 6x0,22 30 m. P9-3-02	Rezervas		1-61
		03 6x0,22 30 m. P9-3-03			1-61
		04			
		05 6x0,22 30 m. P9-3-05	Rezervas		1-61
		06 6x0,22 30 m.			1-64
		07 6x0,22 30 m. P9-3-07	P9-3-06		1-64
		08			
		01			
		02 6x0,22 30 m. P9-4-02	Rezervas		1-59
		03 6x0,22 30 m. P9-4-03			1-59
		04 6x0,22 30 m.	P9-4-04		1-61
		05 6x0,22 30 m. P9-4-05			1-61
		06 6x0,22 30 m. P9-4-06			1-32
		07 6x0,22 30 m. P9-4-07	P9-4-07		1-32
		08 6x0,22 30 m. P9-4-08	P9-4-07		1-32
			P9-4-08		


220111-01-PRA-AS.B-22	Lapas	Lapų
	9	24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I aukštas	pat. 1-31 AP-10 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah ↙↘ iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 30 m. P10-1-01 P10-1-01 G	1-33
		02	6x0,22 30 m. 4x P10-1-02 G	1-33
		03	6x0,22 30 m. P10-1-03 P10-1-03 G	1-34
		04	6x0,22 30 m. 4x P10-1-04 G	1-34
		05	6x0,22 30 m. P10-1-05 G	1-36
		06	6x0,22 30 m. P10-1-06 G	1-36
		07	6x0,22 30 m. P10-1-07 G	1-36
		08	6x0,22 30 m. P10-1-08 G	1-37
		01	6x0,22 20 m. P10-2-01 G	1-37
		02	6x0,22 20 m. P10-2-02 G	1-37
		03	6x0,22 20 m. P10-2-03 G	1-37
		04	6x0,22 20 m. P10-2-04 G	1-37
		05	6x0,22 20 m. P10-2-05 G	1-38
		06	6x0,22 20 m. P10-2-06 G	1-38
		07	6x0,22 20 m. P10-2-07 G	1-38
		08	6x0,22 20 m. P10-2-08 G	1-38
		01	6x0,22 30 m. P10-3-01 G	1-38
		02	6x0,22 30 m. P10-3-02 G	1-39
		03	6x0,22 30 m. P10-3-03 G	1-39
		04	6x0,22 30 m. P10-3-04 G	1-39
		05	6x0,22 30 m. P10-3-05 G	1-40
		06	6x0,22 30 m. P10-3-06 G	1-40
		07	6x0,22 30 m. P10-3-07 G	1-40
		08	6x0,22 30 m. P10-3-08 P10-3-08 G	1-58
		01	6x0,22 30 m. P10-4-01 G	1-58
		02	6x0,22 30 m. P10-4-02 P10-4-02 G	1-58
		03	6x0,22 30 m. 4x P10-4-03 G	1-58
		04	6x0,22 30 m. P10-4-04 P10-4-04 G	1-57
		05	6x0,22 30 m. P10-4-05 G	1-57
		06	6x0,22 30 m. P10-4-06 P10-4-06 G	1-57
		07	6x0,22 30 m. 4x P10-4-07 G	1-57
		08	6x0,22 30 m. P10-4-08 P10-4-08 G	1-56

220111-01-PRA-AS.B-22	Lapas	Lapų
	10	24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
I aukštas	pat. 1-31 AP-11 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 30 m. P11-1-01	G	1-56	
		02	6x0,22 30 m. P11-1-02 P11-1-02	G	1-56	
		03	6x0,22 30 m. 4x P11-1-03	G	1-56	
		04	6x0,22 30 m. P11-1-04 P11-1-04	G	1-55	
		05	6x0,22 30 m. P11-1-05	G	1-55	
		06	6x0,22 30 m. P11-1-06 P11-1-06	G	1-55	
		07	6x0,22 30 m. 4x P11-1-07	G	1-55	
		08	6x0,22 30 m. P11-1-08	G	1-54	
		01	6x0,22 40 m. P11-2-01	G	1-54	
		02	6x0,22 40 m. P11-2-02	G	1-54	
		03	6x0,22 40 m. P11-2-03	G	1-54	
		04	6x0,22 40 m. P11-2-04	G	1-54	
		05	6x0,22 40 m. P11-2-05 P11-2-05	G	1-53	
		06	6x0,22 40 m. P11-2-06	G	1-53	
		07	6x0,22 40 m. P11-2-07 P11-2-07	G	1-53	
		08	6x0,22 40 m. 4x P11-2-08	G	1-53	
		01	6x0,22 60 m. P11-3-01	G	1-52	
		02	6x0,22 60 m. P11-3-02	G	1-52	
		03	6x0,22 60 m. P11-3-03	G	1-52	
		04	6x0,22 60 m. 4x P11-3-04	G	1-52	
		05	6x0,22 60 m. P11-3-05	G	1-51	
		06	6x0,22 60 m. P11-3-06	G	1-51	
		07	6x0,22 60 m. P11-3-07 P11-3-07	G	1-51	
		08	6x0,22 60 m. 4x P11-3-08	G	1-51	
		01	6x0,22 80 m. P11-4-01	G	1-50	
		02	6x0,22 80 m. P11-4-02	G	1-50	
		03	6x0,22 80 m. P11-4-03	G	1-50	
		04	6x0,22 80 m. 4x P11-4-04	G	1-50	
		05	6x0,22 80 m. P11-4-05	G	1-49	
		06	6x0,22 80 m. P11-4-06	G	1-49	
		07	6x0,22 80 m. P11-4-07 P11-4-07	G	1-49	
		08	6x0,22 80 m. 4x P11-4-08	G	1-49	
		220111-01-PRA-AS.B-22				
		Lapas				Lapų
		11				23

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I aukštas	pat. 1-31 AP-12 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 80 m. P12-1-01 P12-1-01 G	1-48
		02	6x0,22 80 m. P12-1-02 G	1-48
		03	6x0,22 80 m. P12-1-03 P12-1-03 G	1-48
		04	6x0,22 80 m. 4x P12-1-04 G	1-48
		05	6x0,22 80 m. P12-1-05 G	1-47
		06	6x0,22 80 m. P12-1-06 G	1-47
		07	6x0,22 80 m. P12-1-07 G	1-47
		08	6x0,22 80 m. P12-1-08 G	1-47
		01	Rezervas	
		02	Rezervas	
		03	6x0,22 80 m. P12-2-03 G	1-41
		04	Rezervas	
		05	6x0,22 80 m. P12-2-05 P12-2-05 G	1-46
		06	6x0,22 80 m. P12-2-06 G	1-46
		07	6x0,22 80 m. P12-2-07 P12-2-07 G	1-46
		08	6x0,22 80 m. 4x P12-2-08 G	1-46
		01	6x0,22 30 m. P12-3-01 P12-3-01 G	1-45
		02	6x0,22 30 m. P12-3-02 G	1-45
		03	6x0,22 30 m. P12-3-03 P12-3-03 G	1-45
		04	6x0,22 30 m. 4x P12-3-04 G	1-45
		05	6x0,22 30 m. P12-3-05 P12-3-05 G	1-44
		06	6x0,22 30 m. P12-3-06 G	1-44
		07	6x0,22 30 m. P12-3-07 P12-3-07 G	1-44
		08	6x0,22 30 m. 4x P12-3-08 G	1-44
		01	6x0,22 30 m. P12-4-01 P12-4-01 G	1-42
		02	6x0,22 30 m. P12-4-02 G	1-42
		03	6x0,22 30 m. P12-4-03 P12-4-03 G	1-42
		04	6x0,22 30 m. 4x P12-4-04 G	1-42
		05	Rezervas	
		06	Rezervas	
		07	Rezervas	
		08	Rezervas	
220111-01-PRA-AS.B-22				Lapas
				Lapų
				12
				24



Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
II aukštas	pat. 2-23 AP-14 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 40 m. P13-1-01 P13-1-02 G	2-14		
		02	6x0,22 40 m. P13-1-02 G	2-14		
		03	6x0,22 40 m. P13-1-03 P13-1-04 G	2-15		
		04	6x0,22 40 m. P13-1-04 G	2-15		
		05	6x0,22 40 m. P13-1-05 P13-1-06 G	2-16		
		06	6x0,22 40 m. P13-1-06 G	2-16		
		07	6x0,22 40 m. P13-1-07 P13-1-08 G	2-17		
		08	6x0,22 40 m. P13-1-08 G	2-17		
		01	6x0,22 40 m. P13-2-01 G	2-18		
		02	6x0,22 40 m. P13-2-03 P13-2-02 G	2-21		
		03	6x0,22 40 m. P13-2-02 G	2-21		
		04	6x0,22 40 m. P13-2-05 P13-2-04 G	2-22		
		05	6x0,22 40 m. P13-2-04 G	2-22		
		06	Rezervas			
		07	Rezervas			
		08	Rezervas			
		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				
		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				

Lapas

Lapų

220111-01-PRA-AS.B-22


14

24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
III aukštas	pat. 3-23			
	AP-18 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01 6x0,22 40 m. P18-1-01 02 6x0,22 40 m. P18-1-02 03 6x0,22 40 m. P18-1-03 04 6x0,22 40 m. P18-1-04 05 6x0,22 40 m. P18-1-05 06 6x0,22 40 m. P18-1-06 07 6x0,22 40 m. P18-1-07 08 6x0,22 40 m. P18-1-08 01 6x0,22 40 m. P18-2-01 02 Rezervas 03 6x0,22 40 m. P18-2-03 P18-2-04 04 6x0,22 40 m. P18-2-05 P18-2-06 07 Rezervas 08 Rezervas 01 02 03 04 05 06 07 08 01 02 03 04 05 06 07 08	3-28 3-14 3-14 3-15 3-15 3-16 3-16 3-17 3-17 3-21 3-21 3-22 3-22	

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
III aukštas	pat. 3-48 AP-20 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah ↙ iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 40 m. P20-1-01	G	3-54	
		02	6x0,22 40 m. P20-1-02	G	3-36	
		03	6x0,22 40 m. P20-1-03	G	3-36	
		04	6x0,22 40 m. P20-1-04	G	3-37	
		05	6x0,22 40 m. P20-1-05	G	3-37	
		06	Rezervas			
		07	6x0,22 40 m. P20-1-07	G	3-41	
		08	6x0,22 40 m. P20-1-08	G	3-41	
		01	6x0,22 40 m. P20-2-01	G	3-42	
		02	6x0,22 40 m. P20-2-02	G	3-42	
		03	6x0,22 40 m. P20-2-03	G	3-43	
		04	6x0,22 40 m. P20-2-04	G	3-43	
		05	6x0,22 40 m. P20-2-05	G	3-44	
		06	6x0,22 40 m. P20-2-06	G	3-44	
		07	Rezervas			
		08	Rezervas			
		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				
		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				

220111-01-PRA-AS.B-22	Lapas	Lapų
	20	24



220111-01-PRA-AS.B-22

Lapas	Lapy
21	24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
IV aukštas	pat. 4-22 AP-22 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 40 m.  P22-1-01  G	4-12
		02	6x0,22 40 m.  P22-1-02  G	4-12
		03	6x0,22 40 m.  P22-1-03 P22-1-04  G	4-13
		04	6x0,22 40 m.  P22-1-04  G	4-13
		05	6x0,22 40 m.  P22-1-05 P22-1-06  G	4-14
		06	6x0,22 40 m.  P22-1-06  G	4-14
		07	6x0,22 40 m.  P22-1-07 P22-1-08  G	4-15
		08	6x0,22 40 m.  P22-1-08  G	4-15
		01	Rezervas	
		02	6x0,22 40 m.  P22-2-03 P22-2-02  G	4-19
		03	6x0,22 40 m.  P22-2-02  G	4-19
		04	6x0,22 40 m.  P22-2-05 P22-2-04  G	4-20
		05	6x0,22 40 m.  P22-2-04  G	4-20
		06	6x0,22 40 m.  P22-2-07 P22-2-06  G	4-21
		07	 P22-2-06  G	4-21
		08	Rezervas	
		01		
		02		
		03		
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		
		01		
		02		
		03		
		04		
		05		
		06		
		07		
		08		

220111-01-PRA-AS.B-22

Lapas	Lapų
22	24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
IV aukštas	pat. 4-46 AP-23 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah P23-Q1 FTP 8x0.5 30 m. P23-Q2 FTP 8x0.5 10 m. P23-Q3 FTP 8x0.5 45 m. iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 40 m. P23-1-01 P23-1-02	4-27
		02	6x0,22 40 m. P23-1-01 P23-1-02	4-27
		03	6x0,22 40 m. P23-1-03 P23-1-04	4-28
		04	6x0,22 40 m. P23-1-03 P23-1-04	4-28
		05	6x0,22 40 m. P23-1-05 P23-1-06	4-29
		06	6x0,22 40 m. P23-1-05 P23-1-06	4-29
		07	6x0,22 40 m. P23-1-07 P23-1-08	4-30
		08	6x0,22 40 m. P23-1-07 P23-1-08	4-30
		01	6x0,22 40 m. P23-2-01 P23-2-02	4-31
		02	6x0,22 40 m. P23-2-01 P23-2-02	4-31
		03	6x0,22 40 m. P23-2-03 P23-2-04	4-43
		04	6x0,22 40 m. P23-2-03 P23-2-04	4-43
		05	6x0,22 40 m. P23-2-05 P23-2-06	4-45
		06	6x0,22 40 m. P23-2-05 P23-2-06	4-45
		07	6x0,22 40 m. P23-2-07 P23-2-08	4-46
		08	6x0,22 40 m. P23-2-07 P23-2-08	4-46
		01	6x0,22 30 m. P23-3-01 P23-3-02	4-47
		02	6x0,22 30 m. P23-3-01 P23-3-02	4-47
		03	6x0,22 30 m. P23-3-03 P23-3-04	4-48
		04	6x0,22 30 m. P23-3-03 P23-3-04	4-48
		05	6x0,22 30 m. P23-3-05 P23-3-06	4-49
		06	6x0,22 30 m. P23-3-05 P23-3-06	4-49
		07	6x0,22 30 m. P23-3-07 P23-3-08	4-50
		08	6x0,22 30 m. P23-3-07 P23-3-08	4-50
		01	6x0,22 30 m. P23-4-01 P23-4-02	4-51
		02	6x0,22 30 m. P23-4-01 P23-4-02	4-51
		03	Rezervas	
		04	Rezervas	
		05	Rezervas	
		06	Rezervas	
		07	Rezervas	
		08	Rezervas	

220111-01-PRA-AS.B-22	Lapas	Lapų
	23	24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
IV aukštas	pat. 4-46 AP-24 Zonų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 3 Maitinimo skirstytuvas Zonų išplėtimo modulis 4 Maitinimo šaltinis 12VDC AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah ↕ iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	01	6x0,22 40 m.	P24-1-01 P24-1-02	4-33	
		02	6x0,22 40 m.	P24-1-02	4-33	
		03		Rezervas		
		04	6x0,22 40 m.	P24-1-05 P24-1-04	4-39	
		05	6x0,22 40 m.	P24-1-05	4-39	
		06	6x0,22 40 m.	P24-1-07 P24-1-06	4-40	
		07	6x0,22 40 m.	P24-1-07	4-40	
		08	6x0,22 40 m.	P24-1-08	4-41	
		01	6x0,22 40 m.	P24-2-01	4-41	
		02	6x0,22 40 m.	P24-2-03 P24-2-02	4-42	
		03	6x0,22 40 m.	P24-2-03	4-42	
		04		Rezervas		
		05		Rezervas		
		06		Rezervas		
		07		Rezervas		
		08		Rezervas		
		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				
				220111-01-PRA-AS.B-22		Lapas
						Lapų
						24
						24

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
Pusrūsis	pat. P-17 P-03 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah	D1	Cu 2x0.75 30 m.	 D6-1-S	P-15	
		D1	Cu 6x0.22 30 m.	 D6-1-G	P-15	
		D1	FTP 8x0.5 30 m.	 D6-1-K1	P-15	
		D2	Cu 2x0.75 30 m.	 D6-2-S	P-30	
		D2	Cu 6x0.22 30 m.	 D6-2-G	P-30	
		D2	FTP 8x0.5 30 m.	 D6-2-K1	P-30	
		D1	Cu 2x0.75 20 m.	 D7-1-S	P-17	
		D1	Cu 6x0.22 20 m.	 D7-1-G	P-17	
		D1	FTP 8x0.5 20 m.	 D7-1-K1	P-17	
		D2	Cu 2x0.75 45 m.	 D7-2-S	P-22	
		D2	Cu 6x0.22 45 m.	 D7-2-G	P-22	
		D2	FTP 8x0.5 45 m.	  D7-2-K1	P-22	
0	2023-01	Konkursui ir statybai.				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).				
Atestato Nr.		MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt	ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS			
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS.		Laida	
17043	PDV	D. Gabriūnas	PRAĖJIMO KONTROLĖS PAJUNGIMO SCHEMA		0	
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-23		Lapas 1	Lapų 13

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
Pusrūsis	pat. P-56			
	P-04 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	D1 Cu 2x0.75 15 m.  D8-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m.  D8-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m.  D8-1-K1 D2 Cu 2x0.75 30 m.  D8-2-S D2 Cu 6x0,22 30 m.  D8-2-G D2 FTP 8x0.5 30 m.  D8-2-K1 D1 Cu 2x0.75 45 m.  D9-1-S D1 Cu 6x0,22 45 m.  D9-1-G D1 FTP 8x0.5 45 m.  D9-1-K2  D9-1-K1 D2 Rezervas D2 Rezervas D2 Rezervas	P-56 P-56 P-56 P-56 P-56 P-56 P-52 P-52 P-52	
		220111-01-PRA-AS.B-23		Lapas Lapų
				2 13

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I aukštas	pat. 1-12 DV-05 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah ←← iš XX-1 QF 230V/AC/50Hz		D1 Cu 2x0.75 45 m.  D10-1-S D1 Cu 6x0,22 45 m.  D10-1-G D1 FTP 8x0.5 45 m.  D10-1-K1  D10-1-K2 D2 Cu 2x0.75 45 m.  D10-2-S D2 Cu 6x0,22 45 m.  D10-2-G D2 FTP 8x0.5 45 m.  D10-2-K1  D10-2-K2	1-19 1-19 1-19 1-19 1-19 1-19
			D1 Cu 2x0.75 15 m.  D11-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m.  D11-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m.  D11-1-K1  D11-1-K2 D2 Cu 2x0.75 15 m.  D11-2-S D2 Cu 6x0,22 15 m.  D11-2-G D2 FTP 8x0.5 15 m.  D11-2-K1  D11-2-K2	1-12 1-12 1-12 1-9 1-9 1-9

220111-01-PRA-AS.B-23

Lapas	Lapų
3	13

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I aukštas	pat. 1-23 DV-06 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz		D1 Cu 2x0.75 15 m.  D12-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m.  D12-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m.  D12-1-K1  D12-1-K2 D2 Cu 2x0.75 30 m.  D12-2-S D2 Cu 6x0,22 30 m.  D12-2-G D2 FTP 8x0.5 30 m.  D12-2-K1  D12-2-K2	1-23 1-23 1-23 1-26 1-26 1-26
			D1 Cu 2x0.75 15 m.  D13-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m.  D13-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m.  D13-1-K1  D13-1-K2 D2 Cu 2x0.75 30 m.  D13-2-S D2 Cu 6x0,22 30 m.  D13-2-G D2 FTP 8x0.5 30 m.  D13-2-K1	1-24 1-24 1-24 1-7 1-7 1-7

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
I aukštas	pat. 1-09 DV-07 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230V/AC/50Hz	D1	Cu 2x0.75 15 m.	 D14-1-S	1-27
		D1	Cu 6x0,22 15 m.	 D14-1-G	1-27
		D1	FTP 8x0.5 15 m.	 D14-1-K1	1-27
		D2	Cu 2x0.75 30 m.	 D14-2-S	1-1
		D2	Cu 6x0,22 30 m.	 D14-2-G	1-1
		D2	FTP 8x0.5 30 m.	 D14-2-K1	1-1
		D1	Cu 2x0.75 15 m.	 D15-1-S	1-2
		D1	Cu 6x0,22 15 m.	 D15-1-G	1-2
		D1	FTP 8x0.5 15 m.	 D15-1-K1	1-2
		D2	Cu 2x0.75 15 m.	 D15-2-S	1-9
		D2	Cu 6x0,22 15 m.	 D15-2-G	1-9
		D2	FTP 8x0.5 15 m.	 D15-2-K1	1-9
</					

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
I aukštas	pat. 1-31 DV-08 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	D1	Cu 2x0.75 30 m.	D16-1-S	1-65
		D1	Cu 6x0,22 30 m.	D16-1-G	1-65
		D1	FTP 8x0.5 30 m.	D16-1-K2 D16-1-K1	1-65
		D2	Cu 2x0.75 30 m.	D16-2-S	1-65
		D2	Cu 6x0,22 30 m.	D16-2-G	1-65
		D2	FTP 8x0.5 30 m.	D16-2-K2 D16-2-K1	1-65
		D1	Cu 2x0.75 15 m.	D17-1-S	1-31
		D1	Cu 6x0,22 15 m.	D17-1-G	1-31
		D1	FTP 8x0.5 15 m.	D17-1-K2 D17-1-K1	1-31
		D2	Cu 2x0.75 15 m.	D17-2-S	1-31
		D2	Cu 6x0,22 15 m.	D17-2-G	1-31
		D2	FTP 8x0.5 15 m.	D17-2-K2 D17-2-K1	1-31

220111-01-PRA-AS.B-23	Lapas	Lapų
	6	13

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I aukštas	pat. 1-31 DV-09 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah ↕ iš XX-1 QF 230VAC/50Hz		D1 Cu 2x0.75 30 m. D18-1-S D1 Cu 6x0,22 30 m. D18-1-G D1 FTP 8x0.5 30 m. D18-1-K2 D18-1-K1 D2 Cu 2x0.75 100 m. D18-2-S D2 Cu 6x0,22 100 m. D18-2-G D2 FTP 8x0.5 100 m. D18-2-K2 D18-2-K1	1-66 1-66 1-66 1-65 1-65 1-65
			D1 Cu 2x0.75 15 m. D19-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m. D19-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m. D19-1-K2 D19-1-K1 D2 Cu 2x0.75 30 m. D19-2-S D2 Cu 6x0,22 30 m. D19-2-G D2 FTP 8x0.5 30 m. D19-2-K1	1-61 1-61 1-61 1-59 1-59 1-59

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa		
I aukštas	pat. 1-31 DV-10 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	D1	Cu 2x0.75 100 m.	D20-1-S	1-41	
		D1	Cu 6x0,22 100 m.	D20-1-G	1-41	
		D1	FTP 8x0.5 100 m.	D20-1-K2 D20-1-K1	1-41	
		D2	Cu 2x0.75 100 m.	D20-2-S	1-65	
		D2	Cu 6x0,22 100 m.	D20-2-G	1-65	
		D2	FTP 8x0.5 100 m.	D20-2-K2 D20-2-K1	1-65	
		220111-01-PRA-AS.B-23		Lapas		
				8		
				Lapų		
				13		

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
II aukštas	pat. 2-23 DV-11 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	D1	Cu 2x0.75 15 m.  D20-1-S	2-23	
		D1	Cu 6x0,22 15 m.  D20-1-G	2-23	
		D1	FTP 8x0.5 15 m.  D20-1-K1	2-23	
		D2	Cu 2x0.75 50 m.  D20-2-S	2-18	
		D2	Cu 6x0,22 50 m.  D20-2-G	2-18	
		D2	FTP 8x0.5 50 m.  D20-2-K1	2-18	
		D1	Cu 2x0.75 45 m.  D21-1-S	2-10	
		D1	Cu 6x0,22 45 m.  D21-1-G	2-10	
		D1	FTP 8x0.5 45 m.  D21-1-K1	2-10	
		D2	Cu 2x0.75 50 m.  D21-2-S	2-26	
		D2	Cu 6x0,22 50 m.  D21-2-G	2-26	
		D2	FTP 8x0.5 50 m.  D21-2-K1	2-26	

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa	
II aukštas	pat. 2-36 DV-12 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	D1	Cu 2x0.75 15 m.	 D22-1-S	2-36
		D1	Cu 6x0,22 15 m.	 D22-1-G	2-36
		D1	FTP 8x0.5 15 m.	 D22-1-K1	2-36
		D2			
		D2			
		D2			
220111-01-PRA-AS.B-23				Lapas	
				Lapų	
				10	
				13	

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
III aukštas	pat. 3-23			
	DV-13 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah is XX-1 QF 230VAC/50Hz	D1 Cu 2x0.75 15 m.  D23-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m.  D23-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m.  D23-1-K1 D2 Cu 2x0.75 15 m.  D23-2-S D2 Cu 6x0,22 15 m.  D23-2-G D2 FTP 8x0.5 15 m.  D23-2-K1 D1 Cu 2x0.75 45 m.  D24-1-S D1 Cu 6x0,22 45 m.  D24-1-G D1 FTP 8x0.5 45 m.  D24-1-K1 D2 D2 D2	3-23 3-23 3-23 3-24 3-24 3-24 3-24 3-24 3-24	
		220111-01-PRA-AS.B-23		Lapas Lapų
				11 13

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
III aukštas	pat. 3-4			
	DV-14 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas Durų išplėtimo modulis 2 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz	D1 Cu 2x0.75 50 m.  D25-1-S D1 Cu 6x0,22 50 m.  D25-1-G D1 FTP 8x0.5 50 m.  D25-1-K1 D2 Cu 2x0.75 50 m.  D25-2-S D2 Cu 6x0,22 50 m.  D25-2-G D2 FTP 8x0.5 50 m.  D25-2-K1 D1 Cu 2x0.75 15 m.  D26-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m.  D26-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m.  D26-1-K1 D2 Cu 2x0.75 50 m.  D26-2-S D2 Cu 6x0,22 50 m.  D26-2-G D2 FTP 8x0.5 50 m.  D26-2-K1	3-23 3-23 3-23 3-24 3-24 3-24 3-48 3-48 3-48 3-40 3-40 3-40	
		220111-01-PRA-AS.B-23		Lapas 12 Lapų 13

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
IV aukštas	pat. 4-22 DV-15 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz		D1 Cu 2x0.75 15 m. D27-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m. D27-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m. D27-1-K1 D2 Cu 2x0.75 60 m. D27-2-S D2 Cu 6x0,22 60 m. D27-2-G D2 FTP 8x0.5 60 m. D27-2-K1	4-22 4-22 4-22 4-16 4-16 4-16
	pat. 4-38 DV-16 Durų išplėtimo modulis 1 Maitinimo skirstytuvas AKUMULIATORIUS 12V-7,2Ah iš XX-1 QF 230VAC/50Hz		D1 Cu 2x0.75 15 m. D28-1-S D1 Cu 6x0,22 15 m. D28-1-G D1 FTP 8x0.5 15 m. D28-1-K1 D2 D2 D2	4-38 4-38 4-38
		220111-01-PRA-AS.B-23		Lapas 13
				Lapų 13

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
Pusrūsis	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 Komutatorius Nr. 1 Maitinimo skirstytuvas			P-15 P-17 P-30 P-30 P-63 P-52 P-52 P-52

0	2023-01	Konkursui ir statybai.		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma).		
Atestato Nr.	MB "STATYBŲ IDĖJA" kodas:303339699, Aušros al.66a-13, Šiauliai tel. +37067361089, el.paštas: info@statybuideja.lt www.statybuideja.lt	ADMINISTRACINIO PASTATO 1B4p, PURIENŲ G. 48, ŠIAULIAI, DALIES PUSRŪSIO PATALPŲ PAPERASTOJO REMONTO APRAŠAS		
35212	PV	A. Dabrikas	II ETAPAS. VAIZDO KAMERŲ PAJUNGIMO SCHEMA	
17043	PDV	D. Gabriūnas		
LT	ŠIAULIŲ APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS AUŠROS AL. 19, ŠIAULIAI		220111-01-PRA-AS.B-24	Lapas 1 Lapų 8

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I auštas	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Komutatorius Nr.1 Maitinimo skirstytuvas <td></td> <td> FTP 8x0.5 100 m. I-01 FTP 8x0.5 100 m. I-02 FTP 8x0.5 100 m. I-03 FTP 8x0.5 100 m. I-04 FTP 8x0.5 100 m. I-05 FTP 8x0.5 100 m. I-06 FTP 8x0.5 100 m. I-07 FTP 8x0.5 100 m. I-08 FTP 8x0.5 100 m. I-09 FTP 8x0.5 100 m. I-10 FTP 8x0.5 100 m. I-11 FTP 8x0.5 100 m. I-12 FTP 8x0.5 100 m. I-13 FTP 8x0.5 100 m. I-14 FTP 8x0.5 100 m. I-15 FTP 8x0.5 100 m. I-16 </td> <td> 1-19 1-17 1-16 1-16 1-15 1-15 1-14 1-14 1-13 1-13 1-21 1-22 1-17 1-12 1-7 1-24 </td>		FTP 8x0.5 100 m. I-01 FTP 8x0.5 100 m. I-02 FTP 8x0.5 100 m. I-03 FTP 8x0.5 100 m. I-04 FTP 8x0.5 100 m. I-05 FTP 8x0.5 100 m. I-06 FTP 8x0.5 100 m. I-07 FTP 8x0.5 100 m. I-08 FTP 8x0.5 100 m. I-09 FTP 8x0.5 100 m. I-10 FTP 8x0.5 100 m. I-11 FTP 8x0.5 100 m. I-12 FTP 8x0.5 100 m. I-13 FTP 8x0.5 100 m. I-14 FTP 8x0.5 100 m. I-15 FTP 8x0.5 100 m. I-16	1-19 1-17 1-16 1-16 1-15 1-15 1-14 1-14 1-13 1-13 1-21 1-22 1-17 1-12 1-7 1-24
	Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo			
	220111-01-PRA-AS.B-24			
	LapasLapų			
	28			

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I auštas	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 42 43 44 45 46 47 48 PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komutatorius Nr.2 Maitinimo skirstytuvas		FTP 8x0.5 100 m. I-17 FTP 8x0.5 100 m. I-18 FTP 8x0.5 100 m. I-19 FTP 8x0.5 100 m. I-20 FTP 8x0.5 100 m. I-21 FTP 8x0.5 100 m. I-22 FTP 8x0.5 100 m. I-23 FTP 8x0.5 100 m. I-24 FTP 8x0.5 100 m. I-25 FTP 8x0.5 100 m. I-26 FTP 8x0.5 100 m. I-27 FTP 8x0.5 100 m. I-28 FTP 8x0.5 100 m. I-29 FTP 8x0.5 100 m. I-30 FTP 8x0.5 100 m. I-31 FTP 8x0.5 100 m. I-32	1-23 1-25 1-25 1-25 1-25 1-26 1-1 1-1 1-1 1-66 1-65 1-61 1-31 1-30 1-31 1-33
	Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo			
	220111-01-PRA-AS.B-24			
	Lapas Lapų			
	3 8			

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I auštas	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Komutatorius Nr.2 Maitinimo skirstytuvas		FTP 8x0.5 100 m. I-33 FTP 8x0.5 100 m. I-34 FTP 8x0.5 100 m. I-35 FTP 8x0.5 100 m. I-36 FTP 8x0.5 100 m. I-37 FTP 8x0.5 100 m. I-38 FTP 8x0.5 100 m. I-39 FTP 8x0.5 100 m. I-40 FTP 8x0.5 100 m. I-41 FTP 8x0.5 100 m. I-42 FTP 8x0.5 100 m. I-43 FTP 8x0.5 100 m. I-44 FTP 8x0.5 100 m. I-45 FTP 8x0.5 100 m. I-46 FTP 8x0.5 100 m. I-47 FTP 8x0.5 100 m. I-48	1-34 1-41 1-58 1-57 1-56 1-55 1-54 1-53 1-38 1-39 1-40 1-52 1-51 1-46 1-46 1-50
Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo		220111-01-PRA-AS.B-24		Lapas 4
				Lapų 8

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
I auštas	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Komutatorius Nr.2 Maitinimo skirstytuvas		FTP 8x0.5 100 m. I-49 FTP 8x0.5 100 m. I-50 FTP 8x0.5 100 m. I-51 FTP 8x0.5 100 m. I-52 FTP 8x0.5 100 m. I-53 FTP 8x0.5 100 m. I-54 FTP 8x0.5 100 m. I-55 FTP 8x0.5 100 m. I-56 FTP 8x0.5 100 m. I-57	1-42 1-44 1-45 1-46 - 1-41 1-41 1-48 1-49
	Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo			

220111-01-PRA-AS.B-24	Lapas	Lapų
	5	8

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
II auštas	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 35 36 37 38 39 Komutatorius Nr.2 Maitinimo skirstytuvas		FTP 8x0.5 100 m. II-1 FTP 8x0.5 100 m. II-2 FTP 8x0.5 100 m. II-3 FTP 8x0.5 100 m. II-4 FTP 8x0.5 100 m. II-5	2-18 2-23 2-10 2-26 2-36
	Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo			
	220111-01-PRA-AS.B-24			
	Lapas			
	Lapų			
	6			
8				

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
III auštas	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Komutatorius Nr.2 Maitinimo skirstytuvas		FTP 8x0.5 100 m.  FTP 8x0.5 100 m.  FTP 8x0.5 100 m.  FTP 8x0.5 100 m.  FTP 8x0.5 100 m.  FTP 8x0.5 100 m.  FTP 8x0.5 100 m. 	3-18 3-23 3-24 3-4 3-29 3-48 3-40
	Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo			

220111-01-PRA-AS.B-24	Lapas	Lapų
	7	8

Aukštas	Įranga	IN	Davikliai / Spindulio Nr.	Patalpa
IV auštas	Esamas ryšių skydas PoE tinklo komutatorius 48xRJ45 1 2 3 4 5 Komutatorius Nr.3 Maitinimo skirstytuvas		FTP 8x0.5 100 m. IV-1 FTP 8x0.5 100 m. IV-2 FTP 8x0.5 100 m. IV-3 FTP 8x0.5 100 m. IV-4 FTP 8x0.5 100 m. IV-5	4-16 4-22 4-10 4-32 4-38
	Pastaba: Esamas ryšių skydas papildomas reikalinga įranga. Naujai įdiegta įranga maitinama iš esamo skydo			

	220111-01-PRA-AS.B-24	Lapas	Lapų
		8	8