

SUSITARIMAS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES PAKEITIMO NR. 1

Prie 2018-05-21 paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-61 /18093

2019 m. birželio mėn. 4 d.

Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė „Grinda“, juridinio asmens kodas 120153047, kurios registruota buveinė yra Eigulių g. 32, Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovo Rimanto Kupliausko, veikiančio pagal 2019-01-02 įgaliojimą dėl bendrovės atstovavimo Nr. 19-01, (toliau – Užsakovas) ir **uždaroji akcinė bendrovė „Sweco Lietuva“**, juridinio asmens kodas 301135783, kurio registruota buveinė yra Spaudos g. 6, 05132 Vilniuje, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viceprezidento Egidijaus Kunevičiaus, veikiančio pagal 2019-01-07 Įgaliojimą Nr. Į-07 (toliau – Paslaugų teikėjas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į naujai paaiškėjusias aplinkybes, atsiradusias neįvykus rangos darbų pirkimams „Paviršinių nuotekų kolektoriaus T. Narbuto g. ir Saltoniškių g. rekonstravimo bei nuotekų valyklos Upės g. Vilniaus m. statybos darbai“, kurie buvo skelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje pagal Paslaugų teikėjo parengtą techninį darbo projektą (toliau – Projektas),

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2018-05-21 paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-61 (toliau – Sutartis) 9.1 p. bei UAB „Grinda“ 2019-05-30 raštu Nr. 19.3-PN-(101.2) „Dėl projektavimo paslaugų sutarties Nr. 18/VP-61 keitimo“, susitaria:

1. Paslaugų teikėjas teiks papildomas paslaugas – optimizuos Projekto sprendinius ir išleis papildomas Projekto laidas bei sukurs BIM išpildomąjį modelį pagal Užsakovo parengtą papildomą užduotį projektavimui;
2. papildomų paslaugų apimtis - 200 val., kurių vertė - 5.000,00 Eur be PVM, skaičiuojamas valandinis įkainis – 25 Eur be PVM. Papildomos paslaugos įsigyjamos pagal poreikį ir Užsakovas neįsipareigoja užsakyti viso valandų kiekio.
3. Susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.
4. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Visos Sutarties sąlygos galioja ir šiam susitarimui.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Grinda“ 2019-05-30 rašto Nr. 19.3-PN-(101.2) „Dėl projektavimo paslaugų sutarties Nr. 18/VP-61 keitimo“ kopija, 5 lapai.
2. Papildoma užduotis projektavimui, kopija, 2 lapai.

Užsakovas

UAB „Grinda“

Eigulių g. 32, LT- 03150 Vilnius
Įmonės kodas 120153047
PVM mokėtojo kodas LT201530410
Tel. (8 5) 215 2089
A. s. LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas
Paviršinių nuotekų tinklų departamento
vadovas Rimantas Kupliauskas



A.V. UAB „GRINDA“
Administracijos tarnybos vadovas

Paslaugų teikėjas

UAB „Sweco Lietuva“

Spaudos g. 6, LT - 05132 Vilnius
Įmonės kodas 301135783
PVM mokėtojo kodas LT100003469910
Tel. (8 5) 262 2621, faksas (8 5) 261 7507
A. s. LT54 7044 0600 0091 607
AB SEB bankas
Viceprezidentas Egidijus Kunevičius



A.V. UAB „Sweco Lietuva“
Darius Kunevičius
UAB „Grinda“
Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų
tinklų departamento Paviršinių nuotekų
tinklų plėtros ir projektų skyriaus vadovas
Vilius Ankėnas
2019-06-07

UAB „GRINDA“

Gamybos tarnybos Paviršinių nuotekų tinklų
departamento Paviršinių nuotekų tinklų
plėtros ir projektų skyriaus
specialistė

Kristina Pociuvienė
2019-06-07

UAB „GRINDA“
Administracijos tarnybos
Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė
Inesa Gliudeliene
2019-06-07

UAB „GRINDA“
Komercijos ir klientų aptarnavimo tarnybos
Statinių techninės priežiūros ir
administravimo paslaugų skyriaus vadovas
Tadas Antanas
2019-06-07

TVIRTINU:
UAB „Grinda“



Paviršinių nuotekų tinklų departamento vadovas
Rimantas Kupliauskas
2019 m. gegužės 30 d.

**T. NARBUTO – SALTONIŠKIŲ GATVIŲ PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ
KOLEKTORIAUS REKONSTRAVIMO, VALYMO ĮRENGINIŲ IR MONITORINGO
SISTEMOS ĮRENGIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO KOREKTŪROS IR BIM
IŠPILDOMOJO MODELIO SUKŪRIMO PASLAUGOS**

PAPILDOMA UŽDUOTIS PROJEKTAVIMUI

Vadovaujantis šia užduotimi, turės būti atliktos techninio darbo projekto „T. Narbuto – Saltoniškių gatvių paviršinių nuotekų kolektoriaus rekonstravimo, valymo įrenginių ir monitoringo sistemos įrengimas“ (toliau – Projektas) ir BIM išpildomojo modelio korektūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

1. **Statytojas:** Vilniaus miesto savivaldybės administracija, į. k. 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 (toliau – Statytojas).
2. **Užsakovas:** UAB „Grinda“, į. k. 120153047, Eigulių g. 32, LT-03150 (toliau – Užsakovas).
3. **Statinio kategorija pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:** Ypatingieji, neypatingieji, nesudėtingieji statiniai.
4. **Statinio paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:** Inžineriniai tinklai.
5. **Statybos rūšis:** Statinio (-ių) rekonstravimas, statinio (-ių) statyba.
6. **Projekto stadija:** Techninio darbo projekto (toliau - Projektas) korektūra.
7. **Statybos vieta:** Vilniaus miesto paviršinių nuotekų surinkimo baseinas Nr. 61.
8. **Projektavimo organizacija:** UAB „Sweco Lietuva“ (toliau - Projektuotojas).
9. **Paslaugų teikimo pradžia:** nuo Susitarimo dėl paslaugų teikimo sutarties pakeitimo Nr. 1 pasirašymo ir/ar Užsakovo pateikto užsakymo.
10. **Patikslinto Projekto A laidoje (-se) turės būti koreguojami šie sprendiniai (prioriteto tvarka):**

10.1. Valymo įrenginių konstrukciją numatyti maksimaliai gamyklinę. Supaprastinti srauto paskirstymo kamerą (atsisakyti paaukštinių ir avarinių persipylimų), kurioje turi būti mechaniniai uždoriai, skirti uždaryti atskirai kiekvieną įrenginį jų aptarnavimo metu. Paviršinių nuotekų reglamento 14 punkto įgyvendinimui už valymo įrenginių suprojektuoti DN1600 uždorį vamzdyje (gauti uždorio komercinį pasiūlymą). Uždoris turėtų būti su elektrine pvara, valdomas iš UAB „Grinda“ dispečerinės SCADA su galimybe uždorį valdyti objekto vietoje elektros spintoje. Valymo įrenginių apvadinių DN1600 vamzdį suprojektuoti ant valymo įrenginių pagrindo - gelžbetoninės plokštės. Visi kiti valymo įrenginių parametrai turi išlikti tokie patys.

10.2. Patikslinti magistralinio kolektoriaus atkarpos L1-11/Išleistuvos sprendinius, kad mikrotuneliavimo įrangos trasa nesikirstų su Neries krantinės plokščių inkarų sistema. Papildyti ir detalizuoti Neries krantinėje klojamo vamzdžio sprendinius ir Neries krantinės atstatymo sprendinius. Numatyti atkarpos L1-11/Išleistuvos vamzdžio klojimą atviru tranšėjiniu būdu.

10.3. Patikslinti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo (SO-01) dalį bei gauti Vilniaus miesto savivaldybės Eismo organizavimo skyriaus suderinimą. Pagrindiniai pakeitimai:
- numatyti apsisukimą transportui leidžiantis nuo T. Narbuto g. kalno tarp Sėlių/Narbuto g. sankryžos ir reguliuojamos pėsčiųjų perėjos, kartu numatant galimą eismo nuvedimą per Paribio g. į Ukmergės g. (numatyti papildomus ženklus);

- priėmimo duobės L1-1 įrengimui numatyti vienos papildomos eismo juostos ribojimą kylant į Narbuto kalną (numatyti papildomus ženklus);
- Patikslinti technikos judėjimą ir išdėstymą Narbuto g., Saltoniškių/Sėlių g. sankryžos ir žaliosios zonos ribose.
- Žiniaraščiuose numatyti darbų metu pažeistų laiptų, šaligatvių ir t.t. atstatymą.
- 10.4. Atsisakyti gelžbetonio polių ir stiklo pluošto šulinių tarpinėms mikrotuneliavimo stočių L1-4 ir L1-7 vietose. Vietoje to numatyti atitinkamo skersmens gelžbetoninių šulinių žiedų nuleidimą su į juos pajungiamų paviršinių nuotekų tinklų perkritimais, dugno betonavimo darbais ir t.t.
- 10.5. Patikslinti paviršinių nuotekų tinklo tarp Elnių ir T. Narbuto g. šlaito rekonstravimo sprendinius, kurie techninio darbo projekto 0 laidoje yra neįgyvendinami dėl šių priežasčių:
- 10.5.1. Projektuojamo šulinio gylis 13 m. Didelė rizika šulinio užstrigimui 6-7 m gylyje, todėl toliau naudojant 2 m skersmens žiedus suprojektuotas GRP šulinys nebus įrengtas. Taip pat nėra galimybės atšakų pajungimui 13 metrų gylyje.
- 10.5.2. Nenumatyti srauto kritimo slopinimo sprendiniai (srautas krenta iš 10 m). Šioje vietoje neatliktas geotechninis gręžinys, todėl, esant vandeningam gruntui, kyla grunto paplovimo rizika, kasant ir leidžiant žiedus, ypač, kai šalia šulinio yra gyvenamasis namas.
- 10.5.3. Atlikta metalinio vamzdžio, kuris eina nuo šlaito, TV diagnostika. Siūloma ieškoti sprendinių išnaudojant esamą DN700 metalinį vamzdį E184-E187 ir spręsti E187 šulinio padidinimo galimybę užtikrinant geresnį vandens nuleidimą į L1-13(233).
- 10.6. Kiti Projekto sprendiniai dėl rangos darbų vykdymo eigoje atsiradusių nenumatytų aplinkybių.
- 10.7. Parengti naujus kertamų bei persodinamų medžių planus.
- 11. Kadangi Projekto apimtyje buvo sukurtas BIM modelis, turi būti parengtas jo išpildymas ir parengimas eksploatacijai.
- 12. Paslaugų trukmė - 200 val., kurios bus naudojamos papildomo projektavimo užduotims, rangovo technologiniam Projekto parengimui, BIM modelio išpildymui ir parengimui eksploatacijai. Užsakovas neįsipareigoja išpirkti viso valandų kiekio.
- 13. Paslaugų teikimo trukmė 2018-05-21 paslaugų teikimo sutarties Nr. 18/VP-61 galiojimo laikotarpiu arba kol bus išnaudotas visas valandų kiekis.
- 14. Užsakovui pateikus užsakymą iš karto suderinamas valandų skaičius, reikalingas nurodytai užduočiai atlikti.
- 15. Užsakovui pateikiami 3 (trys) spausdinti patikslintos (-ų) Projekto laidos (-ų) egzemplioriai ir elektroninė *.pdf versija (failų ir katalogų pavadinimai bei struktūra formuojami pagal Projekto dalis). Užsakovui taip pat perduodamos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe jas redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), projektinių sprendinių brėžiniai – vektorine grafika (*.dwg, *.xls arba kt. analogiškais formatais), tekstinė dalis (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais). Išpildomojo BIM modelio sprendiniai, užbaigus kiekvieną išpildomojo BIM modelio etapą, turi būti perduoti Užsakovui originaliais (angl. Native: *.rvt, *.dgn, *.pla, *.dbf, *.dwg, *.bin, *.bim ar kt.) ir atvirais (angl. OpenBIM: *.IFC, *.bcf, *.IFCzip, *.ifcXML, *.Landxml, *.GML, *.CityGML ar kt.) formatais suderintais BEP. Visa perduota projektinė dokumentacija ir išpildomasis BIM modelis tampa Užsakovo nuosavybe.

Paviršinių nuotekų tinklų plėtos ir projektų skyriaus specialistas



Vilius Ankėnas