

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.42

2019 m birželio mėn. 10 d.

Plungė

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą „Sutartimi“ 2019 m birželio mėn. 10 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus pavaduotojo gamybai pavaduojančio direktorių Arvydo Jurkaičio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir „K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė“ (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Karolio Galdiko**.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“ ar „Šalis“. Šalys susitaria taip:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.2 Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pagal Užsakovo užduotį atlikti **lauko vandentiekio tinklų projektavimo ir statybos darbus, gyv. namams Čiurlionio g. Nr.1; Daukanto g. Nr.7; Palankės g. Nr.24-1; Žemaičių g. Nr.10 Plungės mieste ir Kaštonų g. Nr.5, Varkalių k. Plungės raj.** pagal Užsakovo patvirtintą darbų sąmatą, kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti, priimti darbų rezultatai ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

2. STATYBOS DARBŲ KAINA:

2.1 Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

3042,00 Eur (trys tūkstančiai keturiasdešimt du Eur 00 ct).

PVM (21%) sudaro :

638,82 Eur (šeši šimtai trisdešimt aštuoni Eur 82 ct).

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

3680,82 Eur (trys tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt Eur 82 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taikant PVM įstatymo 96 str. nuostatą dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo (PVM į biudžetą sumoka užsakovas).

3. STATYBOS TERMINAI IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA:

3.1. Darbų pradžia: po sutarties pasirašymo.

3.2. Darbų pabaiga: **2019 m rugpjūčio mėn. 9 d.**

3.3 Užsakovas atsiskaitys su Rangovu:

- užsakovas darbų pradžioje sumoka **0 %** sutartos kainos (be PVM), o už visą sutarties objektą sumoka pateikus PVM sąskaitą faktūrą;
- galutinis mokėjimas per 20 darbo dienų po darbų baigimo aktų pasirašymo ir sąskaitos pateikimo;
- sąskaita turi būti teikiama naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Atsiradus nenumatytiems darbams, kurių apimtys neįtrauktos į konkrečią sąmatą, bet juos būtina atlikti, jų terminai ir apmokėjimas fiksuojami atskirais raštiškais susitarimais.

3.5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos normomis ir taisyklėmis ir šios sutarties sąlygomis.

4. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

4.1. Skirti atstovą statinio techninei priežiūrai vykdyti, kurio pasirašyti dokumentai turi juridinę galią.

4.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

4.3. Pateikti rangovui techninę dokumentaciją.

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

5.1. Atlikti sutarties objekte nustatytus darbus 3-me punkte nurodytu terminu, laikydamasis LR galiojančių statybos normų ir taisyklių.

5.2. Atlikti darbus pagal Sutartį, imdamasis atsakomybės ir deramai laikydamasis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinių saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

5.3. Materialiai atsakyti iki objekto pridavimo naudoti už atliktus darbus, medžiagas, gaminius bei įrenginius, statinį.

5.4. Darbus vykdyti ir panaudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti LR galiojančius sertifikatus.

5.5. Daryti pakeitimus Užsakovo patvirtintame projekte (darbų aprašyme) tik gavus raštišką jo sutikimą.

5.6. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento, statybos bei garantinio laikotarpio metu. Rangovui atsisakius šalinti defektus, arba nepašalinus jų per nurodytą laikotarpį, juos šalina Užsakovas, o Rangovas atlygina Užsakovo patirtas defektų šalinimo išlaidas.

5.7. Rangovas turi teisę į atlyginimą jei darbai buvo būtini Sutarčiai įvykdyti ir apie juos buvo nedelsiant pranešta raštu.

5.8. Atlikus visus darbus, pateikti išpildomąją tinklų dokumentaciją.

5.9 Rangovas darbų vykdymo eigoje atsako ir atlygina už žalą tretiesiems asmenims, jeigu ji bus padaryta.

6. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ:

6.1. Užsakovas turi teisę keisti projektą ir sutartyje nustatytų darbų rūšį, kokybę, mažinti apimtį, bei skirti atlikti papildomus darbus, raštu apie tai pranešęs Rangovui.

6.2 Reikalauti, kad per nustatytą laiką Rangovas pašalintų trūkumus. Jei Rangovas to nepadaro, Užsakovas gali nutraukti Sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita, kaip nurodyta 5.5 punkto antroje dalyje.

6.3 Tikrinti darbų, konstrukcijų, medžiagų kokybę ir tinkamumą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrengimus ir pan.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

7.1. **Rangovas**, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, atlygina **Užsakovui** dėl to patirtus nuostolius ir už kiekvieną pavėluotą dieną moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų vertės.

7.2. **Užsakovas**, uždelęs apmokėjimą už atliktus darbus, moka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, nuo neapmokėtų darbų vertės.

7.4. Už atliktus papildomus, sutartyje nenumatytus darbus **Užsakovas** apmoka **Rangovui** pagal papildomus susitarimus.

7.5. Rangovas yra materialiai atsakingas už savo veiksmais padarytą žalą darbų eigoje tretiesiems asmenims.

7.6 Darbų atlikimo garantinis laikotarpis: **5 metai**.

7.7. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą jei toks neįvykdymas įvyko dėl **Force Majeure** aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo, kaip ypatingų įvykių pasekmė, kurių šalys nei numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti negalėjo, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimu Nr. 840 patvirtintas taisykles.

8. KITOS SĄLYGOS:

8.1. Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis įstaigomis darbų vykdymo pradžią, pabaigą ir sąlygas.

8.2. Visi ginčai, kilę dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo yra sprendžiami tarpusavio derybių metu. Šalims per 20 dienų nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą galią egzemplioriais - po 1 egzempliorių kiekvienai šaliai.

8.4. Ši sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki sutarties šalių atsiskaitymo.

9. SUTARTIES PRIEDAI:

9.1. Samatinis objekto skaičiavimas.

11. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Užsakovas: UAB „Plungės vandenys“, Medelyno g.41,Noriškių k Nausodžio sen. Plungės raj.; Įmonės kodas: 169845485; PVM kodas: LT 698454811.


Rangovas: Telšių g. 64, Plungė Tel. 844853351;Atsiskaitomoji sąskaita Nr.LT504010043000010535 Luminor bankas, Plungės skyr.; Banko kodas: 40100; Įmonės kodas: 170016229; PVM kodas: LT700162219.

Užsakovas:



Direktoriaus pavaduotojas
gamybai pavaduojantis
Direktorius
Arvydas Jurkaitis

Rangovas:



Direktorius

Karolis Galdikas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 0,7865 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

 ATSAKINGAS ATSTOVAS Direktoriaus pavaduotojas
gamybai pavaduojantis
direktorių
Arvydas Jurkaitis

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. 06 MĖN. 02 D.**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statinyss **40 Gyv. namas Čiurlionio g. Nr.1 Plungė**Žiniaraštis **15 Lauko vandentiekio tinklų statyba**

				Suma žiniaraščiui	786.50 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39	IŠORĖS VANDENTIEKIS					
1 N1-25		t. m3		0,018		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9,6	0,1728	7,62	1,32
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62,0	1,116	28,24	31,52
N1-25	Darbo užm. 1.32 Medžiagos			Mechanizmai 31.52		Iš viso 32.84
2 N1-300		100m3		0,01		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	1,96	4,34	8,51
N1-300	Darbo užm. 8.51 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 8.51
3 N22-117		m		12,0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0,3	3,6	8,0	28,8
260179	Polietileno vamzdžiai D 25 mm	m	1,01	12,12	0,68	8,24
N22-117	Darbo užm. 28.80 Medžiagos 8.24			Mechanizmai		Iš viso 37.04
4 N22-265		10 vnt.		0,3		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5,4	1,62	8,1	13,12
260235	Perėjimai,alkūnės,antvamzdžiai,suvedimai	vnt	10,0	3,0	3,62	10,86
N22-265	Darbo užm. 13.12 Medžiagos 10.86			Mechanizmai		Iš viso 23.98
5 N16-69		vnt		1,0		
	Vamzdynų, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5,3	5,3	3,83	20,3
N16-69	Darbo užm. 20.30 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 20.30
6 N16-81		vnt		1,0		
	Vandens skaitiklio, kurio D iki 50mm, be apved.linijos prijung.prie įvado, kurio D iki 50mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	12,3	12,3	3,1	38,13
240003	PE jungtis D 25 mm	vnt	2,0	2,0	3,62	7,24
260115	Ventylis D 15 mm	vnt	1,0	1,0	2,32	2,32
490672	Laikikliai D 25 mm	vnt	2,0	2,0	1,18	2,36
810006	Šukuoti linai	kg	0,002	0,002	7,97	0,02
N16-81	Darbo užm. 38.13 Medžiagos 11.94			Mechanizmai		Iš viso 50.07
7 N1-308		100m3		0,01		

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

TVIRTINU: 0,71632 TŪKST.EURATSAKINGAS ATSTOVAS Direktoriaus pavaduotojas
gamybai pavaduojantis
direktorių2019 M. 06 MĖN. 10 D.Arvydas Jurkaitis**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statinsys **41 Gyv. namas Daukanto g. Nr.7 Plungė**Žiniaraštis **15 Lauko vandentiekio tinklų statyba**Suma žiniaraščiui **716.32 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39	IŠORĖS VANDENTIEKIS					
1 N1-25		t. m3		0,018		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9,6	0,1728	7,62	1,32
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62,0	1,116	28,24	31,52
N1-25	Darbo užm. 1.32 Medžiagos			Mechanizmai 31.52		Iš viso 32.84
2 N1-300		100m3		0,01		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	1,96	4,34	8,51
N1-300	Darbo užm. 8.51 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 8.51
3 N22-117		m		12,0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0,3	3,6	8,0	28,8
260179	Polietileno vamzdžiai D 25 mm	m	1,01	12,12	0,68	8,24
N22-117	Darbo užm. 28.80 Medžiagos 8.24			Mechanizmai		Iš viso 37.04
4 N22-265		10 vnt.		0,3		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5,4	1,62	8,1	13,12
260235	Perėjimai, alkūnės, antvamzdžiai, suvedimai	vnt	10,0	3,0	3,62	10,86
N22-265	Darbo užm. 13.12 Medžiagos 10.86			Mechanizmai		Iš viso 23.98
5 N16-69		vnt		1,0		
	Vamzdynų, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5,3	5,3	3,83	20,3
N16-69	Darbo užm. 20.30 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 20.30
6 N16-81		vnt		1,0		
	Vandens skaitiklio, kurio D iki 50mm, be apved.linijos prijung.prie įvado, kurio D iki 50mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	12,3	12,3	3,1	38,13
240003	PE jungtis D 25 mm	vnt	2,0	2,0	3,62	7,24
260115	Ventylis D 15 mm	vnt	1,0	1,0	2,32	2,32
490672	Laikikliai D 25 mm	vnt	2,0	2,0	1,18	2,36
810006	Šukuoti linai	kg	0,002	0,002	7,97	0,02
N16-81	Darbo užm. 38.13 Medžiagos 11.94			Mechanizmai		Iš viso 50.07
7 N1-308		100m3		0,01		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.8		žm.val.	100,0	1,0	6,07	6,07
N1-308	Darbo užm. 6.07	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 6.07	
8 N1P-0701			100m3		0,18		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3						
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.		maš.val	4,2	0,756	28,24	21,35
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 21.35		Iš viso 21.35	
9 N1-381-1			100m3		0,17		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis						
	Darbo sąn. kateg. 3.4		žm.val.	10,2	1,734	7,68	13,32
489197	Vibroplokštuvai, vibroplokštė		maš.val	4,6	0,782	8,05	6,3
N1-381-1	Darbo užm. 13.32	Medžiagos		Mechanizmai 6.30		Iš viso 19.62	
10 N1-360			100m2		0,25		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės						
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	12,9	3,225	6,34	20,45
N1-360	Darbo užm. 20.45	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 20.45	
Iš viso skyriuje	39	Darbo užm. 150	Medžiagos 31	Mechanizmai 59		Iš viso 240	
Viso žiniaraštyje	1	Darbo užm. 150	Medžiagos 31	Mechanizmai 59		Iš viso 240	
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(150)				12			
			Viso:	162	31	59	252
Soc.draudimo išlaidos 31.00%(150+12)				50			
Statinio statybos išlaidos			Viso:	212	31	59	302
Statybvietės išlaidos 5.00%							15
Iš viso tiesioginės išlaidos							317
Pridėtinės išlaidos 20.00%(150+12)							32
Pelnas 5.00%(317+32)							17
Geodezinė dokumentacija							226
Iš viso netiesioginės išlaidos							275
						Bendra vertė be PVM	592
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							124,32
						Bendra vertė su PVM	716,32

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Karolis Galdikas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 0,66066 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

Direktoriaus pavaduotojas
 gamybai pavaduojantis
 direktorių
 Arvydas Jurkaitis

2019 M. _____ MĖN. D. _____

2019 M. 06 MĖN 10 D.**LOKALINĖ ŠAMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas


Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statinsys **42 Gyv. namas Palankės g. Nr.24-1 Plungė**Žiniaraštis **15 Lauko vandentiekio tinklų statyba**

				Suma žiniaraščiui	660.66 EUR	
Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39	IŠORĖS VANDENTIEKIS					
1 N1-25		t. m3		0,009		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9,6	0,0864	7,62	0,66
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62,0	0,558	28,24	15,76
N1-25	Darbo užm. 0.66 Medžiagos			Mechanizmai 15.76		Iš viso 16.42
2 N1-300		100m3		0,01		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	1,96	4,34	8,51
N1-300	Darbo užm. 8.51 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 8.51
3 N22-117		m		10,0		
	Vamzdynai iš polietileningų D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0,3	3,0	8,0	24,0
260179	Polietileno vamzdžiai D 32 mm	m	1,01	10,1	0,92	9,29
N22-117	Darbo užm. 24.00 Medžiagos 9.29			Mechanizmai		Iš viso 33.29
4 N22-265		10 vnt.		0,1		
	Polietileningų atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5,4	0,54	8,1	4,37
260235	Perėjimai, alkūnės, antvamzdžiai, suvedimai	vnt	10,0	1,0	3,62	3,62
N22-265	Darbo užm. 4.37 Medžiagos 3.62			Mechanizmai		Iš viso 7.99
5 N16-69		vnt		1,0		
	Vamzdynų, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5,3	5,3	3,83	20,3
N16-69	Darbo užm. 20.30 Medžiagos			Mechanizmai		Iš viso 20.30
6 N16-81		vnt		1,0		
	Vandens skaitiklio, kurio D iki 50mm, be apved.linijos prijung.prie įvado, kurio D iki 50mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	12,3	12,3	3,1	38,13
240003	PE jungtis D 25 mm	vnt	2,0	2,0	3,62	7,24
260115	Ventylis D 15 mm	vnt	1,0	1,0	2,32	2,32
490672	Laikikliai D 25 mm	vnt	2,0	2,0	1,18	2,36
810006	Šukuoti linai	kg	0,002	0,002	7,97	0,02
N16-81	Darbo užm. 38.13 Medžiagos 11.94			Mechanizmai		Iš viso 50.07
7 N1-308		100m3		0,01		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.8		žm.val.	100,0	1,0	6,07	6,07
N1-308	Darbo užm. 6.07	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 6.07	
8 N1P-0701			100m3		0,09		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3						
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3	maš.val		4,2	0,378	28,24	10,67
	kaušo talp.						
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 10.67		Iš viso 10.67	
9 N1-381-1			100m3		0,12		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis						
	Darbo sąn. kateg. 3.4		žm.val.	10,2	1,224	7,68	9,4
489197	Vibroplokštuvai, vibroplokštė	maš.val		4,6	0,552	8,05	4,44
N1-381-1	Darbo užm. 9.40	Medžiagos		Mechanizmai 4.44		Iš viso 13.84	
Iš viso skyriuje 39	Darbo užm. 111	Medžiagos 25		Mechanizmai 31		Iš viso 167	
Viso žiniaraštyje 1	Darbo užm. 111	Medžiagos 25		Mechanizmai 31		Iš viso 167	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(111)			9			
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(111+9)		Viso:	120	25	31	176
	Statinio statybos išlaidos		Viso:	37			
	Statybvietės išlaidos 5.00%			157	25	31	213
	Iš viso tiesioginės išlaidos						11
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(111+9)						224
	Pelnas 5.00%(224+24)						24
	Geodezinė dokumentacija						12
	Iš viso netiesioginės išlaidos						286
							322
						Bendra vertė be PVM	546
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						114,66
						Bendra vertė su PVM	660,66

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Karolis Galaišas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 0,58322 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

 ATSAKINGAS ATSTOVAS Samybai pavaduojantis
direktorių
Arvydas Jurkaiš

2019 M. _____ MĖN. D.

2019 M. 06 MĖN. 10 D.**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas


Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statinsys **43 Gyv. namas Žemaičių g. Nr.10 Plungė**Žiniaraštis **15 Lauko vandentiekio tinklų statyba**Suma žiniaraščiui **583.22 EUR**

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39	IŠORĖS VANDENTIEKIS					
1 N1-25		t. m3		0,009		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9,6	0,0864	7,62	0,66
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62,0	0,558	28,24	15,76
N1-25	Darbo užm. 0.66 Medžiagos		Mechanizmai 15.76			Iš viso 16.42
2 N1-300		100m3		0,01		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	1,96	4,34	8,51
N1-300	Darbo užm. 8.51 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 8.51
3 N22-117		m		6,0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0,3	1,8	8,0	14,4
260179	Polietileno vamzdžiai D 25 mm	m	1,01	6,06	0,68	4,12
N22-117	Darbo užm. 14.40 Medžiagos 4.12		Mechanizmai			Iš viso 18.52
4 N16-69		vnt		1,0		
	Vamzdynų, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5,3	5,3	3,83	20,3
N16-69	Darbo užm. 20.30 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 20.30
5 N16-81		vnt		1,0		
	Vandens skaitiklio, kurio D iki 50mm, be apved.linijos prijung.prie įvado, kurio D iki 50mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	12,3	12,3	3,1	38,13
240003	PE jungtis D 25 mm	vnt	2,0	2,0	3,62	7,24
260115	Ventylis D 15 mm	vnt	1,0	1,0	2,32	2,32
490672	Laikikliai D 25 mm	vnt	2,0	2,0	1,18	2,36
810006	Šukuoti linai	kg	0,002	0,002	7,97	0,02
N16-81	Darbo užm. 38.13 Medžiagos 11.94		Mechanizmai			Iš viso 50.07
6 N1-308		100m3		0,01		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100,0	1,0	6,07	6,07
N1-308	Darbo užm. 6.07 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 6.07
7 N1P-0701		100m3		0,09		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m ³					
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m ³ kaušo talp.	maš.val	4,2	0,378	28,24	10,67
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai 10.67		Iš viso 10.67	
8 N1-381-1		100m ³		0,09		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10,2	0,918	7,68	7,05
489197	Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4,6	0,414	8,05	3,33
N1-381-1	Darbo užm. 7.05	Medžiagos	Mechanizmai 3.33		Iš viso 10.38	
Iš viso skyriuje	39 Darbo užm. 95	Medžiagos 16	Mechanizmai 30		Iš viso 141	
Viso žiniaraštyje	1 Darbo užm. 95	Medžiagos 16	Mechanizmai 30		Iš viso 141	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(95)		8			
		Viso:	103	16	30	149
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(95+8)		32			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	135	16	30	181
	Statybvietės išlaidos 5.00%				9	
	Iš viso tiesioginės išlaidos				190	
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(95+8)				21	
	Pelnas 5.00%(190+21)				11	
	Geodezinė dokumentacija				260	
	Iš viso netiesioginės išlaidos				292	
					Bendra vertė be PVM 482	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				101,22	
					Bendra vertė su PVM 583,22	

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Karolis Galdikas

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: 093912 TŪKST.EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS gamybai pavaduojantis
direktorių

2019 M. _____ MĖN. D. _____

2019 M. 06 MĖN. 10 D.Arvydas Jurkaitis**LOKALINĖ SĄMATA**

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statinsys **44 Gyv. namas Kaštonų g. Nr.5, Varkalių k. Plungės raj.**Žiniaraštis **15 Lauko vandentiekio tinklų statyba**Suma žiniaraščiui **934.12 EUR**

Sąm. eil.	Darbo ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39	IŠORĖS VANDENTIEKIS					
1 N1-25		t. m3		0,021		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9,6	0,2016	7,62	1,54
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62,0	1,302	28,24	36,77
N1-25	Darbo užm. 1.54 Medžiagos		Mechanizmai 36.77			Iš viso 38.31
2 N1-300		100m3		0,01		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196,0	1,96	4,34	8,51
N1-300	Darbo užm. 8.51 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 8.51
3 N22-117		m		17,0		
	Vamzdynai iš polietileninių D iki 100mm vamzdžių					
	Darbo sąn. kateg. 3.67	žm.val.	0,3	5,1	8,0	40,8
260179	Polietileno vamzdžiai D 25 mm	m	1,01	17,17	0,68	11,68
N22-117	Darbo užm. 40.80 Medžiagos 11.68		Mechanizmai			Iš viso 52.48
4 N22-265		10 vnt.		0,1		
	Polietileninių atšakų, alkūnių antvamzdžių, perėjimų pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	5,4	0,54	8,1	4,37
260235	Perėjimai, alkūnės, antvamzdžiai, suvedimai	vnt	10,0	1,0	3,62	3,62
N22-265	Darbo užm. 4.37 Medžiagos 3.62		Mechanizmai			Iš viso 7.99
5 N16-69		vnt		1,0		
	Vamzdynų, kurių D iki 50mm, prijungimas prie veikiančios vandentiekio sistemos					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5,3	5,3	3,83	20,3
N16-69	Darbo užm. 20.30 Medžiagos		Mechanizmai			Iš viso 20.30
6 N16-81		vnt		1,0		
	Vandens skaitiklio, kurio D iki 50mm, be apved.linijos prijung.prie įvado, kurio D iki 50mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	12,3	12,3	3,1	38,13
240003	PE jungtis D 25 mm	vnt	2,0	2,0	3,62	7,24
260115	Ventylis D 15 mm	vnt	1,0	1,0	2,32	2,32
490672	Laikikliai D 25 mm	vnt	2,0	2,0	1,18	2,36
810006	Šukuoti linai	kg	0,002	0,002	7,97	0,02
N16-81	Darbo užm. 38.13 Medžiagos 11.94		Mechanizmai			Iš viso 50.07
7 N1-308		100m3		0,01		

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai		Mato vnt	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu						
	Darbo sąn. kateg. 1.8		žm.val.	100,0	1,0	6,07	6,07
N1-308	Darbo užm. 6.07	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 6.07	
8 N1P-0701			100m3		0,21		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3						
489067	Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3	maš.val		4,2	0,882	28,24	24,91
	kaušo talp.						
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 24.91		Iš viso 24.91	
9 N1-381-1			100m3		0,14		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis						
	Darbo sąn. kateg. 3.4		žm.val.	10,2	1,428	7,68	10,97
489197	Vibroplokštuvai, vibroplokštė	maš.val		4,6	0,644	8,05	5,18
N1-381-1	Darbo užm. 10.97	Medžiagos		Mechanizmai 5.18		Iš viso 16.15	
10 N1-360			100m2		0,19		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės						
	Darbo sąn. kateg. 2.17		žm.val.	12,9	2,451	6,34	15,54
N1-360	Darbo užm. 15.54	Medžiagos		Mechanizmai		Iš viso 15.54	
Iš viso skyriuje	39	Darbo užm. 146	Medžiagos 27	Mechanizmai 67		Iš viso 240	
Viso žiniaraštyje	1	Darbo užm. 146	Medžiagos 27	Mechanizmai 67		Iš viso 240	
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(146)			12			
			Viso:	158	27	67	252
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(146+12)			49			
			Viso:	207	27	67	301
	Statinio statybos išlaidos						15
	Statybvietsės išlaidos 5.00%						316
	Iš viso tiesioginės išlaidos						32
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(146+12)						17
	Pelnas 5.00%(316+32)						407
	Geodezinė dokumentacija						456
	Iš viso netiesioginės išlaidos						772
						Bendra vertė be PVM	162,12
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					Bendra vertė su PVM	934,12

Sudarė :

/Pavardė/

Direktorius
Karolis Galdikas