

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą "Sutartimi", 2019 metų birželio mėnesio 25 dieną, Plungėje, sudarė: UAB „Plungės vandenys“ (toliau Sutartyje vadinama "Užsakovu"), teisėtai atstovaujama direktoriaus pavaduotojo gamybai pavaduojančio direktorių Arvydo Jurkaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau Sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama direktoriaus Karolio Galdiko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ar atskirai vadinami "Šalimis" ar "Šalis". Šalys susitaria taip:

1. Sutarties objektas ir dalykas

1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Plungės r. sav., Žlibinų sen., Žlibinų k., Beržų g. KF linijos statybos darbus (toliau Sutartyje - "darbai") Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, o Užsakovas, užsakęs darbus, įsipareigoja priimti atliktus darbus ir sumokėti už juos šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią sutartį ir yra suprantami ir aiškinatini kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši rangos sutartis,
- (b) Lokalinė sąmata - pasiūlymas.

1.3. Darbai pradedami iš karto po sutarties pasirašymo ir užbaigiami iki 2019-09-02 dienos.

2. Sutarties kaina

2.1. Darbų kaina nurodyta lokalinėje sąmatoje, priede prie šios Sutarties.

3. Terminai ir atsiskaitymų tvarka

3.1. Už darbus atsiskaitoma tokia tvarka:

3.1.1. Atsiskaitymas pagal šią Sutartį vykdomas už atliktus darbus. Darbų priėmimas įforminamas atliktų darbų aktu. Užsakovas atsiskaito su Rangovu per 30 kalendorinių dienų, atitinkamai pasirašius atliktų darbų aktus.

3.2. Uždelsus apmokėti pagal šios Sutarties 3.1.1. punktą, už kiekvieną uždelstą dieną Pirkėjui priskaičiuojami delspinigiai po 0,02% nuo nesumokėtos sumos.

3.3. Uždelsus darbus pagal šios Sutarties 1.3. punktą, Pardavėjas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties vertės.

3.4. Sąskaita faktūra ir kiti apmokėjimo dokumentai pateikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

3.5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taikant PVM įstatymo 96 str. nuostatą dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo (PVM į biudžetą sumoka užsakovas).

4. Garantijos ir įsipareigojimai

4.1. Garantinis laikas darbams 120 (vienas šimtas dvidešimt) mėnesių, skaičiuojant nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos.

4.2. Garantija negalioja, jei gedimas įvyko dėl Užsakovo kaltės. Gedimų pobūdį nustato Rangovo ekspertas, dalyvaujant Užsakovo atstovui. Kilus ginčui dėl gedimo, kviečiamas nepriklausomas ekspertas.

4.3. Rangovas užtikrina, kad darbų kokybė atitinka tokio pobūdžio darbams nustatytus kokybės reikalavimus.

5. Kitos sąlygos

5.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visų prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo.

5.2. Šiai Sutartčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

5.3. Visi ginčai ar pretenzijos, kylančios iš ar susijusios su šia Sutartimi, bus sprendžiamos draugiškomis derybomis. Jei bet kokie ginčai negali būti išspręsti draugiškai 10 (dešimties) darbo dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo vienos iš Šalių ginčo ar pretenzijos paskelbimo, ginčai bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimas įforminamas šalims pasirašant papildomą susitarimą prie sutarties.

5.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, iš kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią ir kurių po vieną turi kiekviena Šalis.

6. Priedai

Priedama: 1) lokalinė sąmata

7. Šalių adresai, rekvizitai ir parašai

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000


Direktoriaus pavaduotojas gamybai
Pavadojantis direktorių
Arvydas Jurkaitis




Rangovas:

K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Karolis Galdikas




SUDERINTA: _____ TŪKST. EUR

TVIRTINU: 23,88298 TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS 06 25 Arvydas Jurkaitis
Direktoriaus pavaduotojas
gamybai pavaduojantis
direktorių
D.

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

2019 M. _____ MĖN. _____ D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

SĄMATA

Statinių grupė **5 UAB"Plungės vandenys"**Statiny **38 Buitinių nuotekų tinklai Bokšto g. Žlibinų k. Plungės raj.**Žiniaraštis **29 Buitinių nuotekų tinklų klojimo darbai**Suma žiniaraščiui **23882.98 EUR**

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1 N1-25		t. m3		0.127		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9.6	1.2192	7.62	9.29
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62.0	7.874	28.24	222.36
N1-25	Darbo užm. 9.29	Medžiagos		Mechanizmai 222.36	Iš viso	231.65
2 N1-300		100m3		0.12		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196.0	23.52	6.34	149.12
N1-300	Darbo užm. 149.12	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	149.12
3 N23-151		100m		0.09		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11.2	1.008	7.79	7.85
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	m	101.0	9.09	3.29	29.91
N23-151	Darbo užm. 7.85	Medžiagos 29.91		Mechanizmai	Iš viso	37.76
4 N23-175		vnt		4.0		
	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.54	2.16	7.79	16.83
	260928 Plastikinės fasoninės dalys D 160 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt	1.0	4.0	3.8	15.2
N23-175	Darbo užm. 16.83	Medžiagos 15.2		Mechanizmai	Iš viso	32.03
5 N23-176		vnt		6.0		
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0.7	4.2	7.79	32.72
	260930 Plastikinės fasoninės dalys D 200 mm (komplekte) su guminiiais žiedais	vnt	1.0	6.0	5.99	35.94
N23-176	Darbo užm. 32.72	Medžiagos 35.94		Mechanizmai	Iš viso	68.66
6 N22P-0115		vnt.		14.0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3.0	42.0	8.58	360.36
	240095 Techninis spiritas	kg	0.02	0.28	1.68	0.47
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0.02	0.28	3.21	0.9
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys maž.val d iki 225 mm		0.83	11.62	13.56	157.57
N22P-0115	Darbo užm. 360.36	Medžiagos 1.37	Mechanizmai 157.57	Iš viso		519.3
7 N22-481		m		142.0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0.9	127.8	8.78	1122.08
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0.115	16.33	4.5	73.49
	240106 Bentonitas	kg	3.2	454.4	3.5	1590.4
	260923 Plastikiniai vamzdžiai	m	1.01	143.42	14.37	2060.95
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0.3	42.6	144.33	6148.46
N22-481	Darbo užm. 1122.08	Medžiagos 3724.84	Mechanizmai 6148.46	Iš viso		10995.38
8 N23-90		m3		1.84		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18.2	33.488	7.68	257.19
	120030 Statybinės vinys	kg	0.31	0.5704	1.17	0.67
	260014 Betonas	m3	0.22	0.4048	76.07	30.79
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1.0	1.84	301.06	553.95
	260244 Ketiniai liukai	vnt	1.63044	3.0	130.0	390.0
	534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0.062	0.11408	217.85	24.85
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0.11	0.2024	60.91	12.33
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės	maš.val	2.1	3.864	27.26	105.33
	keliam.galios iki 10 t					
N23-90	Darbo užm. 257.19	Medžiagos 1012.59	Mechanizmai 105.33	Iš viso		1375.11
9 R23-56		vnt		7.0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2.1	14.7	7.62	112.01
	600008 Cementinis skiedinys S5	m3	0.0034	0.0238	60.77	1.45
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1.65	11.55	8.05	92.98
R23-56	Darbo užm. 112.01	Medžiagos 1.45	Mechanizmai 92.98	Iš viso		206.44
10 N23-133		vnt		5.0		
	Kanalizacijos vamzdinių prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20.0	100.0	7.38	738.0
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0.2	1.0	10.64	10.64
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0.012	0.06	60.91	3.65
	600043 Betono mišiniai	m3	0.05	0.25	76.07	19.02
N23-133	Darbo užm. 738.0	Medžiagos 33.31	Mechanizmai	Iš viso		771.31
11 R19-72		vnt		3.0		
	Betoninių latakų šuliniuose įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	10.2	30.6	7.38	225.83
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0.03	0.09	60.91	5.48

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	600043 Betono mišiniai	m3	0.15	0.45	76.07	34.23
R19-72	Darbo užm. 225.83	Medžiagos 39.71	Mechanizmai		Iš viso	265.54
12 N1-308		100m3		0.24		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100.0	24.0	6.07	145.68
N1-308	Darbo užm. 145.68	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	145.68
13 N1P-0701		100m3		1.27		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4.2	5.334	28.24	150.63
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai 150.63		Iš viso	150.63
14 N1-381-1		100m3		1.06		
	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10.2	10.812	7.68	83.04
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4.6	4.876	8.05	39.25
N1-381-1	Darbo užm. 83.04	Medžiagos	Mechanizmai 39.25		Iš viso	122.29
15 N1-361		100m2		0.6		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas III grupės					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	18.0	10.8	6.34	68.47
N1-361	Darbo užm. 68.47	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	68.47
16 N11-13		m3		0.45		
	Betono nuogrindų aplink šulinius įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.33	žm.val.	4.1	1.845	6.6	12.18
	600043 Betono mišiniai	m3	1.02	0.459	76.07	34.92
N11-13	Darbo užm. 12.18	Medžiagos 34.92	Mechanizmai		Iš viso	47.1
17 N22-484		vnt		3.0		
	Komunikacijų žymėjimo ženklų su metaliniu stulpeliu įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0.8	2.4	7.38	17.71
	120049 Varžtai su varžlėmis (įvairūs)	kg	0.022	0.066	1.97	0.13
	230108 Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0.02	0.06	2.34	0.14
	261117 Metalinis stulpelis	vnt.	1.0	3.0	17.0	51.0
	261118 Žymėjimo ženklas	vnt.	1.0	3.0	8.0	24.0
	600043 Betono mišiniai	m3	0.073	0.219	76.07	16.66
N22-484	Darbo užm. 17.71	Medžiagos 91.93	Mechanizmai		Iš viso	109.64
Skysriuje 40	Darbo užm. 3358	Medžiagos 5021	Mechanizmai 6917		Iš viso	15296
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 3358	Medžiagos 5021	Mechanizmai 6917		Iš viso	15296
	Papildomas darbo užmokestis 8.00%(3358)		269			
		Viso:	3627	5021	6917	15565
	Soc.draudimo išlaidos 31.00%(3358+269)		1124			
	Statinio statybos išlaidos	Viso:	4751	5021	6917	16689
	Statybvietsės išlaidos 5.00%					834
	Iš viso tiesioginės išlaidos					17523
	Pridėtinės išlaidos 20.00%(3358+269)					725
	Pelnas 5.00%(17523+725)					912

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Geodezinė dokumentacija					578
	Iš viso netiesioginės išlaidos					2215
					Bendra vertė be PVM	19738
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					4144.98
					Bendra vertė su PVM	23882.98

Direktorius
Karolis Galdikas

Sudarė :

/Pavardė/

