

Herbas arba prekių ženklas

UAB „ŠALMESTA“ Šalčininkų raj. sav., Šalčininkų m. Pramonės g. 2 į/k 174962351, PVM kodas LT749 623515

(Tiekėjo pavadinimas)

Kauno rajono savivaldybės administracija
(perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS PIRKIMUI
„BAPTŲ SENIŪNIJOS PAGYNĖS KAIMO GYNIO TILTO PER GYNIOS UPELĮ
KAPITALINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMAS“

2019-06-28

Šalčininkai
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Šalmesta“ 174962351
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Pramonės g.2 LT-17102, Šalčininkai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Generalinis direktorius Ričardas Rogačius
Telefono numeris	(8380)51588
Fakso numeris	(8380)51588
El. pašto adresas	salmestauab@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us):/

Subrangovo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) skelbiamos apklausos skelbime, paskelbtame CVP IS;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

Mes siūlome šiuos Darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur, be PVM	Kaina Eur, su PVM*
1.	Tilto kapitalinis remontas	95788.31	115903.86
2.	Tilto dangos konstrukcijos ir prieigų įrengimas	10035.26	12142.66
3.	Kontrolinės – geodezinės nuotraukos ir kadastrinių matavimų bylos parengimas	619.83	
	Bendra kaina:	106443.40	

UAB Šalmesta
Generalinis direktorius
Ričardas Rogačius



Bendra pasiūlymo kaina su PVM – **128796.52 Eur** (šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai penkiasdešimt du centai).

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro **22353,12 Eur** (dvidešimt du tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt trys eurai dvylika centų).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilčių, susijusių su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:


Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	EBVPD	16
2	RC pažyma	2
3	Objektų sąrašas, pažymos	8
4	Specialistų sąrašas	1
5	Specialisto atestatas	1
6	Lokalinė samata	8

Ši pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali: Eil.Nr.3; 6
(nurodyti, kokia informacija yra konfidenciali)

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu **turi būti pateiktas įgaliojimas** asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).



Ričardas Rogačius

(Vardas ir pavardė)

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2019-05-23 Nr. 469845

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "Šalmesta"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	838051588
mobilusis telefonas	861634756
elektroninio pašto adresas	solmestauab@gmail.com
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	ČESLAVA SUCKEL
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	174962351
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Šalčininkų r. sav. Šalčininkų m. Pramonės g. 2
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	RIČARDAS ROGAČIUS
įregistravimo data	1994-03-18
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2019-05-22
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2019-05-21
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Šalmesta", kodas 174962351, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikaistamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti	Ričardui Rogačiui, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis

tiekejiui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Česlavai Suckel,
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir
įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis
ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto
teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Duomenų suformavimo data

2019-05-22

Pažymą išspausdino:

Juridinių asmenų registro departamento JAR
Vilniaus skyriaus Vilniaus 4 juridinių asmenų
registro grupės
Vyriausioji registratorė



AURELIJA BALTAKIENĖ

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2019-73 Kauno raj. sav. Babtų sen. Pagynės k. Gynios gatvės tilto per Gynios upelį kapitalinis remontas

Statinyys 1 Pagynės k. Gynios gatvės tilto per Gynios upelį kapitalinis remontas

Žiniaraštis 1 Tilto kapitalinis remontas

2019.06.27

Suma žiniaraščiui 115903.84 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Paruošiamieji darbai				
1	H76T-5	Atramų viršutinio horizontalaus paviršiaus ir perdangos šoninio paviršiaus valymas	m2	28,0	13,89	388,92
		Skyriuje 1				388,92
	2	Esamų konstrukcijų išardymas				
1	N27-37	Asfaltbetonio dangos ardymas ant perdangos k9=1.10	100m 3	0,037	1417,16	52,43
2	N27-37	Asfaltbetonio dangos ardymas prieigose k9=1.10	100m 3	0,332	1417,16	470,5
3	H16K-409	Betoninių monolitinių konstrukcijų išardymas	m3	4,4	89,23	392,61
4	N1P-0103	Skaldos-žvyro pagrindo sluoksnio iškasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.10	100m 3	0,18	206,81	37,23
5	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės* perėjimo plokščių ir sparnų įrengimui k9=1.10	100m 3	3,8	206,81	785,88
6	H75T-1	Plieninių turėklų įrengtų ant turėklinių bortų ardymas k1=0.60.k2=0.60.k3=0.000	t	0,305	202,27	61,69
7	H74T-10	Kraštinių perdangos plokščių ardymas k1=0.60.k2=0.60.k3=0.000	vnt.	2,0	143,39	286,78
8	H75T-9	Kraštinių atramų sienučių ardymas iš gelžbetoninių blokų k1=0.60.k2=0.60.k3=0.000.k9=1.10	m3	8,0	65,76	526,08
9	N27P-5-1	Vandens nutekėjimo latakų įrengimas (pylimų šlaituose) k1=0.60.k2=0.60.k3=0.000.k9=1.10	m3	0,8	447,81	358,25
		Skyriuje 2				2971,45
	3	Kraštinių atramų remontas				
1	N5P-0603	Gręžtinių polių betonavimas, kai gręžinio skersmuo iki 500 mm k9=1.10	m3	2,5	398,84	997,1
2	H71T-2	Skaldos sluoksnio po atramų sparnais įrengimas	m3	0,6	101,22	60,73
3	H73T-10	Kraštinių atramų sparnų įrengimas k9=1.10	m3	3,2	257,93	825,38
4	H72T-4	Armatūros tinklų sudėjimas k9=1.10	t	0,366	1084,33	396,86
5	H71T-2	Skaldos sluoksnio atrėmimo pereinamoms plokštėms ir sienučių kraštinėse atramose įrengimas	m3	4,6	101,22	465,61
6	H73T-10	Atrėmimo pereinamosioms plokštėms ir sienučių kraštinėse atramose įrengimas k9=1.10	m3	34,8	257,93	8975,96
7	H72T-4	Armatūros tinklų sudėjimas k9=1.10	t	2,502	1826,01	4568,68

8	N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo 100mm, gylis 150.00 mm	100vnt	3,6	659,11	2372,8
9	N21P-0141	Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80mm iki 250mm skersmens deimantiniais grąžtais gelžbetonio konstrukcijose, kai skylės skersmuo 160mm, gylis 150.00 mm	100vnt	6,24	661,45	4127,45
10	H76T-8	Įvairių paviršių valymas rankiniu būdu	m2	206,0	6,65	1369,9
11	H75T-11	2 sluoksnių tepinės bituminės hidroizoliacijos įrengimas k9=1.10	m2	120,0	10,61	1273,2
12	H76T-35	Betoninių paviršių išlyginimas glaistant iki 3 mm storio sluoksniu k9=1.10	m2	86,0	18,04	1551,44
13	H76T-15	Betoninių paviršių gruntavimas teptuku k9=1.10	m2	86,0	3,09	265,74
14	H76T-42	Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis, antikorozinėmis dangomis, dažant du kartus rankiniu būdu k9=1.10	m2	86,0	13,82	1188,52
15	H71T-3	Drenuojančio grunto po pereinamomis plokštėmis įrengimas	m3	42,0	52,26	2194,92
16	H71T-2	Skaldos prizmės po gulekšniais įrengimas	m3	11,4	101,22	1153,91
17	H73T-30	Sumontuoti gulekšnius	vnt.	4,0	593,66	2374,64
18	H74T-36	Sumonolituoti gulekšnius k9=1.10	m3	0,5	874,05	437,03
19	H71T-2	Skaldos sluoksnių po pereinamomis plokštėmis įrengimas h=15cm	m3	9,0	101,22	910,98
20	H73T-31	Sumontuoti pereinamąsias plokštes iki 5m ilgio	vnt.	14,0	431,98	6047,72
21	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksnį k9=1.10	m2	56,0	8,76	490,56
22	H75T-41	Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją k9=1.10	m2	64,0	18,55	1187,2
23	H75T-66	2 cm storio apsauginės asfalto dangos įrengimas iš asfalto SMA-5 k9=1.10	m2	56,0	15,46	865,76
24	R27P-6-5	Dangos asfaltavimas iki 500t/h klotuvu, sumaudojant 10% asfaltbetonio senos dangos nelygumų išlyginimui (sluoksnių storis 12.00 cm) k9=1.10	100m2	0,56	2405,69	1347,19
25	H16K-153B	4 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul. iš asfaltbet.mišinio SMA 11 S k9=1.10	100m2	0,56	945,16	529,29
Skyriuje 3						45978,57
4	Perdangos montavimas					
1	H76T-5	Perdangos paviršiaus valymas (po esamos dangos nuardymo) prieš remonto darbus	m2	42,0	13,89	583,38
2	H76T-5	Perdangos paviršiaus valymas apatinio paviršiaus nuvalymas prieš remonto darbus	m2	36,0	13,89	500,04
3	H76T-31	Pažeistų betone vietų atstatymas skiediniu, kai betonavimo gylis daugiau 20 mm k9=1.10	m3	0,2	2658,91	531,78
4	H76T-15	Betoninių paviršių gruntavimas teptuku. k9=1.10	m2	36,0	41,77	1503,72
5	H76T-42	Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis, antikorozinėmis dangomis, dažant du kartus rankiniu būdu k9=1.10	m2	36,0	13,34	480,24
6	H74T-10	Sumontuoti 6m ilgio gelžbetonines angos statinio plokštes	vnt.	2,0	4383,5	8767,0
7	H76T-42	Remontuojamų betoninių paviršių padengimas apsauginėmis, antikorozinėmis dangomis, dažant du kartus rankiniu būdu*hidrofobizuojančiu gruntu k9=1.10	m2	23,0	13,34	306,82

8	N46-87	Horizontalių skylių gręžimas deimantiniais grąžtais g/b konstr., kai skylės D iki 32 mm ir gylis 200 mm	100vn t	0,4	1110,21	444,08
9	A357060012	Cinkuoti strypai M24x400, 8.8 klase	vnt	40,0	1,96	78,4
10	H74T-41	Sumontuoti šalutinių plokštes, pritaikytas metaliniams aptvarams	vnt.	10,0	374,98	3749,8
11	N57P-7307	Sandūros tarp šalutinių plokščių ir dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m	0,202	266,96	53,93
12	H75T-60	Vienpusis atitvarų įrengimas ant tilto ar viaduko šalutinių pl., tvirtinant juos inkar. varžt., gręžiant skyl. darbo vietoj	10m	6,06	1830,59	11093,38
13	N57P-3236	Geotinklo juostų klojimas asfalto dangos sandūrose k9=1.10	100m	0,14	262,26	36,72
14	N15P-0316	Hidroizoliacinės drenazinės juostos paklojimas po danga	100m	0,18	966,06	173,89
15	H75T-39	Vandens nuleidimo šulinėlių įrengimas k9=1.10	vnt.	2,0	140,03	280,06
16	H74T-44	Įrengti deformacinį pjūvį su cinkuoto lakšto kompresoriumi	m	14,0	28,61	400,54
17	H75T-35	Pabetonuoti hvid=3cm storio išlyginamąjį sluoksni k9=1.10	m2	61,0	8,76	534,36
18	H75T-36	Keičiant betonuojamo sluoksnio storį 1 cm pridėti arba atimti k4=6.000, k9=1.10	m2	61,0	15,25	930,25
19	H72T-4	Armatūros tinklų sudėjimas k9=1.10	t	0,26	1826,01	474,76
20	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 250.00 mm	100vn t	3,6	623,76	2245,54
21	A357060012	Cinkuoti strypai M24x400, 8.8 klase	vnt	360,0	1,96	705,6
22	H75T-41	Įrengti dviejų sluoksnių bituminę prilydomąją hidroizoliaciją k9=1.10	m2	64,0	18,35	1174,4
23	H75T-66	2 cm storio apsauginės asfalto dangos įrengimas iš asfalto SMA-5 k9=1.10	m2	43,0	14,6	627,8
24	R27P-6-5	Dangos asfaltavimas iki 500t/h klotuvu, sunaudojant 10% asfaltbetonio senos dangos rielygumų išlyginimui (sluoksnio storis 4.00 cm) k9=1.10	100m 2	0,43	899,6	386,83
25	H16K-153B	4 cm storio dangos įreng., panaudojant asfaltbet. klotuvą su autom. a. regul. iš asfaltbet. mišinio SMA 11 S k9=1.10	100 m2	0,43	945,16	406,42
26	H75T-1	Plieninių turėklų įrengimas	t	1,258	2758,56	3470,27
27	N21P-0138	Horizontalių skylių gręžimas iki 80 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo iki 32mm, gylis 250.00 mm	100vn t	0,96	850,92	816,88
Skyriuje 4						40756,89
5 Kūgiai, prieigos prie tilto						
1	N57P-7229	Plastikinių lietaus nuotakyno šulinių montavimas (kai šulinių skersmuo daugiau 200 mm iki 315 mm) k9=1.10	vnt.	2,0	275,81	551,62
2	N1P-0103	Grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos, ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai gruntas II grupės k9=1.10	100m 3	0,048	206,81	9,93
3	N57P-7215	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas, kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.10	m	17,5	9,29	162,58
4	H14K-73	Lietaus kanalizacijos vamzdžių iki 200 mm d. ištekamą antg. B-6 su sutvirtinimais įrengimas, kai vanduo išleidž. į ž. pav. k9=1.10	vnt.	1,0	286,83	286,83
5	H10K-12	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.10	m2	0,28	1211,79	339,3

6	N57P-2213	Šlaitų tvirtinimas akmenų grindiniu, įrengiant pagrindą (betono) k9=1.10	100m 2	0,32	3232,16	1034,29
7	N57P-2214	Vagos tvirtinimas akmenų metiniu prie sienelių k9=1.10	100m 3	0,22	8166,76	1796,69
8	H75T-7	Laiptelių įrengimas pylimų šlaituose k9=1.10	m3	1,84	731,31	1345,61
9	H75T-1	Plieninių turėklų įrengimas šlaitiniuose laiptuose	t	0,059	2807,21	165,63
		Skyriuje 5				5692,48
		Žiniaraštyje 1				95788,31
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				20115,55
		Iš viso žiniaraštyje 1				115903,86

Sudarė: _____

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 2019-73 Kauno raj. sav. Babtų sen. Pagynės k. Gynios gatvės tilto per Gynios upelį kapitalinis remontas

Statiny 1 Pagynės k. Gynios gatvės tilto per Gynios upelį kapitalinis remontas

Žiniaraštis 2 Gynios tilto prieigos

2019.06.27

Suma žiniaraščiui 12142.66 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
	1	Paruošiamieji ir ardymo darbai				
1	H02K-31	Vidut. rank. krūmų ir smulk. miško pašalinimas 79kW raut.-rinkt. natūr. gruntuose, sugrėb. juos į krūvas iki 100m ats. ir sudeg. k9=1.10	ha	0,02	1072,33	21,45
2	H06P-2	Statybinių šiukšlių pakrovimas į autosavivarčius rankiniu būdu ir išvežimas iki 10 km	t	2,5	12,26	30,65
		Skyriuje 1				52,10
	2	Žemės darbai				
1	H07K-28	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.10	t. m3	0,032	2231,93	71,42
2	A1-9	Grunto sijojimas	m3	32,0	1,5	48,00
3	R61P-0225	Atskirtų šiukšlių, surinktų į krūvas, pakrovimas ir išvežimas (atstumas 1 km, pakraunant rankiniu būdu)	100m3	0,008	618,26	4,95
4	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvart. k9=1.10	t. m3	0,036	2316,61	83,40
5	H07K-19	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 3 km ir darbas sąvart. į išlykį k9=1.10	t. m3	0,076	2895,22	220,04
6	H10K-13	Sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.10	t.m2	0,204	610,59	124,56
7	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k9=1.10	100m3	0,72	155,75	112,14
8	H10K-1	Plotų planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.10	t.m2	0,24	46,99	11,28
9	H07K-28	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais su 0,25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje k9=1.10	t. m3	0,024	2231,93	53,57
10	MN2-14	Šlaitų apšėjimas užpilant dirvožemiu k9=1.10	100m2	2,4	125,94	302,26
		Skyriuje 2				1031,62
	3	Dangos konstrukcijos įrengimas asfalto dangos konstrukcija				

1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.10	m3	40,0	16,49	659,60
2	H16K-105	Viensluoksnio 20 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.10	100 m2	1,7	1268,88	2157,10
3	H16K-181B	8 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul.iš asfaltbet.miš. AC 22 PS k9=1.10	100 m2	1,7	1432,01	2434,42
4	H16K-320	Juodų dangų paviršiaus pagruntavimas bitumine emulsija k9=1.10	100 m2	1,7	14,1	23,97
5	H16K-153B	4 cm storio dangos įreng.,panaudojant asfaltbet.klotuvą su automat.a. regul.iš asfaltbet.mišinio SMA 11 S su PMB k9=1.10	100 m2	0,56	945,16	529,29
6	N57P-7303	Išilginės siūlės padengimas bitumo mastika k9=1.10	100m	0,12	1293,04	155,16
		Skiryje 3				5959,54
4	Betono trinkelų dangos konstrukcija					
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.10	m3	6,0	16,49	98,94
2	H16K-105	Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos k9=1.10	100 m2	0,34	1003,37	341,15
3	N57P-3502	Šaligarvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.10	100m 2	0,34	257,73	87,63
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmens atsijomis k9=1.10	100m 2	0,34	1714,98	583,09
		Skiryje 4				1110,81
5	Bordūrų įrengimas					
1	N27P-24-1	Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordūrai 80x200mm k9=1.10	100m 2	0,2	1057,45	211,49
2	N27P-24-1	Betono bordūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordūrai 150x300mm k9=1.10	100m 2	0,28	1751,09	490,31
3	N57P-7307	Sandūros tarp šalitilčio plokščių ir dangos užtaisymas amortizacine (sandinimo) juosta	100m 2	0,28	266,96	74,75
		Skiryje 5				776,55
6	Kelkraščių įrengimo darbai					
1	N27P-48-1	Kelkraščio sustiprinimas iš nesurišto mineralinių medžiagų mišino , pridėnant 30% skaldos ir 20%dirvožemio (sluoksnio storis 10.00 cm) k9=1.10	100m 2	0,52	320,32	166,57
2	N57P-2204	Kelkraščio apšėjimas daugiametėmis žolėmis rankiniu būdu k9=1.10	100m 2	0,52	20,73	10,78
		Skiryje 6				177,35
7	Eismo organizavimo darbai					
1	H18K-25	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.10	vnt.	4,0	45,56	182,24
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	4,0	76,63	306,52

3	H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.10	vnt.	2,0	117,5	235,00
4	H18K-81	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0	55,08	110,16
5	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.10	vnt.	4,0	15,13	60,52
		Skysčiuje 7				894,44
	8	Kiti darbai				
1	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.10	100m	0,2	164,23	32,85
		Skysčiuje 8				32,85
		Žiniaraštyje 2				10035,26
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2107,4
		Iš viso žiniaraštyje 2				12142,66

Sudarė: _____

3	H18K-30	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.) k9=1.10	vnt.	2,0	117,5	235,00
4	H18K-81	Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,0	55,08	110,16
5	H19K-14	Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas k9=1.10	vnt.	4,0	15,13	60,52
		Skysiuje 7				894,44
	8	Kiti darbai				
1	MN7P-0101	Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m (100 m griovio) k9=1.10	100m	0,2	164,23	32,85
		Skysiuje 8				32,85
		Žiniaraštyje 2				10035,26
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2107,4
		Iš viso žiniaraštyje 2				12142,66

Sudarė: _____