

III URBANLINE

Statinio projektuotojas: UAB „URBAN LINE“
Įmonės kodas: 300149157
Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius
Tel. / el. p.: 8 699 19380 / info@urbanline.lt

STATYTOJAS: Kretingos rajono savivaldybė
STATYTOJO ADRESAS: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga
UŽSAKOVAS: Kretingos rajono savivaldybės administracija
UŽSAKOVO ADRESAS: Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

SUTARTIES PAVADINIMAS: Pagrindinė sutartis dėl statinių projektavimo paslaugų
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. kapitalinio remonto projektas
STATINIO PROJEKTO NUMERIS: UL-18-0118
STATINIO PROJEKTO ETAPAS: Statinio techninis darbo projektas
STATINIO PAVADINIMAS: 01 Susisieikimo komunikacijos: gatvės (Žalioji g.)
02 Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (gatvės apšvietimas)
STATINIO KATEGORIJA: Nesudėtingieji statiniai
STATINIO PROJEKTO DALIS: Bendroji dalis
BYLOS ŽYMUO: BD
BYLOS LAIDOS ŽYMUO: 0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA: 2018-11

Statytojas

Tvirtinu

Projektuotojas ir pareigos

Parašas

Kvalifikaciją
patvirtinančio dok. Nr.

Vardas Pavardė

UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIUS

Vitalijus Aleksandrovas

STATINIO PROJEKTO VADOVAS

37326

Robertas Jautakis

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Bylos žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Bylos pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	BD	0	Bendroji dalis	

STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

TEKSTINIAI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	1	0	Antraštinis lapas		1
UL-18-0118-XX-TDP-BD.PDŽ-01	2	0	Statinio projekto dalies bylų ir dokumentų sudėties žiniaraštis		2-3
UL-18-0118-XX-TDP-PSŽ-01	1	0	Statinio projekto dalies sudėties žiniaraštis		4
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BSR-01	1	0	Bendrieji statinių rodikliai		5
UL-18-0118-XX-TDP-BD.NDŽ-01	4	0	Normatyvinių dokumentų žiniaraštis		6-9
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	17	0	Bendrasis aiškinamasis raštas		10-26
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	8	0	Bendroji techninė specifikacija		27-34
-	1	-	Atliktų pritarimų ir suderinimų sąrašas		35

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI 1

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	3	-	Projektavimo užduotis		37-39
-	1	-	Statytojo pritarimas projektiniams sprendiniams		40
-	1	-	Kretingos rajono savivaldybės kelių/gatvių sąrašo ištrauka		41
-	6	-	Išduotos sąlygos		42-47
-	6	-	Įmonės registravimo pažymėjimas		48-53
-	4	-	Specialistų, rengusių TDP, kvalifikacijos atestatų kopijos		54-57
-	2	-	Projekto atsakingų darbuotojų paskyrimo dokumentas		58-59
-	14	-	Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita		60-73
-	3	-	Šurfų žiniaraštis		74-76
-	1	-	Licencijuotos projektavimo programinės įrangos sąrašas		77

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai					
<i>Laida</i>	<i>Išleidimo data</i>	<i>Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)</i>					
<i>Kval. patv. dok. Nr.</i> III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			<i>Statinio projekto pavadinimas</i> ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS				
			<i>Statinio numeris ir pavadinimas</i> -				
			37326	SPV	R. Jautakis	<i>Dokumento pavadinimas:</i> STATINIO PROJEKTO DALIES BYLŲ IR DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	
LT	<i>Statytojas ir (arba) Užsakovas</i> KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		<i>Dokumento žymuo</i> UL-18-0118-XX-TDP-BD.PDŽ-01		<i>Lapas</i> 1		
					<i>Lapų</i> 2		

GRAFINIAI DOKUMENTAI

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
UL-18-0118-XX-TP-S.B-01	1	0	Situacijos schema, M 1:2500		78
UL-18-0118-01-TDP-S.B-02	2	0	Dangų ir eismo organizavimo planas, M 1:500		79-80
UL-18-0118-XX-TDP-S.B-03	2	0	Suvestinis inžinerinių tinklų planas, M 1:500		81-82
UL-18-0118-01-TDP-S.B-04	1	0	Išilginis profilis, Mv 1:100, Mh 1:1000		83
UL-18-0118-01-TDP-S.B-05	1	0	Dangos konstrukcijos skersiniai profiliai, M 1:50		84
UL-18-0118-XX-TDP-BD.B-01	1	0	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo schema		85
UL-18-0118-XX-TDP-BD.B-02	1	0	Principinė gatvės darbų vietos aptvėrimo kelio ženklais schema		86

PRIDEDAMIEJI DOKUMENTAI 2

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapų sk.</i>	<i>Laida</i>	<i>Dokumento pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>	<i>Lapo Nr.</i>
-	11	-	Derinimai su suinteresuotomis institucijomis		88-97

<i>Dokumento žymuo</i>	<i>Lapas</i>	<i>Lapų</i>	<i>Laida</i>
UL-18-0118-XX-TDP-BD.PDŽ-01	2	2	0

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

<i>Eilės Nr.</i>	<i>Bylos žymuo</i>	<i>Laida</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Pastabos</i>
1.	BD	0	Bendroji dalis	
2.	S	0	Susisiekimo dalis. 01 Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Žalioji g.)	
3.	E	0	Elektrotechnikos dalis. 02 Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimo tinklai	
4.	KS	0	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis	

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
				Statinio numeris ir pavadinimas -	
37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 0		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-PSŽ-01		Lapas 1
					Lapų 1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS:			
1. Gatvės:			
1.1. Žalioji g.			
1.1.1. Kategorija	–	D ₂	Plotis tarp RL 12m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų
1.1.2. Ilgis*	km	0,732	
1.1.3. Važiuojamosios dalies plotis	m	5,5	Esamas
1.1.4. Eismo juostų skaičius	vnt.	1	
1.1.5. Eismo juostos plotis	m	4,0	
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
2. Elektros tinklai:			
2.1. Gatvės apšvietimo tinklai:			
2.1.1. Tinklo ilgis*	m	890,0	
2.1.2. Elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis*	vnt.; mm ²	4x16	

Pastaba: *Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326

Statinio projekto vadovas _____

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas -	
37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-BD.BSR-01	Lapas 1
				Lapų 1

**LR ĮSTATYMŲ, STATYBOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ BEI STANDARTŲ, KURIAIS
VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SĄRAŠAS**

1. LR aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2018-06-06, i.k. 9501);
2. LR atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18827);
3. LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2018-05-28, i.k.2018-5829);
4. LR kelių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1076; TAR 2017-11-28, i.k. 2017-18808);
5. LR geodezijos ir kartografijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 62-2226; TAR 2017-07-13, i. k. 2017-12174);
6. LR nekilnojamojo turto kadastro įstatymas (Žin., 2000, Nr. 58-1704; TAR 2015-12-29, i.k. 2015-20861);
7. LR statybos įstatymas (Žin., 1996; Nr. 32-788; TAR 2017-11-14, i.k. 2017-17968; TAR 2018-7-04, i.k. 11315);
8. LR saugaus eismo automobilių kelių įstatymas (Žin., 2000, Nr. 92-2883; TAR 2017-11-28, i.k. 2017-18819);
9. LR teritorijų planavimo įstatymas (Žin., Žin., 1995, Nr. 107-2391; TAR 2018-07-04, i.k. 11314);
10. LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas (Žin., 2002-06-07, Nr. 56-2225; TAR 2016-11-15, i.k. 2016-26838);
11. LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215; TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10251);
12. LR žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2018-06-26, i.k. 10508, 10513);
13. LR žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2016-04-26, i.k. 2016-10418);
14. LST 12591:2009 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kelių bitumo techniniai reikalavimai“
15. LST 1436:2007+A1:2009 „Kelių ženklavimo medžiagos. Kelių naudotojams skirtos kelio horizontaliojo ženklinimo ženklų charakteristikos“;
16. LST 1516:2015. „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;
17. LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“;
18. LST EN 12899:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“;
19. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas. Patvirtintas LR Aplinkos ministro 2007 m. balandžio 02 d. įsakymu Nr. D1-193. (Žin., 2007, Nr. 42-1594; TAR 2018-09-07, i.k. 14232);
20. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“, patvirtintas Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie LR Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 įsakymu Nr. 33 (Žin., 2000, Nr. 36-1020);
21. Kelių techninis reglamentas KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Patvirtintas LR aplinkos ministro ir LR susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 (Žin., 2008, Nr. 9-322; TAR 2014-12-18, i.k. 2014-19986);
22. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 (TAR 2015-12-11, i.k. 2015-19649);
23. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 622 (Žin., 2002, Nr. 119-5372; TAR, 2018-06-52, i.k. 2018-10128);
24. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr.D1-713 (TAR 2017-11-30, i.k. 2017-19072);
25. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrinėjimai“, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-1053 (Žin., 2012, Nr. 5-144);
26. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. D1-738 (TAR 2016-11-11, i.k. 2016-26687; TAR 2018-03-30, i.k. 2018-4955);

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Įšleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas -	
37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-BD.NDŽ-01	Lapas 1
				Lapų 4

27. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 12 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-878 (TAR 2016-12-12, i.k. 2016-8700; TAR; TAR 2018-07-23, i.k. 12284);
28. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai, Statinio statybos priežiūra“, patvirtintas 2016 m. gruodžio 02 d. įsakymu Nr. D1-848 (TAR 2016-12-02, i.k. 2016-28228; TAR 2018-06-07, i.k. 10580);
29. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 (Žin., 2005, Nr. 115-4195);
30. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 (Žin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);
31. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 (Žin., 2000, Nr. 8-215; 2002, Nr. 106-4776);
32. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 (Žin., 2008, Nr. 1-34);
33. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 (Žin., 2008, Nr. 35-1256);
34. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53-1898, TAR 2018-04-20, i.k. 2018-6318);
35. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintas LR aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. D1-533 (TAR, 2014-076; TAR 201-07-25, i.k. 2017-12607);
36. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB;
37. LR Vyriausybės 1995 m. rugpjūčio 14 d. nutarimas Nr. 1116 „Dėl pažeistos žemės rekultivavimo ir derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo“ (Žin., 1995, Nr. 68-1656);
38. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 įsakymu (Žin., 1999, Nr. 63-2065; TAR 2018-09-24, i.k. 14957);
39. Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 (Žin., 2010, Nr. 39-1877; 2012, Nr. 147-7584);
40. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010, Nr. 20-957; TAR 2016-12-05, i.k. 2016-28162);
41. Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 (Žin., 2012, Nr. 18-816; TAR 2017-10-23, i. k. 2017-16648);
42. Elektros tinklų statybos rūšių ir elektros įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas LR energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-245 (TAR 2016-09-19, i.k. 2016-23683);
43. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos LR ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 (Žin., 2011, Nr. 126-6011; TAR 2017-01-12, i.k. 2017-00824);
44. Pavojingų darbų sąrašas, patvirtintas LR Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 1386 (Žin., 2002, Nr. 87-3751; 2010, Nr. 40-1911);
45. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus prie LR vidaus reikalų ministerijos 2010 m. gruodžio 07 d. įsakymu Nr. 1-338 (Žin., 2010, Nr. 146-7510; TAR 2016-03-02, i.k. 2016-04108);
46. Higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, Nr. 75-3638; TAR 2018-02-13, i.k. 2018-2188);
47. Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos LR sveikatos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-586 (Žin., 2004, Nr. 134-4878; TAR 2016-04-29, i.k. 201-10732);
48. Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611; TAR 2017-01-04, i. k. 2017-00461);
49. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 (Žin., 2010, Nr. 39-1878; TAR 2016-03-31, i.k. 2016-06725);
50. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (ŽIN., 1992, Nr. 22-652; TAR 2018-08-21, i.k. 13239);

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.NDŽ-01	2	4	0

51. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu D1-637 (Žin., 2007, Nr. 10-403; TAR 2018-06-06, i.k. 9445);
52. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);
53. Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės [T APM 10, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-151 (Žin., 2010, Nr. 72-3698);
54. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės [T ASFALTAS 08, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2009, Nr. 8-308; TAR, 2017-05-02, i. k. 2017-7185);
55. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės [T SBR 07, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 (Žin., 2007, Nr. 16-624; TAR 2017-05-02, i.k. 2017-7186);
56. Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės [T SS 17, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 03 d. įsakymu Nr. V-111 (TAR 2017-04-04, i.k. 2017-05513);
57. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės [T ŽS 17, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-161 (TAR 2017-04-18, i.k. 2017-06547);
58. Kelių ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės, patvirtintos LR susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 (Žin., 2012, Nr. 20-914);
59. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 07, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu 2008 sausio 21 d. Nr. V-7 (Žin., 2008, Nr. 16-569; TAR, 2014-09-30, i.k. 2014-13275);
60. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 (TAR 2016-08-31, i. k. 2016-22970);
61. Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės P[IT KŽA 08, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-298 (Žin., 2008, Nr. 118-4489; 2012, Nr. 41-2036);
62. Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146 (Žin., 2010, Nr. 70-3538; TAR 2016-05-18, i.k. 2016-13359);
63. Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 08, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V-15 (Žin., 2009, Nr. 8-307; TAR 2016-06-30, i.k. 2016-17949);
64. Automobilių kelių bituminių emulsijų techninių reikalavimų aprašas TRA BE 08/15, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. gruodžio 08 d. įsakymu VE-24 (TAR 2015-12-08, i.k. 2015-19468);
65. Automobilių kelių bitumų ir polimerais modifikuotų bitumų techninių reikalavimų aprašas TRA BITUMAS 08/14, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 17 d. įsakymu V-86 (TAR 2014-03-17, i.k. 2014-03158);
66. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 07, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu V-17 (Žin., 2007, Nr. 16-621);
67. Automobilių kelių mineralinių medžiagų techninių reikalavimų aprašas TRA MIN 07, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-16 (Žin., 2007, Nr. 16-619; 2013, Nr. 11-552);
68. Mažatriukšmių asfalto viršutinių sluoksnių įrengimo rekomendacijos R TM 18, patvirtintas LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-121 (TAR, 2018-05-28, i.k. 2018-8522).
69. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 (Žin., 2004, Nr. 38-1268; 2012, Nr. 46-0);
70. Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 01 d. įsakymu Nr. V-88 (Žin., 2010, Nr. 41-2016);
71. Statybos rekomendacijos R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos, patvirtintos LAKD prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2002 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. 9 (TAR 2015-02-11, i. k. 2015-2055);
72. Statybos rekomendacijos RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“;
73. Statybos taisyklės ST 1001192.02:2002 „Projektavimo darbų organizavimas“;
74. Statybos taisyklės ST 1001192.10:2003 „Bendrieji statybos darbai“;

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.NDŽ-01	3	4	0

75. Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir LR sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 85/233 (Žin., 1998, Nr. 44-1224; 2005, Nr. 66-2383);
76. Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34. (Žin., 2008, Nr. 10-362; 2009, Nr. 61-2435);
77. Darbuotojo, ardančio ir atstatančio statinius, saugos ir sveikatos instrukcija;
78. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
79. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiūstų laikinam darbui į įmonę iš kitos įmonės instruktavimo tvarkos aprašas, patvirtintas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240. (Žin., 2012, Nr. 96-4944);
80. Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 (Žin., 2006, Nr. 116-4417);
81. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00, patvirtintos LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 (Žin., 2001, Nr. 3-74; 2011, Nr. 77-3785);
82. Pirminės gaisro gesinimo priemonės;
83. Statybos aikštelės priešgaisrinės saugos instrukcija;
84. Vikšrinių, ratinių, automobilinių ir automobilinio tipo su specialiaja važiuokle kranų kranininko saugos ir sveikatos instrukcija;

Taip pat gali būti naudojami kiti sąraše nepaminėti teisės aktai, reglamentuojantys projektavimo veiklą.

Žymuo: UL-18-0118-XX-TDP-BD.NDŽ-01	Lapas	Lapų	Laida
	4	4	0

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

IVADAS

Gatvės techninis darbo projektas (toliau – TDP) parengtas remiantis Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau – Statytojo) patvirtinta Projektavimo užduotimi.

Objekto pavadinimas – Kretingos rajono savivaldybės, Žalgirio seniūnijos, Rubulių kaimo, Žaliosios gatvės kapitalinio remonto projekto parengimas.

Projekto pavadinimas – Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. kapitalinio remonto projektas.

Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas.

Statinio kategorija – Nesudėtingieji statiniai.

Projektavimo užduotyje yra nurodyta:

- įrengti gatvės važiuojamąją dalį su asfalto danga;
- įrengti kelkraščius;
- įrengti nuovažas į žemės sklypus;
- įrengti LED gatvės apšvietimą;
- suformuoti griovius.

TDP parengtas ant ne senesnės nei trejų metų inžinerinės topografinės nuotraukos. Topografinę nuotrauką parengė UAB „URBAN LINE“ 2018 m.; koordinacijų sistema – LKS 94, aukščių sistema – LAS 07.

Vadovaujantis Statybos įstatymo 6 str., 4 p. ir STR 1.04.04:2017 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, Projekto rengimo dokumentų, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus, nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovaujantis parengtas projektas, sąrašas pateikiamas normatyvinių dokumentų žiniaraštyje UL-18-0115-01-KRA-BD/S.NDŽ-01.

ESAMA SITUACIJA

Gatvės apibūdinimas

Rubuliai – kaimas Lietuvos vakaruose, Žalgirio seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje. Rubuliai nutolę 10 km atstumu nuo Kretingos miesto rytų kryptimi bei 27 km atstumu nuo Klaipėdos miesto šiaurės rytų kryptimi. Nagrinėjama Žalioji g. išsidėsčiusi Rubulių kaime, ribojasi su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A11 Šiauliai - Palanga.

Nagrinėjamos Žaliosios g. pradžia – sankryža su Ramiają gatve, pabaiga – sankryža su Kartenos gatve, sutampančia su magistraliniu keliu A11 Šiauliai – Palanga. Analizuojama gatvė atitinka D2 kategorijai keliamus reikalavimus. Plotis tarp gatvės raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų ribų. Nagrinėjamos gatvės ruožo ilgis – 0,732 km. Gatvės aplinka urbanizuota – abipus gatvės išsidėstę gyvenamosios paskirties pastatai.

Nagrinėjamos gatvės važiuojamosios dalies plotis – 5,0-6,0 m. Esama gatvės danga žvyras, nuo adreso Žalioji g. 15 iki sankryžos su magistraliniu keliu A11 – prastos būklės asfaltas. Dėl žvyro bei blogos būklės asfalto dangos didinamas važiavimo diskomfortas, keliamas triukšmas, dulkės, tai kenkia ne tik aplinkai ir transporto priemonėms, bet ir visai socialinei ekonominei gerovei.

Gatvės zonoje yra tokie inžineriniai tinklai: vandentiekio, drenažo tinklai, požeminiai ryšių kabeliai, žemos įtampos elektros oro linijos.

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas -	
37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS	Laida
				0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	Lapas 1
				Lapų 17



1 pav. Situacijos schema

GATVĖS TECHNINIO DARBO PROJEKTO SPRENDINIAI

Visi siūlomi projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo, aplinkosaugos, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimus, įstatymų, kitų teisės aktų projekto rengimo dokumentus, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentus, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

Statybos darbų stadijos, statinių planinis sprendimas

Vykdamat gatvės remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Inžinerinių tinklų įrengimas;
3. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas;
4. Nuovažų įrengimas;
5. Kelkraščių įrengimas;
6. Griovių formavimas;
7. Eismo saugumo priemonių įrengimas;
8. Eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
9. Teritorijos sutvarkymo ir apželdinimo darbai.

Paruošiamieji darbai

Prieš pradėdant vykdyti pagrindinius statybos darbus, atliekami paruošiamieji darbai: statybos ir medžiagų sandėliavimo aikštelės įrengimas, asfalto dangos demontavimas, nužymima kelio trasa.

Statybų metu statybos vietos aptveriamos, vadovaujantis T DVAER 12 „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis“. Minimalios statybinės medžiagos sandėliuojamos suderintose su Statytoju vietose.

Darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdamat statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	2	17	0

Žemės darbai

Kasimo darbai apima gruntų iškasimą, jų pašalinimą ir pakrovimą į transporto priemones. Išverstas gruntas profiluojamas taip, kad nebūtų plaunamas paviršinio vandens ir negalėtų užslinkti ant šalia esančių plotų. Žemės darbai turi būti atliekami vadovaujantis projekto brėžiniais, sąnaudų kiekių žiniaraščiais ir darbų aprašymu bei statybos rekomendacijomis.

Važiuojamoji dalis

Gatvė atitinka D₂ kategorijai keliamus reikalavimus. Numatomas gatvės plotis – 5,5 m. Gatvės eismo juostų skaičius – 1, eismo juostos plotis – 4,0 m, kelkraščių plotis 0,5-1,0 m. Plotis parinktas atsižvelgiant į esamą situaciją: prisitaikoma prie esamos dangos plokščių bei į transporto priemonių gabaritų poreikius. Projektuojama gatvės danga – asfaltas. Tvarkomos gatvės ilgis – 0,732 km. Danga įrengiama ant esamos dangos konstrukcijos.

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-18-0118-01-TDP-S.B-02.

Kelkraščiai

Iš abiejų gatvės pusių projektuojamas 0,5-1,0 m pločio kelkraštis iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/22), pridedant 40 % skaldos.

Detalūs projektiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-18-0118-01-TDP-S.B-02.

Nuovažų įrengimas

Esamos nuovažos ir sankryžos turi būti sklandžiai sujungtos su tvarkoma danga. Nuovažų įrengimo vietą tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais. Nuovažos ir sankryža projektuojama šiame piktete:

- PK 0+24 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 0+59 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 0+80 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 1+13 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 1+59 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 1+60 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 1+95 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 2+04 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 2+24 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 2+25 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 2+66 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 2+78 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 2+97 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 3+09 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 3+25 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 3+39 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 3+59 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 3+70 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 3+87 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 3+93 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 4+01 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 4+30 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 4+31 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 4+68 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 4+70 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 5+58 (į žemės sklypą – dešinė pusė);
- PK 5+86 (į žemės sklypą – kairė pusė);
- PK 5+96 (į žemės sklypą – dešinė pusė).

Detalūs nuovažų įrengimo ir parinkimo sprendiniai pateikti UL-18-0118-01-TDP-S.B-02.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	3	17	0

Dangų konstrukcijų įrengimo darbai

Rekonstruojama gatvė atitinka D2 kategorijai keliamus reikalavimus. Dangų konstrukcija parinkta remiantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai bendrieji reikalavimai“, Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis „KPT SDK 07“, pagal kurias gatvės važiuojamai daliai iš V skyriaus, III skirsnio, 9 lentelės, parinkta V dangos konstrukcijos klasė.

Gatvės dangos konstrukciją įrengiama ant esamos gatvės dangos konstrukcijos. Esamas žvyro dangos sluoksnis profiliuojamas pagal projektinius nuolydžius ir atliekamas sankasos stabilizavimas cementu ir UPD priedu.

Gatvės dangos konstrukcija:

- 6 cm asfalto pagrindo dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/32);
- sustiprintas pagrindo sluoksnis, 30 cm gyliu apdorojant jonų mainų katalizatoriais ir surišant hidrauliniiais rišikliais (panaudojant cementą ir jonų mainus gerinančius preparatus);
- Žemės sankasa.

Nuovažų dangos konstrukcija:

- 6 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;
- 15 cm skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio (fr. 0/32);
- 25 cm storio šalčiui nejautrus sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio;
- Žemės sankasa.

Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelio dangos konstrukcija:

- 8 cm storio asfalto dangos pagrindo sluoksnis iš mišinio AC 16 PD;

Detalūs dangų konstrukcijų parinkimo sprendiniai pateikti UL-18-0118-01-TDP-S.B-05.

Skersiniai ir išilginiai profiliai

Projektuojamos gatvės dangos projektinis paviršiaus skersinis ir išilginis nuolydžiai numatomi prisitaikant prie esamo žemės paviršiaus nuolydžio.

Žaliosios gatvės skersinis nuolydis projektuojamas dvišlaitis 2,5 %.

Išilginis profilis projektuojamas prisilaikant esamų dangų aukščių ir atitinka leistinus nuolydžius, projektuojami nuolydžiai 0,05 – 3,5 %.

Detalūs skersinių dangos konstrukcijų ir išilginių profilių parinkimo sprendiniai pateikti brėžiniuose UL-18-0118-01-TDP-S.B-05.

Eismo organizavimas

Eismas Žaliojoje gatvėje organizuojamas kelio ženklais bei horizontaliuoju kelio ženkliniu. Kelio ženklai ir jų dydis parinktas, vadovaujantis „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklavimo taisyklėmis“. Projektuojami kelio ženklai:

- Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“ – 2 vnt.;
- Nr. 203 „Duoti kelią“ – 2 vnt.;
- Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ – 2 vnt.;
- Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“ – 4 vnt.
- Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“ – 4 vnt.
- Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ – 1 vnt.

Kelio ženklai Nr. 151, 203, 304, 550 projektuojami 1 grupės dydžio, kelio ženklai Nr. 407, 408 – 0 grupės. Kelio ženklai privalo būti įrengti taip, kad atstumas nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto būtų 0,5 – 2,0 m. Šalia važiuojamosios gatvės dalies įrengiamų kelio ženklų aukštis – 2,2 m.

Kelio ženklų atramos parenkamos pagal „Kelio ženklų atramų parinkimo, projektavimo ir įrengimo taisyklės“ PĮT KŽA 08. Kelio dangos ženklavimas atliekamas vadovaujantis LST 1379 reikalavimus.

Kelio horizontalus ženklavimas parinktas, vadovaujantis „Kelių horizontaliojo ženklavimo taisyklėmis“. Horizontalųjį dangos ženklavimą numatyta įrengti iš termoplasto.

Detalūs eismo organizavimo sprendiniai pateikti brėžinyje UL-18-0118-01-TDP-S.B-02.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	4	17	0

UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01

Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis

Projektuojamoje gatvėje, šalia parduotuvės, numatoma inžinerinė eismo saugumo priemonė: trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis.

Detalūs inžinerinių eismo saugumo priemonių planiniai sprendiniai pateikti brėžinyje UL-18-0118-01-TDP-S.B-02.

Paviršinio vandens nuvedimo sprendiniai

Paviršinis vanduo nuvedamas projektuojamu nuolydžiu ir surenkamas į projektuojamą vandens surinkimo pogriovinį drenažą. Drenažo įrenginiai pajungiami į esamus drenažo tinklus.

Apželdinimas

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymų ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ želdiniai, kurie auga miestų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais.

Darbų metu saugomų želdinių šalinimas nenumatomas. Naujų želdinių sodinimas šiuo projektu taip pat nenumatomas.

Visoje statybų teritorijoje po pagrindinių statybos darbų numatoma sutvarkyti pažeistus vejos plotus.

Projektuojamose saugumo salelėse sodinami paprastieji buksmedžiai (*Buxus sempervirens*).

Baigiamieji darbai apima teritorijos, esančios darbų vykdymo zonoje, sutvarkymą: pažeistų plotų rekultivavimą, viršutinio dirvožemio sluoksnio atstatymą, statybinių šiukšlių išvežimą.

KITA INFORMACIJA

Informacija apie poveikį aplinkai

Planuojami statybos darbai turės minimalų poveikį gamtai. Tvarkomų teritorijų sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali, jose nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų, nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Tvarkoma teritorija nepatenka į radiotechninių objektų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės sukuriamas sanitarinės apsaugos ir ribinio užstatymo zonas.

Atliekų surinkimas

Po projekte numatytų įrengimo darbų statybinės atliekos išvežamos ir statybvietė sutvarkoma.

Inžineriniai tinklai

Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: vandentiekio, drenažo tinklai, požeminiai ryšių kabeliai, žemos ir aukštos įtampos elektros oro linijos.

Esami požeminiai ryšių kabeliai apsaugomi sudėtiniais kabelių apsaugos vamzdžiais.

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu.

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

Tretieji asmenys.

Projekto sprendiniai pateikti laisvoje valstybinėje žemėje gatvės raudonųjų linijų ribose. Todėl kapitalinio remonto projektas parengtas nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

PASTABOS:

1. Vykdamas statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje.
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų - žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus sutvarkyti.
3. Esant būtinybei prisijungti prie esamų tinklų, patenkančių po projektuojamo betono dangą, asfalto dangą turi būti atstatyta minimaliu plotu.
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarką darbų aktus, vykdamas statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus.
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	5	17	0

6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus.
7. Esamų inžinerinių komunikacijų požeminių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti paaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio.
8. Esant neatitikimams tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
	6	17	0

UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS

STATYBOS DARBŲ PARUOŠIMAS

Paruošiamieji darbai

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė-techninė dokumentacija ir gauti atitinkami statybai leidimai:

- leidimą statyti – vykdyti darbus (gauna Statytojas);
- leidimą vykdyti žemės darbus;
- paskyra – leidimus darbams pavoje zonose;
- parengtas technologijos (darbų vykdymo) projektas (rengia Rangovas).

Rangovinė organizacija (bendrovė), parengtame darbų vykdymo projekte (technologiniame) projekte gali koreguoti arba dalinai keisti statybos paruošimo ir organizavimo projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbų saugos reikalavimų.

Statybvietės paruošimas

Visi statybos darbai bus vykdomi gatvės juostos ribose, neįlendant į privačių žemės sklypų ribas. Prieš darbų pradžią, visi numatomi atlikti darbai turi būti suderinti su Statytoju.

Iki statybų darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- pasirūpinti medžiagomis darbo zonų laikinam aptvėrimui, įrengti laikiną tvorą (įrengiama nekasant grunto);
- įrengti laikiną privažiavimą prie darbų vykdymo zonos;
- pastatyti laikinas buitines ir administracines patalpas, įrengti priešgaisrinį postą;
- pasirūpinti energijos šaltiniais statybos darbų metu:
 - a) elektros energijos gaminimui naudoti generatorių;
 - b) geriamo vandens poreikiui naudoti vandens talpyklą;
- pastatyti informacinį stendą apie atliekamus darbus;
- sudaryti sutartį su statybines atliekas utilizuojančia įmone, turinčia atitinkamą sertifikatą;
- esant reikalui, atjungti lauko inžinerinių tinklus, kurie bus remontuojami, apie tinklų atjungimą būtina iš anksto pranešti šiuos tinklus eksploatuojančioms organizacijoms ir gauti atitinkamą leidimą.

Statybinės medžiagos ir gaminiai į statybvietę bus atvežami autotransportu. Rekomenduojame statybines medžiagas ir gaminius sandėliuoti laisvose zonose, susiderinus su Statytoju. Sandėliuoti medžiagas ir gaminius pravažiavimo zonoje griežtai draudžiama.

Darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirmąją padėtį. Visi esami medžiai išsaugoti, kurių kirtimas projekte nenumatytas.

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais bei projektu.

Statybvietės ribos ir aptvėrimas: Kadangi Žaliosios gatvės zonoje išsidėstę registruoti žemės sklypai, todėl statybvietę Rangovas turi įrengti aplinkinėse teritorijose, prieš tai susiderinęs su tos teritorijos savininku ar valdytoju. Statybvietės teritorija aptveriamą laikina vielos tinklo tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys, prie įvažiavimų į statybvietės teritoriją numatyta įrengti ratų plovimo postus. Įrengiant statybvietę, Rangovas turi susiderinti su Statytoju ir gauti iš jo leidimą.

Laikiniųjų pagalbinių patalpų įrengimas: Laikinosios patalpos susideda iš:

- persirengimo kambarių ir drabužių spintelių: persirengimo kambariai turi būti įrengti darbuotojams, kurie turi dėvėti darbo drabužius. Į persirengimo kambarius turi būti lengvai patenkama, jie turi būti pakankamai erdvūs, juose turi būti įrengtos sėdimos vietos; persirengimo kambariai turi būti reikiamo dydžio, kai reikia, juose turi būti įrengtos drabužių džiovinimo vietos. Taip pat turi būti įrengtos rakinamos vietos darbuotojų drabužiams bei asmeniniams daiktams saugoti. Jeigu objekte dirbs moterys, joms turi būti įrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi būti sudaryta galimybė tuo pačiu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- dušų ir praustuvų: kadangi atliekant šiuos darbus, įrengti dušus nebūtina, netoli darbo vietų ir persirengimo kambarių turi būti įrengtas reikiamas skaičius praustuvų su tekančiu vandeniu (jei būtina – karštu vandeniu). Praustuvai turi būti įrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybė jais naudotis atskirai;

- tualetų ir praustuvų: darbuotojams netoli darbo vietų, poilsio bei persirengimo kambarių ir dušų arba praustuvų turi būti įrengtas reikiamas skaičius tualetų ir praustuvų; Kadangi laikinosios buitinės nuotakynės įrengimas nenumatytas, į statybvietę atvežami ir pastatomi „bio“ tualetai.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	7	17	0

1 lentelė. Laikiniosios patalpos

Patalpų pavadinimas	Skaiciavimo metodika	Plotas
Statinio statybos vadovo ir darbų vadovų patalpos	Vienam žmogui	5 m ²
Drabužinės	Vienam žmogui	1,13 m ²
Prausyklos	Vienam žmogui	0,26 m ²
Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos	Vienam žmogui	0,2 m ²
Poilsio ir valgymo patalpos	Vienam žmogui	1 m ²
Patalpos sušilti	Vienam žmogui	0,1 m ² (mažiausiai 8 m ²)
Dušinės	Atsižvelgiant į gamybos proceso sąlygas: - viena dušinė 15 žmonių; - viena dušinė 7 žmonėms; - viena dušinė 5 žmonėms	Dušo kabina – 1,75 m ² Persirengimo patalpa – 2,0 m ²
Tualetai	Vienas tualetas 30-čiai žmonių	kabinos dydis 1,2 x 0,8 m

Laikinuosius pastatus siūloma surinkti iš konteinerinių blokų. Tokių konteinerinių blokų svoris – apie 1,6 t. Jie statomi automobiliais kranais, vežami treileriais. Prireikus, jie gali būti statomi vienas ant kito. Pagalbinės patalpos statomos išlygintoje aikštelėje su nuolydžiu $i = 0,005$, kad paviršinis vanduo nutekėtų į iškastus griovius.

Buitinių patalpų įrengimo vietas parinks Rangovas.

Pirmosios medicininės pagalbos priemonės (vaistinė) su visais buitinių pirmosios medicininės pagalbos medikamentais ir kitomis medicininėmis priemonėmis pastatomas buitinėse patalpose ir pagal darbų vadovus nurodytose darbo zonose. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi būti paženklintos specialiu ženklu. Matomose vietose turi būti užrašytas bendrosios pagalbos telefonas Nr. 112.

Įvykus rimtam susižeidimui ar kitai rimtai traumai, nukentėjusiam pirmiausiai vietoje pagal galimybes suteikiama pirmoji medicininė pagalba bei iškviečiama bendrojo pagalbos telefonu grietoji medicininė pagalba ir nedelsiant apie įvykį pranešama Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam padalinii.

2 lentelė. Pirmosios pagalbos rinkinys

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
1. Didelis sterilus tvarstis*, 10 cm x 12 cm	2 vnt.	
2. Karpomas pirmosios pagalbos pleistras*, 10 cm x 6 cm	8 vnt.	
3. Lipnus pleistras*, 2,5 cm x 5 m	1 vnt.	Tvarsčiui pritvirtinti
4. Neaustinės medžiagos servetėlė*, 20 cm x 30 cm	10 vnt.	
5. Palaikomasis trikampio formos tvarstis*	1 vnt.	Pažeistai viršutinei galūnei parišti
6. Palaikomasis tvarstis*, 6 cm x 4 m	3 vnt.	
7. Palaikomasis tvarstis*, 8 cm x 4 m	3 vnt.	
8. Pirmosios pagalbos žirkklės	1 vnt.	
9. Pirmosios pagalbos pleistro juostelės*	20 vnt.	
10. Plastikinis maišelis*, 30 cm x 40 cm	2 vnt.	
11. Sterilus akių tvarstis*	2 vnt.	
12. Sterilus nudegimų tvarstis, 40 cm x 60 cm	1 vnt.	
13. Sterilus nudegimų tvarstis*, 60 cm x 80 cm	1 vnt.	
14. Sterilus žaizdų tvarstis*, 10 cm x 10 cm	6 vnt.	
15. Speciali antklodė*, ne mažesnė kaip 140 cm x 200 cm	1 vnt.	Nukentėjusiajam paguldyti ir (ar) apkloti
16. Tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis*, 4 m	1 vnt.	
17. Vidutinio dydžio sterilus tvarstis*, 8 cm x 10 cm	3 vnt.	

Žymuo:

UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01

Lapas	Lapų	Laida
8	17	0

Medicinos pagalbos ir kitų priemonių pavadinimas	Kiekis	Paskirtis
18. Vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės*	4 vnt.	
19. Pirmosios pagalbos teikimo aprašymas arba Pirmosios pagalbos teikimo atmintinė	1 vnt.	
20. Rinkinio aprašas*	1 vnt.	Tvirtinamas ant dėžutės/spintelės durelių/dangtelio vidinės pusės

Papildomai rekomenduojama turėti:

- Ammonii causticum 10% sol. (Amoniako tirpalo);
- Žaizdų dezinfekavimo tirpalo (Oktenidino dihidrochlorido arba kito užregistruoto preparato) 50 ml, 250 ml, 450 ml ar 1l) žaizdoms plauti;
- Natrio chlorido 0,9% sterilaus tirpalo (vienkartinių 25 ml ar 200 ml pakuočių) pažeistoms akims arba žaizdoms plauti;
- Sterilių aliuminiu padengtų baktericidinių poliesterio tvarsčių žaizdoms, 20 cm x 20 cm;
- Vienkartinių dirbtinio kvėpavimo kaukių (vienetų skaičių, atsižvelgdamas į poreikius bei vykdomus technologinius procesus, nustato Darbų vadovas);
- Šaldančiųjų maišelių (po sausgyslių, raumenų patempimo, sumuštų kūno vietų atšaldymui, perkaitus saulėje), kurių dydį ir kiekį nustato Darbų vadovas.

Pagrindiniai transporto bei pėsčiųjų keliai: Vykdamas statybos darbus teritorija naudosis gyventojai, reikia numatyti pėsčiųjų judėjimo kelius. Statybą rekomenduojama įrengti laisvoje valstybinėje žemėje. Vietinių gyventojų bei darbininkų apsaugai, reikia labai apgalvotai numatyti transporto bei pėsčiųjų judėjimo kelius. Keliai turi būti aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi ir tikrinami. Pėsčiųjų eismui būtina numatyti tiltelius virš tranšėjų, jei bus klojami vamzdiniai.

Įrengiant judėjimo kelius būtina užtikrinti:

- Nepaisant oro sąlygų keliai turi būti patikimi;
- Nuo viešojo kelio ir stovėjimo aikštelės iki persirengimo patalpos turi būti užtikrinamas vaikščiojimas apsiavus įprastą avalynę;
- Eismo kelių ir darbo vietų paviršius visada turi būti švarūs, be jokių pašalinių daiktų, kurie keltų pavojų eismui;
- Šuliniai, duobės ir pan. turi būti uždengtos ar atitvertos.

Visos panaudotos statybinės medžiagos išvežamos iš statybos vietos automobilių transportu.

Transporto eismo organizavimas statybos darbų metu: Rangovas privalo gauti visus būtinus leidimus kelių uždarymui / eismo ribojimui, viešojo transporto pakeitimams (esant reikalui).

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas.

Eismo ribojimo sprendiniai pateikti brėžinyje UL-18-0057-01-TDP-SO.B-02.

Statybos įranga ir statybos metodai: Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti visas kenksmingas aplinkai medžiagas.

Naudojami elektriniai įrankiai turi būti techniškai tvarkingi, apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie tų dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankių klasė turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Orientacinis mechanizmų sąrašas:

- Krovininė automašina, keliamoji galia 10t;
- Vienkaušis ekskavatorius, kaušo talpa 0,65 m³;
- Asfalto klotuvas iki 500t/h
- Savaeigis plentvolis iki 6t;
- Vibroplūktuvas, vibroplokštė;
- Mini daugiafunkcinės mašinos;
- Kiti smulkūs mechanizmai su vidaus degimo varikliu.

Darbų koordinavimas: Už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais atsakingas Rangovas, taip pat Rangovas darbo metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

Užsakovas, kai statinį statant dirbs daugiau kaip vienas Rangovas, privalo paskirti vieną arba daugiau statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	9	17	0

Statybos aikštelės valymas: Statybinės atliekos išvežamos autotransportu į perdirbimo vietą, prieš tai sudarius sutartį su atliekas utilizuojančia įmone, kuri turi atitinkamą sertifikatą. Augmenija (įskaitant kelmus ir šaknis), šiukšlės ir kitos atliekos, likusios po valymo darbų, turi būti išvežtos į sąvartyną, kurį nurodo vietinės valdžios institucijos.

Statybos metu ypatingų priemonių nuotekų surinkimui nenumatyta. Todėl Rangovas turi užtikrinti, kad į nuotekos nepatektų labiausiai tikėtinų ir ypač kenksmingų gamtai naftos produktų.

Pranešimas apie darbų pradžią: Rangovas turi įteikti Projekto vykdymo priežiūros vadovui raštišką pranešimą apie numatomus pradėti lyginimo ir valymo darbus. Darbai negali būti pradėti iki tol, kol nebus gautas raštiškas Projekto vadovo pritarimas.

Iki darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties projektinė dokumentacija, gautas leidimas statybai ir techninio priežiūrėtojo spaudu bei parašu patvirtinti brėžiniai ir techninės specifikacijos. Rangovinė organizacija privalo parengti technologinį projektą pagal firmos statybos taisykles. Rangovas darbų metu gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų.

Iki pagrindinių darbų pradžios būtina atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

- Statytojas arba Rangovas turi parengti darbuotojų saugos ir sveikatos planą ir ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki darbų pradžios privalo išsiųsti Valstybinės darbo inspekcijos inspektavimo skyriui pranešimą;
- Prieš pradėdant darbus reikia nustatyti ir patikrinti žemėje esančias komunikacijas ir numatyti jų reikiamą apsaugą bei aiškiai pažymėti;
- Privaloma paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorių;
- Negalima pradėti statybinių įrengimų darbų, kol neparengtas saugos ir sveikatos darbe priemonių planas.
- Rangovas privalo parengti bei suderinti su Statytoju ir suinteresuotomis institucijomis technologinį statybos darbų vykdymo projektą (technologinę kortelę), kuriame nurodomas technologinių operacijų atlikimo grafikas su operacijų eiliškumu ir trukme.

STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMAS

Pagrindiniai darbai

Vykdamas gatvės statybos darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Inžinerinių tinklų įrengimas;
3. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas;
4. Šaligatvio ir kelkraščių įrengimas;
5. Eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
6. Teritorijos apželdinimas ir sutvarkymo darbai.

Statomose, rekonstruojamose arba kapitališkai remontuojamose miesto gatvėse inžineriniai tinklai klojami, o senieji perklojami kompleksiskai. Šie darbai turi būti užbaigti iki dangos klojimo ir teritorijos tvarkymo darbų pradžios.

Augalijos apsauga atliekant statybos darbus

Teritorija tvarkoma, vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais želdinių šalinimui. Vadovaujantis LR želdynų įstatymu ir LR Vyriausybės nutarimu „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniams, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniams“ želdiniai, kurie auga miestų bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotiniais.

Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami) šiais atvejais, kai:

- nudžiūvę, išskyrus uoksinius;
- vėjo, sniego, žaibo ar dėl kitų priežasčių išversti, nulaužti, apdegę gaisro metu;
- išpuvę;
- pasvirę didesniu kaip 45 laipsniu kampu;
- (...) auga pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;
- auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių;
- auga apsaugos zonose, kuriose neturi augti.

Saugotinių medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais. Persodinti negalima, kai po medžiais yra inžinerinės komunikacijos; aplink medžius yra laikini statiniai ar pastatai; medžiai auga arti statinių ar pastatų pamatų, tvorų ir t.t.

Leidimo kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinius želdinius nereikia, kai jie auga:

- pylimų (polderių) šlaituose, melioracijos griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose ir jų apsaugos zonose;
- ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jo dalių.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	10	17	0

Šiuo projektu saugotinių želdinių šalinimas nenumatomas. Numatoma pašalinti menkaverčius krūmus, trukdančius kelio remonto darbams.

Žemės darbai

Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais arba komunikacijomis, apie jas privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūrą ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama tęsti darbus toje zonoje.

Vietose, kurias kerta esamos požeminės komunikacijos (elektros, ryšių, įvairios paskirties vamzdynų, kitų tinklų), žemės darbai atliekami laikantis visų atsargumo priemonių. Vietose, kur pavojus pažeisti požeminius tinklus yra realus, grunto kasimo ir užpylimo darbai atliekami rankiniu būdu, dalyvaujant tuos tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovui.

Esant gruntiniam vandeniui, gruntinio vandens pažeminimui naudojami adatiniai filtrai, taip vanduo išsiurbiamas iš surinkimo duobių (Šulinių) siurbliais ir atviruoju būdu.

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjamieji ženklai, informuojantys apie netoliese esančią pavojaus zoną.

Įrengiant iškasas, reikia įvertinti gruntinio vandens ir prasiskverbiančio vandens kilimo galimybę, kuri padidintų iškasos šlaitų griuvimo riziką. Nuo iškasos šlaito viršutinio krašto būtų paliktas mažiausiai 1 m pločio laisvas plotas. Šioje zonoje negalima planuoti judėjimo arba laikyti medžiagų, kadangi krintančios medžiagos arba griūvantys šlaitai gali sužeisti žmones. Statybvietėje esantys pavojingi aukščių skirtumai, iškasos, duobės, ir pan. turi būti saugiai atitveriami, uždengiami arba kitaip tinkamai apsaugomi, kad neiškristų žmonės ar darbo priemonės.

Baigus mechanizuotu būdu grunto kasimą iki nurodytos altitudės (10 cm aukščiau projektuojamų altitudžių - šis sluoksnis nukasamas rankiniu būdu), pagrindas patikrinamas ar nėra silpnų ar išmirkusių gruntų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilti kitu patvari smėliniu gruntu, jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą. Atsitiktinai grunto perkasimai užpilami smėliniu gruntu. Šis supiltas gruntas turi būti ypatingai gerai sutankintas.

Grunto perteklius pakraunamas į autotransportą ir išvežamas į sąvartą.

Inžinerinių tinklų įrengimo darbai

Į statybos darbų zonos ribas patenka tokie inžineriniai tinklai: žemos įtampos požeminiai elektros tinklai, vandentiekio, lietaus nuotekų linijos, požeminiai ryšių tinklai, dujotiekio tinklai.

Statybos darbų metu Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų.

Projektu iškelti inžinerinių tinklų nenumatomas.

Šiuo projektu numatomas elektros tinklų ir ryšių tinklų apsaugojimas.

Montuojant kabelius griežtai laikytis technologinių kortelių ir kabelio gamintojo reikalavimų. Įtraukiant kabelius į vamzdžius, būtina naudoti skriemulius ir specialius piltuvus įstatomus į vamzdžius. Paklojus kabelį vamzdžių angos turi būti užsandarinamos.

Atlikus statybos-montavimo darbus, pilnai atstatyti gerbūvį. Išvežti atliekamą gruntą ir statybinį laužą.

Dirbant šalia veikiančių ir veikiančiuose el. įrenginiuose privaloma vadovautis „Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėmis“ (2010).

Dangų įrengimo darbai

Projekte numatoma įrengti važiuojamosios dalies dangos konstrukciją su minkštojo asfalto danga ant skaldos pagrindo sluoksnio, kuris įrengiamas ant stabilizuotos sankasos sluoksnio.

Dangų pagrindai, asfalto danga bus įrengiama sunkiasvorių mechanizmų pagalba, todėl būtina laikytis visų darbo su spec. automechanizmais saugos reikalavimų.

Kiti darbai

Daubos ir tranšėjos, o ypač už aptvertos aikštelės ribų (tvoros) turi būti aptvertos arba pažymėtos gerai matomais (ir nakties metu) ženklais.

Statybos darbų eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardyta arba pažeista danga, žalieji plotai turi būti atstatyti.

Visi statybos - montavimo ir kiti darbai turi būti atliekami pagal projekto Susisiekimo dalies ir kitų dalių aiškinamųjų raštų (tekstinės dalies) nurodymus ir pastabas.

Statybinės atliekos

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	11	17	0

Gatvės remonto darbų metu numatoma pašalinti menkaverčius krūmus, demontuoti ir frezuoti asfalto dangą (prisijungimo prie esamo asfalto) ir esamus kelio ženklus.

Įmonių užsiimančių griovimo atliekų tvarkymu galima rasti Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje:

<http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=13749887-074f-4c1e-9a0d-9edbf6020b1c>.

Bet kokių atveju atliekos šalinamos taip, kad jos nedarytų žalingo poveikio statybvietės darbuotojų sveikatai.

Medžiagos, tinkamos tolimesniam (antriniam) panaudojimui, išvežamos į Statytojo nurodytą vietą.

3 lentelė. Atliekos, atliekų tvarkymas

Technologinis procesas	Statybinės atliekos				Atliekų tvarkymo būdas
	Pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Būvis	
Ardymo darbai	Asfaltas	t	44	Kietas	S8- laikinai saugoma statybvietėje statybos metu. Perduodama atliekų tvarkytojui
Ardymo darbai	Mediena (menkaverčiai krūmai)	ha	0,7	Kietas	S8- laikinai saugoma statybvietėje statybos metu. Išvežimas į specialią sandėliavimo vietą ne ilgesniam kaip 1 metų laikotarpiui. R12- atliekų būsenos ar sudėties pakeitimas (ardymas, susmulkinimas). Perduodama atliekų tvarkytojui.
Ardymo darbai	Metalas: • Kelio ženklų atramos • Kelio ženklų skydai	vnt.	5	Kietas	S8- laikinai saugoma statybvietėje statybos metu. Grąžinama Statytojui
		vnt.	7		

Gamybinės ir ūkinės veiklos sustabdymo sąlygos remontuojant statinius

Nėra stabdoma jokia gamybinė ir ūkinė veikla.

Autotransporto eismo laikino uždarymo galimybės ir sąlygos

Statybos metu darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas teritorijoje dirbančių žmonių patekimas į sklypą.

Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei laikiniais atitvarais aptverti darbų vykdymo vietas.

Papildomo žemės sklypo statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmsams įrengti, laikiniems keliams ir inžineriniams tinklams nutiesti galimybės ir sąlygos

Statybvietės teritorija yra valstybei priklausančioje žemėje.

Rangovas, suderinęs su Statytoju ir teritorijos savivalda, turi įsirengti teritoriją statybos produktams ir konstrukcijoms sandėliuoti, statybiniams įrenginiams ir mechanizmsams saugoti.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Mechanizmų atramų atstumai nuo iškasos krašto neturi būti mažesni negu nurodyti DT 5-00, p.26 1-oje lentelėje.

Išardyti smulkūs gaminiai (lentos, akmenys, plytos ir pan.) pakraunami rankiniu būdu. Būtina vengti šiukšlių sandėliavimo statybos aikštelėje, kadangi tai trukdys darbų eigai. Aptikus aikštelėje kenksmingas medžiagas (jeigu tokios medžiagos yra), būtina nustatyti jų kenksmingumo laipsnį ir atitinkama tvarka išvežti į atliekų perdirbimo arba naikinimo vietą.

Vykdam darbus, būtina vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais, kurių pagrindiniai išvardinti 1-ame skyriuje.

Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingame stovyje. Tepalų ir degalų nutekėjimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas aplinkai.

Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:

- Pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną;

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	12	17	0

- Daubos, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos arba pažymėtos gerai matomais ženklais;
- Pavoingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
- Kasamų daubų ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus;
- Keliamų gaminių užkabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga;
- Kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti;
- Gaminiai nebūtų perkeliama virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros);
- Šalia tvoros gaminiai nebūtų pakeliami aukščiau 2 m nuo žemės paviršiaus;
- Nebūtų žmonių po keliamomis konstrukcijomis ir zonoje, kur konstrukcijos gali nukristi;
- Konstrukcijos į montavimo vietą būtų paduodamos padėtyje, artimoje projektinei;
- Nebūtų keliamos surenkamos g/b konstrukcijos, neturinčios montavimo kilpų arba žymių, be kurių negalima teisingai konstrukcijas pakabinti ir montuoti;
- Nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos arba statybinės medžiagos darbo pertraukų metu;
- Pastatytos į projektinę padėtį, konstrukcijos būtų atkabinamos tiksliai po to, kai jos bus pastoviai arba patikimai laikinai įtvirtintos;
- Darbininkai būtų aprūpinti spec. apranga ir individualios apsaugos priemonėmis; aikštelėje būtų vaistinė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;
- Žemės darbai prie esamų inžinierių tinklų ir kitų statinių būtų vykdomi rankiniu būdu ir dalyvaujant atitinkamų žinybų atstovams;
- Visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
- Iki statybos pradžios būtų parengtas technologinis statybos darbų vykdymo projektas;
- Būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.

Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisrinio inventoriumi).

Pavoingos vietos statybos aikštelėje

1. Privažiavimo keliai.
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, ir kt.) darbo zonos.
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai.
4. Vykdamas žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdiniai.

Jei statybos aikštelėje yra pavojingų zonų, į kurias įėjimas ribotas, jose turi būti įrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. Kai darbuotojai turi teisę įeiti į pavojingas zonas, turi būti parengtos reikiamos priemonės jų apsaugai ir, jei reikia, išduodamos asmeninės apsauginės priemonės. Pavojingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos.

Pavojingų darbo vietų statybvietyje sąrašas:

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose;
2. Darbai, vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas;
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas;
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose;
5. Darbas mechanizmų darbo zonoje;
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V;
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas;
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus.

Avarių likvidavimas

Įvykus požeminių tinklų avarijai, žemės darbai jų padariniams šalinti gali būti atliekami be statybą leidžiančio dokumento. Jei darbai vykdomi keliuose (gatvėse), būtina informuoti ir teritorinę policijos įstaigą. Apie Avariją, įvykusią kultūros paveldo objektų teritorijose arba jų apsaugos zonoje, informuojamas ir Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys. Likviduojant požeminių tinklų avariją privalo dalyvauti avariniams darbams vadovaujantis asmuo, paskirtas darbus atliekančios įmonės įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu ar turintis darbus atliekančios įmonės raštišką įgaliojimą. Likvidavus avariją, dangos ir želdinių atstatymą užtikrina pažeisto inžinerinio statinio savininkas (naudotojas, valdytojas), o jei avarija įvyko dėl žemės darbų, kai gruntas kasamas statybos reikmėms – šių darbų Rangovas. Iki dangos atstatymo jis privalo prižiūrėti laikinosios dangos būklę arba pagal sutartį pavesti tai atlikti kitam Rangovui. Avarijos padaryta žala atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka. Avarijos gamtinių dujų skirstymo sistemose lokalizuojamos ir likviduojamos Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	13	17	0

Siekiant išvengti inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių gedimų, sugadinimų, apsaugoti dangas bei želdinius vykdant grunto kasimo ir kitus su tuo susijusius darbus, būtina laikytis jų saugos taisyklių

Aplinkosaugos ir trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai

Prieš pradėdant darbus, būtina susisiekti su vietinėmis aplinkosauginėmis institucijomis. Šioms institucijoms pateikiama informacija apie planuojamus darbus, darbų vykdymo trukmę ir vietovės žemėlapis.

Statybinėse aikštelėse bus sandėliuojamas minimalus statybinių medžiagų ir konstrukcijų kiekis. Degalai ir tepalai prie statybvietėje sandėliuojami nebus. Dauguma statybinių konstrukcijų bus sandėliuojama statybvietėje suderintose vietose.

Detalų aplinkos apsaugos ir prevencijos veiksmų planą turi parengti Rangovas ir suderinti su Statytoju.

Poveikį gamtai mažinančios priemonės

Žaliavos ir elementai, pagaminti fabrikinio būdu, įsigijami iš arčiausiai esančio gamintojo. Geriau rinktis gamykliniu būdu pagamintus elementus nei gaminamus vietoje, jeigu numatomas didelis transporto padidėjimas.

Dažai ir hidroizoliacinės medžiagos parenkamos taip, kad jose esantis kenksmingų aplinkai medžiagų (tokių, kaip sunkieji metalai) kiekis būtų minimalus. Apsauginės kaukės ir drabužiai turi būti statybvietėje dažant ar klojant hidroizoliaciją.

Baigus statybos darbus, statybinė aikštelė rekultivuojama, žali plotai atstatomi augaliniu sluoksniu ir apsėjami žole. Atliekant statybos darbus bus vykdoma autorinė ir techninė priežiūra, kurios metu bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus.

STATYBAI REIKALINGI RESURSAI

Statybos aprūpinimui elektros energija numatomas prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti generatorių; buitiniams nuotekoms – biotualetai, statybos aprūpinimui vandeniu – prisijungimas prie esamų tinklų arba naudoti vandens talpas.

Buitinėms ir administracinėms patalpoms pastatomi laikini kilnojamieji statybinių nameliai (inventoriniai vagonėliai).

Automobilių transportas ir kita sunki statybinė technika iš statybos teritorijos privalo išvažiuoti iš statybos darbų zonos neužteršiant kelių žemės gruntu ir kt. statybinėmis medžiagomis ir laužu.

STATYBOS TRUKMĖ

Šiuo metu statybos trukmė nustatoma Statytojo ir konkursą laimėjusio vykdytojo Rangovo sutartimi, nes šiuo metu nėra įteisintų statybos trukmės nustatymo normatyvų, be to, statybos trukmė priklauso ir nuo savalaikio aprūpinimo pakankamais finansiniais resursais. Remiantis Lietuvos Respublikoje atliekamais artimos apimties ir pobūdžio darbais, jų trukmė orientaciniai priimta apie 6 mėn.

Statybos darbų eiliškumas ir terminai turi būti apspręsti Rangovo paruoštame „Statybos ir montavimo darbų grafike“. Rangovas kiekvienai darbų rūšiai prieš jos vykdymo pradžią sudaro darbų vykdymo projektą ir suderina jį su Statytoju ar jo atstovu (techninės priežiūros vadovu).

Numatyti tokie statybos darbų eiliškumo etapai:

- Paruošiamieji ir ardymo darbai;
- Inžinerinių tinklų įrengimas;
- Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas;
- Šaligatvio ir kelkraščių įrengimas;
- Eismo reguliavimo priemonių įrengimas;
- Teritorijos apželdinimas ir sutvarkymo darbai.

Nustatant statybos etapų bei atskirų statybos darbų patogiausią pradžios ir pabaigos laiką turi būti atsižvelgta į šiuos faktorius:

- būtinybė vykdant statybos darbus nenutraukti technologinio proceso;
- atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ sudėtingumas ir atsakingumas;
- keliama normatyviniai statybos dokumentų reikalavimai atskirų statybos darbų /konstrukcijų/ vykdymui;
- būtinų laikinų konstrukcijų ar kitų priemonių, vykdant statybos darbus, sudėtingumas ir kaina.

Jei statybos darbai vykdomi šaltuoju sezonu ar numatomos technologinės pertraukos ar kiti darbai, įtakojantys statybos trukmę, statybos darbų atlikimo ypatumai turi būti aprašyti statybos darbų technologiniame projekte.

Esant ilgesnei kaip 3 mėnesių statybos sustabdymo trukmei, atliekami statinio konservavimo darbai, kai statybos darbai sustabdomi statybos valstybinę priežiūrą atliekančio pareigūno reikalavimu – gavus šio pareigūno leidimą atlikti statinio konservavimo darbus, kai statybos darbai sustabdomi savavališkos statybos atveju, kai statybos darbus sustabdo pats Statytojas savo sprendimu.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	14	17	0

APLINKOS APSAUGOS SKYRIUS

BENDRIEJI DUOMENYS

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių: Kretingos rajono savivaldybė, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Artūras Reinikis, tel. 8 445 75114, el.paštas: arturas.reinikis@kretinga.lt.

Informacija apie projekto rengėją: UAB "URBAN LINE", Liepkalnio g. 85, LT – 02120 Vilnius; tel.: 8 699 19380; el. paštas: info@urbanline.lt.

Kontaktinis asmuo: projekto vadovas Robertas Jautakis, tel. 8 602 14040; el. paštas: robertas.jautakis@urbanline.lt.

Ūkinės veiklos pavadinimas. Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. kapitalinio remonto projektas.

Techninio projekto aplinkos apsaugos skyriaus tikslas yra parodyti, kad nagrinėjamos teritorijos darbai neturės neigiamo reikšminio poveikio jų vykdymo zonoje esančioms teritorijoms bei aplinkos požūriui jautrioms teritorijoms (saugomos ir ekotinklo „Natura 2000“ buveinės bei kitos tarptautinės svarbos teritorijos).

Pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą poveikio aplinkai vertinimas atliekamas, kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinimas, rūšių sąrašą arba kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privalomas jo poveikio aplinkai vertinimas.

Projekte nagrinėjama Žalioji gatvė, Žalgirio seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje. Statybos darbai savo apimtimis nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos, kuri dėl savo pobūdžio gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai ir kuriai reikia atlikti poveikio aplinkai vertinimą, sąrašą bei atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, sąrašą.

Rengiamas Techninio darbo projekto aplinkos apsaugos skyrius – tai esamos aplinkos būklės įvertinimas, būsimos veiklos poveikio aplinkai ir priemonių jam sumažinti numatymas. Jame atsižvelgiama į visus aplinkos komponentus, kurie paveikiami vykdant ūkinę veiklą, t.y. vanduo, oras, dirvožemis, biologinė įvairovė, kraštovaizdis, žmogus.

PLANUOJAMA ŪKINĖ VEIKLA

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. kapitalinio remonto projektas.

Projekto įgyvendinimo metu nagrinėjamoje gatvėje numatoma įrengti važiuojamąją dalį bei nuovažas iš asfalto dangos, kelkračius iš žvyro dangos bei paviršinio vandens nuvedimą.

Numatomas eksploatacijos laikas neribotas.

Po nagrinėjamų statybos darbų jokia produkcija nebus gaminama.

Energijos šaltinių poreikiai. Nagrinėjamos gatvės kapitalinio remonto darbams bus naudojamos įprastos kelių statybos mašinos ir medžiagos. Degalai ir tepalai įrenginiams bei mechanizmams atvežami, panaudoti tepalai išvežami laikantis Lietuvos Respublikos standartų.

Numatomas maksimalus elektros energijos poreikis statybos darbų metu – apie 50 kW. Kiti energetiniai ir technologiniai ištekliai nebus naudojami.

Statybos darbų metu cheminės medžiagos ir preparatai nenaudojami.

Technologiniai procesai. Po statybos darbų technologiniai procesai nebus vykdomi.

INFORMACIJA APIE POVEIKIUS APLINKAI

Informacija apie cheminę, fizikinę, biologinę ir kitų reglamentuojamų veiksmų taršą:

Gatvės kapitaliniam remontui reikalingos žaliavos: gruntas, smėlis, žvyras, skalda, asfalto mišiniai, cementbetonio mišiniai. Tvarkant inžinerinius tinklus naudojamas plastikas, metalas. Žaliavų ir medžiagų kiekiai pateikti atskirų projektų dalių sąnaudų žiniaraščiuose.

Gatvės kapitalinio remonto darbų bei kelio eksploatavimo metu cheminės medžiagos ir jų preparatai, pavojingos cheminės medžiagos ir jų preparatai, radioaktyvios medžiagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos ir laikomos.

Gatvės kapitalinio remonto metu bus naudojami tokie gamtiniai ištekliai kaip vanduo, žvyras, smėlis, skalda. Šie ištekliai bus išgaunami kitur (karjeruose) ir atvežti į panaudojimo vietą. Gatvės kapitalinio remonto ir eksploatavimo metu biologinės taršos susidarymas nenumatomas.

Gatvės kapitalinis remontas nėra susijęs su gamyba, todėl gamybinės, pavojingos ir radioaktyviosios atliekos nesusidarys. Gatvės eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas, o K naudotojų pakelėse paliekamos šiukšlės bus

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	15	17	0

surenkamos komunalinių paslaugų įmonių. Pagrindinės statybinės atliekos susidarys statybos darbų metu, jų kiekiai pateikti Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo skyriuje.

Poveikis nekilnojamojo kultūros paveldo objektams. Nekilnojamų kultūros paveldo objektų vykdomų darbų zonoje nėra. Minimalus atstumas iki artimiausio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto – 1,0 km atstumu į rytus yra Rubulių kaimo senosios kapinės, vad. Markapiai (unikalus kodas 24255). Kadangi remonto darbai bus vykdomi gatvės raudonųjų linijų ribose, dėl sąlyginai nedidelių darbų apimčių numatoma, kad planuojami statybos darbai reikšmingo poveikio artimiausiems kultūros paveldo objektams neturės.

Bet kokių atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologinių radinių ar nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti Savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą. Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą.

Poveikis saugomoms gamtinėms teritorijoms. Nagrinėjama Žalioji gatvė nepatenka į saugomų gamtinių, įskaitant ekotinklo „Natura 2000“, teritorijų ribas. Artimiausia ekotinklo „Natura2000“ teritorija yra apie 1,5 km į rytų pusę – Minijos upės slėnis. Kadangi statybos darbai bus vykdomi gatvės raudonųjų linijų ribose, dėl atstumo iki saugomos gamtinės teritorijos planuojami statybos darbai neturės poveikio saugomoms teritorijoms.

Poveikis paviršiniam vandeniui.

Paviršinis vanduo nuo projektuojamų dangų skersiniu ir išilginiu nuolydžiu nuvedamas į žaliuosius plotus bei surenkami atskiru projektu numatomais tinklais. Dėl tokio išsidėstymo ir dėl minimaliai atliekamų tvarkomųjų statybos darbų poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims nenumatomas.

Statybos darbų metu didelis nuotekų kiekis nesusidarys. Neigiamas poveikis paviršiniams ir požeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems įvykiams bei avarijomis.

Eksplotavimo laikotarpiu pagrindiniu taršos šaltiniu išlieka lietaus vanduo.

Poveikis orui. Oro taršos ribinius dydžius reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. D1-329 / V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ ir 2010 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. D1-585 / V-611 „Dėl aplinkos ore užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzeno, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“.

Dabartiniu metu pagrindiniai taršos šaltiniai – nagrinėjamoje gatvėje važiuojančios transporto priemonės.

Projektu numatoma sutvarkyti Žalniąją gatvę, įrengiant geros būklės asfalto dangos važiuojamąją dalį bei žvyro dangos kelkraščius.

Sutvarkius gatvę, įrengus naują lygesnę dangą, prognozuojama, kad eismas taps sklandesnis, poveikis orui sumažės, neviršys leistinų ribų ir nekels grėsmės statinyje ar prie jo būnantiems žmonėms, tuo pačiu ir oro tarša neviršys didžiausių leistinų taršos dydžių (LR Aplinkos ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos kriterijus, sąrašas“).

Statybos darbų metu didesnis dulkių kiekis numatomas nuo ardomų konstrukcijų, grunto kasimo, naujų medžiagų ir konstrukcijų transportavimo bei skleidimo, sandėliavimo metu. Taip pat dulkės bus keliamos viršutinio dirvožemio sluoksnio sandėliavimo ir darbų zonos rekultivavimo metu. Oro tarša išmetamosiomis dujomis galima dėl mechanizmų, turinčių benzininių ir dyzelinių variklių, degimo liekanų.

Poveikis dirvožemiui. Prieš vykdant darbus, viršutinis dirvožemio sluoksnis (~10 cm) nuimamas ir sandėliuojamas sutartinėse vietose. Baigus statybos darbus, pažeisti plotai rekultivuojami, atstatomas viršutinis dirvožemio sluoksnis. Tose vietose, kur dirvožemis nėra pažeistas ar degraduotas, bus laikomasi specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, t.y. išsaugomi derlingą dirvožemio sluoksnį.

Atsižvelgiant į nagrinjamų statybos darbų pobūdį, tikėtina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvožemiui nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. Dirvožemio apsaugai nuo taršos būtina tinkamai parinkti statybinių medžiagų, atliekų saugojimo ir atidirbtų tepalų surinkimo vietas.

Avarinių išsiliejimų atveju statybos darbus vykdanči statybos įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Darbų zonoje laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, kurie skirti surinkti tepalus ar kitus teršalus netikėto išsiliejimo iš transporto priemonių, esančių laikinoje statybos aikštelėje, metu. Iš šulinio – sėsdintuvo atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę. Degalai ir tepalai

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	16	17	0

nesandėliuojami. Laikina statybos aikštelė įrengiama taip, kad nepažeistų darbų zonoje augančių vertingų želdinių, neužterštų dirvožemio.

Poveikis bioįvairovei ir kraštovaizdžiui. Naujos, tvarkingos dangos daro didelį poveikį aplinkos estetiniam vaizdui. Dėl atliekamų darbų tikėtina, kad tvarkomų teritorijų aplinka atitiks vietovės formuojamą savitumo koncepciją ir reikšmingo neigiamo poveikio vizualinei kraštovaizdžio kokybei nedarys. Atsižvelgiant į tolimą atstumą iki kultūros paveldo objektų ir rekreacinių išteklių, neigiamas projektuojamos gatvės darbų poveikis jiems nenumatomas.

Dirvožemis sandėliuojamas numatytose vietose visų statybos darbų metu.

Atlikus visus baigiamuosius statybos darbus, bus reikultivuoti visi statybos metu paveikti plotai, suformuoti vietovės nuolydžiai, neiškreipiant buvusių landšaftinių profilių.

Laikinas minimalus poveikis bioįvairovei galimas tik statybos darbų metu (triukšmas, oro tarša). Bet kokie šalinimo darbai numatomi vykdyti tik susiderinus su Statytoju ir kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Ekstremalios situacijos. Statybos darbų metu būtina numatyti galimų avarijų išvengimo ir likvidavimo priemones – už tai atsakinga statyboto darbus atliekanti statybos įmonė. Bet koku atveju, galimam neigiamam poveikiui sumažinti statybos darbus vykdanči įmonė turi numatyti tepalų surinkimo sistemą. Statybos darbų metu turi būti laikomos tepalus absorbuojančios medžiagos, specialūs konteineriai tepalų surinkimui. Žemiausiose aikštelės vietose įrengiami šuliniai – sėsdintuvai, iš kurių atliekos išvežamos į atliekų perdirbimo įmonę.

Teritoriją kertančių požeminių tinklų apsaugai, visų kabelių tinklų zonoje darbai turi būti vykdomi tik rankiniu būdu ir dalyvaujant eksploatuojančių organizacijų atstovams. Avarijų su mechanizmais, įrenginiais padarinių likvidavimui būtina kreiptis į specialistus.

Darbų metu gaisrų ir ekstremalių situacijų tikimybė yra minimali. Siekiant sumažinti avarijų ir gaisrų tikimybę, būtina naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikštelėse numatyti gesintuvus, nedegius rūbus ir batus darbininkams, ir pan.) bei užtikrinti informaciją apie jas.

Poveikis žmogui

Neigiamas poveikis darbininkams gali būti dėl triukšmo, vibracijos, keliamų dulkių:

- jei triukšmo lygis visu darbo metu viršija ar gali viršyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprūpinti darbuotojus ausų AAP (LR socialinės apsaugos ir darbo ministrės ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. A1-310/V-640 „Dėl darbuotojų apsaugos nuo triukšmo keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin. 2013, Nr. 70-3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triukšmingą veiklą dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei švenčių dienomis;
- pneumatinio plaktuko vibracija gali būti sumažinta parenkant techniką ir planuojant darbo laiką (riboti dirbančiųjų su vibraciją keliančių įrangą laiką);
- cemento ir smėlio dulkių poveikis gali būti sumažintas naudojant kvėpavimo apsaugos priemones;
- akių apsaugai turi būti naudojami apsauginiai akiniai;
- apsaugai nuo dažų (jei bus naudojami) poveikio būtina naudoti kvėpavimo apsaugos priemones ir spec. aprangą.

Poveikis triukšmui. Triukšmo ribinius dydžius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638). Pagal šią higienos normą didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios aplinkos ir visuomeninės aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliama triukšmo yra $L_{dvn} = 65$ dBA (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis), $L_{nakties} = 55$ dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir $LAF_{max} = 70$ dBA (6-18 val.), 65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slėgio lygis).

Pagrindiniai triukšmo taršos šaltiniai – nagrinėjamos gatvės atkarpa važiuojančios transporto priemonės. Prasta techninė gatvės būklė turi įtakos pravažiuojančių transporto priemonių skleidžiamam triukšmo didėjimui.

Projektu numatoma įrengti asfalto dangos važiuojamąją dalį, įvažiavimus į kitus žemės sklypus. Gatvė tvarkomas gatvės raudonųjų linijų ribose. Gyvenamųjų pastatų nagrinėjamos gatvės aplinkoje nėra. Vidutinis atstumas iki artimiausių komercinės paskirties pastatų – apie 10 m.

Įrengus asfalto dangą, lygus naujos dangos paviršius sumažins automobilių keliamą triukšmo lygį.

Atsižvelgiant į tai, automobilių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, dėl to girdimo triukšmo lygis nekels grėsmės žmonių sveikatai ir atitiks jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos sąlygas aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliama triukšmo ribinis dydis naktį yra 60 dB).

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BAR-01	17	17	0

BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objekto pavadinimas – Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai – Palanga) iki sankryžos su Ramiaja gatve) kapitalinio remonto projektas.

Projekto pavadinimas – Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. kapitalinio remonto projektas

Projekto stadija – Techninis darbo projektas (toliau – TDP).

Statybos rūšis – Statinio kapitalinis remontas.

Statinio kategorija – Nesudėtingieji statiniai.

1. Taikymo sritis

Šios techninės specifikacijos yra neatskiriama statinio techninių specifikacijų bendroji dalis. Jos papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto sudedamųjų dalių technines specifikacijas.

2. Bendrosios nuostatos

Tam, kad būtų pastatytas inžinerinis statinys, turi būti patvirtintas Techninis darbo projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarka nustatoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Šiuo atveju, vykdant nesudėtingojo statinio, t. y. D₃ kategorijos gatvės, kapitalinį remontą, kaimo teritorijoje, statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas. Statybos darbai gali būti pradėti turint projekto tvirtinimo dokumentą ir statinių savininkų/ valdytojų rašytinius sutikimus, kai projekto sprendiniai patenka į kitų statinių apsaugos zonas ar kitas teritorijas.

Techninis darbo projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statomo statinio statybos procesą. LR įstatymų, statybos normatyvinių dokumentų bei standartų, kuriais vadovautasi, rengiant Techninį darbo projektą, sąrašas pateiktas atskiru dokumentu Nr. UL-18-0118-XX-TDP-NDŽ-01.

Rangovas ir Subrangovai.

Rangovais ar subrangovais gali būti Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita užsienio organizacija ar jų padalinys, turintys LR statybos įstatymo nustatytą teisę užsiimti statyba ir vykdantys statybą rangos sutarties pagrindu.

Rangovas ir subrangovai privalo turėti visus reikalingus atestatus ir licencijas (jei reikia) suprojektuotam statiniui rekonstruoti, statyti.

Rangovinė įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus įmonės vykdomų statybos darbų kokybės kontrolės sistemos dokumentus.

Statybos darbų vadovai ir specialistai.

Vadovauti nesudėtingųjų statinių projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priežiūrai turi teisę vadovauti fizinis asmuo, baigęs aukštojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir įgijęs architekto ar statybos inžinieriaus išsilavinimą.

3. Techninė dokumentacija

Projekto ekspertizė

Projekto ekspertizė yra privaloma Ypatingojo statinio ir statinio, kurio projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų projektų ekspertizės atlikimo privalomus atvejus nustato kultūros ministras, suderinęs su aplinkos ministru. Kitus statinio

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas -	
	37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Laida 0
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	Lapas 1
				Lapų 8

projekto ar atskirų statinio projekto dalių ekspertizės privalomus atvejus nustato aplinkos ministras. Projektų ekspertizė atliekama dėl naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto projektų ir statinių projektų, kuriuose numatyti kultūros paveldo statinio tvarkomieji paveldosaugos darbai. Statinio projekto ekspertizės išlaidas apmoka Statytojas (užsakovas).

Bendroji projekto ekspertizė rengiama visoms Techninio darbo projekto sudėtinėms dalims. Projekto ekspertizė įforminama ekspertizės aktu, kuris galioja per visą statybos laiką (nuo akto pasirašymo dienos). Jei statybos leidimas per 3 metus po ekspertizės akto perdavimo Statytojui (užsakovui) negautas, atliekama nauja projekto ekspertizė.

Bendrosios projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos ir projekto įvertinimas privalomi Statytojui ir projektuotojui. Kai projekto ekspertizė neprivaloma ir ją Statytojas organizuoja savo iniciatyva, projekto ekspertizės akte pateiktos privalomos pastabos Statytojui ir projektuotojui yra privalomos.

Bendrosios projekto ekspertizės aktas yra vienas iš dokumentų, pateikiamų statybą leidžiančio dokumento gavimui. Šiam statinio projektui bendroji ekspertizė yra atliekama.

Kita dokumentacija

Projekto dokumentacija

Techninis darbo projektas sukomplektuotas, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“. Pagrindiniai dokumentai, sudarantys projektą yra Statinio techninė užduotis; techninės specifikacijos; aiškinamasis raštas; sąnaudų žiniaraščiai, brėžiniai ir schemas. Projekto sprendiniai grafiškai vaizduojami ant ne senesnės kaip 3 metų suderintos inžinerinės geodezinės nuotraukos, kuri gali būti patikslinama projekto rengimo metu.

Techninio darbo projekto rengimo metu atlikti projekto sprendinių derinimai su Statytoju, prisijungimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, yra įforminti parašais pagrindiniame brėžinyje arba būtiniais rašytiniais pritarimais pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

Visa projekto dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. Projektas pasirašomas statybos techniniame reglamente STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, Projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, tai dokumentų svarbumo eilė yra tokia: techninės specifikacijos, aiškinamasis raštas, brėžiniai ar schemas, sąnaudų žiniaraščiai. Jei statybos metu pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomos techninės specifikacijos ir brėžiniai.

Projektavimo sutarties sąlygomis po statybą leidžiančio dokumento gavimo Statytojui perduodamos popierinės patvirtinto Techninio darbo projekto dokumentacijos skaičius pateikiamas projektavimo darbų sutartyje/ Statinio projektavimo užduotyje. Šiuo atveju perduodami 4 popieriniai egzemplioriai ir 1 skaitmeninė versija. Projektuotojas projekto bylos originalą saugo Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami esminiai projekto sprendiniai, turi būti rengiama nauja projekto laida, kuriai naujai atliekama bendroji projekto ekspertizė. Pakeistas projektas patvirtinamas ir gaunamas naujas statybą leidžiantis dokumentas.

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto sprendiniai, turi būti rengiama nauja projekto laida. Tuo atveju, kai parengti darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka techninio projekto sprendinių, Kapitalinis remonto aprašas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūros pradžios. Tuo atveju, kai daro projektą rengia tas pats projektuotojas, techninio projekto pataisyti iki statybos užbaigimo procedūros nebūtina, jei to nereikalauja Statytojas. Bet kokių atveju visi projekto sprendinių pakeitimai turi būti suderinti su Statytoju.

Rangovas neturi teisės pats nukrypti nuo brėžinių ar specifikacijų, daryti projekto pakeitimus, atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medžiagas. Tokį leidimą gali išduoti tik Statytojo įgalioto asmuo (toliau – Statinio statybos techninis prižiūrėtojas) arba pats Statytojas, suderinus su projekto vykdymo priežiūros vadovu. Apie visus pakeitimus ir papildomus darbus reikia raštiškai informuoti Statytoją, dar nepradėjus tokių pakeitimų.

Techninis darbo projektas, statybą leidžiantis dokumentas, kartu su kitais dokumentais, nurodytais statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“, privalomi Rangovo dokumentų rinkinyje, kuris visada turi būti laikomas objekte. Baigus darbus ir pridudant objektą, Rangovas turi parengti ir pateikti Statytojui statinio statybos metu atliktų darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, patikslinimais natūroje ir pan.

4. Statybos produktai (statybinės medžiagos, gaminiai ir įranga)

Visi statybos produktai (gaminiai, įranga, medžiagos ir jų priedai), tiekiami Lietuvos Respublikos rinkai, turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, nustatyta

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	2	8	0

tvarka arba vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklarasavimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, reikalavimais, kai produktas neturi darniosios techninės specifikacijos.

Visi statybos produktai turi atitikti informaciją, nurodytą dokumentacijoje, ir turi būti nauji.

Bet kurį techninėse specifikacijose ar sąnaudų žiniaraščiuose nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu, jei tai nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. Visiems nukrypimams nuo techninės specifikacijos turi būti gautas Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo sutikimas.

Bendruoju atveju eksploatacinių savybių deklaracijoje nurodoma:

- produkto identifikavimas;
- gamintojo rekvizitai, gamintojo atpažinimo ženklai;
- jei taikytina, įgalioto atstovo rekvizitai;
- statybos produkto apibūdinimas, tipas, partija ir numatyta naudojimo paskirtis pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją;
- statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas;
- eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas;
- deklaruojamos eksploatacinės savybės.

Rangovas turi pateikti visos naudojamus technologinės, mechaninės dalies ir elektros įrangos dokumentus Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo peržiūrai. Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo Statytojo ar Statinio statybos techninio priežiūrėtojo patvirtinimo.

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas turi teisę atvesti statybos produktą be jokių papildomų išlaidų Statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų, arba yra sudaryta iš nenaudotinių komponentų (pvz. kaip su asbestu, cheminiais priedais ir pan.) Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitus statybos produktus, kurie atitinka specifikacijas ir kurių pageidauja Statytojas.

Produktų atitikties nuorodos jų montavimo metu

Galimi statybos produktų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi statybos produktai turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomi produktai yra birūs ir nepakuoti, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Statybos produktų pristatymas

Statybos produktų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais.

Pristatymo patikrinimas

Atvežtų produktų išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Produktų užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos produktų tiekėjui.

Saugojimas aikštelėje

Statybos produktai turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje produktai turi būti laikomi tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekvienas produktas būtų padėtas teisingai ir lengvai patikrinama. Šiuo atveju numatomas minimalus statybinių medžiagų ir gaminių saugojimas statybvietėje.

Produktai, pažeisti ar kitaip sugadinti dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeisti naujais Rangovo sąskaita. Už produktų nuostolius arba apgadinimus statybvietėje visiškai atsako Rangovas.

Bandymai ir pavyzdžiai

Rangovas turi atlikti tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti Statinio statybos techninis priežiūrėtojas.

Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad, prieš pradėdant bandymus, būtų atsižvelgta į tokius dalykus:

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	3	8	0

- šalių susitaręs bandymo laikas, vieta ir būdas;
- turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų;
- bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Techninės priežiūros vadovu;
- bandymuose turi būti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyti tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant Techninės priežiūros vadovui.

Rezultatai turi būti laikomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui.

Jei bandymo rezultatai yra blogesni negu nurodyta reikalavimuose nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus.

Bet koks bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, dalyvaujant Statytojui bei Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui Rangovas turi testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Statytojas bei vietinės suinteresuotos tarnybos.

Paslėpti darbai

Prieš pradėdamas bet kokius statybos darbus statybvietyje, Rangovas nustatyta tvarka į objektą turi išsikviesti Techninės priežiūros vadovą tikslu kartu su požeminių komunikacijų savininkais pažymėti vietas, kur yra išsidėsčiusios jų požeminės komunikacijos, kad jos nebūtų sugadintos statybos metu.

Rangovas turi užtikrinti laikiną visų požeminių komunikacijų veikimą kasimo darbų ir darbo tranšėjose metu, taip pat užtikrinti nuolatinę ir tinkamą požeminių komunikacijų priežiūrą.

Esamas statybos zonoje neveikiantis požeminės komunikacijos, Rangovas turi iškelti į Statinio statybos techninio prižiūrėtojo nurodytą vietą.

5. Statybvietyės paruošimas

Statybvietyės parinkimas, saugojimo aikštelių parinkimas vykdomas pagal techninio darbo projekto Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo skyriaus reikalavimus ir atskirus Rangovo parengtus projektus. Rangovas vykdydamas darbus privalo:

- a) pasirūpinti vandens, tenkinančio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo;
- b) pasirūpinti elektros energijos, tenkinančios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu už suvartojimą. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros tiekimu per visą darbų laikotarpį iki pat jų priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo;
- c) pasirūpinti reikiamu viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki objekto priėmimo. Tai apima visą reikiamą apšvietimo įrangą, užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius reikalavimus;
- d) numatyti visų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima nuotekų įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir reikiamą visų laikinų nuotekų vamzdinių apsaugojimą nuo užšalimo;
- e) pasirūpinti atskiromis telefono ir fakso linijomis savo reikmėms.

Rangovas pasirūpina visais laikiniais pastatais ir privažiavimo keliais, būtinais darbams atlikti. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo personalui, susirinkimo patalpą 10 žmonių ir buitines patalpas Rangovo personalui ir 10 m² patalpą Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.

Darbų sauga

Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priėmimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už darbų saugą objekte.

Elektros įranga

Visa elektros įranga, priedai ir įrengimai turi būti suprojektuoti ir pagaminti, kad veiktų elektros tiekimo sistemoje ir turėtų sekančias charakteristikas:

- Aukšta įtampa 10kV:t;5%
- Žema įtampa 380:t;5%VI220:t;5%
- 3 fazės, TN-S sistema (5 gyslų sistema) Dažnis 50Hz:t;4%
- Apsaugos laipsnis, jei nenurodyta kitaip techninėse specifikacijose ir brėžiniuose:
 - visa elektros įranga (lauke) IP 54,
 - visa elektros įranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirtį.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	4	8	0

Rangovas pateikia ir sumontuoja visą elektros valdymo įrangą montuojamoms sistemoms ir įrenginiams. Visa Rangovo pristatoma įranga turi būti pilnai sukomplektuota. Rangovas turi užtikrinti jos prijungimą prie 220V ir aukštesnės įtampos sistemų ir reikalingus išbandymus. Rangovas turi sudaryti visos elektros įrangos ir variklių sąrašus.

Gaisrinė sauga

Vanduo gaisrų gesinimui imamas iš esamų gaisrinių hidrantų arba iš artimiausių vandens telkinių. Statybos aikštelėje turi būti įrengtas priešgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisrinio inventoriumi). Rangovas statybos metu atsako už objekto gaisrinę saugą.

Aplinkos apsauga

Rangovas atsako už aplinkos apsaugą objekte ir privalo imtis visų priemonių, kad aplinkos apsaugos norminiai reikalavimai nebūtų pažeisti.

Trečiųjų asmenų interesų apsauga

Statybos metu Rangovas turi darbus organizuoti taip, kad būtų įmanomas žmonių patekimas į aplinkinius žemės sklypus. Prieš darbų vykdymo zoną įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus, bei aptverti darbų vykdymo vietas. Visi statybos darbai turi būti vykdomi tik projekte numatytuose statiniuose ir jiems suformuotuose žemės sklypuose bei laisvoje valstybinėje žemėje.

6. Statybos įranga ir statybos metodai

Visa statyboje naudojama įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbų saugos reikalavimus.

7. Matavimai

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamųjų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti, atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujos stebėjimo padėties.

Rangovas turi laikytis visų leidžiamų statybos paklaidų reikalavimų bei užtikrinti statybinių medžiagų paklaidų suderinamumą laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

8. Statybos darbų vykdymas ir organizavimas

Visi darbai turi būti atliekami, taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokių lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

Rangovas turi tinkamai įvertinti darbų eiliškumą, kad paskesni darbai nepakenktų anksčiau atliktų darbų kokybei. Vykdamas remonto darbus, numatyti tokie statybos darbai:

1. Paruošiamieji ir ardymo darbai;
2. Gatvės važiuojamosios dalies įrengimas;
3. Nuovažų įrengimas;
4. Kelkraščių įrengimas;
5. Eismo organizavimas;
6. Apšvietimo įrengimas;
7. Teritorijos sutvarkymo darbai.

Darbų koordinavimas

Rangovas atsakingas už statybvietės darbų koordinavimą. Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto.

Tiksli visos statybvietėje naudojamos įrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose darbo brėžiniuose.

Visi darbai turi būti atliekami pagal darbo dokumentacijoje pateiktą informaciją bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Statinių saugojimas

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu: turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. Visi komponentai turi būti patikrinti ar jie nepažeisti ir švarūs. Visos medžiagos, kuriose randama defektų, turi būti pažymėtos ir pašalintos iš statybvietės. Atvežtiniai komponentai ir jų dalys bei priedai turi būti laikomi pagal gamintojo nurodymus.

Remontas (defektų taisymas)

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	5	8	0

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos.

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis, ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas pagal numatytą laiko grafiką, susiderinus su Techninės priežiūros vadovu.

Jeigu remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, turi būti dažoma visa supanti aplinka.

Dažymas ir apsauga

Rangovo sumontuotos plieninės konstrukcijos, vamzdynai, vamzdžių kronšteinai ir atramos, pakabinimo prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi būti su antikoroze apsauga.

Bet koks gamintojo padengimo sugadinimas ar sužalojimas turi būti ištaisytas pagal Techninės priežiūros vadovo reikalavimus.

Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija

Įranga, atskiros vamzdynų sistemos turi būti pažymėti pagal atitinkamą projektinį dokumentą, nustatytu spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus.

Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklįjimą. Naudojamos identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo instrukcijos turi būti pateikti Statytojo patvirtinimui. Dėl spalvinio žymėjimo turi būti papildomai susitarta su Techninės priežiūros vadovu.

9. Garantija

Statinio garantinis laikotarpis nustatomas statybos dalyvių sutartyse, sudarytose pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo reikalavimus. Šis terminas, skaičiuojant nuo visų Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui dienos, negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.

Statinio projektuotojas, Rangovas ir Statinio statybos techninis prižiūrėtojas LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

10. Darbų sauga

Bendrosios nuostatos.

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatomis“ Nr. A1-22/D1-34; DT 5-00 „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais.

Prieš pradėdant vykdyti darbus, darbininkai turi būti supažindinti su technologijos projekto reikalavimais, pravedamas instruktažas, darbininkai aprūpinami darbiniais rūbais, avalyne, šalmais, apsauginiais diržais ir kita būtina įranga. Darbams būtina išduoti paskyrą-leidimą.

Pavojingų veiksmų zonos

Galimos pavojingų veiksmų zonos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais. Ėjimo į darbo vietą ir darbo vietoje esantys takai įrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne žemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos, esančios 1,3 m ir didesniame aukštyje, aptveriamos laikiniais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydžiu įrengiamos kopėčios su aptvarais arba trapais. Jei aptvarų nėra, naudojami saugos diržai. Keliai, takai ir darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apšviečiamos ne mažiau kaip 30 lx, turi būti neužgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui į tranšėjas, daubas ir išlipimui iš jų būtina įrengti lipynes su turėklais.

Statinio konstrukcijų ardymo-demontavimo vietos turi būti atitvertos signaliniu aptvėrimu nutolusių nuo ardomų konstruktyvų kraštinių ribų ne mažesniu kaip 5 m atstumu.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujų žarnos, balionai, elektrinių suvirinimo aparatų prijungimo prie srovės šaltinio įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir saugūs. Suvirinimo elektra aparatus prie srovės šaltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkamą kvalifikaciją ir atsakingų asmenų leidimą. Atlikti suvirinimo darbus aukštyje leidžiama tik nuo pastolių arba bokštelių.

Kita informacija

Demontavimo darbams naudojant elektrinius įrankius (pvz. grąžtus, pjūklus ir t.t.), jie turi būti techniškai tvarkingi. Elektriniai įrankiai turi būti apsaugoti iš išorės taip, kad į juos nepatektų kiti kūnai, vanduo, kad žmogus neprisiliestų prie jų.

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	6	8	0

dalių, kuriomis teka elektros srovė. Įrankiai klase turi atitikti jų naudojimo sąlygas (lauke, pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte įrengiamos buitinės patalpos, tualetai, prausyklos (pailsėti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.). Buitinėse patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinė. Objekte turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės, sukomplektuotos pagal galiojančias normas.

Pavojingų darbo vietų statybvietėje sąrašas:

1. Darbai šuliniuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose.
2. Darbai vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdenginio ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos diržas.
3. Elektros, ryšių oro linijų montavimas.
4. Grunto kasyba gilesnėse kaip 2 m iškasose.
5. Darbas mechanizmų darbo zonose.
6. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, įtampa kintamos srovės – aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 V.
7. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas.
8. Kai yra kritimo, užgriovimo pavojus.

Darbų su kenksmingomis medžiagomis ir pavojingais įrenginiais sąrašas:

1. Dujinio suvirinimo ir pjautymo darbai.
2. Suvirinimas elektra.
3. Konstrukcijų ir detalių tvirtinimas, naudojant montažinį pistoletą.
4. Dažymo darbai uždaroje patalpose, naudojant bituminį ir krosninį laką, nitro dažus ir lakus, kuriuose yra benzolo, toluolo, sudėtinių spiritų ir kenksmingų cheminių medžiagų, taip pat sudedamųjų šių dažų dalių.
5. Darbas su dujų liepsnos įrenginiais, atliekant ruloninių dangų įrengimą ar remontą.

Pavojingos vietos statybvietėje:

1. Pravažiavimo keliai.
2. Mechanizmų (keliamųjų kranų, buldozerių, ekskavatorių, traktorių ir kt.) darbo zonos.
3. Laikinos elektros linijos ir įrenginiai.
4. Vykdamas žemės darbus – veikiantys požeminiai elektros kabeliai. Vykdamas darbus esamame pastate – vidaus elektros laidai, kabeliai ir įrenginiai.
5. Gilios perkastos, tranšėjos, duobės.
6. Montuojant (demontruojant) sunkius įrenginius ir konstrukcijas – montavimo (demontruojimo) darbų zonos.

11. Statinio statybos užbaigimas

Tikrinimas. Prieš pabaigiant darbą, reikia gauti Statinio statybos techninio priežiūrėtojo patvirtinimą. Jei tai nepadaroma, Statinio statybos techninio priežiūrėtojo turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų nuimamos.

Priėmimas. Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kviečia Statytoją ir Statinio statybos techninį priežiūrėtoją į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Jei Statytojas sutinka, kad jie būtų pataisyti vėliau per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojama atskirai.

Dokumentacija. Statytojui ar jo įgaliotam asmeniui pavedama paruošti visą dokumentaciją, reikalingą priduoti objektui ir organizuoti objekto pridavimą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

Priduodant objektų, kurių statyba finansuojama LR ir (ar) ES biudžeto lėšomis, statybos darbus Rangovas privalo pateikti užpildytus statybos darbų žurnalus su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktais (kai išbandymai privalomi pagal teisės aktų reikalavimus), sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezines nuotraukas; statybos produktų, darančių įtaką statinio atitiktčiai esminiems reikalavimams, atitikties dokumentus (atitikties deklaracija ir (ar)

Žymuo:	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	7	8	0

atitikties sertifikatas), ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos remdamosi LR įstatymais ir norminiais aktais.

Nesudėtingojo statinio remonto darbai užbaigiami Statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą. Deklaracijos tvirtinimas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje neprivalomas.

Statybos užbaigimo data laikoma deklaracijos užregistravimo IS „Infostatyba“, ar deklaracijos pasirašymo, kai ji netvirtinama ir neregistruojama, data. Deklaracija yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre.

Žymuo: UL-18-0118-XX-TDP-BD.BTS-01	Lapas	Lapų	Laida
	8	8	0

DĖL TECHNINIO DARBO PROJEKTO

Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. kapitalinio remonto projektas

ATLIKTŲ PRITARIMŲ IR SUDERINIMŲ SĄRAŠAS


Eil. Nr.	Organizacija	Adresas	Atstovas	Pastaba
1.	Kretingos raj. sav. administracija	Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga	Administracijos direktorius Virginijus Domarkas	SUDERINTA 2018-12-05
2.	Kretingos raj. sav. Žemės ūkio skyrius	J.K.Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga	Vyresn. specialistas Liutauras Mockus	SUDERINTA 2018-12-11
3.	Kretingos rajono policijos komisariatas	Vytauto g. 19, LT-97133 Kretinga	Veiklos skyriaus viršininkas Ričardas Kačinas	SUDERINTA 2018-12-14
4.	AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO)	-	Vyresnysis inžinierius Arnoldas Latoža	SUDERINTA 2018-12-05
5.	Rubulių kaimo bendruomenė	-	Bendruomenės pirmininkė Zita Abelkienė	SUDERINTA 2018-11-27
6.	Telia Lietuva, AB	Rotušės a. 7, 97140 Kretinga	Vyresnysis inžinierius Vytautas Narvilas	SUDERINTA 2018-12-10
7.	UAB „Kretingos vandenys“	Švyturio g. 2A, Padvarių k. LT-97157 Kretingos r. sav.	Projektų vadovė Veronika Alšauskaitė	SUDERINTA 2018-12-05
8.	Žalgirio seniūnija	-	Seniūnas Bronius Talmontas	SUDERINTA 2018-11-29
9.	Kretingos raj. sav. Administracijos ūkio tarnyba	-	Energetikas Antanas Mažonas	SUDERINTA 2018-11-28


Projekto vadovas
Robertas Jantakis
 Atestato Nr. 37326

Projekto vadovas _____

(parašas)

(vardas, pavardė)





SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA (Važiuojamoji dalis)
	PROJEKTUOJAMAS KELKRAŠTIS
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS 1.1
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA
	GATVĖS AŠIES PIKETAS
	KELIO JUOSTA
	PROJEKTUOJAMA PRALAI DA
	KELIO ŽENKLO ATRAMOS VIETA
	PAŽYVRAVIMAS
	PROJEKTUOJAMI DRENAŽŲ ĮRENGIMAI
	PROJEKTUOJAMAS DRENAŽŲ ŠULINYS
	PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS
	PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORDIŲRAI

Aukščių sistema - LAS 07;
Koordinatų sistema - LKS-94;
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Lietuvos g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; [monės kodas: 300149157]	
Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	Parašas
1	Kretingos raj. sav. admin. Architektūros ir teritorijų planavimo sk.	Sutinka
2	AB "Energiijos skirstymo operatorius"	Sutinka
3	TELIA, Lietuva AB	Sutinka
4	Žemės ūkio skyrius	Automatiškai Suderinta (priešus 10 d.d.)
5	UAB "Kretingos vandenys"	Sutinka
6	VĮ "GIS-centras"	
		Data
		Sprendimo Nr.
		148166
		135414
		142905
		142906
		135412
		Unikalus nr. 56:18:1005

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Lietuvos g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; [monės kodas: 300149157]	
37326	SPV	R. Jautakis
36982	SPDV (S)	R. Jautakis
	PI	R. Kriščiukas
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
Statinio projekto pavadinimas		ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIOJO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Statinio numeris ir pavadinimas		01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		DANGŲ, EISMO ORGANIZAVIMO IR NUŽYMĖJIMO PLANAS, M 1:500
Dokumento žymuo		UL-18-0118-01-TDP-S.B-02
Lapas		1
Lapų		2

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdanč statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsiskviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatytą tvarka darbų aktus, vykdanč statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai mediagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytais aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdaros mediagoms turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitiktis sertifikatus;
7. Esant neatliktam tarp TDP sudarandčių dokumentų, kaip pagrindine projektime mediaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniorais;
8. Esamų inžinerinių komunikacijų požemių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkančys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti apaukštinti ar nužeminti iki projektinio aukščio, pakeičiant netinkamus naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
9. Nuovažų įrengimo vietą darbų metu tikslinti su Statytoju ir žemės sklypų savininkais;
10. Kelio ženklai įrengiami 0 ir I grupės dydžio.





Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	Parašas	Data	Sprendimo Nr.
1	Kretingos raj. sav. admin. Architektūros ir teritorijų planavimo sk.	Sutinka	2018 11 12	148166
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Sutinka	2018 10 15	135414
3	TELIA, Lietuva AB	Sutinka	2018 10 30	142905
4	Žemės ūkio skyrius	Automatiškai Suderina (priešais 10 d.)	2018 11 08	142906
5	UAB"Kretingos vandenys"	Sutinka	2018 10 03	135412
6	VĮ "GIS-centras"		2018 11 12	Unikalus nr. 56:18/1005

Aukščių sistema - LAS 07;
Koordinacijų sistema - LKS-94;
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.

Dokumento žymuo:
UL-18-0111

<i>Lapas</i>	<i>Lapu</i>	<i>Laida</i>
2	2	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:	
	PROJEKTUOJAMOS ASFALTO DANGOS RIBA
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	GATVĖS AŠIES PIKETAS
	KELIO JUOSTA
	ESAMOS ŽEMOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMOS AUKŠTOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMOS POŽEMINIS VANDENTIEKIO VAMZDIS
	ESAMOS POŽEMINIS RYŠIŲ KABELIS
	PROJEKTUOJAMI DRENAŽO ĮRENGIMAI
	PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
	PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS
	PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO TINKLO ELEKTROS KABELIS
	PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORDIŪRAI


Aukščių sistema - LAS 07;
Koordinatų sistema - LKS-94;
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.

Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	Parašas	Data	Sprendimo Nr.
1	Kretingos raj. sav. admin Architektūros ir teritorijų planavimo sk.	Sutinka	2018 11 12	148166
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Sutinka	2018 10 15	135414
3	TELIA, Lietuva AB	Sutinka	2018 10 30	142905
4	Žemės ūkio skyrius	Automatiškai Suderma (priešus 10 d.d.)	2018 11 08	142906
5	UAB "Kretingos vandenys"	Sutinka	2018 10 03	135412
6	VĮ "GIS-centras"		2018 11 12	Unikalus nr. 56:18:1005

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Lepkainio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; [monės kodas: 300149157]	
37326	SPV	R. Jautakis
36982	SPDV (S)	R. Jautakis
26677	SPDV (E)	R. Samonis
	PI	R. Kriščiūkas
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas	
	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ	
Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)		
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500		
Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-S.B-03		Lapas 1
		Lapų 2

1. Matmenys pateikti metrais;
2. Vykdanč statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
3. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekanč darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutarkyti;
4. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdanč statybos priežiūrą vykdančiam tarmybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
5. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinius duomenis. Statybos metu atsiradusi nenumatytos aplinkybės, sie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
6. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančios priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
7. Esant nesutikimams tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projekline medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju, esamų, brėžiniais, sąnaudų žinaraščiais;
8. Esamų inžinerinių komunikacijų požemių sklendžių kapos ir šulinių liukai, patenkantys po naujai projektuojamomis dangomis, privalo būti apaukštinti ar nužeminti iki projekcinio aukščio, pakeičiant žemės paviršium naujais (plaukiojancio tipo) su atitinkama simbolika;
9. Nuovazų įrengimo vieta darbų metu tikslinti su Statytoju ir netems sklypų savininkais.

	PROJEKTUJAMAS ASFALTO DANGOS RIBA
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	GATVĖS ASIES PIKETAS
	KELIO JUOSTA
	ESAMAS ŽEMOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMAS AUKŠTOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMAS POŽEMINIS VANDENTIEKIO VAMZDIS
	ESAMAS POŽEMINIS RYŠIŲ KABELIS
	PROJEKTUJAMI DRENAŽO ĮRENGIMAI
	PROJEKTUJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
	PROJEKTUJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS
	PROJEKTUJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUJAMA APSVIETIMO ATRAMA ŠVIESUVU
	PROJEKTUJAMAS APSVIETIMO TINKLO ELEKTROS KABELIS
	PROJEKTUJAMI GATVĖS BORDIŲRAI




Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	Parašas	Data	Sprendimo Nr.
1	Kretingos raj. sav. admin. Architektūros ir teritorijų planavimo sk.	Sutinka	2018 11 12	148166
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Sutinka	2018 10 15	135414
3	TELIA, Lietuva AB	Sutinka	2018 10 30	142905
4	Žemės ūkio skyrius	Automatiškai Suderina (priešais 10 d.)	2018 11 08	142906
5	UAB"Kretingos vandenys"	Sutinka	2018 10 03	135412
6	VĮ "GIS-centras"		2018 11 12	Unikalus nr. 56:18/1005


Aukščių sistema - LAS 07;
Koordinacijų sistema - LKS-94;
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.

Dokumento žymuo:
UL-18-0118

<i>Lapas</i>	<i>Lapu</i>	<i>Laida</i>
2	2	0




Aukščių sistema - LAS 07;
Koordinatų sistema - LKS-94;
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.


0	2018-11		Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas	
			ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBILIŲ KAIME, ŽALGIO R. SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas	
			01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)	
37326	SPV	R. Jautakis		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas
36982	SPDV (S)	R. Jautakis		
	PI	R. Krikščiukas		
			IŠILGINIS PROFILIS, Mv 1:100, Mh 1:1000	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento žymuo	
	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		UL-18-0118-01-TDP-S.B-04	
			Lapas	Lapų
			1	1

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
----	Esamas dangos paviršius ašyje
—	Projektuojamas dangos paviršius ašyje
KP	Kreivės pradžia
KV	Kreivės vidurys
KG	Kreivės galas
H	Aukštis, m
R	Kreivės spindulys, m
L	Kreivės ilgis, m
	Esama nuvažė
	Esama orinė elektros perdavimo linija
	Esamas ryšių kabelis (apsaugomas)
	Esamas drenžas (remontuojamas)
	Esamas vandentiekis

DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS
NUO PK 0+00 IKI PK 7+32



NUOVAŽŲ KONSTRUKCIJOS SKERSINIS PROFILIS



PASTABA:

- Matmenys pateikti metrais;
- Griovio dugno altitudė proporcingai atitinka gatvės ašinės linijos išilginį profilį.

0	2018-11		Statybos leidimui, konkursui ir statybai				
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)				
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas			
				ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS			
	37326SPVR. Jautakis 36982SPDV (S)R. Jautakis PIR. Krikščiukas			Statinio numeris ir pavadinimas			
				01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)			
				Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas			
			DANGOS KONSTRUKCIJOS SKERSINIAI PROFILIAI, M 1:50				
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			Dokumento žymuo		Lapas	Lapy
				UL-18-0118-01-TDP-S.B-05		1	1

BENDROS PASTABOS:

1. Pateikta schema yra bendro pobūdžio. Aikštelė turi būti įrengta statiniais neužstatytame laisvame žemės plote. Vietą suderinti su žemės sklypų savininkais arba naudotojais.
2. Iki pagrindinių statybos darbų pradžios būtina atlikti sekančius paruošiamuosius darbus:
 - įrengti laikinas administracines ir buitines patalpas;
 - įrengti laikinus įvažiavimus į statybos aikštelę.
3. Statybos metu neturi būti pažeisti esami funkcionuojantys inžineriniai tinklai. Sandėliuoti medžiagas virš esamų inžinerinių tinklų draudžiama;
4. Visi statybos mechanizmai turi būti tvarkingi. Tepalų ir degalų nutekėjimas ir patekimas į gruntą kategoriškai draudžiamas. Taip pat draudžiama naudoti kitas medžiagas, kenksmingas gamtos aplinkai. Iš statybos aikštelės išvažiuojančio autotransporto ir mechanizmų ratai turi būti nuplaunami vandeniu;
5. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos pagal pirminę padėtį;
6. Tikslų medžiagų sandėliavimo, atvežimo į statybos aikštelę, darbų eiliškumą paruošia Rangovinė organizacija technoliniame projekte, suderinus su Statytoju. Ji gali koreguoti arba dalinai keisti statybos organizavimo aprašyme priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darbų kokybei ir nepažeis darbo saugos reikalavimų;
7. Laikinos elektros oro linijos trasą parenka Rangovas prieš tai suderinęs su elektros tinklus eksploatuojančia organizacija. Nesant galimybei privesti laikiną elektros liniją Rangovas turi numatyti įrengti kitą laikiną elektros šaltinį (pvz.: elektros generatorių ir t.t.);
8. Už darbų saugą statybos aikštelėje atsakingas Rangovas.

PAGRINDINIAI DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI:

1. Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 "Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje" bei kitais galiojančiais darbo saugos dokumentais. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į tai, kad:
 - duobės, tranšėjos žmonių judėjimo vietose būtų aptvertos bei pažymėtos gerai matomais ženklais (matomais ir nakties metu);
 - pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos būtų gerai apšviestos;
 - kasamų duobių ir tranšėjų šlaitų nuolydžiai atitiktų DT 5-00 reikalavimus;
 - darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualiomis apsaugos priemonėmis;
 - aikštelėje būtų vaistinėlė su tvarsčiais, pirmosios pagalbos priemonėmis ir komplektu būtiniausių vaistų, kurių galiojimo terminas nėra pasibaigęs;
 - visi elektriniai mechanizmai, įrankiai būtų įžeminti;
 - iki statybos pradžios būtų parengtas darbų vykdymo (technologinis) projektas;
 - būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą.
2. Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų gerai prieinamoje vietoje būtina įrengti priešgaisrinį postą (skydas su gesintuvais ir kitu priešgaisrinio inventoriumi).

PAVOJINGOS ZONOS (VIETOS) STATYBOS AIKŠTELĖJE:

1. Visa laikinai aptverta statybos aikštelė dėl statybos darbų specifikos yra padidinto pavojingumo zona;
2. Statybos aikštelėje (teritorijoje) ypatingai pavojingos zonos:
 - Laikini privažiavimo keliai;
 - Mechanizmų (keliamųjų kranų, ekskavatorių, buldozerių, plentvolių, traktorių, asfalto klotuvų, autogražtų ir kt.) darbo zonos;
 - Laikinos elektros linijos ir įrenginiai;
 - Vykdam žemės darbus - veikiantys požeminiai elektros kabeliai ir dujotiekio vamzdynai;
 - Montuojant sunkias konstrukcijas, vamzdynus ir įrenginius - montavimo darbų zona;
 - Vykdamt ardymo ir demontavimo darbus - tų darbų zona.

POTENCIALIAI PAVOJINGŲ DARBŲ STATYBVIETĖJE ŠARAŠAS:


1. Grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;
2. Darbas su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintama srovė 50 Hz dažnio, bei įtampa aukštesnė kaip 42 V, o nuolatinė srovės įtampa aukštesnė kaip 110 V;
3. Gaisrų gesinimas, avarinių ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas.

DARBŲ ORGANIZAVIMO PASTABOS:

1. Vykdamt darbus, numatoma įrengti statybos aikštelę, aptvertą laikinąja tvora, kad į ją nepatektų svetimi asmenys;
2. Kadangi Vingio gatvės zonoje išsidėstę registruoti žemės sklypai, todėl statybvietę Rangovas turi įrengti aplinkinėse teritorijose, prieš tai susiderinęs su tos teritorijos savininku ar valdytoju.

PASTABOS:


1. Vykdamt statybos darbus visus matmenis būtina tikslinti vietoje;
2. Statybos darbų Rangovas, prieš pradėdamas vykdyti žemės darbus, privalo išsikviesti inžinerinius tinklus eksploatuojančios organizacijos atstovą. Atliekant darbus greta esamų inžinerinių tinklų, žemės darbai turi būti vykdomi rankiniu būdu, nepažeidžiant esamų komunikacijų. Pažeidus - sutvarkyti;
3. Statybos darbai turi būti vykdomi griežtai pagal projektą, pasirašant nustatyta tvarka darbų aktus, vykdamt statybos priežiūrą vykdančių tarnybų reikalavimus, turint gaminių sertifikavimo arba kitus kokybę įrodančius dokumentus;
4. Projekte numatyti reikalavimai medžiagoms, gaminiams, darbų vykdymui pagal turimus pradinis duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, šie reikalavimai gali būti patikslinti projekto vykdymo priežiūros metu;
5. Visos statybos ir apdailos medžiagos turi atitikti LR galiojančius priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus bei turėti atitikties sertifikatus;
6. Esant neatitikimam tarp TDP sudarančių dokumentų, kaip pagrindine projektine medžiaga remtis techninėmis specifikacijomis, aiškinamuoju raštu, brėžiniais, sąnaudų žiniaraščiais.



STATYBVIETĖS SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

①	Administraciniai ir buitiniai vagonėliai
②	"Bio" tualetai
③	Įvadinis elektros skydas
④	Elektros skirtomasis skydas
⑤	Elektros skydas su kirtikliu
⑥	Priešgaisrinis skydas
⑦	Statybinių atliekų konteineris
⑧	Laikinosios sandėliavimo aikštelės
⑨	Statybinių mechanizmų nedarbo metu laikina stovėjimo aikštelė
⑩	Laikina tvora su vartais
⑪	Ratų plovimo postas
	Žvyro danga statybvietai

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)		
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBŲ ORGANIZAVIMO PLANAS		
			Dokumento žymuo		
37326	SPV	R. Jautakis		Lapas	Lapų
	PI	R. Kriščiukas		1	1
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		UL-18-0118-01-TDP-BD.B-01		




Pastabos:

1. Organizuojant kelio darbų vietos aptvėrimą kelio ženklais būtina vadovautis "Automobilių kelio darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12";
2. Atsižvelgiant į eismo intensyvumą ir atliekamų darbų specifiką, remontuojant kelią neilgaus ruožais (iki 50 m) galima nenaudoti šviesoforų;
3. Galutinius kelio darbų vietos aptvėrimo kelio ženklais sprendinius parenka statybos Rangovas susiderinęs su vietos policijos skyriumi.

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)	
	PI	R. Krikščiukas	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas PRINCIPINĖ GATVĖS DARBŲ VIETOS APTVĖRIMO KELIO ŽENKLAIŠ SCHEMA	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-01-TDP-BD.B-02	Lapas 1
				Lapų 1

BENDROSIOS DALIES PRIEDAI 1



PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1. STATYTOJAS	Kretingos rajono savivaldybė, įstaigos kodas 188715222, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga. Kontaktinis asmuo: Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas Artūras Reinikis, tel. 8 445 75114, el. paštas: arturas.reinikis@kretinga.lt
2. PROJEKTO PAVADINIMAS	Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai – Palanga) iki sankryžos su Ramiaja gatve) kapitalinio remonto projektas. (Tikslinti projektavimo metu)
3. STATINIO ADRESAS	Žalioji g. KT7341, Rubulių k. Žalgirio sen. Kretingos r.
4. STATINIŲ RŪŠYS PAGAL NAUDOJIMO PASKIRTĮ	Susisiekimo komunikacijos.
5. STATYBOS RŪŠIS	Kapitalinis remontas (Tikslinti projektavimo metu)
6. STATINIO KATEGORIJA	Nesudėtingas statinys
5. PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS	Techninis darbo projektas
6. ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS	<u>Esami statinių duomenys:</u> Gatvės kategorija – D2; Gatvės pradžia – sankryža su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai - Palanga); Gatvės pabaiga – sankryža su Ramiaja gatve, Rubulių kaime; Gatvės ilgis – 0,755 km; Gatvės plotis – nuo 6,00 m iki 6,5 m; Gatvės danga – asfaltas/žvyras. Nuo magistralinio kelio Nr. A11 iki žemės sklypo adresu Žalioji g. 13 yra nutiesta sena asfalto danga, likusi dalys yra žvyro danga; Pėsčiųjų takai – nėra; Lietaus kanalizacija – nėra; Gatvės apšvietimas – yra, pasenusi apšvietimo sistema, šviestuvai ant esamų ESO atramų; Nuovažos – į aplinkinius žemės sklypus, žvyro dangos; Inžineriniai tinklai – gatvę kerta orinės elektros perdavimo linijos, Žaliojoje gatvėje yra nutiesti gyvenvietės vandentiekio tinklai (visi inžineriniai tinklai tikslinami topografinės nuotraukos rengimo metu); <u>Projektuojamų statinių duomenys:</u> Projektu numatoma remontuoti Žaliają gatvę, esančią Rubulių kaime. Projektu numatoma įrengti naują asfalto dangą, LED

	gatvės apšvietimą ir abiejuose gatvės pusėse suformuoti griovius, dalis griovių yra, juos reikėtų pagilinti, kur reikia numatyti pralaidų įrengimą ties nuvažomis į žemės sklypus. Gatvės projektavimo pradžia – sankryža su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai - Palanga); Gatvės projektavimo pabaiga – sankryža su Ramiaja gatve, Rubulių kaime; Projektuojamos gatvės ilgis – apie 0,755 km; Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų – 12,0 m arba iki artimiausių suformuotų žemės sklypų; Gatvės važiuojamosios dalies plotis – apie 6,0 m; Eismo juostų skaičius – 2; Jei reikalinga gatvę pritaikyti žmonių su negalia judėjimo reikmėms (žymėjimas termoplastu); Gatvės važiuojamojoje dalyje horizontaliu ženkliniu numatyti pėsčiųjų ir dviračių taką (tinklini projektavimo metu); Numatyti būtinas eismo saugumo ir reguliavimo inžinerines priemones; Numatyti LED gatvės apšvietimo tinklų įrengimą; Numatyti naujas apšvietimo atramas, apšviečiant gatvę, sankryžas; Pasijungimą ir apšvietimo vietą tikslinti projektavimo metu; Numatyti į darbų zoną patenkančių inžinerinių tinklų apsaugojimo ar iškėlimo sprendinius; Jei ESO esamos atramos trukdys įrengti gatvės apšvietimą įsivertinti ESO dalies projekto parengimą, numatant esamų ESO tinklų iškėlimą; Esant poreikiui, numatyti į darbų vykdymo zoną patenkančių želdinių šalinimą; Numatyti darbų vykdymo zonos sutvarkymą pagal privalomų normatyvinių dokumentų reikalavimus; Į kainą įskaičiuoti topografinės nuotraukos parengimą; Išsiimti visas reikiamas projektavimo sąlygas ir projektą suderinti su visomis reikalingomis institucijomis; Projektą derinti su Rubulių kaimo bendruomenės pirmininke; Pastaba: statinių sprendiniai ir parametrai tikslinami projektavimo metu.
7. RENGIANT TECHINĮ PROJEKTĄ VADOVAUTIS	Lietuvos Respublikos įstatymais, Statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais galiojančiais teisės aktais. Jeigu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (toliau – Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas), privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, turi parengti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją) arba jeigu, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, pateikiamas išsamus paaiškinimas kodėl projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo.
8. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	Projektavimo užduotis, 3 lapai.
9. STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS	Privaloma. Kopija tikra Projekto vadovas Robertas Janiakis Atestato Nr. 27326 

PRIVALOMUMAS	
10. STATINIO PROJEKTAVIMO EILIŠKUMAS	Projektas ruošiamas vienu etapu.
11. PROJEKTO DERINIMO SU STATYTOJU NURODYMAI	Projekto sprendiniai derinami su Statytoju.
10. PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS	Užsakovui pateikiami 4 suderinto ir patvirtinto techninio darbo projekto egzemplioriai bei skaitmeninėje versijoje: pdf. ir dwg. Techninis projektas privalo būti pateikti valstybine kalba.

Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus specialistas



Artūras Reinikis

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 37320





KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

UAB „Urban line“
El. p. info@urbanline.lt

2018-12-05 Nr. /4.1.14./-03-5478

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Kretingos rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „Urban line“ pateikto peržiūrėti projekto Nr. UL-18-0118-01-TDP „Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. kapitalinio remonto projektas“ projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius

Virginijus Domarkas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 37326



Artūras Reinikis, tel. (8 445) 75 114, el. p. arturas.reinikis@kretinga.lt

Kretingos rajono savivaldybės kelių/gatvių žiniaraštis (su valstybinės rei. keliais)

Gatvės/kelio numeris	Gatvės/kelio pavadinimas	Ilgis (km)	Pradžia (km)	Pradžios aprašymas	Pabaiga (km)	Pabaigos aprašymas	Gyvenvietė	Savivaldybė/seniūnija	Matavimo data	Pastabos
KT0001	Darbėnai - Mažučiai	2,743	0,000	Kelių 2310, KT0001 ir KT0002 sankryža	2,743	Kairėje nuvažą į mišką		Darbėnų	2005-08-08	
KT0002	Darbėnai - Ilginiai	1,304	0,000	Kelių 2310, KT0001 ir KT0002 sankryža	1,304	Kairėje elektros stulpas Nr.100/49		Darbėnų	2005-08-09	
KT7328	Statybininkų g.	0,282	0,000	Kelio KT1402 ir gatvės KT7328 sankryža	0,282	Gatvės pabaiga, dešinėje nuvažą į kiemą	Dupulčiai	Žalgirio	2012-09-10	
KT7341	Žalioji g.	0,755	0,000	Kelio A11 ir gatvės KT7341 sankryža	0,755	Kelio KT1405 ir gatvės KT7341 sankryža	Rubuliai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7351	Raguvos g.	1,015	0,000	Kelio 2312 ir gatvės KT7351 sankryža	1,015	Kelio KT1405 pabaiga, dešinėje griovys ir medžių juosta	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7352	Sparno g.	0,380	0,000	Gatvių KT7351 ir KT7352 sankryža	0,380	Kairėje nuvažą į kiemą	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7353	Kalno g.	0,259	0,000	Gatvių KT7351, KT7353 ir KT354 sankryža	0,259	Dešinėje stulpas	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7354	Naujakurių g.	0,192	0,000	Gatvių KT7351, KT7353 ir KT7354 sankryža	0,192	Kairėje nuvažą į kiemą	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7355	Liepų g.	0,111	0,000	Gatvių KT7351 ir KT7355 sankryža	0,111	Kairėje nuvažą į kiemą	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7356	Lanko g.	0,287	0,000	Kelio 2312 ir gatvės KT7356 sankryža	0,287	Gatvių KT7351 ir KT7356 sankryža	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7357	Klevų g.	0,132	0,000	Kelio 2312 ir gatvės KT7357 sankryža	0,132	Dešinėje nuvažą į kiemą, priekyje kiemas	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7358	Sodybų g.	0,480	0,000	Kelio 2312 ir gatvės KT7358 sankryža	0,480	Kairėje nuvažą į kiemą	Raguviškiai	Žalgirio	2005-08-17	
KT7359	Pirties g.	0,089	0,000	Gatvių KT7351 ir KT7359 sankryža	0,089	Kairėje nuvažą į kiemą	Raguviškiai	Žalgirio	2005-11-11	
KT7360	Lanko g.	0,234	0,000	Gatvių KT7356 ir MR7360 sankryža	0,234	Gatvių KT7358 ir KT	Raguviškiai	Žalgirio	2005-12-07	
KT7361	A. Stulginskio g.	0,269	0,000	Kelio 216 ir gatvės KT7361 sankryža	0,269	Kelių 2316, KT1419 ir gatvės KT7361 sankryža	Jokūbavas	Žalgirio	2005-08-18	
KT9085	Žaibo g.	0,211	0,000		0,211		Kretinga	Kretingos miesto	2015-10-29	perspektyvinė dalis
KT9086	Žundos skg.	0,100	0,000		0,100		Kretinga	Kretingos miesto	2015-10-29	perspektyvinė dalis

943,926

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 57320



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ



UAB „URBAN LINE“
Liepkalnio g. 85
LT-02120 Vilnius

2018-11-15 Nr.16-264
Į 2018-11-13 Nr. SPF-2018/31445

**DĖL PRISIJUNGIMO (PROJEKTAVIMO) SĄLYGŲ ŽALIOSIOS GATVĖS (KT7341),
RUBULIŲ KAIME, KRETINGOS RAJONE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO.**

Vandens tiekimui:

Pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus, iškelti esamo vandentiekio šulinius iki reikiamo gatvės lygio. Šulinių dangčius pakeisti į plaukiojančio tipo dangčius. Atstatyti šulinių žymėjimo stulpus ir lenteles.

Kiti reikalavimai:

Paruoštus projektus derinti su UAB „Kretingos vandenys“. Pateikti vieną projekto egzempliorių.

Prisijungimo sąlygos galioja tol, kol galioja statybą leidžiantis dokumentas. Jei per 5 metus nuo sąlygų išdavimo datos nebus gautas statybą leidžiantis dokumentas, būtina gauti naujas prisijungimo sąlygas.

L. e. direktoriaus pareigas

Tomas Lapė

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Japalkis
Atestais Nr. 37326



Veronika Alšauskaitė tel. (8 445) 43 836

Daiva Brazdauskienė tel. (8 445) 43 838

Originalas nebus siunčiamas

2018-11-21

info@urbanline.lt

TECHNINĖS PROJEKTAVIMO SĄLYGOS Nr. 2018-02976

Statytojas (užsakovas): Kretingos rajono savivaldybė

Statytojo (užsakovo) adresas: Savanorių g. 29A, Kretinga 97111

Statinio pavadinimas ir adresas: „Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaima, Žalgirio sen. Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai - Palanga) iki sankryžos su Ramiaja gatve) kapitalinio remonto projektas“

Telekomunikacijų tinklo elemento prisijungimo sąlygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijų tinklų išsaugojimui. Telekomunikacijų tinklai neturi patekti po statiniais ar į kelio važiuojamąją dalį. Išlaikyti atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijų tinklų iki statinių, inžinerinių tinklų bei planuojamo žemės paviršiaus.
2. Atlikti telekomunikacijų tinklo elementų, trukdančių kelio rekonstravimui, perkėlimo darbus:
 - 2.1. Naujai suprojektuoti ir pakloti PVC vamzdžius perėjimuose per kelius, kelio nuvažas, pėsčiųjų ir dviračių takus po kuriais pakloti telekomunikacijų kabeliai arba apsaugoti juos futliarais.
 - 2.2. Atlikti esamų kabelių perjungimus per naują ryšių kabelių kanalų sistemą (toliau-RKKS), be ryšio nutraukimo.
 - 2.3. Demontuoti nereikalingus RKKS elementus.
 - 2.4. Perėjimų ir perkėlimų vietas, perkėlimų elementų tipus, jiems naudojamų PVC vamzdžių diametrus bei iškeliamų ar įgilinamų kabelių tipus, kiekius ir ilgus tikslinti projektavimo metu.
3. Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukiant tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų veikimo.
4. Statytojas, iki statybos leidimo išdavimo, su TELIA LIETUVA, AB turi pasirašyti sutartį dėl: "Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo sąlygų nustatymo".
5. Telekomunikacijų tinklo elementų perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik darbų atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB įgaliotam atstovui.
6. Perkelti telekomunikacijų tinklo elementai gali būti perduodami naudoti tik perkeltų elementų pripažinimo tinkamais naudoti komisijai pateikus požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką, vieną jos bylos spausdintinį egzempliorių ir vieną egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje (*.dwg formatu), patikslintą projektą bei reikiamus dokumentus, įrodančius, kad perkelti telekomunikacijų tinklo elementai atitinka telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimus ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamais naudoti aktą.
7. Vieną projekto (lauko ryšių tinklų perkėlimo dalies) egzempliorių pateikti Telia Lietuva, AB.

Kiti reikalavimai: gauti papildomas kabelių iškėlimo sąlygas iš įmonių, bei organizacijų, kurių kabeliai patenka į remontuojamo kelio zoną.

Infrastruktūros padalinio

Tinklo resursų administravimo 4 komandos vyresnysis inžinierius

Vytautas Narvilas

Vytautas Narvilas
Telia Lietuva, AB
Tinklo resursų administravimo komanda
inžinierius

Vytautas Narvilas, 8686 45106, el. p. vytautas.narvilas@telia.lt

Telia Lietuva, AB
Lvovo g. 25, 03501 Vilnius
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt
www.telia.lt

Juridinių asmenų registras
Kodas 1212 15434

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 37320



PRIJUNGIMO SĄLYGOS NR. TS18-54552

Parengta: 2018.11.22,
Galioja iki: 2019-11-22**Klientas:** KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**Kliento kontaktiniai duomenys:** Savanorių g. 29A, Kretinga, Kretingos r. sav., +37061403852,
energetikas@kretinga.lt**Objekto pavadinimas:** Gatvės apšvietimas**Objekto adresas:** Žalioji g. -, Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav.**Investicinio projekto Nr.:** E1N3854552

Kliento paraiškos Nr. 18-54552 duomenys	Elektros energijos tiekimo patikimumo kategorija			Atvado tipas (vienfazis, trifazis)
	I	II	III	
Esama leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	-	
Nauja leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	5	Trifazis
Iš viso leistinoji naudoti galia (kW):	-	-	5	Trifazis
Komerčinės apskaitos spintos spalva:				
Išmanioji apskaita:			Neužsakyta	

1. Šios prijungimo sąlygos išduodamos Kliento objekto, esančio Žalioji g. -, Rubulių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav., prijungimui prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė) skirstomųjų tinklų. Objekto elektros įrenginių prijungimui parinktas optimalus prijungimo taškas atsižvelgiant į techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma ant kabelio (atvado), pakloto iš komercinės apskaitos spintos (KAS) į savininko objekto vidaus elektros tinklą, prijungimo gnybtų.

3. Kliento veiksmai įgyvendinant Objekto prijungimą:

3.1. Pasirašykite prijungimo paslaugos sutartį ir sumokėkite įmoką. Sutartį pasirašyti galite savitarnos svetainėje www.manogile.lt arba atvykę į artimiausią Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“.

3.2. Užsisakykite elektros tinklo įvertinimo pažymą iš Valstybinės energetikos inspekcijos. Užsakant pažymą, jums reikės turėti elektros tinklo schemą ir varžų matavimo protokolus. Šiuos dokumentus gausite iš įmonės, kuri jums įrenginės vidaus tinklą. Valstybinės energetikos inspekcijos puslapį rasite www.vei.lt „Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimas ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimas“.

Pastabos:

1. Elektros įrenginiams (siurbliams, kompresoriams, varikliams), kurių veikimui yra reikalinga trifazio elektros tinklo sistema, rekomenduojama įsirengti vietines technines apsaugos priemones (fazių sekos relę, indikatorius ir kt.), apsaugančias nuo nepilnafazio režimo ir fazių sekos pasikeitimo.

2. Pasikeitus pareikalaujamoms galios poreikiui arba patikimumo kategorijai, reikalinga pateikti naują paraišką su naujais paraiškos duomenimis savitarnos svetainėje www.manogile.lt arba artimiausiame klientų aptarnavimo centre GILĖ. Bendrovė gavusi naują paraišką parengs naujas prijungimo sąlygas.

* Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal jūsų ryšio operatorių taikomą tarifą. Skambinant numeriu + 370 611 21802, minutės kaina kaip skambinant į Telia tinklą.

Centrinė būstinė

Rekvizitai

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 37320AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.ltInformacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.ltĮmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro įvarkytojas VĮ Registrų centras

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Esamą 0,4 kV komercinę apskaitos spintą KAS-2874, kuri yra įrengta ant esamos 0,4 kV oro linijos L-100 iš 10/0,4 kV transformatorinės KR-119 atramos Nr. 100/2, pakeisti į dviejų vietų KAS. Naujame KAS įrengti:

4.1.1. trifazį 10 A automatinį išjungiklį ir elektros energijos apskaitos prietaisą - Vartotojui;

4.1.2. esamą vienfazį 16 A automatinį išjungiklį ir elektros energijos apskaitos prietaisą esamam Vartotojui - (abon. Nr. 990089, sktl. Nr. 01794871).

4.2. KAS prijungti nuo esamos 0,4 kV oro linijos L-100 (iš 10/0,4 kV transformatorinės KR-119) laidų atramoje Nr. 100/2. Prijungimui įrengti 0,4 kV 16 mm² skerspjūvio atvadą.

4.3. Nuo naujo KAS perjungti esam Vartotojo (abon. Nr. 990089, sktl. Nr. 01794871) elektros įvadą.

4.4. Išmontuotus elektros įrenginius pristatyti į bendrovės regiono sandėlį.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“ savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems klausimams Jums gali padėti Jūsų asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijungę prie savo www.manogile.lt paskyros.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.

patvirtino Inžinierius SABŪNAS DONATAS

parengė Inžinierius SABŪNAS DONATAS

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326



Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga. Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga.

Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 188715222.

Žemės ūkio skyriaus duomenys: savivaldybės biudžetinės įstaigos skyrius, J.K.Chodkevičiaus g. 10, LT-97130 Kretinga, tel. (8 445) 53 135

UAB "Urbanline"
Liepkalnio g. 85
02120 Vilnius

2018-11-23 Nr. PSM-253

Į 2018-11-14 Nr. SPF-2018/315

TVIRTINU
Žemės ūkio skyriaus vedėja

Ženeta Seniūnienė

TECHNINĖS SĄLYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ŽEMĖJE PROJEKTUOTI

Kretinga

Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. kapitalinio remonto projektas.

(statinio pavadinimas)

UAB "URBANLINE"

REIKALAVIMAI

1. Iškelti: Jei kelio dangos ar kiti statiniai projektuojami drenažo rinktuvų apsauginėje juostoje, drenažo rinktuvus reikia iškelti nemažiau 5 m nuo statinio.

2. Pertvarkyti: Jei kelio dangos ar kiti statiniai projektuojami drenažo rinktuvų apsauginėje juostoje ir jų iškelti iš į kitą vietą nėra galimybės, rinktuvus perkloti aukšto atsparumo gniuždymui vamzdžiais ir jų priežiūrai įrengti kontrolinius šulinius.

Projektuojat kelio dangas lygiagrečiai su melioreacijos drenažo rinktuvais nuo kurių neišlaikomas 5 m apsaugos zona, turi būti perklojami. Rinktuvus po 5 metrus į abi puses nuo susikirtimo, reikia perkloti aukšto atsparumo gniuždymui plastikiniais vamzdžiais. Pažeistas drenų atkarpas perkloti plastmasiniais vamzdžiais.

Valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti statinius. Tik tiksliai nustatčius (atsikusus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistu, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo.

Per projektuojama vietovę eina D200 ir D75 valstybei priklausantys melioracijos rinktuvai.


Kai melioruotoje žemėje nustatomiems žemės kasimo ar kitiems darbams atlikti būtinas melioracijos statinių perkėlimas į kitą vietą arba kitoks jų pertvarkymas, užsakovas savo lėšomis parengia melioracijos statinių projektą Melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 3D-1 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

3. Kiti: Melioracijos drenažų rinktuvų trasas tikslinti vietoje (atsikusus).

Statybos metu pažeistas drenas, kurioms nenustatyta apsauginė juosta, atstatyti arba pertvarkyti taip, kad į drenažo sistemą nepatektų gruntas bei kiti daiktai ir nebūtų pablogintas drenažo veikimas.

Kopija tikra

Robertas Janakis
Atestato Nr. 37320




Drenažas turi būti pertvarkomas vadovaujantis melioracijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, reglamentais ir normomis.

Projekte nurodyti, kad prieš atkasant ir užkasant tranšėją išsikviesti Žemės ūkio skyriaus specialistus tel. 8 445 52693 ir kad, pridodant objektą eksploatacijai, komisijai pateiktų mūsų skyriaus pažymą apie drenažo sutvarkymą.

Melioracijos klausimų sprendimus ir baigtų objektų išpildomasias nuotraukas mūsų skyriui pateikti skaitmeninėje formoje DWG formatu.

4. Techninės sąlygos galioja iki **2023-11-23**.

Vyr. specialistas



Liutauras Mockus

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO

IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS

2017-04-26 11:12:25

1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "URBAN LINE"**
Kodas: **300149157**
Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**
Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**
Buveinės adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pylimo g. 21**
NTR objekto kodas: **1094-0307-1018:0026**
Įregistravimo data: **2005-10-03**
Versija: **29 (2017-02-27)**
Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**
Registro tvarkytojas: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra**3. Kapitalas ir akcijos:**

Įstatinio kapitalo dydis:
Akcijų skaičius:
Vardinių paprastųjų akcių skaičius:
Vardinės paprastosios akcijos
nominali vertė:

KONFIDENCIALU

4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai: **prekyba, gamyba, paslaugų teikimas, architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė, bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams**

5. Organai:

5.1. Visuotinis akcininkų susirinkimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.36**

5.2. Vadovas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.32, 14.34, 14.36**

5.2.1. Asmuo: **VITALIJUS ALEKSANDROVAS, a.k. KONFIDENCIALU**
Paskyrimo (išrinkimo) data **2006-04-14**
Registruota: Nuo 2006-04-21
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dzūkų g. 22/19-12
Dokumentas (-ai) **aprašytas (-ti) p. 14.32**

6. Dalyviai:

6.1. Akcininkas
Registruota: |
Dokumentas (-ai): |

6.1.1. Asmuo: **KONFIDENCIALU**
Registruota:

7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1. Vienasmenis atstovavimas
Registruota: Nuo 2005-10-03
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.34**

8. Licencijuojama veikla:

8.1. Geodeziniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30



Aprašymas: Licencijos Nr. G-591-(919)
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.29

- 8.2. Topografiniai ir kartografiniai darbai
Registruota: Nuo 2008-02-04
Terminas: Nuo 2008-01-30
Aprašymas: Licencijos Nr. TK-591-(919)
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.30

- 8.3. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimas
Registruota: Nuo 2008-07-15
Terminas: Nuo 2008-07-08
Aprašymas: Licencijos Nr. 1 R-KP-92
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.26

- 8.4. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas
Registruota: Nuo 2008-02-11
Terminas: Nuo 2008-02-05
Aprašymas: Licencijos Nr. 1 R-ŽF-220
Dokumentas (-ai): Aprašytas (-ti) p. 14.28

9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: 01-01
Finansinių metų pabaiga: 12-31

10. Žymos: įrašų nėra

11. Bankrotas: įrašų nėra

12. Veiklos apribojimai: įrašų nėra

13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:

- 13.1. Ataskaitinis laikotarpis: Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31
Pateikimo data: 2017-02-22
Dokumentas: Aprašytas p. 14.4

14. Dokumentai:

- 14.1. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre JAR-1-E
Dokumento data: 2016-12-29
Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27
- 14.2. Įstatai
Dokumento data: 2016-11-03
Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27
- 14.3. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2016-11-03, Nr. 1
Gautas 2016-12-29, įregistruotas 2017-02-27
Aprašymas: Vienintelio akcininko sprendimas
- 14.4. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2016-04-28, Nr. 000628982010
Gautas 2017-02-22, įregistruotas 2017-02-22
Aprašymas: 2015 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.5. Įgaliojimas
Dokumento data: 2017-02-13, Nr. 493651
Gautas 2017-02-13, įregistruotas 2017-02-13
- 14.6. Įgaliojimas
Dokumento data: 2016-11-15
Gautas 2016-11-15, įregistruotas 2016-11-17
- 14.7. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, įregistruotas 2015-09-16
- 14.8. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2015-08-14
Gautas 2015-09-15, įregistruotas 2015-09-16



- 14.9. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2015-03-02, Nr. 000628982009
Gautas 2015-05-29, įregistruotas 2015-05-29
Aprašymas: 2014 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, juridinio asmens finansinių ataskaitų rinkinys
- 14.10. Įgaliojimo panaikinimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21
- 14.11. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21
- 14.12. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-11-18
Gautas 2014-11-19, įregistruotas 2014-11-21
- 14.13. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2014-04-30, Nr. 000628982008
Gautas 2014-06-09, įregistruotas 2014-06-09
Aprašymas: 2013 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, patvirtintos finansinės ataskaitos
- 14.14. Įgaliojimas
Dokumento data: 2014-05-27
Gautas 2014-05-27, įregistruotas 2014-05-27
- 14.15. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2013-04-30, Nr. 000628982007
Gautas 2013-05-21, įregistruotas 2013-05-21
Aprašymas: 2012 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.16. Įstatai
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
- 14.17. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-12-31
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Notaro žyma: Vilniaus m. 30-as notarų biuras, not. MINDAUGAS SIPAVIČIUS, Reg. Nr. 4342, notarinio veiksmo atlikimo data 2012-12-31
Aprašymas: Dėl įstatų įregistravimo
- 14.18. Vienintelio akcininko sprendimas
Dokumento data: 2012-12-20
Gautas 2012-12-31, įregistruotas 2013-01-04
Aprašymas: Dėl įstatų patvirtinimo
- 14.19. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2012-04-30, Nr. 000628982006
Gautas 2012-06-01, įregistruotas 2012-06-01
Aprašymas: 2011 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.20. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2012-04-25, Nr. SPF-2012/143
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30
- 14.21. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2012-04-25
Gautas 2012-04-25, įregistruotas 2012-04-30
Aprašymas: Dėl akcininko duomenų įregistravimo
- 14.22. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2011-04-29, Nr. 000628982005
Gautas 2011-05-26, įregistruotas 2011-05-26



- Aprašymas: 2010 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.23. Akcininkų sąrašas
Dokumento data: 2010-05-26
Gautas 2010-05-27, įregistruotas 2010-06-02
- 14.24. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2010-04-30, Nr. 000628982004
Gautas 2010-05-26, įregistruotas 2010-05-26
Aprašymas: 2009 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.25. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2009-04-30, Nr. 000628982003
Gautas 2009-05-28, įregistruotas 2009-05-28
Aprašymas: 2008 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas
- 14.26. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-07-10, Nr. 1 R-KP-92
Gautas 2008-07-14, įregistruotas 2008-07-15
- 14.27. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2008-03-07, Nr. 000628982002
Gautas 2008-04-01, įregistruotas 2008-04-02
Aprašymas: 2007 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, metinis pranešimas (veiklos ataskaita)
- 14.28. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-02-06, Nr. 1 R-ŽF-220
Gautas 2008-02-11, įregistruotas 2008-02-11
- 14.29. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. G-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04
- 14.30. Pranešimas apie licencijos (leidimo) išdavimą
Dokumento teikėjas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, JA k. 188704927
Dokumento data: 2008-01-30, Nr. TK-591-(919)
Gautas 2008-01-31, įregistruotas 2008-02-04
- 14.31. Finansinės atskaitomybės dokumentai
Dokumento data: 2006-04-28, Nr. 000628982001
Gautas 2006-05-17, įregistruotas 2006-11-24
Aprašymas: 2005 m. finansinė atskaitomybė, aiškinamasis raštas, veiklos ataskaita
- 14.32. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2006-04-13
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: Dėl vadovo duomenų įregistravimo
- 14.33. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas
Dokumento data: 2006-04-07
Gautas 2006-04-13, įregistruotas 2006-04-21
Aprašymas: Dėl vadovo išrinkimo
- 14.34. Prašymas registruoti Juridinių asmenų registre
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
Notaro žyma: Vilniaus m. 37-as notaro biuras, not. SNIEGUOLĖ KAPLERIENĖ, Reg. Nr. SK-7864, notarinio veiksmo atlikimo data 2005-09-28
Aprašymas: Dėl juridinio asmens įregistravimo



- 14.35. Steigimo sutartis
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.36. Įstatai
Dokumento data: 2005-09-28
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.37. Pažyma apie laikiną pavadinimo įrašymą
Dokumento data: 2005-09-06
Gautas 2005-09-28, įregistruotas 2005-10-03
- 14.38. Prašymas laikinai įrašyti į Juridinių asmenų registrą pavadinimą
Dokumento data: 2005-09-05
Gautas 2005-09-06, įregistruotas 2005-09-06

15. Kita informacija: įrašų nėra

16. Kontaktinė informacija:

Mobilusis telefonas: 869961112
Elektroninio pašto adresas: info@urbanline.lt
Internetinės svetainės adresas: www.urbanline.lt


2017-04-26 11:12:25

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:
Vilniaus filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Registro duomenų tvarkymo grupės
Vyriausioji specialistė



AURELIJA BALTAKIENĖ


UAB „URBAN LINE“
Direktorius
Italijus Aleksandrovas
Kopija Ukra
UAB „URBAN LINE“
DOKUMENTAMS
Kopija Ukra

KONFIDENCIALU



[Handwritten signature in blue ink]





STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.37326

Robertas Jautakis

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Direktorius



Robertas Encius



Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 37326

Išduotas 2017 m. gegužės 19 d.

Pirmą kartą išduotas 2017 m. gegužės 19 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

18378



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.36982

Robertas Jautakis

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.


Direktorius



Robertas Encius

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jautakis
Atestato Nr. 36982



Išduotas 2016 m. gruodžio 22 d.

Pirmą kartą išduotas 2016 m. gruodžio 22 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

17837



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.26677

Ramūnas Samonis

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos.


Specialieji statybos darbai: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

Direktorius



Robertas Encius

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 27320



Kopija tikra

Išduotas 2012 m. kovo 30 d.

Pirmą kartą išduotas 2010 m. gruodžio 14 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

00405



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.29450

Vitalijus Aleksandrovas

A.k. **KONFIDENCIALU**

Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, gatvės, geležinkelio kelias, oro uostų statiniai, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 27326



Išduotas 2017 m. balandžio 27 d.

Pirmą kartą išduotas 2012 m. balandžio 24 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt

18282

UAB "URBAN LINE"
DIREKTORIUS

I S A K Y M A S
DĖL DARBUOTOJO PASKYRIMO PROJEKTO VADOVU

2018 m. rugsėjo 10 d. Nr. **ATS – 2018/09/10/03**
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, s k i r i u:

nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį projekto vadovu (kval. atestato Nr. 37326) objektui „Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai - Palanga) iki sankryžos su Ramiąja gatve) kapitalinis remontas“,

pagal 2018 m. rugsėjo 10 d. Pagrindinę sutartį Nr. CPO114357 sudarytą su Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Direktorius

Vitalijus Aleksandrovas

Susipažinau, sutinku:
Direktoriaus pavaduotojas

Robertas Jautakis

UAB "URBAN LINE"
DIREKTORIUS

I S A K Y M A S
DĖL ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO

2018 m. rugsėjo 10 d. Nr. **ATS – 2018/09/10/04**
Vilnius

Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" ir Bendrovėje įdiegtos Integruotos kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (atitinkančios LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir LST 1977:2008 standartų reikalavimus) procedūromis, objektui „Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu Nr. A11 (Šiauliai - Palanga) iki sankryžos su Ramiaja gatve) kapitalinis remontas“, s k i r i u:

nuo 2018 m. rugsėjo 10 d., direktoriaus pavaduotoją Robertą Jautakį, projekto dalies vadovu (BD/S dalis), (kval. atestato Nr. 36982),

pagal 2018 m. rugsėjo 10 d. Pagrindinę sutartį Nr. CPO114357 sudarytą su Kretingos rajono savivaldybės administracija.

Direktorius



Vitalijus Aleksandrovas

Susipažinau, sutinku:
Direktoriaus pavaduotojas



Robertas Jautakis

UAB „URBAN LINE“

UAB „URBAN LINE“

Įmonės kodas: 300149157

Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Tel. / el. p.: 8~699 19380, info@urbanline.lt

BYLOS PAVADINIMAS: Inžinerinių topografinių tyrinėjimų ataskaita

OBJEKTAS: Žalioji g. topografinis planas

ADRESAS: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.

BYLOS ŽYMUO: UL-18-0118

LEIDIMO NR.

Pareigos

Parašas

Vardas Pavardė

UAB „URBAN LINE“ DIREKTORIUS

INŽINIERIUS GEODEZININKAS

Vitalijus Aleksandrovas

Robertas Tamošauskas

Licenzijos Nr. 1GKV-1517

Vilnius, 2018

INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Laida	Dokumento pavadinimas	Lapai	Puslap. Nr.
1.	-	O	Inžinerinių topografinių tyrimų ataskaitos užduotis	1 lapas	3
2.	-	-	Išrašas iš geodezininko kvalifikacinio pažymėjimo registro 1GKV	1 lapas	4
3.	UL-18-0118-TTA-AR	O	Aiškinamasis raštas	1 lapas	5
4.	-	-	Derinimų su suinteresuotomis institucijomis lentelė	1 lapas	6
5.	UL-18-0118-TTA-BR2	O	Situacijos schema	1 lapas	7
6.	UL-18-0118-TTA-PP	O	Tvрто taško pririšimo schema	1 lapas	8
7.	UL-18-0118-TTA-BR1	O	Inžinerinė topografinė nuotrauka M1:500 (pirmas lapas - lapų išsidėšymo schema)	6 lapai	9

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 07320



Licenzijos Nr.	UAB „URBAN LINE“ Įmonės kodas: 300149157 Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel.: 8 52167015			Objektas: Žalioji g. topografinis planas Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.	
1GKV-1517	Geodezininkas	R. Tamošauskas	2018 11	Dokumentas: INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS	Laida
Stadija:	Užsakovas:			Žymuo:	Lapai
TTA	Kretingos rajono savivaldybės administracija			UL-18-0118-TTA-DŽ	Lapai
					1 1



INŽINERINIŲ GEODEZINIŲ TYRINĖJIMŲ UŽSAKymo LAPAS

DUOMENYS:

SUTRUMPINTAS OBJEKTO PAVADINIMAS	KRETINGA, RUBULIAI, ŽALIOJI G.
OBJEKTO ADRESAS	Žalioji g., Rubuliai Žalgirio sen., Kretingos r. sav.
UŽSAKOVO ATSAKINGAS ASMUO (jei yra priskirtas)	-

UŽSAKOMI DARBAI:

INŽINERINIAI GEODEZINIAI TYRINĖJIMAI	Topografinis planas	X
	Kontrolinis geodezinis planas	
	Statinio kadastriniai matavimai	
	Žemės sklypo kadastriniai matavimai	
	Vietos schema	
	Medžių taksacija	
	Šulinių tyrinėjimas	
	Nužymėjimas	

OBJEKTO BIUDŽETAS:

KAINA, EUR be PVM	890
-------------------	-----

ATLIKIMO TERMINAI:

PAVIRŠIUS	09.24
POŽEMIS	09.28
DERINIMAI	10.19

PRIEDAI:


Priedas	Pridedama
SITUACIJOS SCHEMA	X
PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS	

PASTABOS:

UŽDUOTĮ PARENGĖ:

Pareigos, vardas, pavardė	Parašas	Data
Geodezininkas inž. Robertas Tomošauskas		

UŽDUOTĮ GAVO:

Pareigos, vardas, pavardė	Parašas	Data
UAB „URBAN LINE“ Geodezijos grupės vadovas Artūras Klimavičius	 Projekto vadovas Robertas Jantakis Atestato Nr. 07320	

PASTABA: Užsakomi darbai rengiami, pagal Priedą Nr. 1. Reikalavimai..... "Robertas Jantakis" Atestato Nr. 07320



[<-Atgal](#)**Asmeninė informacija****Vardas ir pavardė:** Robertas
Tamošauskas**Biuro adresas:** Liepkalnio g. 85,
Vilnius**Darbo telefonas:** 8 699 61112**Darbo el. paštas:** info@urbanline.lt**Informacija apie kvalifikacijos pažymėjimą****Pažymėjimo tipas:** 1GKV**Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo data:** 2018-02-02**Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.:** 1GKV-1517**Kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo pagrindas:** Įsakymas Nr. 1P-53-
(1.3.)**Informacija apie kvalifikacijos kursus****Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo data:****Kvalifikacijos kursų baigimo pažymėjimo numeris:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas****Išspėjimo apie tai, kad nepašalinus pažeidimų
kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas, data:****Terminas, per kurį turi būti pašalinti pažeidimai:****Pažeidimų pašalinimo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo pagrindas:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo sustabdymo panaikinimo pagrindas:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo data:****Kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo pagrindas:****Pažymėjimo būklė:** ✓**Paskutinį kartą atnaujinta:** 2018-04-16

✓ - pažymėjimas galioja, 1 - pažymėjimo galiojimas sustabdytas, ✱ - pažymėjimas negalioja

Kopija tikraProjekto vadovas
Robertas Janiakis
Atestato Nr. 37320

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendrieji duomenys:

Užsakovas – Kretingos rajono savivaldybės administracija

Objektas – Žalioji g. topografinis planas

Inžinerinius topografinius tyrinėjimus atliko – UAB „URBAN LINE“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius

Darbų pradžia – 2018 – 10. 40 sav.

Darbų pabaiga – 2018 – 11. 46 sav.

Informacija apie tyrinėjimų vietą:

Objektas išsidėstęs: - Rubulių kaimo esančio Kretingos raj. pagrindinė gatvė

Informacija apie inžinerinius topografinius tyrinėjimus:

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai atlikti, vadovaujantis GKTR 2.01.01:1999 „Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinių nuotraukų atlikimas“, GKTR2.08.01:2000 „Statybiniai inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai“,

GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvių objektų rinkinys ir topografinių erdvių objektų sutartiniai ženklai“.

Inžineriniai topografiniai tyrinėjimai buvo atlikti, prietaisais: Leica GPS 900, Elektroninis tacheometras Leica-TS-02

Informacija apie inžinerinę topografinę nuotrauką:

Aukščių sistema – LAS 07

Koordinatų sistema – LKS 94

Inžinerinė topografinė nuotrauka atlikta masteliu 1:500.

Nuotrauka apima teritoriją, kurios plotas – 2,11 ha.

		UAB „URBAN LINE“ Įmonės kodas: 300149157 Adresas: Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Tel.: 8 52167015		Objektas: Žalioji g. topografinis planas Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.	
Licenzijos Nr.	1GKV-1517	Geodezininkas	R. Tamošauskas	2018 11	Dokumentas: INŽINERINIŲ TOPOGRAFINIŲ TYRINĖJIMŲ ATASKAITOS DOKUMENTŲ ŽINIARASTIS Laida 0 DOKUMENTAMS Lapas 1 Lapų 1
Stadija:	Užsakovas:			Žymuo:	
TTA	Kretingos rajono savivaldybės administracija			Projekto vadovas Robertas Jankakis Alcisio Nr. 31210	

Kopija tikra

Projektas: Jantakis
UL-18-0118-TTA-UZ

[1:500




Geodezininkas inžinierius
Robertas Tamošauskas
Kopija tikra

Eil. Nr.	Įstaigos pavad.	Parašas	Data	Sprendimo Nr.
1	Kretingos raj. sav. admin Architektūros ir teritorijų planavimo sk.	Sutinka	2018 11 12	148166
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Sutinka	2018 10 15	135414
3	TELIA, Lietuva AB	Sutinka	2018 10 30	142905
4	Žemės ūkio skyrius	Automatiškai Suderinta (praėjus 10 d.d.)	2018 11 08	142906
5	UAB "Kretingos vandenys"	Sutinka	2018 10 03	135412
6	VĮ "GIS-centras"		2018 11 12	Unikalus nr. 56:18:1005

X=6199850
Y=336850

Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.
COORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	
III URBANLINE	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1517	
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ Robertas Tamošauskas	PARAŠAS Robertas Tamošauskas 2018-09-12
		DATA 2018-09-12

URBANLINE
DOKUMENTAMS
A.V.
VILNIUS

Situacijos schema



Kopija tikra



Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestavimas Nr. 07326



OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.			
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	LAPAS	1
III URBANLINE			LAPŲ		
Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1517			DOKUMENTAMS		
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	A.V. *	
	Robertas Tamošauskas		2018-11		



Tvirtos taškos pririšimo schema



OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Čilijai, R. Čilijai, Žalgirio sen. Kretingos r. sav.				
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS 1	LAPŲ 1
III URBANLINE		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517				
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	A.V.		
	Robertas Tamošauskas		2018-11			


Projekto vadovas

Kopija ilga

URBANLINE

DOKUMENTAMS

WILNIUS





Teritorijos išdėstymo schema:

Topografinis planas M1:500




X=6199900
Y=336750

27/59 - 0007 27/59 - 0008

X=6199850
Y=336850

Eil. Nr.	Ištaigos pavad.	Parašas	Data	Sprendimo Nr.
1	Kretingos raj. sav. admin Architektūros ir teritorijų planavimo sk.	Sutinka	2018 11 12	148166
2	AB "Energijos skirstymo operatorius"	Sutinka	2018 10 15	135414
3	TELIA, Lietuva AB	Sutinka	2018 10 30	142905
4	Žemės ūkio skyrius	Automatiškai Suderinta (pragrus 1 o d d.)	2018 11 08	142906
5	UAB "Kretingos vandenys"	Sutinka	2018 10 03	135412
6	VĮ "GIS-centras"		2018 11 12	Unikalus nr. 56:18:1005

Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.	
COORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94	AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS 1 LAPŲ 6
III URBANLINE	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. IGKV-15	Projektas vadovauja	
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ Robertas Tamošauskas	PARAŠAS	DATA 2018-09

Kopija tikra

DOKUMENTAMS

VILNIUS


Topografinis planas M1:500



X=6199750
Y=336900

27/59 - 0008
27/59 - 0028

Lapų išdėstymo schema:



X=6199700
Y=336800

OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.			
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	LAPAS 2	LAPŲ 6
III URBANLINE Lapinskas g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Išleidimo kodas: 300149157			Kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 1GKV-1517		
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	DOKUMENTAMS A.V.	
	Robertas Tamošauskas		2018-09		

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37320




Topografinis planas M1:500

X=6199650
Y=336950

27/59 - 0028 27/59 - 0029



Lapų išdėstymo schema:



OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.			
KOORDINACIJŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07	LAPAS 3	LAPŲ 6
III URBANLINE Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517					
VARDAS IR PAVARDĖ			PARAŠAS	DATA	
Robertas Tamošauskas				2018-09	
GEODEZININKAS				A.V.	



X=6199550
Y=336850

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 27326



P.P.1 6199532.27
H=53.91 336953.26

Topografinis planas M1:500



X=6199500
Y=336950

27/59 - 0028


27/59 - 0029

27/59 - 0048

27/59 - 0049

X=6199450
Y=337050

Lapų išdėstymo schema:




OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.			
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	4
III URBANLINE		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517		LAPŲ	6
GEODEZININKAS	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA		
	Robertas Tamošauskas		2018-09		

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Janiakis

ŠA



a:

Diagram illustrating a staircase structure with 6 steps, numbered 1 to 6. The steps are arranged in a descending staircase pattern. Step 5 is shaded with diagonal lines.

Kopija tikra

Robertas Jantakis



OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingės r. sav.					
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94		AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	5	LAPIŲ	6
III URBANLINE		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517					
GEODEZININKAS		VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	DOKUMENTAMS		
		Robertas Tamošauskas		2018-09	A.V.		
					VILNIUS		

Topografinis planas M1:500

X=6199350
Y=337200

OBJEKTAS	UL-18-0118	Adresas: Žalioji g., Rubuliai, Žalgirio sen., Kretingos r. sav.						
KOORDINAČIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		LAPAS	6	LAPŲ	6
III URBANLINE Liepailio g. 85, LT-02120 Vilnius, Tel.: +370 699 61112 Įmonės kodas: 300149157	Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-1517							
	VARDAS IR PAVARDĖ	PARAŠAS		DATA		DOKUMENTAMS A.V.* VILNIUS		
	Robertas Tamošauskas			2018-09				

Lapų išdėstymo schema:



27/59 - 0049 27/59 - 0050
27/59 - 0069 27/59 - 0070

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestavimas Nr. 07320



ŠURFAVIMO DARBŲ ATASKAITA

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEM. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
			Statinio numeris ir pavadinimas -		
37326	SPV	R. Jautakis	Dokumento pavadinimas: ŠURFAVIMO DARBŲ ATASKAITA		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-BD.ŠDA-01	Lapas 1	Lapų 3

Ivadas

2018m. rugsėjo mėn. atlikti objekto šurfavimo tyrimai techninio darbo projekto stadijai. Lauko darbų metu iškasti 3 šurfai apie 0,9-1,0 m gylio.

Vieta – Žalioji g., Rubulių kaimas, Žalgirio sen. Kretingos r. (ruožas nuo sankryžos su magistraliniu keliu A11 (Šiauliai- Palanga) iki sankryžos su Ramiąja gatve).

Ištyrimo tikslas: nustatyti esamos gatvės konstrukcijos storius ir žemės sankasos gruntus.

Geomorfologija:

Tyrinėtos projektuojamos gatvės statybos vietos paviršius santykinai lygus.

Geologinė sandara:


Vyraujantys gruntai technogeniniai dariniai, kuriuos sudaro žvyras, priesmėlis, statybinės atliekos.

Požeminis vanduo:

Šurfų gilyje požeminis vanduo nerastas.


Geologiniai procesai ir reiškiniai:

Atlikus natūrinius tyrimus nagrinėjamoje teritorijoje aktyvių geologinių procesų nepastebėta.



Pav. 1. Gatvės reljefas

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
	2	3	0
UL-18-0118-XX-TDP-BD.ŠDA-01			



Pav. 2. Šurfo vietos

Vieta	Konstrukciniai elementai			Žemės sankasa	Šurfo gylis, cm
	Asfalto danga, cm	Žvyras, cm	Smėlingas gruntas, cm	Priesmėlis, cm	
ŠR. 1	—	12	24	56	92,0

Vieta	Konstrukciniai elementai			Žemės sankasa	Šurfo gylis, cm
	Asfalto danga, cm	Žvyras, cm	Smėlingas gruntas, cm	Priesmėlis, cm	
ŠR. 2	—	12	27	51	90,0

Vieta	Konstrukciniai elementai			Žemės sankasa	Šurfo gylis, cm
	Asfalto danga, cm	Žvyras, cm	Smėlingas gruntas, cm	Priesmėlis, cm	
ŠR. 3	7	16	24	51	98,0

Statinio projekto vadovas

Robertas Jautakis

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
UL-18-0118-XX-TDP-BD.ŠDA-01	3	3	0

Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen. Kretingos r. kapitalinio remonto projektas
LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS

Projekto dalis	Programinė įranga
Techninis darbo projektas	Microsoft Office 2013, AutoCAD 2015

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326

Statinio projekto vadovas _____

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data)

BENDROSIOS DALIES PRIEDAI 2



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (8 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

UAB „Urban line“
El. p. info@urbanline.lt

2018-12-05 Nr. /4.1.14./-03-5478

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Kretingos rajono savivaldybės administracija pritaria projektuotojo UAB „Urban line“ pateikto peržiūrėti projekto Nr. UL-18-0118-01-TDP „Žaliosios gatvės KT7341, Rubulių kaime, Žalgirio sen., Kretingos r. kapitalinio remonto projektas“ projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius



Virginijus Domarkas

Kopija tikra

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 07320



Artūras Reinikis, tel. (8 445) 75 114, el. p. arturas.reinikis@kretinga.lt



SUDERINTA
MELIORACIJOS STATINIAI

Kretingos rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio skyriaus
Vyriausiasis specialistas
Liutauras Mockus

2018-11-11

2 lapai

Aukščių sistema - LAS 07;
Koordinatų sistema - LKS-94;
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:


	PROJEKTUOJAMOS ASFALTO DANGOS RIBA
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	GATVĖS AŠIES PIKETAS
	KELIO JUOSTA
	ESAMOS ŽEMOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMOS AUKŠTOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMOS POŽEMINIS VANDENTIEKIO VAMZDIS
	ESAMOS POŽEMINIS RYŠIŲ KABELIS
	PROJEKTUOJAMI DRENAŽO ĮRENGIMAI
	PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
	PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS
	PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO TINKLO ELEKTROS KABELIS
	PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORDIŪRAI

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Lėpkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; [monės kodas: 300149157]	
37326	SPV	R. Jautakis
36982	SPDV (S)	R. Jautakis
26677	SPDV (E)	R. Samonis
	PI	R. Krikščiukas
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
	Statinio projekto pavadinimas	ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
	Statinio numeris ir pavadinimas	01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)
	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas	SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500
	Dokumento žymuo	Projektas vadovauja R. Jautakis AL-18-0110-XX-1DP-01-03
	Lapas	Lapų
	1	2

Susipažinti su
paviršiumi
išsklaidose saugumo saule
korkuose reikalinga
įrengti išbalansuoti stiklo
atšvaitus!!

Klaipėdos apskr. VPK
Kretingos r. PK
Veiklos skyriaus viršininkas
Ričardas Kacinas

2018-12-14



SITUACIJOS SCHEMA



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

- Remontuojama gatvė
- Esamos gatvės

5657/4:7



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA (Važiuojamoji dalis)
	PROJEKTUOJAMAS KELKRAŠTIS
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	HORIZONTALUS ŽENKLINIMAS 1.1
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	DARBŲ VYKDYMO RIBA
	GATVĖS AŠIES PIKETAS
	KELIO JUOSTA
	PROJEKTUOJAMA PRALAI DA
	KELIO ŽENKLO ATRAMOS VIETA
	PAŽVYRAVIMAS
	PROJEKTUOJAMI DRENAŽO ĮRENGIMAI
	PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
	PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS
	PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORDIŪRAI

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai		
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)		
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEN. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS	
37326	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)	
36982	SPDV (S)	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas DANGŲ, EISMO ORGANIZAVIMO IR NUŽYMĖJIMO PLANAS, M 1:500	
	PI	R. Kriščiukas	Projektuotojas Robertas Janiakis Alkstaisio Nr. 37326	
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Dokumento žymuo UL-18-0118-01-TDP-S.B-02	Lapas 1
				Lapų 2

Kopija tikra





SUDERINTA
 AB „Energijos skirstymo operatorius“
 20 12 13
 Elektros tinklo eksploatavimo
 skyriaus vyresnysis inžinierius
 Arnoldas Latoža

Aukščių sistema - LAS 07;
 Koordinacių sistema - LKS-94;
 Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	PROJEKTUOJAMOS ASFALTO DANGOS RIBA
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	GATVĖS AŠIES PIKETAS
	KELIO JUOSTA
	ESAMAS ŽEMOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMAS AUKŠTOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMAS POŽEMINIS VANDENTIEKIO VAMZDIS
	ESAMAS POŽEMINIS RYŠIŲ KABELIS
	PROJEKTUOJAMI DRENAŽO ĮRENGIMAI
	PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
	PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUVAS
	PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTUVU
	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO TINKLO ELEKTROS KABELIS
	PROJEKTUOJAMI GATVĖS BORDIŪRAI

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	
37326	SPV	R. Jautakis
36982	SPDV (S)	R. Jautakis
26677	SPDV (E)	R. Samonis
	PI	R. Krikščiukas
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ
		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIO R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ) Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:500 Projekto vadovas Robertas Janiakis Atestato Nr. 07320 Dokumento žymuo UL-18-0118-XX-TDP-S.B-03
		Lapas 1 Lapų 2

SUDERINTA

AB „Energijos skirstymo operatorius“

20

Elektros tinklo eksploatavimo
skyriaus vyresnysis inžinierius

Arnoldas Latoža

	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai	
da	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)	
lr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157		Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO SEM. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
26	SPV	R. Jautakis	Statinio numeris ir pavadinimas 02 Elektrotechnikos dalis. Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimo tinklai
77	SPDV (E)	R. Samonis	
			Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas Apšvietimo tinklų planas
Statytojas ir (arba) Užsakovas		Dokumento pavadinimas Kopija tikra	
KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ		Projekto vadovas Robertas Jautakis Atestato Nr. 37320	Lapas Lapų 1 1
		UL-18-0118-02-TDP-E.B-01	

Viso de lapae



Rimgaudas Krikščiukas | URBAN LINE

From: Vytautas Narvilas <Vytautas.Narvilas@telia.lt>
Sent: pirmadienis 2018 m. gruodis 10 08:14
To: Rimgaudas Krikščiukas | URBAN LINE
Subject: RE: Dėl projekto suderinimo Žalioji g., Rubuliai, Kretingos raj.

Labas rytas

Galima derinti.

Pagarbiai
Vytautas Narvilas
Vyresnysis inžinierius
Tinklo resursų administravimo 4 komanda



8 686 45106
8 (445) 75103
vytautas.narvilas@telia.lt

Telia Lietuva, AB Rotušės a.7, 97140 Kretinga

From: Rimgaudas Krikščiukas | URBAN LINE [mailto:rimgaudas.kriksciukas@urbanline.lt]
Sent: Wednesday, December 5, 2018 5:22 PM
To: Vytautas Narvilas <Vytautas.Narvilas@telia.lt>
Subject: RE: Dėl projekto suderinimo Žalioji g., Rubuliai, Kretingos raj.

Sveiki,

Apšvietimo kabelis pakoreguotas.
Priseğu brėžinius.

Pagarbiai,

Rimgaudas Krikščiukas
Projektuotojas - inžinierius

mob. +370 614 47757
rimgaudas.kriksciukas@urbanline.lt
www.urbanline.lt

III URBANLINE

From: Vytautas Narvilas <Vytautas.Narvilas@telia.lt>
Sent: Wednesday, December 5, 2018 12:23 PM
To: Rimgaudas Krikščiukas | URBAN LINE <rimgaudas.kriksciukas@urbanline.lt>
Subject: RE: Dėl projekto suderinimo Žalioji g., Rubuliai, Kretingos raj.

Laba diena

Projekto vadovas
Robertas Jantakis
Atestato Nr. 37326





5657/4:181
2
1650
KS63
2002.07.06

UAB „Kretingos vandenys“
SUDERINTA

2018-12-05

Techninio vadovo

[Signature]

varšos skyrius

Aukščių sistema - LAS 07;
Koordinacijų sistema - LKS-94;
Topografinę nuotrauką atliko UAB „URBAN LINE“ 2018 m.

SITUACIJOS SCHEMA




SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

	PROJEKTUOJAMOS ASFALTO DANGOS RIBA
	GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS
	REGISTRUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	PRELIMINARIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBOS
	GATVĖS AŠIES PIKETAS
	KELIO JUOSTA
	ESAMOS ŽEMOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMOS AUKŠTOS ĮTAMPOS ORO ELEKTROS KABELIS
	ESAMOS POŽEMINIS VANDENTIEKIO VAMZDIS
	ESAMOS POŽEMINIS RYŠIŲ KABELIS
	PROJEKTUOJAMI DRENAŽO ĮRENGIMAI
	PROJEKTUOJAMAS DRENAŽO ŠULINYS
	PROJEKTUOJAMAS PAVIRŠINIS VANDENS NULEISTUV
	PROJEKTUOJAMAS SUDĖTINIS KABELIŲ APSAUGOS V.
	PROJEKTUOJAMA APŠVIETIMO ATRAMA SU ŠVIESTU
	PROJEKTUOJAMAS APŠVIETIMO TINKLO ELEKTROS K

ta	Sprendimo Nr.
11 12	148166
10 15	135414
10 30	142905
11 08	142906
10 03	135412
11 12	Unikalus nr. 56:18:1005

0	2018-11	Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157	
37326	SPV	R. Jautakis
36982	SPDV (S)	R. Jautakis
26677	SPDV (E)	R. Samonis
	PI	R. Krikščiukas
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ	
Statinio projekto pavadinimas ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIRIO KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		Statinio numeris ir pavadinimas 01 SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS: GATVĖS (ŽALIOJI GATVĖ)
Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS, M 1:		Lap 1

UL-18-0118-XX-TDP-S.B-03



Sujungimo vieta 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:
Remontuojama gatvė
Esamos gatvės

UAB „Kretingos vandens“
SUDERINTA

[Signature]
Laidininkų tarnyba
Tomas Lapė

[Signature]
Pardavė:
Nėra gairės luma
slėgimo

SUDERINTA
Žalgirio seniūnijos septynas
[Signature]
Bronius Talmontas
2018 m. kovo 29 d.

[Signature]
Pardavė: 2018.11.28
Antanas Mažonas

Pastabos:
1. Visos dangos turi būti atstatytos į neblogesnę būklę.
2. Vykdam 0,4 kV kabelinės linijos tiesimo darbus, kviesti inžinerinių tinklų atstovus.
3. Darbo projekte tikslinti apšvietimo tinklų kabelinės linijos montavimo būdą. Greta esamų inžinerinių tinklų tranšėjų kasimas atliekamas rankiniu būdu. Po važiuojamąja dalimi vamzdžiai klojami nemažiau 1 m gylįje.

MeterCalc SL objects explication. Units [G - aVS F-1]

Object number	Object type	X-coordinate	Y-coordinate
F1-1	H8-1,5-58W	336819.97	6199764.91
F1-2	H8-1,5-58W	336839.67	6199729.94
F1-3	H8-1,5-58W	336855.99	6199698.59
F1-4	H8-1,5-58W	336875.45	6199663.72
F1-5	H8-1,5-58W	336895.22	6199628.83
F1-6	H8-1,5-58W	336913.77	6199595.1
F1-7	H8-1,5-58W	336933.34	6199560.0
F1-8	H8-1,5-58W	336951.83	6199526.32
F1-9	H8-1,5-58W	336970.33	6199492.94
F1-10	H8-1,5-58W	336988.84	6199459.08
F1-11	H8-1,5-58W	337007.6	6199424.54
F1-12	H8-1,5-58W	337026.51	6199388.39
F1-13	H8-1,5-58W	337047.36	6199354.77
F1-14	H8-1,5-58W	337079.62	6199333.46
F1-15	H8-1,5-58W	337116.61	6199318.11
F1-16	H8-1,5-58W	337153.51	6199302.81
F1-17	H8-1,5-58W	337190.5	6199287.83
F1-18	H8-1,5-58W	337213.0	6199278.97
F1-19	H8-1,5-58W	336800.87	6199800.14
F1-20	H8-1,5-58W	336781.42	6199835.08

Sutartiniai žymėjimai

- Ryšių kanalizacijos kanalai
- Ryšių kabelinė linija
- Žemos įtampos elektros kab.
- Aukštos įtampos elektros kab.
- Dujotiekio linija
- Vandentiekio vamzdžiai
- Šilumotiekio trasa pakloti vamzd.
- Drenažinė linija
- Nuotekų kanalizacijos linija
- Lietaus kanalizacijos linija
- Proj. 0,4 kV apšv. kabelių linija
- Proj. gatvės, pėsčiųjų ir šaligatvio šviestuvai

0	2018-11		Statybos leidimui, konkursui ir statybai			
Laida	Išleidimo data		Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)			
Kval. patv. dok. Nr.	III URBANLINE Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius; Tel. Nr.: 8 699 19380; Įmonės kodas: 300149157			Statinio projekto pavadinimas		
				ŽALIOSIOS GATVĖS KT7341, RUBULIŲ KAIME, ŽALGIO SEM. KRETINGOS R. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS		
				Statinio numeris ir pavadinimas		
				02 Elektrotechnikos dalis. Inžineriniai tinklai: gatvės apšvietimo tinklai		
37326	SPV	R. Jautakis		Statinio numeris ir pavadinimas, dokumento pavadinimas		
26677	SPDV (E)	R. Samonis		Apšvietimo tinklų planas		
LT	Statytojas ir (arba) Užsakovas			Dokumento žymuo	Lapas	Lapų
	KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ			UL-18-0118-02-TDP-E.B-01	1	1