

Kompleksas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis
 Objektas: Kauno lopšelis - darželis Varpelis,
 S.Žukausko g.17, Kaunas
 Žiniaraštis: Šildymo sistema

Lokalinė sąmata
 Sudaryta 2018 m. spalio mėn. kainomis

Iš viso: **29410,51 EUR**

| Eil. Nr. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kaina | Kiekis | Tiesioginės išlaidos | | | |
|---|---|--|----------|---------|--------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | Darbas | Medžiagos | Mechanizmai | Suma |
| 1 | R17-36 | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų | m | 2,008 | 376 | 742,99 | 12,03 | | 755,02 |
| 2 | R17-96 | Radiatorių išmontavimas, kai jų masė iki 80 kg | vnt | 6,508 | 66 | 429,54 | | | 429,54 |
| 3 | N16-111-1 (K3=1,334572; 49070632; K7=0,8; S9=1,034) | Vid. vamzd. tiesimas iš pl. cink. vamzdžių, kurių D 15-25 mm (gaminant ruošinius objekte) | m | 11,490 | 376 | 2908,88 | 1411,31 | | 4320,19 |
| 4 | R63P-3105 | Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm | vnt. | 6,630 | 100 | 231,63 | 427,20 | 4,16 | 662,99 |
| 6 | R63P-2701 | Šildymo radiatorių 300-450 mm aukščio ir iki 1600 mm ilgio pakeitimas plieniniais šildymo radiatoriais su dvi plokštėmis | vnt. | 118,983 | 56 | 741,47 | 5912,23 | 9,32 | 6663,03 |
| 7 | R63P-2703 | Radiatorių montavimas, panaudojant esamus | vnt. | 17,293 | 10 | 165,51 | 5,76 | 1,66 | 172,93 |
| 8 | R63P-2602 | Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai su automatinio srauto ribojimo | vnt. | 22,134 | 66 | 233,91 | 1224,24 | 2,69 | 1460,84 |
| 9 | R63P-2602 | Radiatorių termostatinų vožtuvų montavimas, kai vožtuvai termostatiniai davikliai | vnt. | 12,134 | 66 | 233,91 | 564,24 | 2,69 | 800,84 |
| 10 | N16P-0501 (K3=1,179144; 38502674; K7=1,3) | Movinės uždaromosios armatūros iki 15mm diametro montavimas | vnt | 8,454 | 122 | 326,69 | 699,67 | 4,98 | 1031,33 |
| 11 | N26-218 | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32mm, izoliavimas folija padengtais kevalais | 100m | 521,594 | 0,42 | 53,23 | 165,84 | | 219,07 |
| 12 | N16-69 (S9=1,0255) | Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir vandent.sist. | vnt | 25,657 | 42 | 1077,61 | | | 1077,61 |
| 13 | N46-47 (S9=1,17) | Skylių pramušimas, kurių diametras iki 50 mm, kai sienų storis iki 25 cm | 100 vnt | 693,403 | 1 | 412,20 | | 281,20 | 693,40 |
| 14 | R23-53 | Skylių užtaisymas, paklojus vamzdžius | vnt | 4,914 | 100 | 474,71 | 16,65 | | 491,36 |
| 33 | R63P-3401 (K1=5,) | Šildymo sistemos balansavimas | vnt | 393,790 | 1 | 393,79 | | | 393,79 |
| 34 | N24-267 (S10=1,15) | Vamzdynų hidraulinis bandymas | 100m | 46,958 | 3,76 | 102,16 | 2,05 | 72,34 | 176,56 |
| 35 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 25,532 | 3 | 22,42 | | 54,17 | 76,60 |
| Iš viso | | | | | | 8550,67 | 10441,21 | 433,22 | 19425,11 |
| Pagalbinių medžiagų vertė | | | | | | | 3% | | 313,24 |
| Papildomų mechanizmų vertė | | | | | | | | 3% | 13,00 |
| Papildomas darbo uždarbis | | | | | | 8% | | | 684,05 |
| Iš viso | | | | | | 9234,73 | 10754,45 | 446,22 | 20435,39 |
| Soc. draudimas | | | | | | 1,79% | | | 165,30 |
| Statinio statybos išlaidos | | | | | | 9400,03 | 10754,45 | 446,22 | 20600,69 |
| Statybvietės išlaidos | | | | | | 3% | 3% | 3% | 618,02 |
| Iš viso tiesioginės išlaidos | | | | | | 9682,03 | 11077,08 | 459,61 | 21218,71 |
| Pridėtinės išlaidos | | | | | | 20,9% | | | 1930,06 |
| Pelnas | | | | | | 5% | 5% | 5% | 1157,44 |
| Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimais | | | | | | 12192,69 | 11630,93 | 482,59 | 24306,21 |
| Bendra vertė be PVM | | | | | | 12192,69 | 11630,93 | 482,59 | 24306,21 |
| PVM | | | | | | 21% | 21% | 21% | 5104,30 |
| Bendra vertė su PVM | | | | | | 14753,15 | 14073,43 | 583,93 | 29410,51 |

Sudarė: Andrius Bulkis / atest. Nr. 133588

