

PIRKIMO SUTARTIS

20 19 - 07 - 29 Nr. A62-150/19
Vilnius

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, atstovaujama Miesto ūkio ir transporto departamento direktoriaus Virginijaus Paužos, veikiančio pagal 2018-04-06 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1087/18(2.1.1E-TD2), esanti adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, toliau vadinama **Užsakovu**, ir Kerista, UAB, kodas 122635779, atstovaujama generalinio direktoriaus Juozo Gedvilo, veikiančio pagal bendrovės įstatus, registruota adresu Geologų g. 11, LT-02190 Vilnius, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą **Sutartimi**:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja iki Sutartyje nustatyto termino atlikti **Versmių g. atkarpos nuo Taugotiškių g. iki Bagušių g. ir Vlodo Mirono g. atkarpos nuo Versmių g. iki žemės sklypo, adresu Vlodo Mirono g. 8, statybos darbus** (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti Darbų rezultatą ir sumokėti už faktiškai atliktus Darbus.

2. Preliminarios darbų apimtys pateiktos sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas), parengtuose pagal techninį projektą „Versmių g. atkarpos nuo Taugotiškių g. iki Bagušių g. ir Vlodo Mirono g. atkarpos nuo Versmių g. iki žemės sklypo, adresu Vlodo Mirono g. 8, statybos projektas“. Sutarties vykdymo metu Darbų apimtys gali kisti (gali būti įsigyta daugiau arba mažiau nurodytų Darbų apimties) neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos –, nurodytos Sutarties 4 punkte.

II. SUTARTIES OBJEKTO KAINA

3. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuoto įkainio su peržiūra.

4. Pradinės Sutarties vertė (maksimali pirkimui skirta lėšų suma) yra 1 881 394,20 EUR be PVM (2 276 486,98 EUR su PVM).

5. Sutarties objekto Darbų atlikimo įkainiai nurodyti sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priedas).

6. Darbai finansuojami iš Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD) Kelių priežiūros ir plėtros programos ir kitų finansavimo šaltinių.

7. Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal sąnaudų žiniaraščiuose (Sutarties 1 priede) nurodytus Rangovo pasiūlytus Darbų atlikimo įkainius po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas).

8. Įkainiai dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojami tokia tvarka:

8.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojami įkainiai – pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, įkainiai nebus perskaičiuojami;

8.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas;

8.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, įkainiuose esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

8.4. įkainių dėl pasikeitusių mokesčių pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

8.5. perskaičiuoti įkainiai pradedami taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

9. Jei Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą partnerį.

10. Darbų įkainiai yra galutiniai, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas ir dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus, visą riziką dėl Darbų įkainių padidėjimo prisiima Rangovas. Darbų įkainiams taip pat įtakos negali turėti terminų pažeidimas, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

11. Šalys susitaria, kad nepaisant to, kas nurodyta mokėjimo pavedimuose, Užsakovui atlikus mokėjimus pagal Sutartį įmokos pirmiausiai yra skiriamos padengti anksčiausiai atsiradusius įsiskolinimus pagal Sutartį, antrąja eile – delspinigiams apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį), trečiąja eile – palūkanoms apmokėti (jeigu jie buvo priskaičiuoti pagal Sutartį).

III. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

12. Darbų atlikimo terminas – 9 (devyni) mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo ir kurias Rangovas privalės pagrįsti raštu (dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų; dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo; dėl atsiradusių papildomų darbų; dėl teisminių ir neteisminių ginčų) 1 kartą gali būti pratęstas darbų atlikimo terminas, bet ne ilgiau kaip 3 mėn., o termino pabaigos nukėlimas bus fiksuojamas rašytiniu Rangovo ir Užsakovo papildomu susitarimu. Bendras darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 12 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos.

13. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis terminų, nurodytų Darbų atlikimo grafike (Sutarties 2 priedas), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Pratęsus Darbų atlikimo terminą, Darbų atlikimo grafikas gali būti koreguojamas Darbų atlikimo metu. Pakoreguotas ir Rangovo patvirtintas Darbų atlikimo grafikas pateikiamas Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui (–ams).

14. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, pasirašytas darbų priėmimo - perdavimo aktas ar Deklaracija apie darbų užbaigimą bei Užsakovui perduoti reikiami Darbų pabaigos dokumentai.

IV. RANGOVO PATVIRTINIMAI

15. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad:

15.1. jis turi visas licencijas, patirtį ir kvalifikaciją, kiek reikalinga šiai Sutarčiai įvykdyti;

15.2. susipažino su techniniu projektu, aplinkybėmis ir sąlygomis, kurioms esant bus atliekami Darbai, ir neturi jokių pretenzijų ir (ar) pastabų dėl galimybės atlikti Darbus Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir sąlygomis;

15.3. nuosekliai ir išsamiai įvertino būtinus Darbus, finansavimo sąlygas, statybos medžiagų, įrengimų, darbo jėgos vertes bei rinkos kainas, galimus jų svyravimus ne tik Sutarties sudarymo momentu, bet ir Sutarties vykdymo laikotarpiui;

15.4. gerai išanalizavo ir suprato Darbų pobūdį bei jų apimtį sąnaudų žiniaraščiuose, parengtuose pagal techninį projektą bei kitus Rangovui pateiktus duomenis, numatė ir įvertino visus sudėtinius darbus, medžiagas, įrangą, priemones, paslaugas ir kitus įsipareigojimus, taip pat visus kaštus, būtinus Darbams atlikti. Rangovas pareiškia, kad prieš pasirašant Sutartį jis, būdamas savo srities profesionalu, išsamiai išanalizavo, patikrino techniniame projekte nurodytus medžiagų ir Darbų kiekius bei apimtis, įvertino visus pagrindinius, tarpinius darbus, reikalingus pagal Sutartį numatytiems Darbams atlikti, turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui.

16. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti pagal darbų aprašymus, brėžinius ir specifikacijas, įskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas.

17. Rangovas įsipareigoja gauti leidimus ir licencijas, reikalingus(-as) Sutarties tinkamam vykdymui, parengti reikalingą ir (arba) naudingą vykdomąją dokumentaciją, įforminti ir perduoti ją Užsakovui.

18. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo gavo Darbams pradėti būtinus dokumentus, su kuriais jis išsamiai susipažino ir jokių klausimų ar neaiškumų dėl jų neturi.

19. Jeigu Rangovui kiltų abejonų dėl Darbų vykdymo, dėl įvairių kitų, nuo Rangovo nepriklausančių, aplinkybių, sudarančių grėsmę Darbų tinkamumui, saugumui, visas abejones Rangovas privalo pateikti Užsakovui iki Darbų vykdymo pradžios. Rangovas, pastebėjęs netikslumų techniniame projekte ar jų neatitikimų statybos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą ir Darbus pratęsti tik po Užsakovo nurodymo.

V. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

20. Rangovas Užsakovui pateikia faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas (F-3, Sutarties 4 priedas), pateiktas PVM sąskaitas – faktūras arba lygiaverčius dokumentus iki kito mėnesio, einančio po Darbų priėmimo-perdavimo, 5 dienos. Nepateikus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) nustatytu terminu, faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį. Užsakovas privalo apžiūrėti pridudamus faktiškai atliktus Darbus ir pasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su pastabomis ar be jų) (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) arba motyvuotai nuo to atsisakyti per 5 (penkias) darbo dienas. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad faktiškai atliktų Darbų apimtis neatitinka Darbų apimčių, nurodytų Rangovo pateiktame faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) arba Darbai atlikti su trūkumais, Rangovas privalo ištaisyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei pašalinti Darbų trūkumus. Pataisytą faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) Rangovas privalo pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) grąžinimo pataisymui datos, priešingu atveju faktiškai atliktų Darbų priėmimas-perdavimas nukeliamas į kitą mėnesį.

21. Atsiskaitymo dokumentuose Rangovas privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose išvardintų Darbų sudėties ir, Užsakovui pareikalavus, pridėti būtinus Darbų rūši ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus.

22. Nustatytus pagrįstus trūkumus Rangovas privalo ištaisyti per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą technologiškai reikalingą, protingą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

23. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) nėra galutinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimas. Šis tarpinis faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas) yra pateikiamas tinkamo Sutarties vykdymo kontrolei užtikrinti bei atsiskaitymams kiekvieną mėnesį vykdyti. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant faktiškai atliktų Darbų rezultatus nuo sugadinimo ar žuvimo. Statinio ar jo dalies sugadinimo ar žuvimo, išskyrus dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, rizika iki jo perdavimo Užsakovui tenka Rangovui iki galutinio statinio pridavimo eksploatuoti nepriklausomai nuo to, ar Sutarties objekto kaina jam buvo visiškai ar dalinai sumokėta.

24. Šalys aiškiai supranta ir patvirtina, kad nuosavybės teisė į bet kokių Darbų atlikimo rezultatais atitenka tik Užsakovui.

25. Rangovas kartu su kiekvienu faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (F-3 Sutarties 4 priedas) Užsakovui pateikia atitinkamą dalį vykdomosios dokumentacijos, o pateikiant galutinį faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas) ir galutinę Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3 Sutarties 4 priedas) – visą vykdomąją dokumentaciją.

26. Užsakovas pasilieka sau teisę nemokėti už su trūkumais atliktus Darbus, jei trūkumų faktas yra pagrįstas, tol, kol tokie trūkumai nebus ištaisyti ar pašalinti.

27. Jei Užsakovas pastebi jau priimtų Darbų pagrįstus trūkumus, kurių nepastebėjo priimdamas Darbus, Užsakovas privalo pranešti apie juos Rangovui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo jų pastebėjimo. Pranešus apie trūkumus, Rangovas privalo ištaisyti juos per Užsakovo nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po trūkumų nustatymo dienos. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina atliktų Darbų trūkumų, apie kuriuos jį informavo Užsakovas, tai jis privalo atlyginti Užsakovui tiesioginius nuostolius, kuriuos šis patirs šalindamas trūkumus savo iniciatyva, pasitelkdamas trečiuosius asmenis. Esant galimybei, tokie nuostoliai (išlaidos tretiesiems asmenims trūkumams šalinti) yra išskaitomi iš Rangovui mokėtinų sumų ar pasinaudojus Rangovo pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

VI. ATSISKAITYMAS UŽ DARBUS

28. Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, už faktiškai atliktus Darbus ar jų dalį Užsakovas sumoka Rangovui pagal faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) bei jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą arba lygiavertį dokumentą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta, mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3, Sutarties 4 priedas) pateikimo Užsakovui dienos.

29. Vykdamas Sutartį, PVM sąskaitos-faktūros, sąskaitos-faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, kai mobilizacijos, karo ir nepaprastosios padėties atveju yra CVP IS ar informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo keitimasis informacija naudojantis šiomis sistemomis.

30. Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akto (F-2, Sutarties 3 priedas), jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėti pateiktų Darbų defektai, ar Darbai atliekami nesilaikant Darbų atlikimo grafiko (Sutarties 2 priedas).

31. Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas faktiškai atliktų Darbų aktuose turi nurodyti faktiškai atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, vienetus, kiekį, vieneto įkainį, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. Papildomi darbai apmokami, jeigu jie raštiškai buvo suderinti su Užsakovu, nurodant jų būtinumą kaip tai nustatyta Sutarties IX skyriuje. Jeigu Sutarties vykdymo metu, bus reikalingi išsamūs archeologiniai tyrimai, Užsakovas įsigys juos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka.

32. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subteikėjais tokiomis sąlygomis:

32.1. Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

32.2. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo 32.1 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę.

32.3. Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka.

32.4. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

32.5. Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

VII. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

33. Užsakovas įsipareigoja:

33.1. suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

33.2. skirti asmenį atsakingą už Sutarties vykdymą, Sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Miesto ūkio ir transporto departamento Susisieikimo komunikacijų skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyr specialistą Sigitą Šakalį, telefonas +370 5 211 2317, el. paštas sigitas.sakalys@vilnius.lt ;

33.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir faktiškai atliktus Darbus pagal šioje Sutartyje numatytas sąlygas ir terminus;

33.4. atsiradus trūkumams ir (ar) defektams, sustabdyti Darbus iki jie bus pašalinti. Darbų trūkumai ir (ar) defektai įforminami rašytiniais aktais, įrašais statybos darbų žurnale;

33.5. patikrinti Rangovo baigtus Darbus ir, nustačius, kad jie atitinka šioje Sutartyje numatytus reikalavimus bei faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo akte (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje (F-3, Sutarties 4 priedas) nurodytos apimtys atitinka faktines apimtis, Sutartyje nustatytais terminais bei sąlygomis raštu patvirtinti Rangovo pateiktus faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas) ir Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas);

33.6. pasibaigus Sutarties galiojimo terminui – grąžinti Sutarties įvykdymo užtikrinimą Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo raštiško Rangovo prašymo pateikimo dienos.

34. Užsakovas turi teisę:

34.1. tikrinti Rangovo Darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu;

34.2. jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutarties sąlygų, Darbų atlikimo grafiko, nesilaiko teisės aktų ar statybos normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ir (ar) netinkamai pildo Darbų vykdymo dokumentaciją, reikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už netinkamai faktiškai atliktus Darbus, sustabdyti Darbų vykdymą ir (ar) apmokėjimus už Darbus iki tinkamo pažeidimų pašalinimo;

34.3. savo nuožiūra vykdyti kontrolę ir priežiūrą statybos objekte, taip pat kontroliuoti Sutarties vykdymą, ir, aptikus Sutarties vykdymo trūkumus ir (ar) pažeidimus, duoti Rangovui vykdytinus nurodymus ir (arba) atsisakyti priimti Darbus. Užsakovas turi teisę nurodyti terminą Rangovui Sutarties vykdymo trūkumams pašalinti.

35. Rangovas įsipareigoja:

35.1. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus per Darbų garantinį terminą;

35.2. Darbus atlikti techniniame projekte nurodyta tvarka ir būdais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir galiojančiais statybos techniniais reglamentais;

35.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti su Užsakovu suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

35.4. Darbus vykdyti pagal Užsakovo ir Rangovo suderintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas);

35.5. pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus (F-2, Sutarties 3 priedas), Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3, Sutarties 4 priedas) ir Rangovo atliktų darbų ataskaitą iki kito mėnesio, einančio po faktiškai atliktų Darbų priėmimo, 5 dienos;

35.6. suteikti faktiškai atliktiems Darbams garantiją – 5 metai atviriems darbams ir 10 metų paslėptiems darbams, medžiagoms – teisės aktuose nustatytą terminą. Atsiradus defektams, Rangovas pagal defektinį aktą savo lėšomis ir medžiagomis ištaiso trūkumus per nurodytą akte laiką;

35.7. atsakyti už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

35.8. visą Darbų atlikimo laikotarpį tinkamai kaupti, pildyti, saugoti ir tvarkyti visus Rangovo pagal Sutartį privalomus parengti/gauti, pateikti ir jam vykdant Sutartį perduotus Darbų dokumentus, kitą dokumentaciją bei medžiagą. Rangovas atsako už parengtuose/užpildytuose dokumentuose pateikiamų duomenų teisingumą ir atitiktį faktinėms aplinkybėms. Rangovas praradęs, sunaikinęs, sugadinęs ar padaręs kitokią žalą tokiai dokumentacijai/medžiagai, privalo ją tinkamai atkurti ir atlyginti padarytus nuostolius;

35.9. statybos dokumentus perduoti Užsakovui vadovaujantis Statinio statybos dokumentų perdavimo ir priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 30-1861;

35.10. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamą medžiagą;

35.11. raštu informuoti Užsakovą apie aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali trukdyti jam tinkamai vykdyti Sutartį nedelsiant po to, kai jis apie jas sužinojo ar turėjo sužinoti;

35.12. per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (toliau – draudimo sutartis) ne mažesnei nei 43.400,00 EUR sumai ir užtikrinti, kad draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo Sutarties sudarymo iki visų Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu, įvykus draudiminiam įvykiui, draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius privalomojo civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį;

35.13. raštu pranešti apie Darbų užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, prašant organizuoti jų priėmimą;

35.14. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą;

35.15. vykdant Darbus, atsakyti už eismo saugumą Darbų vykdymo zonoje;

35.16. užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovo kvalifikacijos duomenys atitiktų pirkimo dokumentų reikalavimus;

35.17. nereikalauti iš Užsakovo padengti jokių patirtų išlaidų, jeigu Užsakovas pasinaudos Sutarties 41 punkte numatyta teise nutraukti Sutartį;

35.18. apie vykdomus Darbus viešose vietose informuoti Vilniaus miesto bendruomenę Darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus. Jei Darbų vykdymo vietos nėra konkrečios, tuomet Darbų vykdymo terminai turi būti nurodyti Užsakovo interneto svetainėje;

35.19. jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

35.20. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

35.21. skirti atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Gediminas Čiulkinys, telefonas: (8-5) 2135524, mob. tel. 8 686 62528, el. paštas: kerista@kerista.lt;

35.22. apie vykdomus darbus informuoti Vilniaus miesto bendruomenę darbų vykdymo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus.

36. Rangovo teisės:

36.1. suderinus su Užsakovu, įrengti statybvietyje laikinus statinius, konstrukcijas ir įrenginius, sandėliuoti medžiagas, reikalingas Darbams atlikti;

36.2. naudoti statybos objekte atributiką, reklamuojančią jį ir subrangovus, tik iš anksto raštu suderinęs tai su Užsakovu;

36.3. užbaigti Darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

37. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi pateikti pirkimo dokumentų 93 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

38. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu, išsiuntimo dienos pateikti naują, pirkimo dokumentų 93 punkte nurodytos sumos dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

39. Kiekvienu atveju Užsakovui nustatius, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu.

40. Užsakovas, praleidęs terminą laiku atsiskaityti su Rangovu pagal šią Sutartį už faktiškai atliktus Darbus, Rangovui pareikalavus moka 0,02 (dviejų šimtųjų) procento delspinigius nuo laiku nesumokėtos pinigų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

41. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai nutraukti šią Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu šios Sutarties pažeidimu bus laikomas Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas (nevykdymas darbų, pagal suderintą Darbų atlikimo grafiką (**vėlavimas atlikti darbus daugiau nei 30 dienų**); trūkumų neištaisymas per akte nurodytą laiką; Sutarties pratęsimo atveju nepateikiamas pratęstas civilinės atsakomybės draudimas taip pat kitais atvejais, kurie atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus). Nutraukus Sutartį dėl esminio jos pažeidimo, Sutarties įvykdymo užtikrinimas atitenka Užsakovui.

42. Jei Rangovas neatlieka Darbų šios Sutarties III dalyje nustatytais terminais bei pagal Užsakovo ir Rangovo patvirtintą Darbų atlikimo grafiką (Sutarties 2 priedas), Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos.

43. Jei Rangovas nutraukia arba nevykdo visų ar dalies Sutartyje numatytų Darbų be pateisinamos priežasties, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu.

44. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal Statinio statybos techninio prižiūrėtojo raštišką reikalavimą dėl faktiškai atliktų Darbų kokybės ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimu arba Rangovas Užsakovo reikalavimu moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų Darbų kainos iki bus ištaisyti defektai.

45. Jeigu Rangovas suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

46. Šalys susitaria, kad kilus teisminiam ginčui dėl atsiskaitymo už faktiškai atliktus Darbus, Rangovas gali reikalauti priteisti ne didesnes kaip 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos, kaip tai numatyta LR CK 6.210 str. 1 d.

47. Rangovas įsipareigoja savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patirs dėl trečiųjų asmenų tiesioginių reikalavimų, kylančių iš Rangovo įsipareigojimų pagal šią Sutartį pažeidimo, įvykdymo.

IX. DARBŲ PAKEITIMAI

48. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatas.

49. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį gali įsigyti papildomų darbų arba neatlikti kai kurių Sutartyje numatytų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) statybos darbai, ir Sutartyje numatytų darbų apimtys, viršijančios pradinės Sutarties vertę. Neatliekami darbai – statybos darbai, kurie Sutartyje buvo numatyti, tačiau Sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio statybos darbų vykdymas netikslingas.

50. Darbų kiekio (apimties) pakeitimai gali būti atliekami šiais atvejais:

50.1. kai Techniniame projekte (toliau – Projektas) nurodyti Darbai dėl atliktų Projekto korekcijų tampa nebereikalingi;

50.2. kai projekte numatytų sprendinių neįmanoma įgyvendinti dėl Projekto klaidų, kurių nėra galimybės patikslinti Sutarties įgyvendinimo metu;

50.3. kai nėra skiriamas pakankamas finansavimas Darbams apmokėti;

50.4. kai dėl paaiškėjusių techninių priežasčių ir aplinkybių tam tikrus Darbus vykdyti tampa neracionalu;

50.5. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistas Sutarties pobūdis ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

50.6. dėl pagrįstų trečiųjų asmenų reikalavimų dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinerinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir (ar) kitų tinklų), susisiektimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

50.7. kai atsiranda būtinybė įsigyti papildomų darbų ar darbų neatlikti dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, bet iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis, arba vykdant Darbus paaiškėja naujos aplinkybės dėl objekto būklės.

51. Atskirų neatliekamų ir reikalingų atlikti darbų vertė negali viršyti 50 procentų pradinės Sutarties vertės, o bendra atskirų pakeitimų vertė negali viršyti 100 procentų pradinės Sutarties vertės. Pakeitimo vertė laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma.

52. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti pagal Užsakovo pateiktą Techninę specifikaciją, objekto vizualinę apžiūrą, pirkimo ir kitus dokumentus, projektinę dokumentaciją, taip pat kitą viešai prieinamą informaciją, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

53. Papildomų darbų, o esant reikalui ir neatliekamų darbų, būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų, o esant reikalui taip pat ir dėl neatliekamų darbų, būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų gali inicijuoti statinio statybos techninis prižiūrėtojas. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus ir (ar) neatliekamus darbus ir nurodo papildomų ir (ar) neatliekamų darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų ir (ar) neatliekamų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, komisijos aktą, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis). Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, Rangovui).

54. Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainos apskaičiuojamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56 punkto nuostatas.

55. Kiti Sutarties pakeitimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktų ir 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

56. Susitarimai dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo turi būti įforminami raštu, pagrįsti dokumentais, Šalių suderinti ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

X. SUBRANGOVAI. SUBRANGOVŲ IR SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

57. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Neiluva“, UAB „Geokada“ ir SI „Vilniaus planas“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios raštu pranešti Užsakovo atstovui subrangovų kontaktinius duomenis ir subrangovų atstovus.

58. Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų, didesnės (mažesnės) Sutarties dalies (veiklos), negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui, papildomų ar naujų (tuo atveju kai teikiant pasiūlymą subrangovai nebuvo žinomi) subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas tik raštu apie tai informavus Užsakovą.

59. Jei Sutartyje keičiami subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi Rangovas, kartu su informacija apie naujus subrangovus turi būti pateikti naujo subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

60. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti Rangovas nesiremia subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių subrangovų pašalinimo pagrindų.

61. Pakeitus Sutartyje numatytus subrangovus vietomis, perdavus didesnę (mažesnę) Sutarties dalį (veiklą), negu buvo suderinta, kitam Sutartyje numatytam subrangovui, ir (ar) pasitelkus papildomus ar naujus subrangovus, subrangovai gali pradėti vykdyti Sutartį, tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius papildomą susitarimą prie Sutarties. Šiame susitarime nurodoma pagrindinė informacija apie subrangovą ir Sutarties dalis (veiklą), kuriai jis yra pasitelkiamas. Šis susitarimas tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

62. Specialisto keitimas ar naujo skyrimas galimas, tik esant vienai iš šių priežasčių:

62.1. sutartyje numatytas specialistas atleidžiamas, atsistatydina iš pareigų, išeina iš darbo, negali eiti savo pareigų dėl ligos ar traumos;

62.2. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti statybos darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų (nenumatytų) aplinkybių;

62.3. esant kitoms nenumatytoms pagrįstoms aplinkybėms.

63. Sutarties 62 punkte nurodytu atveju Rangovas privalo pateikti Užsakovo atstovui – atsakingam Sutarties vykdytojui:

63.1. pagrįstą prašymą, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus;

63.2. naujo specialisto dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, keliamus specialistui.

64. Naujo specialisto paskyrimas įforminamas Rangovo įmonės vadovo įsakymu, kurio kopija pateikiama Užsakovo atstovui - atsakingam Sutarties vykdytojui.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

65. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

66. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t.y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti darbų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

XII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

67. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

68. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

69. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

70. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

71. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdančys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

72. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

73. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekę darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

74. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

75. Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir draudimo sutarties pateikimo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo dienos. Jei per nustatytą terminą Sutarties įvykdymo užtikrinimas nepateikiamas, Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirašyta abiejų Šalių, laikoma nesudaryta ir neįsigalioja, o pagal Viešųjų pirkimų įstatymą tai yra laikoma atsisakymu sudaryti Sutartį.

76. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, šia Sutartimi, pirkimo dokumentais bei Rangovo patektu pasiūlymu, kurie yra neatskiriamos šios Sutarties dalys ir jų reikalavimai yra privalomi Sutarties Šalims.

77. Užsakovas taip pat gali Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui iš anksto pranešant raštu.

78. Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

79. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

80. Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

81. Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

82. Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

83. Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

84. Šalys gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

85. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais. Po vieną Sutarties egzempliorių atitenka Užsakovui ir Rangovui.

XIV. SUTARTIES PRIEDAI

- 86. Sąnaudų žiniaraščiai (Sutarties 1 priedas).
- 87. Darbų atlikimo grafikas (Sutarties 2 priedas).
- 88. Darbų priėmimo-perdavimo aktas (forma F-2, Sutarties 3 priedas).
- 89. Darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma (forma F-3 Sutarties 4 priedas).

XV. ŠALIŲ REKVIZITAI

Užsakovas:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Kodas 188710061
Konstitucijos pr. 3, LT-09061 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
Faksas (8 5) 211 2222
El. paštas savivaldybe@vilnius.lt
A/s LT56 4010 0424 0392 0304
Luminor Bank AB, banko kodas 40100
PVM kodas LT887100610

Miesto ūkio ir transporto departamento
direktorius Virginijus Pauža

A. V.




Rangovas:

UAB „Kerista“
Kodas 122635779
Geologu g. 11, Vilnius
Tel. (8-5) 213 55 24
El.paštas: kerista@kerista.lt
A/S LT197230000000467117
UAB „Medicinos bankas“
PVM kodas LT226357716

Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

A. V.



DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 17-03-15-A VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G. ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statinys 1 VERSMIŲ G. ĮRENGIMAS

Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMAS

			Suma objektui		219.387,39 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 VERSMIŲ G. ASFALTBETONIO DANGOS ĮRENGIMAS						
1		II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	1,435	1400,00	2.009,00
2		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	14,35	88,00	1.262,80
3		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	14,35	352,00	5.051,20
4		Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolo masė iki 10t(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	14,35	135,20	1.940,12
5		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	13,9	1600,00	22.240,00
6		Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	26,0	1125,00	29.250,00
7		.A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 10.0 cm storio, klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	26,0	1543,00	40.118,00
8		0/11-V asfaltbetonio dvisluoksnės dangos viršutinio sl. įrengimas (sluoksnis 4.0 cm storio, klotuvas daugiau 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	26,0	1010,00	26.260,00
9		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	8,2	1810,00	14.842,00
10		Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	36,9	120,00	4.428,00
Skyriuje 1						147.401,12
2 VERSMIŲ G. PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS						
1		II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,236	1400,00	330,40
2		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	2,36	88,00	207,68
3		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	2,36	352,00	830,72
4		Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu, kai vibrovolo masė iki 10t(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	2,95	135,20	398,84
5		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	1,3	2000,00	2.600,00

14

6	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	5,9	1230,00	7.257,00
7	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	5,9	450,00	2.655,00
8	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmenų atsijomis , kai plytelės 375x375x70 mm k9=1.15	100m2	5,9	1480,00	8.732,00
9	Betoninės šaligatvių plytelės 375x375x70 mm	m2	570,0	7,20	4.104,00
10	NEREGIŲ VEDIMO SISTEMA IŠ BETONINIŲ PLYTELIŲ SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIU	m2	20,0	15,70	314,00
11	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	4,1	788,00	3.230,80

12	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	6,56	120,00	787,20
Skyriuje 2					31.447,64

3 ŽENKLINIMAS

1	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,41	2100,00	861,00
2	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą , kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	2,0	50,19	100,38
3	Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	5,2	11,76	61,15
4	KELIO ŽENKLAI	vnt	2,0	58,80	117,60
5	Saugaus greičio kalnelių montavimas iš segmentų k9=1.15	m	12,0	110,25	1.323,00

Skyriuje 3

2.463,13

žiniaraštyje 1

181.311,89

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

38.075,50

Iš viso žiniaraštyje 1

219.387,39

Statiny

1 VERSMIŲ G. ĮRENGIMAS

15

Žiniaraštis

2 LAUKO VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINIMAS

Suma objektui

1.585.962,81 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-1 IKI L1-9 (VERSMIŲ G. TARP TAUGOTIŠKIŲ IR V. JURGAičIO G.)						
1		Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 630mm) k9=1.15	m	295,5	7,42	2.192,61
2		PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 630x548mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	295,5	48,50	14.331,75
3		Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 500 mm) k9=1.15	m	25,0	5,31	132,75
4		PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 500/435mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	25,0	34,40	860,00
5		Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 400 mm) k9=1.15	m	23,0	4,21	96,83
6		PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 400/348mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	23,0	33,89	779,47
7		Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 315 mm) k9=1.15	m	7,5	2,99	22,43
8		PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 315/276mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	7,5	21,79	163,43
9		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	9,0	2,72	24,48
10		PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 250/218mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	9,0	13,76	123,84
11		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	56,0	2,77	155,12
12		PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 200/174mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	56,0	8,95	501,20
13		Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	18,42	884,62	16.294,70
14		Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	41,68	833,26	34.730,28
15		Požeminių surenkamų stačiakampių gelžbetoninių kolektorių įrengimas , kai kolektoriai dviejų sekcijų (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	12,38	733,66	9.082,71

16	Monolitinių pagrindų po vamzdynais įrengimas (m3 gelžbetoniniai pagrindai sausame grunte) k8=1.09,k9=1.15		3,4	176,91	601,49
17	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	8,0	187,32	1.498,56
18	Ketaus liukai	vnt	5,0	124,88	624,40
19	Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 400 mm iki 500 mm k9=1.15	vnt.	12,0	203,40	2.440,80
20	PVC trišakiai 200x110x45' (išor. nuotek.)	vnt	10,0	61,01	610,10
21	PVC alkūnės d 200x45' (išor. nuotek.)	vnt	10,0	10,22	102,20
22	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	10,0	27,25	272,50
23	Protarpinis 200, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	12,0	47,85	574,20
24	Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0	50,80	101,60
25	Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0	53,20	106,40
26	Protarpinis 400, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0	61,48	122,96
27	Protarpinis 500, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	4,0	88,27	353,08
28	PROTARPIS Dn 600 mm	vnt	14,0	111,65	1.563,10
29	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai k9=1.15	vnt.	19,0	14,94	283,86
30	ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	19,0	21,87	415,53
31	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 600 mm) k9=1.15	100m	4,16	414,12	1.722,74
32	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	4,16	322,30	1.340,77

Skyriuje 1

92.225,89

**2 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-
9 IKI L1-14 (VERSMIŲ G. TARP JURGAICIO IR
BAGUŠIŲ G.)**

1	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 800 mm) k9=1.15	m	219,0	10,60	2.321,40
2	PP NUOTEKŲ VAMZDIS DN800 mm	m	219,0	94,02	20.590,38
3	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 630mm) k9=1.15	m	13,0	7,42	96,46
4	PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 630x548mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	13,0	48,50	630,50
5	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	21,0	2,77	58,17
6	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x1000 (išor. nuotek.)	vnt	21,0	7,80	163,80
7	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	11,31	884,62	10.005,05
8	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	18,16	833,26	15.132,00
9	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	5,0	187,32	936,60
10	Ketaus liukai	vnt	1,0	124,88	124,88
11	Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	4,0	173,83	695,32
12	PVC trišakiai 200x110x90' (išor. nuotek.)	vnt	4,0	61,01	244,04
13	PVC alkūnės d 200x45' (išor. nuotek.)	vnt	4,0	10,22	40,88

14	PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	4,0	27,25	109,00
15	Protarpinis 200, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	4,0	47,85	191,40
16	PROTARPIS D=800 mm (TRUMPAS)	vnt	10,0	155,93	1.559,30
17	PROTARPIS D=630 mm (TRUMPAS)	vnt	2,0	111,65	223,30
18	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai k9=1.15	vnt	10,0	14,94	149,40
19	ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	10,0	20,43	204,30
20	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 600 mm) k9=1.15	100m	2,53	495,32	1.253,16
21	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	2,53	322,30	815,42

Skyriuje 2

55.544,76

3 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-14 IKI L1-19 (VERSMIŲ G. TARP BAGUŠIŲ IR LOZORAIČIO G.)

1	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 1000 mm) k9=1.15	m	308,0	12,42	3.825,36
2	PP VAMZDŽIAI D=1000 mm	m	308,0	137,59	42.377,72
3	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 500 mm) k9=1.15	m	30,0	5,31	159,30
4	PP Pragma gofruoti vamzdžiai su movomis, 500/435mm/ 6m (buit. nuotekų sistema)	m	30,0	34,40	1.032,00
5	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas, kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	2,2	884,62	1.946,16
6	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose, kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	17,74	833,26	14.782,03
7	Požeminių surenkamų stačiakampių gelžbetoninių kolektorių įrengimas, kai kolektoriai dviejų sekcijų (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.04,k9=1.15	m3	44,0	733,66	32.281,04
8	Monolitinių pagrindų po vamzdynais įrengimas (gelžbetoniniai pagrindai sausame grunte) k8=1.09,k9=1.15	m3	9,0	179,32	1.613,88
9	Ketaus liukai	vnt	6,0	187,32	1.123,92
10	Protarpinis 500, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	2,0	88,27	176,54
11	PROTARPIS D=1000 mm	vnt	10,0	224,04	2.240,40
12	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai k9=1.15	vnt	4,0	14,94	59,76
13	ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	6,0	15,13	90,78
14	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 600 mm) k9=1.15	100m	3,38	550,09	1.859,30
15	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	3,38	322,30	1.089,37

Skyriuje 3

104.657,56

4 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-19 IKI IŠL-1

1	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių daugiau kaip 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 1200 mm) k9=1.15	m	826,0	14,39	11.886,14
---	--	---	-------	-------	-----------

2	.Plast. vamzdžiai (arm.stiklo aud.) PN-1, sąl. d 1200 SN.5000(mont.gyl. iki 4m)	m	826,0	363,32	300.102,32
3	STIKLO PLUOŠTO MOVOS D=1200 mm	vnt	18,0	465,46	8.378,28
4	Apvalių surenkamų gelžbetoninių nuotakyno šulinių įrengimas sausuose gruntuose , kai šulinių skersmuo 2,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	81,26	833,26	67.710,71
5	Ketaus liukai	vnt	8,0	187,32	1.498,56
6	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai k9=1.15	vnt.	8,0	14,94	119,52
7	ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	8,0	20,43	163,44
8	Plastikinių vamzdžių vamzdynų daugiau kaip 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 1200 mm) k9=1.15	100m	8,26	1008,64	8.331,37
9	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	8,26	322,30	2.662,20
Skyriuje 4					400.852,54

5 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI PRIE L1-37

1	Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	2,0	1650,56	3.301,12
2	Ketaus liukai	vnt	1,0	124,88	124,88
3	Nuotekų magistralinių tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių iki 1000mm skersmens klojimas (vamzdžių skersmuo 800 mm) k9=1.15	m	6,0	10,60	63,60
4	PP NUOTEKŲ VAMZDIS DN800 mm	m	6,0	94,02	564,12
5	Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	2,0	2,99	5,98
6	PVC vamzdžiai klasė S 315x9.2x3000 (išor. nuotek.)	vnt	1,0	44,50	44,50
7	Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	4,0	53,20	212,80
8	PROTARPIS D=800 mm (TRUMPAS)	vnt	1,0	155,93	155,93
9	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas k9=1.15	m3	2,4	21,84	52,42
10	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	15,0	21,04	315,60
11	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpildant iki 15cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	0,45	671,70	302,27
12	Paprastų,parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	0,45	150,00	67,50
13	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai k9=1.15	vnt.	1,0	14,94	14,94
14	ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	1,0	20,43	20,43
15	Plastikinių vamzdžių vamzdynų iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 600 mm) k9=1.15	100m	0,08	484,50	38,76
16	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,08	322,30	25,78
Skyriuje 5					5.310,63

6 ESAMŲ INŽ. KOMUNIKACIJŲ PRITAIKYMAS PRIE NAUJŲ DANGŲ AUKŠČIO

1	Tipinių gelžbetonio vidutinių 12 kanalų šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15	vnt	3,0	115,08	345,24
2	Šulinio landos paaugstinimas (gelžbetonio žiedais) k8=1.05,k9=1.15	vnt	1,0	151,97	151,97

3	Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	4,0	223,21	892,84
	Skyriuje 6				1.390,05
	7 ŽEMĖS DARBAI				
1	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	7,911	1634,39	12.929,66
2	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0,5m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	79,11	246,10	19.468,97
3	Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais, kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	79,11	129,69	10.259,78
4	II grupės grunto kasimas 0.5m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m3	12,184	1306,24	15.915,23
5	II grupės grunto kasimas rankiniu būdu nesutvirtintose tranšėjose (iškasose), kai kasimo gylis daugiau 1,0m iki 2,0m k9=1.15	100m3	2,0	2025,47	4.050,94
6	Grunto kasimas rankiniu būdu sutvirtintose gylesnėse kaip 3m tranšėjose (iškasose), iškeliant gruntą kranu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m3	8,07	4863,23	39.246,27
7	Pagrindų po vamzdynais įrengimas (pagrindai smėlio)	m3	1207,0	21,84	26.360,88
8	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14, k9=1.15	100m3	12,07	188,27	2.272,42
9	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant k9=1.15	m3	7437,0	20,29	150.896,73
10	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas ekskavatoriumi, sutankinant gruntą k9=1.15	m3	13191,0	3,15	41.551,65
11	Smėlio-žvyro mišinio pagrindo ar dangos įrengimas (storis 8 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	6,55	580,50	3.802,28
12	I grupės grunto kasimas ir perstūmimas iki 10m atstumu 79kW (108AJ) galingumo buldozeriais/ AUGALINIO GRUNTO NUĖMIMAS k9=1.15	t. m3	11,064	1200,00	13.276,80
13	Dirvos paruošimas gazonams mech. būdu II gr. grunte, užpilant iki 15cm storio sluoksnį esamo augalinio dirvožemio k9=1.15	100m2	110,64	560,00	61.958,40
14	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	110,64	150,00	16.596,00
15	Inventorinių klojinių įrengimas k9=1.15	100m2	99,0	1252,86	124.033,14
16	Vandens pažeminimo įrenginio sumontavimas ir demontavimas, kai įrenginyje 200 adatinių filtrų (l=4m) ir i-ii gr. gruntas	vnt.	11,0	4839,53	53.234,83
17	Vandens siurbimo kolektoriaus surinkimas ir išardymas	100m	7,7	2056,06	15.831,66
18	Vandens išsiurbimas iš šachtinių šulinių k9=1.15 val.	val.	1440,0	25,90	37.296,00
19	Krūmų ir smulkaus miško naikinimas nuo plotų, kai gruntai natūralūs (krūmai vidutinio tankumo) k9=1.15	ha	0,035	50000,00	1.750,00
	Skyriuje 7				650.731,64
	žiniaraštyje 2				1.310.713,07
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				275.249,74
	Iš viso žiniaraštyje 2				1.585.962,81

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 17-03-15-A VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G. ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statinyš 1 VERSMIŲ G. ĮRENGIMAS

Žiniaraštis 3 LAUKO APŠVIETIMAS

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma objektui Kiekis	22.502,44 EUR	
					Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 MONTAVIMO DARBAI						
1		Kontaktinio tinklo metalinių atramų, kurių masė iki 1 t, pastatymas, išgręžiant iškasas k9=1.15	vnt	18,0	108,49	1.952,82
2		Kronšteino vienam šviestuvui ant atramos montavimas	vnt	18,0	24,16	434,88
3		Šviesos diodų lempų šviestuvų gatvių apšvietimui montavimas ant įrengtų apšvietimo atramų	vnt.	18,0	67,54	1.215,72
5		Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt	1,0	322,10	322,10
6		APŠVIETIMO VALDYMO SPINTA, SUKOMPL.	vnt	1,0	4095,93	4.095,93
7		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas 0,07 m3 km kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt) k9=1.15		0,44	1911,44	841,03
8		Iki 1 m gylio tranšėjų kabeliams kasimas rankiniu būdu , kai gruntas II grupės, kabelių skaičius 1 vnt k9=1.15	km	0,05	5015,67	250,78
9		Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	4,9	254,73	1.248,18
10		Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręžimo įrenginiu, įtraukiant plastikinį vamzdį , kai vamzdžių skersmuo 75-110 mm (trasos ilgis) k9=1.15	m	16,0	21,35	341,60
11		PLASTIKINIS SUSTIPRINTAS KABELIŲ APSAUGOS VAMZDIS, HPDE 110	m	16,0	5,39	86,24
12		Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	4,9	264,38	1.295,46
13		Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,93	210,68	195,93
14		Aliuminiai galios kabeliai YAKY 4x25	m	580,0	1,80	1.044,00
15		1kV aliuminiai kabeliai AXMK 4x35SM	m	3,0	2,29	6,87
16		Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 40/37.0mm	m	54,0	5,54	299,16
17		Termosusitraukiančių galinių movų iki 1 kV įtampos 4 gyslų kabeliams su plastiko izoliacija montavimas , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas 35-50 mm2	vnt.	40,0	13,49	539,60
18		1 kV galinės movos 4-ių gyslų kabeliams EVPU-4 x 25-70-S-L12	vnt	40,0	8,70	348,00
19		Izoliuotų antgalių prijungimas prie kabelių daugiavielių gyslų, presuojant , kai kabelio gyslų skerspjūvio plotas daugiau 16 mm2 iki 35 mm2	100vnt	1,6	78,20	125,12
20		KABELIŲ ANTGALIAI 10-50 mm2	vnt	160,0	0,17	27,20
21		FOTOJUTIKLIS	vnt	1,0	28,21	28,21

22	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,49	141,39	69,28
23	Įžeminimo juostinio plieno laidininkų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų, prišaudant	100m	0,57	470,47	268,17
24	Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas daugiau 5m iki 10m gylio I-II gr. grunte	m	148,5	8,55	1.269,68
25	ĮŽEMIKLIAI IŠ ATSPARIŲ KOROZIJAI PLIENO STRYPŲ d=18 mm, SUKO	m	148,5	7,06	1.048,41
26	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	19,0	30,55	580,45
27	Paprastų, parterinių ir mauritaniškų gazonų užsėjimas rankiniu būdu k9=1.15	100m2	4,86	73,62	357,79
28	Šaligatvių iš betoninių plytelių išardymas k9=1.15	100m2	0,04	103,01	4,12
29	Smėlio - žvyro mišinio šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,04	615,82	24,63
30	Dolomito skaldelės šaligatvio pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 15 cm) k9=1.15	100m2	0,04	908,87	36,35
31	Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,04	299,92	12,00
32	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmenų atsijomis, kai plytelės 375x375x70 mm k9=1.15	100m2	0,04	2067,02	82,68
33	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1,0	144,67	144,67
Skyriuje 1					18.597,06
žiniaraštyje 3					18.597,06
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					3.905,38
Iš viso žiniaraštyje 3					22.502,44

22

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 17-03-15-A VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G. ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statinys 1 VERSMIŲ G. ĮRENGIMAS

Žiniaraštis 4 STATINIO KONSTRUKCIJOS

		Suma objektui		55.836,60 EUR		
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 IŠLEISTUVO IŠL.-1 MONTAVIMAS						
1		.Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	10,55	2576,03	27.177,11
2		Vamzdinių pralaidų įtekėjimo ir ištekėjimo žiočių tvirtinimas akmenų grindiniu ant geotekstilės (sluoksnio storis 0.20 m) k9=1.15	100m2	0,1725	24324,69	4.196,01
3		Pralaidų gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	16,25	32,63	530,24
4		Fiksavimo įrengimai, aptvėrimai ir posūkių konstrukcijos k8=1.04	t	0,105	19310,90	2.027,64
		Skyriuje 1				33.931,00
2 IŠLEISTUVO IŠL.-2 MONTAVIMAS						
1		Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas k8=1.02,k9=1.15	m3	4,3	2576,29	11.078,05
2		Pralaidų gelžbetonio konstrukcijų 2 sluoksnių teptinės hidroizoliacijos įrengimas k8=1.17,k9=1.15	m2	15,48	32,65	505,42
3		Gelžbetoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	1,12	563,82	631,48
		Skyriuje 2				12.214,95
		žiniaraštyje 4				46.145,95
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				9.690,65
		Iš viso žiniaraštyje 4				55.836,60

IRENGINIŲ POREIKIO ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 17-03-15-A VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G. ATKARPOS
NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statiny's 1 VERSMIŲ G. ĮRENGIMAS

Žiniaraštis 3 LAUKO APŠVIETIMAS

Suma žiniaraščiui				11.731,80 EUR		
Sam. eil.	Įrenginių kodas	Įrenginių pavadinimas Techniniai ir kiti duomenys	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Vertė
1 MONTAVIMO DARBAI						
4		METALINIS CINKUOTAS 8 m AUKŠČIO STULPAS SU LED 63W ŠVIESTUVU, GEMBE IR G/B PAMATU, SUKOMPL.	vnt	18	538,65	9.695,70
		Skyriuje 1				9.695,70
		Žiniaraštyje 3				9.695,70
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				2.036,10
		Iš viso žiniaraštyje 3				11.731,80

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 17-03-15-A VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G. ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statiny's 2 V. MIRONO G. ĮRENGIMAS

Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMAS

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Suma objektui 48.888,34 EUR	
					Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 V. MIRONO G. ASFALTBETONIO DANGOS ĮRENGIMAS						
1		II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,4	1400,00	560,00
2		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	4,0	88,00	352,00
3		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	4,0	352,00	1.408,00
4		Grunto tankinimas savaeigiu vibrovolu , kai vibrovolo masė iki 10t(I-II grupės gruntas) k9=1.15	100m3	4,0	135,20	540,80
5		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	3,6	1600,00	5.760,00
6		Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	7,6	1125,00	8.550,00
7		.A, B, C, Cs asfaltbetonio pagrindo įrengimas (sluoksnis 6.0 cm storio , klotuvas iki 500 t/h) k8=1.17,k9=1.15	100m2	7,6	1205,00	9.158,00
8		Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300mm k9=1.15	100m	2,14	1810,00	3.873,40
9		Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m3	9,63	120,00	1.155,60
Skyriuje 1						31.357,80
2 V. MIRONO G. PĖSČIŲJŲ TAKO ĮRENGIMAS						
1		II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,058	1400,00	81,20
2		Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi , kai gruntas II grupės	100m3	0,58	88,00	51,04
3		Grunto transportavimo sąnaudų pokytis už papildomą 1km atstumą, vežant 10t autosavivarčiais , kai gruntas I-II grupės k4=4.000	100m3	0,58	352,00	204,16
4		Pagrindo paruošiamojo arba išlyginamojo sluoksnio įrengimas (smėlio žvyro mišinio) k9=1.15	100m3	0,35	2000,00	700,00
5		Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 15 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,45	1230,00	1.783,50
6		Šaligatvio pasluoksnio įrengimas (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	1,45	450,00	652,50

7	Šaligatvio dangos įrengimas iš šaligatvio plytelių, užpildant siūles akmenis atsijomis, kai plytelės 375x375x70 mm k9=1.15	100m ²	1,45	1480,00	2.146,00
8	Betoninės šaligatvių plytelės 375x375x70 mm	m ²	135,0	7,20	972,00
9	NEREGIŲ VEDIMO SISTEMA IŠ BETONINIŲ PLYTELIŲ SU ĮSPĖJAMUOJU PAVIRŠIUMI	m ²	10,0	15,70	157,00
10	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 80x200mm k9=1.15	100m	1,07	788,00	843,16

11	Šaligatvių plytelės, bordiūrai	m ³	1,7	120,85	205,45
Skyriuje 2					7.796,01

3 ŽENKLINIMAS

1	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklin. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,107	2100,00	224,70
2	Vieno kelio ženklo ant stovo įrengimas, betonuojant pamatą, kai stovas metalinis k9=1.15	vnt	3,0	50,19	150,57
3	Metalinės kelio ženklų atramos d 76	m	7,8	11,76	91,73
4	KELIO ŽENKLAI	vnt	3,0	58,80	176,40
5	Saugaus greičio kalmelių montavimas iš segmentų k9=1.15	m	5,5	110,25	606,38

Skyriuje 3

žiniaraštyje 1

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 1

1.249,78

40.403,59

8.484,75

48.888,34

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 17-03-15-A VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G. ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statinyys 2 V. MIRONO G. ĮRENGIMAS

Žiniaraštis 2 LAUKO LIETAUS NUOTEKOS

			Suma objektui		15.284,13 EUR	
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI NUO L1-30 IKI L1-6 (V. MIRONO G. IKI VERSMIŲ G.)						
1		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 250 mm k9=1.15	m	35,0	2,72	95,20
2		PVC vamzdžiai klasė S 250x7.3x3000 (išor. nuotek.)	vnt	12,0	40,87	490,44
3		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 315 mm k9=1.15	m	53,0	2,99	158,47
4		PVC vamzdžiai klasė N 315x7.7x3000 (išor. nuotek.)	vnt	18,0	57,90	1.042,20
5		Nuotekų surinkimo tinklų plastikinių ir plastikinių armuotų įmovinių vamzdžių klojimas , kai vamzdžių skersmuo 200 mm k9=1.15	m	10,0	2,77	27,70
6		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x3000 (išor. nuotek.)	vnt	4,0	27,25	109,00
7		Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,5 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	5,22	878,13	4.583,84
8		Apvalių surenkamų gelžbetoninių lietaus nuotakyno šulinių įrengimas , kai šulinių skersmuo 1,0 m (surenkamos g/b konstrukcijos) k8=1.02,k9=1.15	m3	3,04	906,64	2.756,19
9		Ketaus liukai (plaukioj. tipo)	vnt	4,0	187,32	749,28
10		Plastikinių lietausnuotakyno šulinių montavimas , kai šulinių skersmuo daugiau 315 mm iki 400 mm k9=1.15	vnt.	4,0	177,81	711,24
11		Protarpinis 200, ilgas (išor. nuotek.)	vnt	4,0	47,85	191,40
12		Protarpinis 250, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	4,0	50,80	203,20
13		Protarpinis 315, trumpas (išor. nuotek.)	vnt	4,0	53,20	212,80
14		Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas , kai stulpeliai metaliniai k9=1.15	vnt.	6,0	14,94	89,64
15		ŠULINIO ŽYMĖJIMO ŽENKLAS	vnt	6,0	20,43	122,58
16		PVC trišakiai 200x110x90` (išor. nuotek.)	vnt	4,0	61,01	244,04
17		PVC alkūnės d 200x45` (išor. nuotek.)	vnt	4,0	10,22	40,88
18		PVC vamzdžiai klasė N 200x4.9x2000 (išor. nuotek.)	vnt	4,0	20,43	81,72
19		Plastikinių vamzdžių vamzdinių iki 630 mm skersmens hidraulinis bandymas (vamzdžių skersmuo 250 mm) k9=1.15	100m	0,98	414,12	405,84
20		Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	0,98	322,30	315,85
Skyriuje 1						12.631,51
Žiniaraštyje 2						12.631,51
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						2.652,62
Iš viso žiniaraštyje 2						15.284,13

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2018.03 kainas

Statinių grupė 17-03-15-A VERSMIŲ G. ATKARPOS NUO TAUGOTIŠKIŲ G. IKI BAGUŠIŲ G. IR V. MIRONO G. ATKARPOS NUO VERSMIŲ G. IKI ŽEMĖS SKL., ADRESU V. MIRONO G. 8, VILNIUJE, STATYBOS PROJEKTAS.

Statinyss 2 V. MIRONO G. ĮRENGIMAS

Žiniaraštis 4

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Suma objektui		60.693,60 EUR	
				Kiekis		Kaina Eur	
						Vieneto kaina	Iš viso
1		Darbo projekto parengimas	obj.	1		47000,00	47.000,00
2		Išpildomosios nuotraukos	obj.	1		1800,00	1.800,00
3		Kadastriniai matavimai su patikra VĮ Registrų	obj.	1		1360,00	1.360,00
Žiniaraštyje 4							50.160,00
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							10.533,60
Iš viso žiniaraštyje 4							60.693,60

DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

1. Prašome pateikti statybos darbų atlikimo grafiką, kuris atspindėtų visą pagal Sutartį numatomų darbų vykdymą.

2. Darbų atlikimo grafike turi būti pateikta detali informacija pagal nurodytą formą apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių (sąnaudų) žiniaraščius planuoja atlikti Rangovas, jo subrangovai, o ūkio subjektų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subrangovai. Darbų apimtys privalo atitikti pateiktame pasiūlyme nurodytas apimtis. Darbų grafike turi būti nustatytas darbų eiliškumas, parodytas darbo jėgos bei įrangos išdėstymas bei planuojamos medžiagų įsigijimo kritinės datos. Jeigu darbų vykdymas pagal šią Sutartį ribos visuomeninio transporto eismą vykdomo projekto teritorijoje ar trukdys pasinaudoti viešosiomis paslaugomis joje, Rangovas turi aiškiai parodyti datas, kada įvairios darbų dalys bus pradėtos ir baigtos. Jeigu reikalinga, darbų grafike turi būti pateikti pasiūlymai dėl darbo valandų, bei nurodyti darbai, kuriuos, Rangovo manymu, yra įprasta vykdyti slenkančiu grafiku ar dviem pamainomis. Rangovas taip pat nurodo laiką, reikalingą visų darbų pabaigimui pagal Sutartį. Darbų atlikimo grafikas, pateiktas kartu su pasiūlymu, neatleidžia Rangovo nuo kokių nors įsipareigojimų, kuriuos numato Sutarties sąlygos.

Darbu atlikimo grafiko forma

[illegible]

(įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

(vardas ir pavardē)

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

STA⁺
Ektorius
vilas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Miesto ūkio ir transporto departamentas

Rangos sutartis: data _____, Nr. _____

Darbu priėmimo-perdavimo AKTAS Nr. _____

201 m. _____ mēn. ____ d.

Darbus pridavė (Rangovas):

Darbus priēmē (Užsakovas):

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas

STA[®]
Ektorius
vilas

Užsakovas:

Rangovas:

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A

Apmokėjimas už 20__ m. ____ mėn. ____ d.

(Eurai)

Eil. nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų				
					Nuo statybos pradžios	Nuo metų pradžios		Per ataskaitinį laikotarpį	
						Darbų vertė	PVM 21%	Darbų vertė	PVM 21%
									Iš viso

Techninis prižiūrėtojas: _____

Užsakovas: _____

A.V.

20__ m. ____ mėn. ____ d.
____ d.

Rangovas: _____

A.V.

20__ m. ____ mėn.

UAB "KERISTA"
Generalinis direktorius
Juozas Gedvilas