

2019 m. rugpjūčio *5* d.

Viešoji įstaiga Vilniaus dailės akademija, juridinio asmens kodas 111950439, registruotos buveinės adresas Maironio g. 6, Vilnius, atstovaujama prorektorės pavaduojančios rektorę Ievos Pleikienės, veikiančios pagal VDA statutą (toliau - **Užsakovas**),

MB „Virmalda“, juridinio asmens kodas 134906131, registruota buveinė yra Draugystės g. 20, LT-51257 Kaunas, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal bendrijos nuostatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu paprasto remonto darbų sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra pastato, esančio adresu Malūnų g. 5 Vilniuje trečio aukšto sanitarinio mazgo paprastojo remonto darbai, nurodyti Rangovo sąmatoje, (toliau Darbai).

1.2. Darbai privalo būti atlikti vadovaujantis statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.

2. Sutarties galiojimas, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

2.2. Rangovas Darbus pradeda ne vėliau, kaip per 3 darbo dienas nuo sanitarinio mazgo perdavimo Rangovui.

2.3. Darbai turi būti užbaigti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugsėjo 30 d..

2.4. Sutartis galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), arba nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas šiai sutarčiai netaikomas.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Pradinė sutarties kaina yra 8'425,78 Eur be PVM, bendra sutarties kaina 10'195,19 Eur (dešimt tūkstančių šimtas devyniasdešimt penki eurai 19 centų) su PVM, iš jų PVM sudaro 1'769,41 Eur.

3.2. Mokėjimai už atliktus darbus atliekami eurai ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Rangovo išrašytos sąskaitos faktūros pateikimo per E.Sąskaitą dienos pagal abiejų šalių pasirašytą atliktų darbų aktą.


3.3. Užsakovas už atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo rekvizituose nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.

3.4. Sutarties kaina negali keistis.

4. Sutarties šalių įsipareigojimai

4.1. Bendri įsipareigojimai:

4.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal Užsakovo užduotį, o Užsakovas įsipareigoja juos priimti ir apmokėti Sutarties nuostatose nustatyta tvarka.



- 4.1.2. Abi Šalys išlaiko tinkamą darbinę erdvę ir priemones Sutarčiai vykdyti.
- 4.1.3. Kiekviena šalis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutarčiai vykdyti.
- 4.1.4. Šalys privalo bendradarbiauti tarpusavyje ir įnešti savo indėlį į Sutarties vykdymą, atsižvelgiant į nuo konkrečios šalies priklausančius ir jai pavaldžius veiksnius.
- 4.2. Rangovo įsipareigojimai:
 - 4.2.1. Darbus vykdyti, vadovaujantis statybos reglamentų bei kitų normų ir taisyklių, techninių specifikacijų reikalavimais.
 - 4.2.2. Laiku ir tinkamai pateikti Sutarties vykdymui reikalingą dokumentaciją.
 - 4.2.3. Saugoti Užsakovo patikėtą turtą.
 - 4.2.4. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos saugą bei darbo higieną statybos aikštelėje, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
 - 4.2.5. Atlyginti Užsakovui nuostolius, jeigu tokie atsirastų dėl Rangovo kaltės.
- 4.3. Užsakovo įsipareigojimai:
 - 4.3.1. Apmokėti už atliktus darbus Sutarties sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.
 - 4.3.2. Pasirašyti atliktų darbų aktus per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus. Nepasirašius ar nenurodžius pastabų per numatytą laikotarpį, priimama, jog Užsakovas sutinka su atliktų darbų rezultatu.
 - 4.3.3. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl Užsakovo kaltės.

5. Šalių atsakomybė

- 5.1. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui 0,03 %, dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 5.2. Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Darbų nustatytu terminu, Rangovas privalo sumokėti 0,03 %, dydžio delspinigius nuo darbų dalies vertės, dėl kurios Užsakovas praranda galimybę pasinaudoti darbų rezultatu už kiekvieną termino praleidimo dieną.

6. Susirašinėjimas

- 6.1. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) Sutarties rekvizituose nurodytais adresais ar elektroninio pašto adresais.
- 6.2. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
- 6.3. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu toliau nurodytais adresais ir fakso numeriais, kitais adresais ir fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:



Užsakovui
Virgilijus Kireilis
Maironio g. 6, Vilnius
+370 698 34242
Fax.: 8 5 2105444
Virgilijus.kireilis@vda.lt

Rangovui
Virginijus Rabačius
Draugystės g. 20, 51257 Kaunas
+370 37 452490
virmalda@virmalda.lt

7. **Nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*)**


- 7.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
- 7.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
- 7.3. Sutartis baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai šaliai neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (*force majeure*).

8. **Darbų garantinis terminas**

- 8.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

9. **Kitos nuostatos**

- 9.1. Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutartį ir galioja kol Šalys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus, kai Rangovas įvykdo Sutartyje numatytus darbus ir Užsakovas pilnai už juos apmoka arba Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka, arba Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui bei įstatymų nustatytais atvejais.
- 9.2. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 24 (dvidešimt keturias) kalendorines dienas, Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba teismine tvarka pagal Rangovo įmonės registracijos vietą.
- 9.3. Rangovas patvirtina, kad turi visus reikalingus resursus ir kvalifikaciją sutarties įgyvendinimui.
- 9.4. Užsakovas patvirtina, kad turi finansinius resursus, reikalingus Sutartyje numatytiems darbams apmokėti.



9.5.Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Užsakovui ir Rangovui.

9.6.Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Rangovas

Virmalda, MB

Įmonės kodas 134906131

Draugystės g. 20, 51257 Kaunas

Tel. +370 37 452490

El.paštas virmalda@virmalda.lt

A.s. LT65 7044 0600 0314 5123

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 7044

PVM mokėtojo kodas LT349061314

Užsakovas

Vilniaus dailės akademija, VšĮ

Įmonės kodas 111950439

Maironio g. 6, Vilnius

Tel. 85 210 5430

Faksas 85 210 5444

A.s. LT29 7300 0101 2163 1423

Bankas AB SWEDBANK bankas

Banko kodas 7300

PVM mokėtojo kodas LT100003000911

Direktorius


Virginijus Rabačius

Prorektorė, pavaduojanti rektorę
Ieva Pleikienė,



(parašas)

A.V.



(parašas)

Kompleksas: VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

Objektas: Mokomasis korpusas, Malūnų g. 5

Žiniaraštis: Trečio aukšto tualetų paprastojo remonto darbų kiekiai

Iš viso už 10 195,19 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos			
					Darbas	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Skyrius TREČIO AUKŠTO
ARDYMO DARBAI**

1	N46-134	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo	m3	2,26	42,32		44,03	86,35
2	R23-199	Statinio plytų mūro konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	19,92	39,92		14,63	54,55
3	N46-143	Dvisluoksnių tinkuotų pertvarų su izoliaciniu sluoksniu išardymas	100 m2	0,18	60,59			60,59
4	N46-183	Medinių durų angų užpildymo išardymas medinėse sienose	100 m2	0,046	22,06			22,06
5	N46-184	Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką	100 m2	0,018	6,69			6,69
6	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	45,64	121,26			121,26
7	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,1624	32,93			32,93
8	R19-50	Klozeto puodų arba pūsuarų nuėmimas	vnt.	4	15,65			15,65
9	R19-54	Klozeto bakelio nuėmimas	vnt.	4	12,10			12,10
10	R19-51	Plautuvų nuėmimas	vnt.	2	13,14			13,14
11	R23-198	Statinio betono konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklų	m	6,4	14,43		5,29	19,72
12	N46-131-1	Betoninių konstrukcijų išardymas (sudaužymas) tvokle	100 m3	0,0026			2,45	2,45
13	N46-170	Lubų iš metalinių plokščių išardymas	100 m2	0,0539	19,19			19,19
14	R23-59	Šiukšlių valymas iš patalpų	t	6,88	246,39			246,39
15	R23-71 (K4=10)	Medžiagų (suverstinių ir parankių) panešimas 10 m atstumu **100 M ATSTUMU	t	6,88	460,68			460,68
16	R23-60	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	6,88	54,44		90,51	144,95
17	R23-66 (K4=30)	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti	t	6,88			108,61	108,61
Iš viso už skyrių TREČIO AUKŠTO ARDYMO DARBAI					1161,79	0	265,52	1427,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Skyrius TREČIO AUKŠTO TUALETO PAPRASTASIS REMONTAS								
18	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	0,9744	170,86	120,79	3,55	295,20
19	N15P-0404-4	Lubų paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2	16,24	43,01	58,17	2,53	103,71
20	N15P-0119-1	Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m2 gipskartonio plokščių), kai siūlių glaistymas vienu sluoksniu	100 m2	0,1624	10,17	7,89	0,17	18,23
21	N15-169-6	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis pirmas glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,1624	38,35	10,68		49,03
22	N15-169-7	Lubų nutinkuotų "Vetonit" arba aptaisytų gipso kartono plokštėmis sekantis glaistymas "KR" glaistu	100 m2	0,1624	27,57	10,68		38,25
23	N15P-0206-2	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,1624	6,96	11,35	0,01	18,32
24	N15P-0208-2	Lubų paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,1624	6,96	7,61		14,57
25	N15P-0102-1	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, pirmasis	100 m2	0,1325	28,43	6,50	0,39	35,32
26	N15P-0102-2	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais, kai 1 mm storio sluoksnis, antrasis arba kartotinas	100 m2	0,1325	16,48	6,17	0,34	22,99
27	N15P-0202-2	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100 m2	0,1325	4,64	8,46		13,10
28	N15P-0204-2	Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu	100 m2	0,1325	4,64	5,62		10,26
29	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100 m	0,6	105,21	74,38	2,18	181,77
30	N15P-0402-4 (K4=2)	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio**2sl.	m2	10	38,95	70,04	2,60	111,59
31	N15P-0301-2	Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 5 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05	m2	23,36	240,51	325,49	0,85	566,85
32	N15P-0304-2	Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, kai siūlių plotis iki 8 mm, plytelės plotas, m2 daugiau 0,012 iki 0,05	m2	16,24	162,72	210,91	0,93	374,56

MB "Virmalda"

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	N15-136	Paruoštų dažymui lubų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,1624	71,03	38,13		109,16
34	N15-135	Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų labai geras dažymas vandens emulsiniais dažais	100 m2	0,1325	45,79	26,35		72,14
35	R11-81	Sienų atskirų vietų iki 5 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu	m2	6,2	73,33	12,16		85,49
36	N9-219	Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms	100 m2	0,704	329,19	103,65	3,84	436,68
37	N10-52	Pertvaros visuom.pastat., tvirtinant gipso kartono lakštus plien.karkase iš abiejų pusių dviem sluoksniais, izoliuojant.	m2	8,7	99,44	69,32	7,11	175,87
38	N13-147	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepetiu rankiniu būdu	10 m2	1,624	80,28			80,28
39	R5-58	Betoninio pagrindo šlifavimas du kartus, surenkant šiukšles siurbliu	100 m2	0,1624	9,71		3,48	13,19
40	N11-110-2 (K4=5)	Grindų pagrindo išlyginimas "atlas" glaistu 1mm storio sluoksniu**5mm	m2	16,24	71,91	102,64		174,55
41	N15P-0746-5	Vidaus gruntuotų, dažytų arba lakuotų paviršių šlifavimas, kai durys	100 m2	0,042	1,86	0,13	0,69	2,68
42	N15P-0216-1	Durų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100 m2	0,042	3,60	2,24		5,84
43	N15P-0217-1	Durų paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100 m2	0,042	3,60	1,24		4,84
44	N15P-0708-1	Durų paviršių dažymas, kai vienas sluoksnis, teptuku	100 m2	0,042	4,86	1,82		6,68
45	N15P-0708-4	Durų paviršių dažymas, kai antrasis arba kartotinis sluoksnis, teptuku	100 m2	0,042	4,50	1,42		5,92
46	N9P-0705-2	Metalinių durų blokų montavimas metalinio karkaso angose (įstiklintos durys daugiau 2,0 m2)	m2	2,2	31,96	675,85	3,77	711,58
Iš viso už skyrių TREČIO AUKŠTO TUALETO PAPRASTASIS REMONTAS					1736,52	1969,69	32,44	3738,65

Skyrius TREČIO IR KETVIRTO AUKŠTŲ TUALETŲ

NUOTEKOS

47	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 100 mm, tiesimas	m	9	27,52	77,18		104,70
48	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių d 50mm, tiesimas	m	7	21,40	53,04		74,44
49	N16-138-3	Plastikinių vamzdžių kanalizacijos vamzdžio stovų tarp aukštų montavimas	m	1	3,24	7,21	0,02	10,47

MB "Virmalda"

L o k a l i n ė s a m a t a N r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	N46-122	Skylių užtaisyimas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0,05 m ²	m ³	0,02	11,90	5,14	0,26	17,30
51	N17-14	Revizijos montavimas	kompl.	1	10,20	10,60		20,80
Iš viso už poskyrių NUOTEKOS VANDENTIEKIS					74,26	153,17	0,28	227,71
52	N16-114	Vidaus vandentekio vamzdynų tiesimas iš polietileninių vamzdžių, kurių skersmuo iki 50 mm (gaminant ruošinius objekte)	m	12	73,32	43,68		117,00
53	N16-61	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių d iki 50 mm, prijung.	vnt.	2	5,41	11,17		16,58
Iš viso už poskyrių VANDENTIEKIS					78,73	54,85	0	133,58
SAN. PRIETAISŲ MONTAVIMAS								
54	N16P-1005-2	Praustuvų montavimas, tvirtinamų prie sienų. **LAUFEN PRO S 550x380x95	vnt.	1	37,88	22,31	0,13	60,32
55	N16P-1005-2	Praustuvų, tvirtinamų prie sienų montavimas **LAUFEN PRO S 550x465x95	vnt.	1	39,10	22,31	0,13	61,54
56	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt.	3	46,87	0,18		47,05
57	R61P-2635-2	Sifonų montavimas	vnt.	3	14,58			14,58
58	N17-21-1	Klozeto su potinkiniu rėmu montavimas, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	2	74,54	21,62	0,26	96,42
59	N17-13	Trapo, 150x150 mm, montavimas	kompl.	1	67,21			67,21
60	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas **ŽN apsiprausimui	vnt.	1	36,90	0,06		36,96
61	N16P-1007-1	Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie sienų	vnt.	1	33,40	0,52	0,13	34,05
Iš viso už poskyrių SAN. PRIETAISŲ MONTAVIMAS VĖDINIMAS					350,48	67	0,65	418,13
63	R18-2	Vėdinimo kanalų pravalymas	m	3	3,63	0,06		3,69
64	N20-938	Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masės montavimas apvaliuose ortakiuose	vnt.	1	25,91	75,71	0,05	101,67
65	N20-161	Ortakiai, kurių d iki 160 mm	m ²	1,1	8,39	4,40		12,79
66	N20P-0207-1	Difuzorių montavimas, kai jungties skersmuo, mm iki 160	vnt.	2	4,03	14,00		18,03
Iš viso už poskyrių VĖDINIMAS					41,96	94,17	0,05	136,18
Iš viso už skyrių TREČIO IR KETVIRTO AUKŠTŲ TUALETŲ					545,43	369,19	0,98	915,6
Skyrius ELEKTROTECHNIKA								
67	N21P-0315-1	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose	100 m	0,12	5,84		3,16	9,00

MB "Virmalda"

Lokalinė sąmata Nr.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	N21P-0316-1	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100 m	0,12	15,40	3,58	0,04	19,02
69	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100 m	0,5	64,30	31,84		96,14
70	N21-194	Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukams, lizdams išskirtimas mūro sienose	100 vnt.	0,04	1,76			1,76
71	N21-205	Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,01	1,51	4,81		6,32
72	N21-198	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt.	0,03	3,31	14,43		17,74
73	N21-243	Liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100 vnt.	0,08	178,63	0,09		178,72
74	N21-219	Bra ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas	100 vnt.	0,01	4,83	0,11		4,94
75	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	10	59,04			59,04
Iš viso už skyrių ELEKTROTECHNIKA					334,62	54,86	3,2	392,68
Iš viso #1					3778,36	2393,74	302,14	6 474,24 €
Kiti darbo užmokesčio priskaitymai					5,0%			188,92 €
Papildomų medžiagų vertė						2,0%		47,87 €
Papildomų mechanizmų vertė							2,0%	6,04 €
Soc. draudimas					1,79%			71,01 €
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos darbams)					4038,29	2441,61	308,18	6 788,08 €
Statyb vietės išlaidos					6,00%	6,00%	6,00%	407,29 €
Iš viso #3 (tiesioginės išlaidos)					4280,59	2588,11	326,67	7 195,37 €
Indeksas					1,00	1,00	1,00	
Po indeksacijos iš viso					4280,59	2588,11	326,67	7 195,37 €
Pridėtinės išlaidos					20,90%			829,16 €
Pelnas					5,0%	5,0%	5,0%	401,23 €
Iš viso #4 (su netiesioginėmis išlaidomis)					5365,24	2717,54	343,00	8 425,78 €
PVM					21%	21%	21%	1 769,41 €
Iš viso #5 (kaina su PVM)					6491,94	3288,22	415,03	10 195,19 €

Sudarė:

