

**S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖS (NUO SPORTO GATVĖS IKI KLAIPĖDOS
PLENTO) PALANGOJE STATYBOS DARBŲ SUTARTIS NR. 17-R**

2019 m. liepos 31 d.

Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Akvilės Kilijonienės, veikiančios pagal Tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimą Nr. T2-79, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Telšių keliai“, juridinio asmens kodas 180200843, kurio registruota buveinė yra Mažeikių g. 18, Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto, veikiančio pagal UAB „Telšių keliai“ direktoriaus 2019 m. sausio 4 d. įgaliojimą Nr. TKIG-4 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Statybos techniniuose reglamentuose, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.

1.2. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešojo pirkimo konkurso sąlygomis, normatyviniais techniniais dokumentais, Rangovo viešojo pirkimo konkurso pasiūlymu ir šios sutarties sąlygomis.

1.4. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Rangovo pasiūlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe atlikti S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos darbus (toliau – darbai).

2.2. Darbų atlikimo vieta – S. Dariaus ir S. Girėno gatvė (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palanga.

3. SUTARTIES IR STATYBOS DARBŲ TERMINAI

3.1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.



3.2. Sutarties pabaiga – per 25 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovui bus suteikti įgaliojimai pateikti prašymą statybos užbaigimui ir statybos užbaigimo deklaraciją tvirtinti sistemoje „Infostatyba“.

3.3. Darbus atlikti rangovas privalo per 24 mėnesius. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.

3.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 6 mėnesiams.

3.5. Į Sutarties vykdymo laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo technologinis sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Statybos darbų technologinis sustabdymo laikotarpis netaikomas statybos darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybvietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms. Jeigu statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis statinio statybos techninio priežiūrėtojo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio priežiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Sutarties nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.

3.5. Pastebėtų Darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutarties 3.2. punkte nustatyto galutinio Darbų termino.

3.6. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

4. SUTARTIES KAINA

4.1. Šios sutarties 2.1. punkte numatytų atlikti darbų kaina yra 648 485,81 EUR be PVM, PVM – 136 182,02 EUR. Bendra suma su PVM – 784 667,83 (septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 83 ct.) EUR.

4.2. Už šią kainą Rangovas įsipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo, techninės dokumentacijos objekto pripažinimo tinkamu naudoti komisijai parengimo išlaidos (kadastrinių matavimų byla, išpildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei Sutartį, išlaidos.

4.3. Rangovas patvirtina, kad yra pilnai susipažinęs su visais dokumentais, reikalingais sutarties 2.1 punkte numatytiems darbams atlikti ir užtikrina, kad atliks visus sutarties 2.1 punkte nurodytus darbus už šioje Sutartyje sutartą kainą.

4.4. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio Šalių susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4.5. Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutarties kaina (įkainiai) gali būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos kainai. Raštiškai susitarus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų darbų ar jų dalies perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu.

4.6. Kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius

skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo.

4.7. Kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

4.8. Kiekių ir kainų svyravimo riziką pilnai prisiima rangovas.

4.9. Pirmus metus po Sutarties įsigaliojimo Sutarties kaina neperskaičiuojama. Praėjus 12 (dvylikai) mėnesių po Sutarties įsigaliojimo, sekančio kalendorinio mėnesio pirmąją dieną likusių Darbų kaina perskaičiuojama taikant Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) biuletenyje „Vartotojų ir gamintojų kainų indeksai“ pagal statinių tipus paskelbtus statybos sąnaudų kainų indeksus, jeigu per praėjusius 12 mėnesių gyvenamųjų pastatų statybos sąnaudų kainų pokytis yra didesnis kaip 10 procentų. Likusieji Darbai suprantami kaip faktiškai likę neatlikti Darbai. Rangovas praranda teisę reikalauti perskaičiuoti tų Darbų kainą, kuriuos jis dėl savo kaltės vėlavo atlikti Sutartyje numatytais terminais. Kaina perskaičiuojama pagal tai, kiek bus pakitęs paskutinis paskelbtas einamųjų metų statybos sąnaudų kainos indeksas lyginant su prieš tai buvusių metų atitinkamo mėnesio kainų indeksu. Kainų pakeitimas įforminamas protokolu, pasirašomu abiejų Šalių.

5. APMOKĖJIMŲ TVARKA

5.1. Atsiskaitymus Užsakovas vykdo tik už pilnai ir kokybiškai atliktus bei pagal priėmimo-perdavimo aktus Užsakovo priimtus sutarties 2.1 punkte numatytus darbus pagal Rangovo pateiktas sąskaitas-faktūras.

5.2. Vykdamas pirkimo sutartį, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ galima interneto adresu www.esaskaita.eu. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas išipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

5.3. Už gatvės rekonstravimo atliktas paslaugas ir darbus Užsakovas apmoka iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos bei Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšų dalimis pagal iki einamojo mėnesio 25 dienos gautus atsiskaitymo dokumentus (atliktų darbų ar paslaugų aktus, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymas, PVM sąskaitas faktūras).

5.4. Už gatvės rekonstravimo tinkamus finansuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis darbus ir paslaugas – per 5 darbo dienas po lėšų gavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

5.5. Už gatvės rekonstravimo darbus ir paslaugas, kurie netinkami finansuoti Lietuvos automobilių kelių direkcijos lėšomis – iš Palangos miesto savivaldybės administracijos biudžeto lėšų per 30 kalendorinių dienų.

5.6. Galutinis Rangovo faktiškai atliktų statybos darbų įvertinimas ir atsiskaitymas atliekamas remiantis kontrolinių bandymų rezultatais ir geodezinėmis išpildomosiomis nuotraukomis.

5.7. Tuo atveju, jei Užsakovas atsisako pasirašyti Rangovo atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą dėl to, kad jame nurodyti darbai atlikti netinkamai, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo pasirašyti darbų priėmimo-perdavimo aktą gavimo dienos išipareigoja pasirašyti jį, nurodydamas netinkamai atliktus darbus ir turi teisę šių netinkamai atliktų darbų neapmokėti, kol netinkamai atlikti darbai nebus ištaisyti.

5.8. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinami Užsakovo nurodyti darbų defektai.

5.9. Jeigu šalys nesutaria dėl atliktų darbų tinkamumo, apie atliktų darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kokybės ekspertas paneigia, atlygina kitai šaliai visas eksperto darbo išlaidas.

5.10. Pabaigus darbus ir pridavus Užsakovui, Užsakovas atsiskaito už atliktus darbus nuo tos dienos, kai pasirašomas Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5.11. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl to, kad Rangovas neatlieka darbų sutarties 3 skirsnyje nustatytais terminais, tokiu atveju atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, minusavus netesības už vėlavimą.

5.12. Mokėjimo valiuta – eurai.

6. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių aktų nuostatų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

6.2. Tarpiniai atliktų Darbų perdavimai ir priėmimai atliekami už darbus, atliktus per vieną mėnesį, o atlikus visus Darbus – pridudamas visas užbaigtas Statinys. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: iš Rangovo pusės – Rangovo statybos vadovas arba įgaliotas asmuo, o iš Užsakovo pusės – Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo vadovo įgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai, užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti medžiagų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

6.4. Atliktų darbų priėmimas atliekamas pasirašant atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, pažymą apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (toliau – Aktai). Rangovas pateikia 2 Aktų egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 25 dienos. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pažymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasirašo pateiktus Aktus, tuo pačiu terminu grąžindamas jį Rangovui, arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų Darbų dalį ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo Darbų atlikimo.

6.5. Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus Darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų praneša Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti Darbus. Užsakovas organizuoja galutinį Darbų priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo perdavimo ir priėmimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas. Šis terminas atidedamas, jeigu Užsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medžiagas. Ištaisius Darbų defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

6.7. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar projekto ir kitų darbų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tokie atvejai fiksuojami įrašais statybos darbų žurnale bei sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai (vienašalis sandoris) ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

6.8. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų Darbų garantiniams laikotarpiais, nurodytiems šios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju

Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

6.9. Rangovas, užbaigęs Darbus, gavęs rašytinį užsakovo įgaliojimą pateikia prašymą statybos užbaigimui informacinėje sistemoje IS „Infostatyba“. Rangovas privalo per protingai trumpą laikotarpį pašalinti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos narių nustatytus defektus.

7. GARANTIJOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

7.1.1. 5 (penkeri) metai – statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.1.2. 10 (dešimt) metų – paslėptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidešimt) metų – esant tyčia paslėptų defektų;

7.2. Statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su šio Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose.

7.3. Rangovas garantuoja, kad statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

7.4. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

7.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan.

8. UŽTIKRINIMAI, GRAFIKAI, IR DRAUDIMAI

8.1. Rangovas per 7 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti:

8.1.1. pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą - Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų nuo visos pasiūlymo sumos (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti visą sutarties laikotarpį.

8.1.2. Su Užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką.

8.2. Rangovas sutarčiai turi apdrausti statybos laikotarpiui visus pagrindinėje sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomąja verte nuo visų galimų rizikų užsakovo naudai ir įteikti draudimo liudijimą Užsakovui per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo.

8.3. Jeigu Sutarties galiojimas šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso galiojimas per 3 (tris) darbo dienas privalo būti pratęsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui.

9. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9.1. Užsakovas turi teisę:

9.1.1. kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, medžiagų kokybė atitinka projektą, Statybos darbų statinio projektą, Rangovo parengtus įkainotus darbų kiekių žiniaraščius, Aktus, sąskaitas – faktūras, Užsakovo pateiktą medžiagų naudojimą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrenginius ir t.t.;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų pagal projektą ir laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo projekto, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) statybos Darbų vykdymo protokoluose nurodytų ir Rangovo priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktus darbus iki nustatytų statybos darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita;

9.1.3. reikalauti iš Rangovo kalendorinio darbų vykdymo grafiko. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei statybos eigoje atsilieka nuo Kalendorinio darbų vykdymo grafiko ar sistemingai pažeidžiami šioje Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai;

9.1.4. reikalauti, kad Rangovas savo sąskaita pašalintų atliktų statybos darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

9.1.5. priimti užslėptus statybos darbus prieš juos uždengiant;

9.1.6. taikyti netesybas, imtis kitų priemonių tinkamai vykdyti sutartį;

9.1.7. jei Rangovas laiku nepradeda vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jo nebus galima baigti laiku, gali nutraukti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius;

9.1.8. esant svarbioms priežastims, bet kada nutraukti sutartį ir sumokėti Rangovui už atliktą darbą bei nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo;

9.2. Užsakovas įsipareigoja:

9.2.1. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su visais darbais;

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkis) darbo dienas, raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdam Sutartį;

9.2.4. sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. užtikrinti Rangovui galimybę laisvai patekti į Statinio darbų atlikimo vietą iki sutartinių darbų pabaigos;

9.2.6. vykdyti Užsakovo funkcijas ir Darbų techninę priežiūrą. Darbų techninę priežiūrą vykdo Užsakovo paskirtas techninis priežiūrėtojas. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo metu keisti Techninį priežiūrėtoją arba pasitelkti dar kelis Techninius priežiūrėtojus, prieš tai pranešdamas Rangovui. Techniniu priežiūrėtoju Užsakovas gali skirti savo atsakingą darbuotoją arba tam tikslui samdyti kitą fizinį (pagal darbo sutartį) ar juridinį asmenį;

9.2.7. Sutartyje nustatytais sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus darbus.

9.3. Rangovas turi teisę:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Rangovo teisėmis;

9.3.2. darbų atlikimui Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus. Rangovas atsako Užsakovui už subrangovų priverčių neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ir padarytą žalą, o subrangovams – už Užsakovo priverčių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą;

9.3.3. gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką;

9.3.4. naudotis kitomis teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

9.4. Rangovas įsipareigoja:

9.4.1. tuo atveju, jeigu vėluoja Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai, Rangovas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones;

9.4.2. prieš 3 (tris) darbo dienas iki darbų pradžios įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, įstatymų nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadovą, kuris būtų ne žemesnės kvalifikacijos ir turėtų ne mažesnę patirtį negu nurodyta Rangovo pasiūlyme. Paskirti atestuotą asmenį, atsakingą už elektros ūkį ir darbų saugą;

9.4.3. ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos, paskirti Rangovo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartį. Rangovo atstovas įgyja teisę Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą;

9.4.4. pateikti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai visą reikiamą dokumentaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir dalyvauti oficialiose procedūrose;

9.4.5. aktyviai dalyvauti pripažįstant Statinį tinkamu naudoti, imtis visų priemonių, kurios priklauso nuo jo valios, tam, kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai, dėl kurių Statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie būtų nurodyti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte, valstybinės komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles, Rangovas privalo būti lojalus Užsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius, kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai, jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus Techninis projektas arba jo priedai;

9.4.6. užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita, gavus iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus, atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Šalys aiškiai susitaria, kad visus Darbų atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal projektą, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus. Garantuoti, kad Darbų priėmimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyvinių dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą projekte numatytam panaudojimui;

9.4.8. pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį;

9.4.9. savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, gaminius, atitinkančius projektinėje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas ir gaminius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą. Tikrinti jų kokybę bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medžiagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybės reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos Užsakovui;

9.4.10. laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją;

9.4.11. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei techniniam prižiūrėtojui lankytis rekonstruojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

9.4.12. informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subrangovus. Sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, tiekėjas išipareigoja perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Perkančioji organizacija taip pat reikalauja, kad tiekėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

9.4.13. garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų

pavojų. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų;

9.4.14. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jų dalyje, kurioje atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visą Sutarties galiojimo laikotarpį;

9.4.15. savo sąskaita ištaisyti Darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų bei projektinės dokumentacijos. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų Darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau;

9.4.16. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, suderintas su Užsakovu, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas;

9.4.17. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas;

9.4.18. esant būtinybei, kartu su Užsakovu suderinti su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis veikiančių inžinerinių tinklų perjungimą;

9.4.19. savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus, pagalbinus objektus, o baigus Darbus juos išardyti. Įrengti statybos aikštelę, apsirūpinti reikalingomis medžiagomis, žaliavomis, detalėmis, įrenginiais;

9.4.20. užtikrinti, kad į paprastojo remonto objektą, medžiagų saugojimo aikšteles ar vietas nepatektų pašaliniai asmenys;

9.4.21. atlikus darbus, pagal paprastojo remonto aprašo reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus) sutvarkyti tvarkomą statinį ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita;

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsakyti už subrangovų atliktus darbus ir jų kokybę ar padarytą žalą;

9.4.24. pripažįstant statinį tinkamu naudoti, pateikti visus reikiamus paaiškinimus, normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatytą išpildomąją projektinę dokumentaciją, gaminių ir įrengimų techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus būtinus dokumentus;

9.4.25. savo sąskaita sumokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį ir kitas komunalines paslaugas;

9.4.26. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo tempui;

9.4.27. vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis raštiškus Užsakovo nurodymus.

9.4.28. Gatvės susisiekimo dalies statybos darbus atliks pagrindinis rangovas.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas, nevykdantis sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluojantis apmokėti už atliktus darbus be pateisinamos priežasties, moka 0,02 procento delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

10.2. Jei Rangovas neatlieka darbų Sutartyje nustatytu laiku, Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neatliktų darbų kainos. Šalių susitarimu, delspinigiai gali būti neskaiciuojami.

10.3. Rangovui nepradėjus taisyti defektų pagal techninės arba projekto vykdymo priežiūros vykdytojų raštiškus reikalavimus dėl atliktų darbų kokybės ilgiau negu per tris kalendorines dienas,

Sutarties įvykdymo užtikrinimas Rangovui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodyta šiame užtikrinime ir Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 procento delpinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus ištaisyti defektai.

10.4. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, Užsakovo nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

10.5. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija arba, pratęsęs darbų atlikimo terminą, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 5 darbo dienas pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kurios suma 5 proc. nuo visos Sutarties kainos.

10.6. Jeigu Sutarties galiojimas Šalių raštišku susitarimu yra pratęsiamas, Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimas per 3 (tris) darbo dienas turi būti pratęsiamas Sutarties pratęsimo laikotarpiui.

10.7. Rangovui vėluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius (vienašalius sandorius).

11. PAKEITIMAI IR PATAISYMAI

11.1. Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai.

11.2. Jei darbų procese nustatyta, kad dalį darbų reikia pakeisti arba atsisakyti jų, surašomas aktas, kuris yra patvirtinamas Užsakovo. Pakeistus darbus Rangovas vykdo pagal Šalių suderintas vykdomų ir nevykdomų darbų lokalines sąmatas, kur vykdomų darbų kaina negali viršyti nevykdomų darbų kainos.

11.3. Sutaupytos lėšos dėl atsisakytų darbų gali būti panaudotos nenumatytiems darbams apmokėti, surašant apie tai aktą, kuris yra patvirtinamas Užsakovo. Nenumatytų darbų lokalinės sąmatos, pagal kurias Rangovas vykdo darbus, yra šalių suderinamos, o šių darbų kaina negali viršyti atsisakytų darbų kainos.

11.4. Įvertinant perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas numato, kad esant būtinybei pagal pirminę pirkimo sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – pirkimo sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su pirkimo sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini pirkimo sutarčiai vykdyti (užbaigti) darbai. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi.

11.5. Bet kuriuo Sutarčių vykdymo metu Užsakovas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių, raštu nurodydamas priežastis (finansavimo sustabdymas, aplinkybės, trukdančios vykdyti darbus, atsiradus projektinių sprendinių neatitikimams, dėl kurių būtina koreguoti projektą, būtina atlikti papildomus pirkimus, atsiradus nenumatytiems darbams, dėl žemės sklypo ar statinių kadastrinių matavimų tikslinimo procedūrų), turi teisę stabdyti sutarties ir darbų vykdymo terminus bei nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 6 (šeši) mėnesiai. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, darbų vykdymo sustabdymo terminas pratęsiamas. Išnykus darbų sustabdymo aplinkybėms, Užsakovas raštu informuoja Rangovą apie darbų vykdymo sustabdymo pabaigą. Pasibaigus darbų sustabdymui tikslinamas kalendorinis darbų atlikimo grafikas.

Darbų sustabdymo metu šalims netaikomos sankcijos. Sustabdymo metu visus atliktus darbus Rangovas privalo prižiūrėti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo ar kitokios žalos.

Jei iki sutarties pabaigos dėl negauto finansavimo darbai atlikti ne iki galo, sutartis nutraukiama šalių bendru sutarimu, pasirašant Sutarties nutraukimo susitarimą. Pasirašius susitarimą rangovas perduoda visą dokumentaciją, susijusią su vykdytais statybos darbais.

12. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

12.1. Jeigu Rangovas atliko darbus pažeisdamas statinio projekte ir Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 12.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų darbų atlikimą, arba
- 12.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, arba
- 12.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų darbų kokybę, arba
- 12.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus darbus, arba
- 12.1.5. atlygintų Užsakovui darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

13. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

13.1. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Rangovą prieš 15 (penkiolika) dienų, vienašališkai (be teismo) nutraukti Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas;

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

- 13.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;
- 13.2.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja užbaigti darbų etapą arba galutinai pabaigti darbus;
- 13.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo darbų kokybės ar kitų Sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia;
- 13.2.4. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki Sutarties nutraukimo atliktus darbus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus (jei Sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinų sumos išskaičiuavęs netesybas ir nuostolius);

13.2.5. sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas negali įvykdyti savo įsipareigojimų, o Rangovas, Užsakovui raštu pareikalavus per nustatytą terminą nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir ankstesnysis.

13.3. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Užsakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 90 dienų, nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos už perduotus–priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

13.4. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti tik už tinkamai atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

13.5. Šalys neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

13.6. Šalys turi teisės nutraukti Sutartį abipusiu raštišku sutarimu.

14. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

14. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties nevykdymą arba netinkamą jos įvykdymą, jei tam trukdė aplinkybės, kurių šalis negalėjo išvengti ar numatyti pasirašydama šią sutartį. Force majeure aplinkybių buvimas nustatomas laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintų taisyklių (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

15. GINČŲ SPRENDIMAS

15.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.2. Ginčai tarp Sutarties Šalių, bent vienai Šaliai pageidaujant, gali būti sprendžiami pasitelkiant įgyvendinančios institucijos pagalbą.

16. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

16.1. Pastabas dėl vykdomų darbų gali pateikti projekto vykdymo priežiūros, techninės priežiūros vadovai raštu – įrašais statybos darbų žurnale ir Užsakovas.

16.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais visos sutarties Šalys, rangovas pateikia užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją ir su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija ir su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateiktos ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Rangovui nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų per nustatytą terminą, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

16.3. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis nustoja galios, kai Rangovas pagal šią Sutartį įvykdo savo įsipareigojimus Užsakovui, jeigu ji yra tinkamai įvykdyta ir pilnai apmokėta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Šalys susitaria ją nutraukti, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar įstatymų nustatytais atvejais,

16.4. Šalys laiko paslapyje Sutarties sąlygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad vykdant Sutartį sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

16.5. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas arba Užsakovas Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Rangovas arba Užsakovas.

16.6. Kiekviena Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus Sutartyje.

16.7. Jeigu kurios nors Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

16.8. Nei viena iš šalių neturi teisės perduoti trečiam asmeniui šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus darbus, kuriuos atlieka Rangovo pasirinkti subrangovai.

16.9. Bet kurios iš šalių papildomos išlaidos, susijusios su pagrindinio išskolinimo bei netesybų išieškojimu, yra pilnai atlyginamos netinkamai vykdžiusios sutartinius įsipareigojimus šalies sąskaita.

16.10. Rangovas nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laikotarpį, sumoka Užsakovui baudą, lygią defektų pašalinimo vertei, kuri nustatoma pagal įmonės, pašalinusios defektus, samatą.

16.11. Delspinigių ir baudų mokėjimas neatleidžia šalių nuo sutartinių įsipareigojimų visiško įvykdymo.

16.12. Vienai iš šalių daugiau kaip 5 (penkias) dienas nevykdant šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, antroji šalis turi teisę sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą kitos šalies įsipareigojimų nevykdymo laikotarpiui.

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

17.2. Rangovo pateiktas pasiūlymas (priedas Nr. 1) ir lokalinės darbų sąmatos (priedas Nr. 2) yra neatskiriamos sutarties dalys.

17.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

17.4. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR KITI REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija
Kodas 125196077
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Tel. +370 460 48705, faks. +370 460 40217
AB Šiaulių bankas Palangos filialas
Banko kodas 71806
A. s. Nr. LT15 7180 6000 0113 0423
A. s. Nr. LT75 7180 6000 0113 0119

Direktorė
Akvilė Kilijonienė
A.V.



RANGOVAS

UAB „Telšių keliai“
Kodas 180200843
Mažeikių g. 18, Telšiai
Tel. +370 444 69250, faks. +370 444 69261
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 71817
A. s. Nr. LT20 7181 7000 0946 7622

Direktoriaus pavaduotojas
Arnas Knystautas
A.V.



Supaprastinto pirkimo
atviro konkurso sąlygų
1 priedas



UAB "Telšių keliai"

Uždaroji akcinė bendrovė, Mažeikių g. 18, LT 87101 Telšiai, tel. (8 444) 69250, faks. (8 444) 69261,
el. p. tkeliai@tkeliai.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180200843, PVM mokėtojo
kodas LT 802008413

PASIŪLYMAS

DĖL S. DARIAUS IR S. GIRĖNO GATVĖS (NUO SPORTO GATVĖS IKI KLAIPĖDOS PLENTO) PALANGOJE STATYBOS DARBŲ PIRKIMO

2019 07 16

(Data)

Telšiai

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai	UAB „Telšių keliai“
Tiekėjo adresas/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai	Mažeikių g. 18, LT-87101, Telšiai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arnas Knystautas 8-620 14884
Telefono numeris	8 444 69250
Fakso numeris	8 444 69261
El. pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt arnas@teliai.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad pateikta medžiaga yra aiški, suprantama ir jos pakanka atlikti S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos darbus, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime ir CVP IS;
- 2) supaprastinto atviro konkurso sąlygose;
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2019 m. 08 mėn. 31 d.

Mes siūlome:

Nr.	Veiklos pavadinimas, išlaidos	Bendra kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
1. S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje, statyba				
1.1.	Susisiekimo dalis	561089,43	117828,78	678918,21
1.2.	Elektrotechnikos, gatvės apšvietimo tinklai	38911,41	8171,40	47082,81
1.3.	Lietaus nuotekų tinklai	21684,97	4553,84	26238,81
1.4.	Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos išlaidos	1000,00	210,00	1210,00
1.5.	Statinių kadastrinių matavimų bylos, suderintos su VĮ Registrų centru	800,00	168,00	968,00
1.6.	Archeologiniai tyrinėjimai	25000,00	5250,00	30250,00
	Gatvės statybos darbų pasiūlymo vertė, eurai	648485,81	136182,02	784667,83

Gatvės susisiekimo dalies įrengimo darbus atliks pagrindinis rangovas.

2. Sutarčių pradžia ir pabaiga:

2.1. Sutarties pradžia: sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo bei patvirtina antspaudais sutarties Šalys ir rangovas pateikia užsakovui: sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, su užsakovu suderintą kalendorinį darbų atlikimo grafiką. Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija, su užsakovu suderintas kalendorinis darbų atlikimo grafikas turi būti pateikti ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

2.2. Sutarties pabaiga – per 25 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Statybos užbaigimo procedūras organizuoja rangovas. Užsakovui bus suteikti įgaliojimai pateikti prašymą statybos užbaigimui ir statybos užbaigimo deklaracijų tvirtinti sistemoje „Infostatyba“.

2.3. Darbus atlikti rangovas privalo per 24 mėnesius. Darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas, atlikti sutartyje numatyti darbai, ištaisyti defektai, parengtos požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos, statinių geodezinės išpildomosios nuotraukos, statinių kadastrinių matavimų bylos suderintos su VĮ Registrų centru ir užsakovui perduoti visi STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ V skyriaus nurodyti ir su tuo susiję dokumentai, kuriuos rangovas turi pateikti užsakovui teisėtai saugoti.

2.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, nepriklausančioms nuo rangovo, sutarties, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas 1 kartą 6 mėnesiams.

2.5. Į Sutarties vykdymo laikotarpį neįskaitomas statybos darbų atlikimo technologinis sustabdymo laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. Statybos darbų technologinis sustabdymo laikotarpis netaikomas statybos darbų pakeitimų rengimui, derinimui, leidimų gavimui, statybietės priežiūros darbams, nuolatinės priežiūros darbams/paslaugoms. Jeigu statybos darbų atlikimo sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis statinio statybos techninio priežiūrėtojo suderinimas ir rašytinis Užsakovo sutikimas. Statybos darbų atlikimo sustabdymo

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2019 m. 04 mėn. 31 d.

laikotarpis, kurio metu Rangovas, gavęs rašytinį statybos techninio prižiūrėtojo suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo statybos darbus, įskaitomas į Sutarties nurodytą Darbams užbaigti skirtą laikotarpį.

Darbams atlikti ketiname pasitelkti šiuos subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas	Įmonės kodas	Atestato Nr.	Subrangovui ketinami pavesti darbai	Darbų apimtis EUR/proc.

Pastaba. Lentelė apie subrangovus pildoma tuo atveju, jei pasiūlyme tiekėjas nurodo, kad ketina pasitelkti subrangovus.

Specialistai, kuriais yra grindžiama tiekėjo kvalifikacija, kurie nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiektėjo (-jų) darbuotojas, tačiau **yra ketinami įdarbinti** sutarties vykdymo metu (*nurodoma tik tuo atveju, jei specialistas nėra tiekėjo, jungtinės veiklos partnerio (-ių) ar subtiektėjo (-jų) darbuotojas*) **Donatas Zubrickas**.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas*

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Užpildytas Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)	13
2.	Užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai	10
3.	Įgaliojimas	1
4.	Susitarimas	1

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko, kredito unijos garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą 10 (dešimt) procentų dydžio (be PVM) nuo pasiūlymo sumos.

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. rugsėjo 20 d.

Direktoriaus pavaduotojas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

A. V.

(Parašas)

Arnas Knystautas
(Vardas ir pavardė)

KOPIJA TIKRA
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys
2019 m. 04 31 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr.1

Statinių grupė 20180601n S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos projektas

Statinyš 1 S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos projektas

Žiniaraštis 2 E1. Apšvietimas

Suma žiniaraščiui 47082,81 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Apšvietimo tinklų montavimas (darbai)				
1	N57P-0126	Trasos nužymėjimas	km	0,66	85,51	56,44
2	N1-422	Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams kasimas 0,25m ³ talpos kaušu ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,35	708,95	248,13
3	N1-425	Tranšėjų 1m gylis 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km	0,35	198,19	69,37
4	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylis k9=1.15	km	0,31	4341,71	1345,93
5	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte k9=1.15	km	0,31	935,58	290,03
6	N57P-1210	Duobių g/b pamatams padarymas k9=1.15	100vnt	0,26	187,05	48,63
7	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	6,95	48,12	334,43
8	N22-478	Uždaro perėjimo iki 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 75-110mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) k9=1.15	m	35,0	27,00	945,0
9	N21-23	Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	7,3	129,60	946,08
10	N21P-0122	Kabelių tiesimas atramomis	100m	5,09	168,48	857,56
11	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio k9=1.15	km	0,695	244,48	169,91
12	N1-357	Plotų išlyginimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	t.m2	0,36	52,26	18,81
13	N1-360	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės k9=1.15	100m2	3,2	40,64	130,05
14	N21P-0125	Movų kabeliams montavimas	vnt.	64,0	16,21	1037,44
15	N21P-0404	Laidų ir kabelių gyslų galų paruošimas, antgalių užpresavimas ir prijungimas prie aparatų gnybtų, kai laidų ir kabelių gyslų skerspjūvio plotas daugiau 2,5 mm ² iki 4,0 mm ²	100vnt	0,3	86,15	25,85
16	N21P-0405	Automatinių jungiklių montavimas atramose	vnt.	30,0	19,31	579,30
17	N33-42	Pilnai sukomplektuotos apšvietimo atramos su pamatu įrengimas (įskaitant žemės darbus), automatinio jungiklio ir montažinio komplekto montavimas k9=1.15	vnt	26,0	75,32	1958,32
18	N21P-0702	Šviestuvų tvirtinimas ant gembės	vnt.	27,0	7,16	193,32
19	N21-285	Laidų ir kabelių gyslų prijungimas prie aparatų	100vnt	0,3	551,95	165,59
20	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	30,0	12,05	361,50
21	N33-66	Įžeminimo kontūro įrengimas	kompl.	13,0	25,41	330,33
22	R33-98	Įžeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	13,0	21,22	275,86
23	D1-390	Derinimo ir matavimo darbai	vnt	1,0	12,05	12,05
24	D1-390	Elektros linijų arba transformatorių fazavimas, kai įtampa tinkle iki 1 kV (fazavimas)	vnt	30,0	12,05	361,5
25	N9P-0110	Smulkių tvirtinimo detalių montavimas	t	0,5	1239,45	619,73
		Skyriuje 1				11381,16

KOPIJA TIKRA

Vicšų pirkimų skyriaus vedėjas

Vaidotas Kaklys

2019 m. 04 mėn. 21 d.

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		2 Apšvietimo tinklų demontavimas (darbai)				
1	N21-344	Šviestuvo demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt	20,0	20,90	418,00
2	R33-9	Atramos demontavimas	vnt	14,0	25,50	357,00
3	R33P-2026-2	0,4 kV įtampos oro linijų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	km	1,25	122,63	153,29
4	R23-65	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	8,0	5,00	40,00
		Skyriuje 2				968,29
		3 Apšvietimo tinklai (medžiagos)				
1	3550-21	Aliuminiai galios kabeliai AVVG (apvalūs) 5x16	m	915,0	1,63	1491,45
2	3498-192	Variniai instaliaciniai kabeliai NYM (300/500) 3x1.5	m	324,0	0,47	152,28
3	AT1	Apšvietimo atrama bendras H-6m virš žemės, su pamatu	vnt	6,0	530,48	3182,88
4	AT2	Apšvietimo atrama bendras H-8m virš žemės, su pamatu	vnt	20,0	646,02	12920,40
5	SV-36-1	Pilnai sukomplektuotas 90W LED šviestuvas	kompl.	4,0	271,13	1084,52
6	SV-36-2	Pilnai sukomplektuotas 94W LED šviestuvas	kompl.	2,0	271,13	542,26
7	SV-36-3	Pilnai sukomplektuotas 70W LED šviestuvas	kompl.	15,0	229,87	3448,05
8	SV-36-4	Pilnai sukomplektuotas 140W LED šviestuvas	kompl.	4,0	377,23	1508,92
9	SV-36-5	Pilnai sukomplektuotas 170W LED šviestuvas	kompl.	2,0	495,11	990,22
10	2850-137-1	Automatiniai jungikliai	vnt	27,0	2,30	62,10
11	A8	Įžeminimo komplektas	kompl.	13,0	33,01	429,13
12	1035-62	HDPE kabelių apsaugos vamzdžiai (su movomis) 75mm	m	695,0	1,00	695,00
13	825-26	Sandarinio puto "Proflex"	l	15,0	3,65	54,75
		Skyriuje 3				26561,96
		žiniaraštyje 2				38911,41
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				8171,40
		Iš viso žiniaraštyje 2				47082,81

Samaitininkė
Dijana Kubiliene
Kvalifikacijos atestato Nr. 31553



Projekto parengėjas
Arnas Knystautas

KOPIJA TIKRA
Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2019 m. 04 mėn. 31 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr.2

Statinių grupė 20180601n S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos projektas

Statinyys 1 S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos projektas

Žiniaraštis 5 LVN

2019.05.11

Suma žiniaraščiui EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Lietaus nuotekynė L1				
1	N1-12	II grupės grunto kasimas 0.65m ³ kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą k9=1.15	t. m ³	0,4	1104,15	441,66
2	N1-134	Tranšėjų ir duobių užpylimas iš sankasos 55kW (75AJ) galingumo buldozeriu, perstumiant II grupės gruntą iki 5m atstumu k9=1.15	t. m ³	0,4	327,76	131,10
3	F1-2-4	Grunto tankinimas, užpilant tranšėjas ir duobes k9=1.15	m ³	400,0	2,61	1044,00
4	N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	2,6	714,52	1857,75
5	N23-153	250 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne -17 sandūrų k9=1.15	100m	1,4	1376,82	1927,55
6	R19-247	Vamzdyno vidaus apžiūra, darant vaizdo įrašą k9=1.15	100m	4,0	264,44	1057,76
7	N23-89	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m ³	11,92	500,97	5971,56
8	N23-91	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas sausuose gruntuose k9=1.15	m ³	2,8	494,53	1384,68
9	N23-119	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 0.7m normalaus tipo vandens surinkimo šulinių įrengimas k9=1.15	m ³	7,59	798,97	6064,18
10	N16P-1407	Nuotekų vamzdynų hidraulinis bandymas (lietaus nuotekų)	100m	4,05	77,41	313,51
11	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių įrengimas, kai stulpeliai metaliniai	vnt.	24,0	28,15	675,60
12	H30K-48	Išleistuvai į griovį įskaitant jo įrengimą k8=1.04, k9=1.15	vnt.	2,0	276,99	553,98
13	N23-133	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų k9=1.15	vnt	1,0	261,64	261,64
		Skyriuje 1				21684,97
		žiniaraštyje 5				21684,97
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				4553,84
		Iš viso žiniaraštyje 5				26238,81

Sudarė :

Sąmatininkė
Dijana Kubilienė
Kvalifikacijos atestato Nr. 31553



Uždaroji akcinė bendrovė
"Telšių keliai"

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuklys

2019 m. 07 mėn. 31 d.

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS Nr.3

Statinių grupė 20180601n S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos projektas

Statiny 1 S. Dariaus ir S. Girėno gatvės (nuo Sporto gatvės iki Klaipėdos plento) Palangoje statybos projektas

Žiniaraštis 3 Susisiekimo dalis

Suma žiniaraščiui 678918,21 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
		1 Paruošiamieji darbai				
1	N57P-0126	Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje	km	0,453	585,51	265,24
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensiebių atramų rankiniu būdu k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000	vnt.	24,0	2,98	71,52
3	H18K-24	Kelio ženklų viensiebių metalinių atramų demontavimas k1=0.50,k2=0.50,k3=0.000,k9=1.15	vnt.	11,0	6,19	68,09
4	N1-326	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm k9=1.15	100vnt	0,06	1177,53	70,65
5	N1-329	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo didesnis kaip 32cm k9=1.15	100vnt	0,11	1310,19	144,12
6	N1-338	Minkštų veislių medžių iki 26cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10m k9=1.15	100vnt	0,06	191,01	11,46
7	N1-340	Minkštų veislių medžių didesnio kaip 34cm skersmens kelmų rovimas kelmarove, transportuojant iki 10 m k9=1.15	100vnt	0,11	489,31	53,82
8	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	3,0	7,04	21,12
9	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=24.000	t	3,0	8,10	24,30
		Skyriuje 1				730,32
		2 Dangų demontavimas				
1	H16K-402	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza asfaltbetonio dangoms pakrovimu	100 m2	59,422	198,00	11765,56
2	R16-50	Bordūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	1044,3	2,89	3018,03
3	R16-52	Bordūrų (šaligatvio bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas k8=1.09,k9=1.15	m	520,4	1,92	999,17
4	R16-36	Šaligatvių iš betono plytelių/trinkelų ardymas k9=1.15	100m2	14,027	114,81	1610,44
5	R23-63	Statybinių šiukšlių išvežimas 1 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	2499,6	6,00	14997,60
6	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=24.000	t	2499,6	0,10	249,96
		Skyriuje 2				32640,76
		3 Žemės darbai				
1	H09K-1	1 grupės grunto kasimas ir perstumimas iki 50 m buldožeriais (55kW) k9=1.15	t. m3	0,2925	2172,91	635,58
2	H07K-1	I gr. grunto kasimas ekskavatoriumi su 0,65 m3 kaušu,pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	0,2925	4392,16	1284,71

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2019 m. 08 mėn. 21 d.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
3	H07K-2	II gr. grunto kasimas ekskavatoriais su 0,65 m3 kaušu, pakrovimas į autosaviv., vežiojimas iki 20 km ir darbas sąvartoje k9=1.15	t. m3	5,0	4392,16	21960,80
4	N27P-55-1	Žemės sankasos gruntų pagerinimas rišikliais k8=1.17,k9=1.15	100m2	51,7	350,44	18117,75
5	N1-247	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai k9=1.15	t.m2	7,737	49,84	385,59
6	N57P-1507	Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai volo masė 10t, praėjimų skaičius viena vėže 6 kartai k9=1.15	100m3	39,067	55,28	2159,62
7	H10K-13	Sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,0769	708,59	54,49
8	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu (panaudojant esamą dirvožemį) k9=1.15	100m2	11,97	369,70	4425,31
9	R16-115	Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu k9=1.15	100m2	3,85	446,52	1719,10
Skyriuje 3						50742,95
4 Gatvės asfalto dangos konstrukcijos įrengimas						
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	718,8	18,29	13146,85
2	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	6,4	2153,11	13779,90
3	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	19,936	1164,46	23214,67
4	H16K-187B	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PN įrengimas, h=0,1m k8=1.17,k9=1.15	100 m2	20,731	1831,43	37967,38
5	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija (250g/m2) k8=1.17,k9=1.15	t.m2	2,073	289,85	600,89
6	N8-8-11	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04m k9=1.15	100m	6,4	256,59	1642,18
7	N57P-3225	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN (sluoksnis 4.00 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	20,731	1043,96	21642,33
8	N57P-8107	Geokompozito paklojimas k9=1.15	100m2	0,111	787,29	87,39
Skyriuje 4						112081,59
5 Nuovažų iš asfalto dangos įrengimas						
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	52,4	18,29	958,40
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,644	1164,46	1914,37
3	H16K-187B	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PN įrengimas, h=0,1m k8=1.17,k9=1.15	100 m2	1,644	1831,43	3010,87
4	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija (250g/m2) k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,1644	289,85	47,65
5	N57P-3225	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN (sluoksnis 4.00 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	1,644	1043,96	1716,27
Skyriuje 5						7647,56
6 Žiedinės sankryžos ir jos prieigų asfalto dangos						
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	474,3	18,29	8674,95
2	N57P-3605	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	3,31	5269,15	17440,89
3	N57P-3605	Natūralaus akmens bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo, kai bordiūrai 150x220x1000 mm k9=1.15	100m	2,309	5169,15	11935,57

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Vaidotas Kaklys

2019 m. 04 mėn. 31 d.

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	13,12	1164,46	15277,72
5	H16K-187B	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PS įrengimas, h=0,1m k8=1.17,k9=1.15	100 m2	13,611	1831,43	24927,59
6	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija (300g/m2) k8=1.17,k9=1.15	t.m2	1,361	289,85	394,49
7	H16K-181B	Asfalto apatinio sluoksnio AC 16 AS įrengimas, h=0,04m k8=1.17,k9=1.15	100 m2	13,611	1089,07	14823,33
8	N8-8-11	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04m k9=1.15	100m	5,62	256,59	1442,04
9	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija (200g/m2) k8=1.17,k9=1.15	t.m2	1,361	289,85	394,49
10	N57P-3225	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VS (sluoksnis 4.00 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	13,611	1193,86	16249,63
Skyriuje 6						111560,70
7	Žiedinės sankryžos atgrindų iš granitinių trinkelų					0,00
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	34,1	18,29	623,69
2	N11-12	Betono sluoksnio iš armuoto drenuojančio betono įrengimas	m3	16,7	110,93	1852,53
3	N11-165-7	40mm storio pasluoksnio betonavimas , paduodant fibrobetoną siurbliu	100m2	0,75	961,00	720,75
4	N57P-3239	Granitinių trinkelų dangos įrengimas, užpilant siūles takiu, greitai kietėjančiu skiediniu k9=1.15	100m2	0,72	5840,30	4205,02
Skyriuje 7						7401,99
8	Deformacinių siūlių įrengimas					
1	F9-5	Lengvų metalo profilių tvirtinimas prie paviršių	100m	0,259	4406,45	1141,27
2	H75T-48	Apatinės siūlės dalies užpildymas elastiniais užpildikliais k8=1.17,k9=1.15	m	12,95	22,72	294,22
3	N6-187	Viršutinės siūlių dalies užtaisymas elastingu, degalams atspariu sandarikliu k9=1.15	m	13,0	8,49	110,37
Skyriuje 8						1545,86
9	Žiedinės sankryžos saugos saelių iš trinkelų					
1	H16K-1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k9=1.15	m3	65,2	18,29	1192,51
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,599	1164,46	1861,97
3	R16-85	Trinkelų pasluoksnis iš atsijų 0/5, h=0,03m k9=1.15	100m2	1,599	304,51	486,91
4	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis k9=1.15	100m2	1,454	2209,40	3212,47
5	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenis atsijomis. SILPNAREGIŲ ĮSPĖJIMO SISTEMA k9=1.15	100m2	0,145	2696,26	390,96
Skyriuje 9						7144,82
10	Stovėjimo aikštelės asfalto dangos įrengimas					
1	H16K-1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k9=1.15	m3	404,4	18,29	7396,48
2	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 20 cm , viensluoksnis) k9=1.15	100m2	12,098	1164,46	14087,64
3	N57P-3601	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo , kai bordiūrai 150x300x1000 mm k9=1.15	100m	1,86	2153,11	4004,78

KOPILIA TIKRA

Vicšųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kuklys

2019 m. 07 mėn. 31 d.

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	H16K-187B	Asfalto pagrindo sluoksnio AC 32 PN įrengimas, h=0,1m k8=1.17,k9=1.15	100 m2	12,098	1831,43	22156,64
5	N8-8-11	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04m k9=1.15	100m	1,96	256,59	502,92
6	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija (250g/m2) k8=1.17,k9=1.15	t.m2	1,21	289,85	350,72
7	N57P-3225	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN (sluoksnis 4.00 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	12,098	1043,96	12629,83
Skyriuje 10						61129,01
11 Pėsčiųjų takų, šaligatvių, dviračių takų trinkelų						
1	H16K-1	Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnis k9=1.15	m3	684,9	18,29	12526,82
2	N57P-3601	Bordūrių įrengimas ant betono pagrindo, kai bordūrai 80x200x1000 mm k9=1.15	100m	12,25	1170,00	14332,50
3	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	27,09	869,56	23556,38
4	R16-85	Trinkelų pasluoksnis iš atsijų 0/5, h=0,03m k9=1.15	100m2	27,04	298,00	8057,92
5	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis k9=1.15	100m2	23,97	2209,40	52959,32
6	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis. SILPNAREGIŲ ĮSPĖJIMO SISTEMA k9=1.15	100m2	3,11	2696,26	8385,37
Skyriuje 11						119818,31
12 Projektuojamų trinkelų dangų suvedimas su						
1	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	0,434	869,56	377,39
2	R16-85	Trinkelų pasluoksnis iš atsijų 0/5, h=0,03m k9=1.15	100m2	0,434	298,00	129,33
3	N57P-3241	Grindinio įrengimas iš betono trinkelų rankiniu būdu, užpilant siūles akmenų atsijomis. Trinkelės esamos, netinkamos pakeičiamos naujomis k9=1.15	100m2	0,434	2209,40	958,88
Skyriuje 12						1465,60
13 Asfalto dangos atstatymas aikštelėje ties PK 0+05 -						
1	N8-8-11	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04m k9=1.15	100m	0,084	256,59	21,55
2	H16K-187B	Asfalto pagrindo dangos sluoksnio AC 16 PD įrengimas, h=0,06m k8=1.17,k9=1.15	100 m2	1,196	1399,63	1673,96
3	N57P-3115	Kelio pagrindo įrengimas iš dolomito skaldos (storis 15 cm, viensluoksnis) k9=1.15	100m2	1,196	869,56	1039,99
Skyriuje 13						2735,50
14 Saugaus eismo organizavimas						
1	H18K-24	Kelio ženklų viensteinų metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	35,0	35,00	1225,00
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinų atramų rankiniu būdu	vnt.	88,0	40,00	3520,00
3	H18K-24	Kelio ženklų perstatymas k1=1.50,k2=1.50,k9=1.15	vnt.	1,0	53,52	53,52
4	N57P-6103	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija iki 30cm pločio kelių ženklinimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	km	0,2477	1858,11	460,25

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2019 m. 07 mėn. 31 d.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	N57P-6105	Kelio dangos ženklėjimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklėj. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,021	965,74	20,28
6	N57P-6105	Kelio dangos ženklėjimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklėj. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,213	519,57	110,67
7	N57P-6105	Kelio dangos ženklėjimas termoplastu su stiklo rutuliukais pertraukiama linija iki 30cm pločio kelių ženklėj. mašinomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1, linijos plotis 12 cm) k9=1.15	km	0,04	1411,93	56,48
8	N57P-6113	Kelio dangos ženklėjimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m2 k9=1.15	m2	79,3	30,00	2379,00
9	N57P-5133	Parkavimo ribotuvių montavimas iš elementų, kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,5 m (elementas) k9=1.15	vnt.	12,0	52,84	634,08
Skyriuje 14						8459,28
15 Mažosios architektūros įrengimas						
1	H24K-7	Suolų įrengimas	vnt.	2,0	600,00	1200,00
2	H24K-27	Šiukšlių dėžės įrengimas	vnt.	2,0	400,00	800,00
5	N48-265	Alpinariumų įrengimas k9=1.15	100m2	1,27	1889,76	2400,00
Skyriuje 15						4400,00
16 Esamų inžinerinių tinklų šulinių aukščių suvedimas						
1	R27P-25-1	Šulinių pakėlimas iki projekcinio aukščio ir naujų šulinių liukų su rėmu įrengimas k1=1.20,k2=1.20,k8=1.05,k9=1.15	vnt	26,0	250,26	6506,76
2	N57P-8112	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, atkasant kabelius, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm k9=1.15	100m	0,86	1235,96	1062,93
3	N21P-0123	Komunikacijų žymėjimo ženklų ant stulpelių perstatymas k1=1.50,k2=1.50	vnt.	6,0	30,78	184,68
4	N34-108	Šulinių išardymas k8=1.09,k9=1.15	vnt	1,0	352,44	352,44
5	N34-95	Surenkamų gelžbetonio šulinių d700 įrengimas k9=1.15	vnt	1,0	597,92	597,92
6	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 75 mm	100m	1,72	301,61	518,77
Skyriuje 16						9223,50
17 Projektuojamos dangos suvedimas su Klaipėdos pl.						
1	N8-8-11	Asfalto dangos užsandarinimas bitumine juosta h=0,04m k9=1.15	100m	0,03	256,59	7,70
2	N27-333	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija (250g/m2) k8=1.17,k9=1.15	t.m2	0,0798	289,85	23,13
3	N57P-3225	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas iš mišinio AC 11 VN (sluoksnis 4.00 cm storio) k8=1.17,k9=1.15	100m2	0,798	1043,96	833,08
Skyriuje 17						863,91
18 Drenažo sistemos įrengimas						
1	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	229,0	18,29	4188,41
2	MN3P-0713	Plastikinių įmovinių vamzdžių rinktuvų klojimas per kelius be kelio dangos atstatymo, kai vamzdžio vidinis skersmuo 100 mm k9=1.15	m	975,0	2,00	1950,00
3	1031-125	PVC drenažo vamzdžiai su geotekstilės filtru 125/115mm	m	975,0	1,86	1813,50
4	MN8-76	Skaldos fr. 11/22 prizmių įrengimas vamzdiniam drenažui k9=1.15	100m3	0,5	5982,53	2991,27

KOPIJA TIKRA
Visuomenės pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

2019 m. 04 mėn. 21 d.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
5	H14K-49	Infiltracinių šulinių d=2.0 m iš surenkamo gelžbetonio įrengimas k9=1.15	m3	2,66	486,10	1293,03
6	N57P-7228	Plastikinių drenažo šulinių su dangčiu montavimas (kai šulinių skersmuo 315 mm) k9=1.15	vnt.	20,0	169,00	3380,00
7	N57P-7201	Skaldos sluoksnio įrengimas k9=1.15	m3	2,0	61,74	123,48
8	HP1-3-4	Griovio dugno valymas (52m2) k9=1.15	100 m3	0,2	666,06	133,21
Skyriuje 18						15872,90
19 Medžių sodinimas						
1		Medžių sodinimo vietos paruošimas ir medžių sodinimas kai medis – Klevas paprastasis „Globosum“. Sodinukas numatomas: apimtis ~25 cm metro aukštyje su susiformavusia ovalia laja. Medžių įtvirtinimas trimis tarpusavyje sujungtais kuolais.	vnt.	9	500,00	4500,00
2		Vakarinės tujos (Thuja occidentalis 'Danica') žemaūgė kompaktiška, taisyklingos rutulinės lajos forma per 10 metų pasiekia maždaug 0,4 – 0,5 metrų aukštį bei plotį. Šakos labai tankios, sodriai žalios. Sodinamo augalo rekomenduojamas aukštis 30-40 cm.	vnt.	1	122,47	122,47
20 Žemės darbai						
1	N1-76-5	II grupės grunto kasimas 0,07 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į autosavivarčius k9=1.15	100m3	0,02	417,68	8,35
2	T1-58	II grupės grunto transportavimas 6t a/savivarčiais 1km atstumu, pakraunant 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi	100m3	0,02	365,98	7,32
3	T1-60	Transportuojant I-II grupės gruntą gerais keliais 6t a/savivarčiais, už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=19.000	100m3	0,02	807,33	16,15
4	N1-247	Sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai k9=1.15	t.m2	0,099	49,84	4,93
5	N57P-1507	Supilto grunto tankinimas k9=1.15	100m3	0,99	55,28	54,73
6	H10K-13	Sankasos viršaus ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas 2 grupės k9=1.15	t.m2	0,009	708,59	6,38
Skyriuje 20						97,86
21 Elektros kabelio prievedo prie įkrovimo stotelės						
1	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose , kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	0,19	264,75	50,30
2	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į paklotus vamzdžius tranšėjose , kai 1 m kabelio masė iki 1 kg	100m	0,19	2197,17	417,46
3	N1-26-2	II grupės grunto kasimas 0,15 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą k9=1.15	100m3	0,05	266,60	13,33
4	N1P-0701	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi , kai kaušo talpa 0,15m3 k9=1.15	100m3	0,05	226,37	11,32
Skyriuje 21						492,41
22 Saugaus eismo organizavimas						
1	H18K-24	Kelio ženklų viensteinčių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas k9=1.15	vnt.	1,0	63,39	63,39
2	H18K-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensteinčių atramų rankiniu būdu	vnt.	3,0	54,20	162,60
3	N57P-6103	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais ištisine linija iki 30cm pločio kelių ženklinimo mašinomis (linijos plotis 12.00 cm) k9=1.15	km	0,0102	1858,11	18,95

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

20.04 m. mėn.

21 d.

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
4	N57P-6113	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas iki 0,5 m ² k9=1.15	m ²	1,0	61,51	61,51
5	N57P-5133	Parkavimo ribotuvių montavimas iš elementų, kai ribotuvo elemento ilgis daugiau 1,5 m (elementas) k9=1.15	vnt.	2,0	52,84	105,68
		Skyriuje 22				412,13
		žiniaraštyje 3				561089,43
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				117828,78
		Iš viso žiniaraštyje 3				678918,21

Samatininkė
Dijana Kubilienė
Svalifikacijos atestato Nr. 31553



skyriaus pavaduotojas
Arūnas Knystautas

KOPIJA TIKRA

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Vaidotas Kaklys

20 19 m. 04 mėn. 31 d.