

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 2019/1
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 7 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 421581

Vilnius, 2019 m. rugpjūčio 7 d.

AB „Amber Grid“, pagal 2019 m. liepos 26 d. įsakymą Nr. 15-1-96 atstovaujama technikos direktoriaus Andriaus Dagio, (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Indema“**, atstovaujama direktoriaus Rolando Vasiliausko, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, remdamiesi tarp AB „Amber Grid“ ir UAB „Indema“ 2019 m. gegužės 7 d. sudaryta statybos rangos sutartimi Nr. 421581 (toliau – Sutartis), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties, toliau vadinamą Susitarimu.

Šalys susitaria, kad

1.1. Rangovas turi atlikti AB „Amber Grid“ nuosavybės teise priklausančio administracinio pastato (unikalus numeris 1096-1043-8012) ir kiemo aikštelės (unikalus numeris 4400-2251-7220), adresu Gudelių g. 49, Vilnius (toliau – Objektas) paprastojo remonto darbus ir su jais susijusias paslaugas, atliekamas pagal projektuotojo UAB „A-Z projektai“ 2015 m. parengtą techninį projektą Nr. AZP-015/CPO60099 (toliau – Projektas), taip pat pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas.

1.2. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties D priede „Techninis projektas“ nebuvo numatyta iškasto grunto atliekų išrinkimas su atliekų išvežimu ir naujo grunto atvežimas (Aplinkos atstatymo darbai pagal 2 p. „iškasto grunto dėl cokolio apšiltinimo užpylimas ir sutankinimas, drėkinant gruntą“ ir Cokolio, fasadinių sienų, angokraščių šiltinimo darbai pagal 12 p. „iškasto grunto dėl cokolio apšiltinimo užpylimas ir sutankinimas drėkinant gruntą“), pagal Rangovo pateiktą Rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – SISTELA) įkainius paskaičiuotą lokalinę sąmatą Nr. S001, iškasto grunto atliekų išrinkimo ir užpylimo (su atliekų išvežimu) darbų vertė 7.164,06 Eur be PVM. Sąmata pridedama.

Pagrindas: pirminiame Objekto darbų įvertinime nebuvo galimybės numatyti, kad esamas cokolis bus užpiltas gruntu su statybinėmis atliekomis. Esamo grunto su statybinėmis atliekomis panaudoti negalima, kadangi apšiltinus cokolį polistireniniu putplasčiu būtų pažeista hidroizoliacija iš drenažinės membranos, todėl atsirado papildomi darbai dėl iškasto grunto atliekų išrinkimo su atliekų išvežimu ir naujo grunto atvežimas.

2. Šalys susitaria, kad Sutartyje numatytos visos kitos sąlygos lieka nepakitusios.

3. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai iš Šalių.

4. Susitarimo priedai, kurie yra neatskiriami Susitarimo dalis.
 1 priedas. Lokalinė sąmata Nr. S001, 1 lapas.

5. Šalių rekvizitai ir parašai.

Užsakovas

AB „Amber Grid“

Savanorių pr. 28, LT – 03116 Vilnius

Tel.: 8-5 236 08 55, faksas 236 08 50

A/s LT71 7044 0600 0790 5969

SEB bankas

Įmonės kodas 303090867

PVM mokėtojo kodas LT100007844014

Rangovas

UAB „Indema“

Mėnulio g. 11, LT-04326 Vilnius

Tel. +370 655 01019, el. p. info@indema.lt

A/s LT72 7044 0600 0772 5143

SEB bankas

Įmonės kodas 302617512

PVM mokėtojo kodas LT100006433916

Technikos direktorius
 Andrius Dagys



AB „Amber Grid“
 Projektų valdymo skyriaus
 Projektų vadovas
Evaldas Mazėtis

Direktorius

Rolandas Vasiliauskas



ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES
PASTATAS
GUDELIŲ G.49, VILNIUS
IŠKASTINIO GRUNTO ATLIEKŲ
IŠRINKIMAS IR NAUJO GRUNTO
ATVEŽIMAS

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 8668,51 EUR

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kodas	Mato vnt.	Nor- ma	Kaina	Kiekis	Suma	Darbas	Medžia- gos	Mecha- nizmai
1	Ūkinių šiukšlių valymas, išrinkimas iš grunto	R23-59	t		8,455	119	1006,15	1006,15		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 1.80	110010180	žm.val	1,9	4,450	226,1	1006,15	1006,15		
2	Išrinktų šiukšlių pavežimas karučiais 30 m atstumu, pakraunant metant ir iškraunant metant arba apverčiant	R23-78	t		3,64	119	433,16	433,16		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	0,8	4,550	95,2	433,16	433,16		
3	Išrinktas šiukšlės vežant daugiau kaip 30 m atstumu, kiekvienam sekančiam 10 m atstumui pridėti	R23-79	t		0,46	119	54,15	54,15		
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.00	110010200	žm.val	0,1	4,550	11,9	54,15	54,15		
4	III grupės grunto kasimas 0,25m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, pakraunant į autosavivarčius	N1P-0111 (S10=1,15)	100 m3		259,38	0,81	210,10	14,29		195,80
	Darbo jėga su vidutine kategorija 2.50	110010250	žm.val	3,1	5,693	2,511	14,29	14,29		
	Vienakaušiai ekskavatoriai pneumorat.0,25m3 kaušo talpos	489067	maš.val	10,1	23,29	8,181	190,50			190,50
	Buldozeriai 59kw(80AG)	489072	maš.val	0,22	29,77	0,1782	5,31			5,31
5	III grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 30km atstumu (pagal N1P-1314) miesto (šviesoforai, sankryžos)	N1P-1301	100 m3		1826,70	0,81	1479,63			1479,63
	Autosavivartis, keliamoji galia 6t	450007	maš.val	72,835	25,08	58,99635	1479,63			1479,63
6	I grupės grunto transportavimas 6t autosavivarčiais 30km atstumu (pagal N1P-1314) miesto (šviesoforai, sankryžos) keliais,	N1P-1301	100 m3		2622,64	0,81	2124,34		876,02	1248,32

Autosavivartis, keliamoji galia 6t	450007	maš.val	61,4 49	25,08	49,77369	1248,32			1248,32
Smėlis gamtinis	573022	m3	105	10,30	85,05	876,02		876,02	
Bendra vertė be PVM						7164,06	2898,06	983,50	3282,50
PVM						1504,45	21%	21%	21%
Bendra vertė su PVM						8668,51	3506,65	1190,04	3971,83

Sudarė: UAB "Indema"
sąmatininkas
Mindaugas Kaziukonis

statybos darbų vadovas
Erikas Gumbrevičius

