

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 140419 Mokyklos pastato vidaus patalpų remontas (Šv. Gertrūdės g. 33, Kaunas)

Statiny 2 Papildomi piešimo klasių remonto darbai

Žiniaraštis 1 Elektros darbai

					Suma žiniaraščiui	806.68 EUR
Sąm. eil.	Darbo kodu	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Elektros darbai						
1	N21P-0315	Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu tinkuotose sienose	100m	0.15	120.6851	18.1
2	N21P-0316	Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo tinklo laidus sienų paviršiuose	100m	0.15	270.9448	40.64
	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0.45	206.5103	92.93
4	N51-162	Sujungimo dėžutės montavimas	vnt	8.0	12.6111	100.89
5	N21-227	Šviestuvų montavimas	100vnt	0.08	1245.4389	99.64
6	88001001	Šviestuvai 2x36 su lempomis	vnt	8.0	39.3108	314.49
		Skyriuje 1				666.68
		Žiniaraštyje 1				666.68
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				140.0
		Iš viso žiniaraštyje 1				806.68



