

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr.56

2019 m. rugsėjo mėn. 6 d.
Plungė

Šią sutartį, toliau tekste vadinamą „Sutartimi“ 2019 m. rugsėjo mėn. 6 dieną, Plungėje, sudarė: **uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“** (toliau sutartyje vadinama „Užsakovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Antano Borumo**, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinė-komercinė įmonė (toliau sutartyje vadinama „Rangovu“), teisėtai atstovaujama **direktoriaus Karolio Galdiko**.

Sutartyje Užsakovas ir Rangovas kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“ ar „Šalis“. Šalys susitaria taip:

1. SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą:

- atlikti buitinių nuotekų tinklų projektavimo ir statybos darbus Žemaitijos g., Truikių k. ir Žemaitijos g. bei Platelių g., Babrungo k., ir vandentiekio tinklų projektavimo ir statybos darbus tarp Parko ir Žemaitijos gatvių Babrungo kaime pagal pirkimo dokumentų reikalavimus.

Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas statybos darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

1.2. Privalo būti laikoma, kad toliau išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip jos sudedamosios dalys (nurodyta svarbos tvarka):

- (a) Ši Rangos Sutartis,
- (b) Užsakovo reikalavimai,
- (c) Pasiūlymo raštas,
- (d) Žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo „Kainų žiniaraščiai“),

2. STATYBOS DARBŲ KAINA:

2.1. Priimtą sutarties sumą (be PVM) sudaro:

88518 €, 00 ct (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika eurų, 00 ct),

PVM sudaro:

18588 €, 78 ct (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 78 ct).

Priimtą sutarties sumą (su PVM) sudaro:

107106 €, 78 ct (vienas šimtas septyni tūkstančiai vienas šimtas šeši eurai, 78 ct).

Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, taikant PVM įstatymo 96 str. nuostatą dėl statybos darbų atvirkštinio apmokestinimo (PVM į biudžetą sumoka užsakovas).

3. STATYBOS TERMINAI IR ATSISKAITYMO UŽ ATLIKTUS DARBUS TVARKA:

3.1. Darbų pradžia: po sutarties pasirašymo.

3.2. Darbų pabaiga: **2020 m. gegužės mėn. 05 d.**

3.3 Užsakovas atsiskaitys su Rangovu:

- išankstinis mokėjimas 20% sutarties vertės be PVM po sutarties pasirašymo per 10 darbo dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo;

- Už darbus apmokama per 1 mėnesį nuo tinkamų darbų atlikimo aktų ir sąskaitų pateikimo. Darbų atlikimo aktai teikiami ne dažniau kaip kas du mėnesiai. Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma 50 % tarpinio mokėjimo sumos;

- atsiskaitymo dokumentai turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E-sąskaita“ priemonėmis.

3.4. Atsiradus nenumatytiems darbams, kurių apimtys neįtrauktos į konkrečią sąmatą, bet juos būtina atlikti, jų terminai ir apmokėjimas fiksuojami atskirais raštiškais susitarimais.

3.5. Vykdydamos šią sutartį šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais, statybos normomis ir taisyklėmis ir šios sutarties sąlygomis.

4. UŽSAKOVAS ĮSIPAREIGOJA:

4.1. Skirti atstovą statinio techninei priežiūrai vykdyti, kurio pasirašyti dokumentai turi juridinę galią.

4.2. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

5. RANGOVAS ĮSIPAREIGOJA:

5.1. Atlikti sutarties objekte nustatytus darbus 3.2. punkte nurodytu terminu, laikydamasis LR galiojančių statybos normų ir taisyklių.

5.2. Atlikti darbus pagal Sutartį, imdamasis atsakomybės ir deramai laikydamasis darbų saugos, aplinkos saugos reikalavimų, gaisrinių saugos taisyklių, neteršti aplinkos, atsakyti už objekto bei inžinerinės infrastruktūros apsaugą bei išsaugojimą.

5.3. Materialiai atsakyti iki objekto pridavimo už statinį: atliktus darbus, medžiagas, gaminius bei įrenginius.

5.4. Darbus vykdyti ir panaudoti statybines medžiagas bei gaminius tik pagal techninių specifikacijų reikalavimus. Atliekamų darbų ir medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių normų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti LR galiojančius sertifikatus.

5.5. Daryti pakeitimus Uždavymui patvirtintame projekte tik gavus raštišką jo sutikimą.

5.6. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 dienų nuo defekto nustatymo momento, statybos bei garantinio laikotarpio metu. Rangovui atsakius šalinti defektus, arba nepašalinus jų per nurodytą laikotarpį, juos šalina Uždavymas, o Rangovas sumoka už atliktus darbus ir 0,2 % šių darbų vertės baudą.

5.7. Atlikus visus darbus, pateikti tinklų geodezines nuotraukas (po du egzempliorius) ir kadastrines bylas.

5.8. Rangovas darbų vykdymo eigoje atsako ir atlygina už žalą tretiesiems asmenims, jeigu ji bus padaryta.

5.9. Neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos tiekėjas mokės delspinigius 0,02% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. UŽSAKOVAS TURI TEISĘ:

6.1. Uždavymas turi teisę keisti projektą ir sutartyje nustatytų darbų rūšį, kokybę, mažinti apimtį, bei skirti atlikti papildomus darbus, raštu apie tai pranešęs Rangovui.

6.2. Reikalauti, kad per nustatytą laiką Rangovas pašalintų trūkumus. Jei Rangovas to nepadaro, Uždavymas gali nutraukti Sutartį ir pareikalauti padengti nuostolius arba pašalinti trūkumus Rangovo sąskaita, kaip nurodyta 5.6 punkte.

6.3. Tikrinti darbų, konstrukcijų, medžiagų kokybę ir tinkamumą, reikalauti pašalinti netinkamas medžiagas, konstrukcijas, įrengimus ir pan.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:

7.1. Rangovas, po sutarties pasirašymo atsakęs vykdyti darbus, sumoka Uždavymui 0,2% dydžio baudą nuo objekto statybos darbų vertės.

7.2. Rangovas, neužbaigęs darbų sutartyje numatytu laiku, atlygina Uždavymui dėl to patirtus nuostolius ir už kiekvieną uždelstą dieną moka 0,02 % nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

7.3. Uždavymas, uždelęs apmokėjimą už atliktus darbus, moka 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo objekto vertės.

7.4. Už atliktus papildomus, sutartyje nenumatytus darbus Uždavymas apmoka Rangovui pagal papildomus susitarimus.

7.5. Rangovas yra materialiai atsakingas už savo veiksmais padarytą žalą darbų eigoje tretiesiems asmenims.

7.6. Darbų atlikimo garantinis laikotarpis: **10 metų**.

7.7. Šalys iš dalies arba visiškai atleidžiamos nuo atsakomybės už šios sutarties nevykdymą jei toks neįvykdymas įvyko dėl **Force Majeure** aplinkybių, atsiradusių po šios sutarties įsigaliojimo, kaip ypatingų įvykių pasekmė, kurių šalys nei numatyti, nei protingomis priemonėmis išvengti negalėjo, pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarimu Nr. 840 patvirtintas taisykles.

8. KITOS SĄLYGOS:

8.1. Prieš pradėdant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo suderinti su visomis suinteresuotomis įstaigomis darbų vykdymo pradžią, pabaigą ir sąlygas.

8.2. Visi ginčai, kilę dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo yra sprendžiami tarpusavio derybų metu. Šalims per 20 dienų nepasiekus susitarimo, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8.3. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą galią egzemplioriais - po 1 egzempliorių kiekvienai šaliai.

8.4. Ši sutartis galioja nuo pasirašymo dienos iki sutarties šalių atsiskaitymo.

9. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI:

Uždavymas: UAB "Plungės vandenys"; Įmonės kodas 169845485; PVM kodas LT698454811;

Adresas: Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.; Tel./fax.: 8 448 51483

Rangovas: Telšių g. Nr. 64, Plungė; Tel. 8 448 53351; Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT504010043000010535 DNB bankas, Plungės skyrius; Banko kodas: 40100; Įmonės kodas: 170016229; PVM kodas: LT700162219.

Direktorius
Karolis Galdikas



[Signature]
Direktorius
Antanas Borumas



[Signature]

PASIŪLYMO RAŠTAS

Pirkimo pavadinimas: **Buitinių nuotekų tinklų statyba Žemaitijos g., Truikių k. ir Žemaitijos g. bei Platelių g., Babrungo k., ir vandentiekio tinklų statyba tarp Parko ir Žemaitijos gatvių Babrungo kaime**

Perkantysis subjektas/Užsakovas

UAB „Plungės vandenys“

Medelyno g. 41, Noriškių k. Plungės r., LT-90103, Lietuva

Tel./faksas (8 448) 51 483

1 PATEIKĖ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Pirkimo dalyvis jungtinės veiklos pagrindinis partneris	K.Galdiko GKĮ	Telšių g. Nr.64, Plungė
Partneris 1*		

*Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Subrangovai nelaikomi partneriais.

2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ

Vardas, pavardė	Karolis Galdikas
Adresas	Telšių g. Nr.64, Plungė
Telefonas	8 612 13027
Faksas	8 448 53351
El. Paštas	Vida.galdikiene@gmail.com

3. PIRKIMO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų kvietimą teikti pasiūlymą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad.

- 1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2019 m. rugpjūčio mėn. 26 d. kvietimo teikti pasiūlymą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

- 1 Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti **Buitinių nuotekų tinklų statybos Žemaitijos g., Truikių k. ir Žemaitijos g. bei Platelių g., Babrungo k., ir vandentiekio tinklų statybos tarp Parko ir Žemaitijos gatvių Babrungo kaime darbus bei ištaisyti defektus.**

- 2 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra. **88518 EUR 00 ct. (aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai aštuoniolika eurų 00 ct).**

PVM yra. **18588 EUR 78 ct. (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 78 ct).**

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra. **107106 EUR 78 ct. (vienas šimtas septyni tūkstančiai vienas šimtas šeši eurai, 78 ct).**


Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais

- 3 Pasiūlymas galioja ne mažiau kaip **60** dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai.

- 4 Jeigu mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėtoju, pradėsime darbus kuo greičiau po Sutarties pasirašymo ir baigsime darbus per Baigimo laiką.
- 5 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami <pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas>] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
- 6 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
- 7 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu perkantysis organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
- 8 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokių būdu atsakinga

Direktorius

(įgaliojoto asmens pareigos)



(parašas)

Karolis Galdikas

(vardas, pavardė)

PRIE ŠIO PASIŪLYMO PRIDEDAMI ŠIE PRIEDAI (PATEIKIAMIS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS).

(Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas)

Eil.Nr	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Lok. sąmata "Buitinių nuotekų tinklų statyba Žemaitijos g. Truikių k. Plungės raj "	6 psl.
2.	Lok. sąmata "Kanalizacijos išplėtimas Žemaitijos ir Platelių g. Babrungo k. Plungės raj "	4 psl.
3	Lok. sąmata "Vandentiekio tinklų statyba tarp Parko ir Žemaitijos g. Babrungo k. Plungės raj "	3 psl.

3. RANGOVO TECHNINIS PASIŪLYMAS

3.1.SIŪLOMŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pateikite informaciją apie svarbiausias (t.y. vamzdinių, šulinių (vandens ir nuotekų) medžiagas, betoną, metalo konstrukcijas, filtravimo medžiagas (jei naudojama).

Medžiagos tipas ir paskirtis	PE100 vamzdžiai, lygūs PVC N klasės nuotekų vamzdžiai
Gamintojas ir kilmės šalis	"Pipe Life" Lietuva ir kt. alternatyvūs
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB "ViaCon Tinklai"
Medžiagos techninės charakteristikos:	
Storis mm	4N klasė: 110x3, 160x4; 200x4,9 8N klasė: 110x3,2; 160x4,7, 200x5,9
Tankis kg/m ³ arba svoris g/m ²	PE 100 vamzdžiai 951 kg/m ³ PVC N vamzdžiai. 1410 kg/m ³
Suvirinimo, sujungimo tipas	Sandūrinis sulydymas
Kitos savybės.	PE vamzdžių standartai. LST EN 12201-2
PVC vamzdžių standartai.	LST 1401-1, LST EN 13476-2

3.2.SIŪLOMŲ ĮRENGIMŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Pridedame informaciją apie įrengimus.

Pateikite informaciją apie svarbiausius įrenginius (t.y. siurblius, sukomplektuotas nuotekų siurbles, ir t.t.)

Įrengimo tipas ir paskirtis	Buitinių nuotekų siurblinė
Gamintojas ir kilmės šalis	"Green Works industry", Lietuva ar kt. alternatyvus
Vietinis atstovas Lietuvoje (nurodyti jei yra)	UAB "ViaCon Tinklai"
Matmenys (ilgis, plotis, aukštis) m	1,5 m x 5,33 m
Instaliuotas galiosumas (kW)	4,8 kW
Našumas (pvz. m ³ /h, m ³ /d arba vnt./h)	7,5m ³ /h, 4 l/s
Matavimo ribos (kg)	32,7 x2vnt.
Kiti parametrai	

SUDERINTA 49,63057 TŪKST EUR

TVIRTINU TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. 08 MĖN. 29 D

2019 M. MĖN. D

SAMATA

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 5 UAB"Plungės vandenys"

Statiny 47 Kanalizacijos išplėtimas Žemaitijos ir Platelių g. Babrungo k. Plungės raj.

Žiniaraštis 29 Lauko buitinių nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui 49630.57 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1 N1-25	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant sankasą	l. m3		0 998		
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	9 5808	7 62	73 01
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62 0	61 876	28 24	1747 38
N1-25	Darbo užm. 73 01	Medžiagos		Mechanizmai 1747 38	Iš viso	1820 39
2 N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m3		0 19		
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	37 24	6 34	236 1
N1-300	Darbo užm. 236 1	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	236 1
3 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m3		8 0		
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2 2	17 6	7 25	127 6
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	8 4	10 64	89 38
N23-1	Darbo užm. 127 6	Medžiagos 89 38		Mechanizmai	Iš viso	216 98
4 N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų	100m		0 9		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11 2	10 08	7 79	78 52
	200927 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm (komplekte su guminiais žiedais)	m	101 0	90 9	2 89	262 7
N23-151	Darbo užm. 78 52	Medžiagos 262 7		Mechanizmai	Iš viso	341 22
5 N23-175	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, pereinamųjų montavimas	vnt		24 0		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 54	12 96	7 79	100 96
	200928 Plastikinės fasoninės dalys D 160 mm (komplekte su guminiais žiedais)	vnt	1 0	24 0	2 66	63 84
N23-175	Darbo užm. 100 96	Medžiagos 63 84		Mechanizmai	Iš viso	164 8
6 N23-152	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų	100m		0 58		

Statinių grupė 5		Statinsys 47		Žiniaraštis 29		Lapas 2
Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	14 1	8 178	7 79	63 71
	260929 Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm (komplekte su guminiiais žiedais)	m	101 0	58 58	5 18	303 44
N23-152	Darbo užm. 63 71	Medžiagos 303 44	Mechanizmai		Iš viso	367 15
7 N23-176		vnt		18 0		
	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, pereinimų, movų montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 7	12 6	7 79	98 15
	260930 Plastikinės fasoninės dalys D 200 mm (komplekte su guminiiais žiedais)	vnt	1 0	18 0	5 41	97 38
N23-176	Darbo užm. 98 15	Medžiagos 97 38	Mechanizmai		Iš viso	195 53
8 N22P-0115		vnt.		27 0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3 0	81 0	8 58	694 98
	240095 Techninis spiritas	kg	0 02	0 54	1 68	0 91
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0 02	0 54	3 21	1 73
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys maž. val d iki 225 mm	maš.val	0 83	22 41	13 56	303 88
N22P-0115	Darbo užm. 694 98	Medžiagos 2 64	Mechanizmai 303 88		Iš viso	1001 5
9 N22-481		m		292 0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį (trastos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0 9	262 8	8 0	2102 4
	260444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0 115	33 58	3 5	117 53
	240106 Bentonitas	kg	3 2	934 4	2 5	2336 0
	260923 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm	m	0 268538	78 41308	8 97	703 37
	260925 Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm	m	0 73655	215 07261	14 08	3028 22
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0 3	87 6	136 53	11960 03
N22-481	Darbo užm. 2102 4	Medžiagos 6185 12	Mechanizmai 11960 03		Iš viso	20247 55
10 N23-196		vnt		9 0		
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4 3	38 7	8 35	323 15
	260732 Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1 0	9 0	226 0	2034 0
N23-196	Darbo užm. 323 15	Medžiagos 2034 0	Mechanizmai		Iš viso	2357 15
11 N23-90		m3		2 67		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18 2	48 594	7 68	373 2
	120030 Statybinės viny	kg	0 31	0 8277	1 17	0 97
	260014 Betonai	m3	0 22	0 5874	76 07	44 68
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1 0	2 67	301 06	803 83
	260244 Ketiniai lukai	vnt	1 1236	3 0	130 0	390 0
	534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. (4 rūš.)	m3	0 062	0 16554	217 85	36 06
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 11	0 2937	60 91	17 89
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2 1	5 607	27 26	152 85
N23-90	Darbo užm. 373 2	Medžiagos 1293 43	Mechanizmai 152 85		Iš viso	1819 48

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
12 R23-56	vnt			7 0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose šuliniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2 1	14 7	7 62	112 01
	600008 Cementinis skiedinys S5	m3	0 0034	0 0238	60 77	1 45
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojamu kompresoriumi	maš.val	1 65	11 55	8 05	92 98
R23-56	Darbo užm. 112 01	Medžiagos 1 45		Mechanizmai 92 98	Iš viso	206 44
13 R19-71	vnt			3 0		
	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5 1	15 3	7 38	112 91
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 03	0 09	60 91	5 48
	600043 Betono mišiniai	m3	0 1	0 3	76 07	22 82
R19-71	Darbo užm. 112 91	Medžiagos 28 3		Mechanizmai	Iš viso	141 21
14 N23-133	vnt			1 0		
	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20 0	20 0	7 38	147 6
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0 2	0 2	10 64	2 13
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 012	0 012	60 91	0 73
	600043 Betono mišiniai	m3	0 05	0 05	76 07	3 8
N23-133	Darbo užm. 147 6	Medžiagos 6 66		Mechanizmai	Iš viso	154 26
15 N1-308	100m3			0 38		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100 0	38 0	6 07	230 66
N1-308	Darbo užm. 230 66	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	230 66
16 N23-235	m3			14 0		
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0 5	7 0	6 76	47 32
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	14 7	10 64	156 41
	489007 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0 07	0 98	28 24	27 68
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0 29	4 06	8 05	32 68
N23-235	Darbo užm. 47 32	Medžiagos 156 41		Mechanizmai 60 36	Iš viso	264 09
17 N1P-0701	100m3			9 98		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
	489007 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	4 2	41 916	28 24	1183 71
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 1183 71	Iš viso	1183 71
18 N1-381-1	100m3			5 98		
	I II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis					
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val	10 2	60 996	7 68	468 45
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	4 6	27 508	8 05	221 44
N1-381-1	Darbo užm. 468 45	Medžiagos		Mechanizmai 221 44	Iš viso	689 89
19 N1-360	100m2			0 82		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės						
N1-360	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	12 9	10 578	6 34	67 06
	Darbo užm. 67 06	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso		67 06
20 N27-20		100m3		0 28		
Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas						
N27-20	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	16 0	4 48	7 25	32 48
	571534 Gamtinis smėlio-žvyro mišinys	m3	122 0	34 16	11 99	409 58
	489093 Autogreideris 79 kW 108 AG	maš.val.	2 9	0 812	42 4	34 43
	489101 Savaeigis plentolis 18 t	maš.val.	3 0	0 84	51 77	43 49
	Darbo užm. 32 48	Medžiagos 409 58	Mechanizmai 77 92	Iš viso		519 98
21 N27-49		100m2		0 14		
15 cm storio viensl. pagrindo iš granit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas						
N27-49	Darbo sąn. kateg. 2.67	žm.val.	4 1	0 574	6 98	4 01
	570711 Granito skalda M1000 frakc.40-70mm	m3	20 4	2 856	51 46	146 97
	489037 Savaeigis plentolis 10 t	maš.val.	3 7	0 518	42 49	22 01
	Darbo užm. 4 01	Medžiagos 146 97	Mechanizmai 22 01	Iš viso		172 99
22 N22-484		vnt		12 0		
Komunikacijų žymėjimo ženklo su metaliniu stulpeliu įrengimas						
N22-484	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0 8	9 6	7 38	70 85
	120049 Varžtai su varžlėmis (pvairūs)	kg	0 022	0 264	1 97	0 52
	230108 Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0 02	0 24	2 34	0 56
	261117 Metalinis stulpelis	vnt.	1 0	12 0	17 0	204 0
	261118 Žymėjimo ženklas	vnt.	1 0	12 0	8 0	96 0
	600043 Betono mišiniai	m3	0 073	0 876	76 07	66 64
	Darbo užm. 70 85	Medžiagos 367 72	Mechanizmai	Iš viso		438 57
Skysiuje 40	Darbo užm. 5565	Medžiagos 11449	Mechanizmai 15823	Iš viso		32837
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 5565	Medžiagos 11449	Mechanizmai 15823	Iš viso		32837
Papildomas darbo užmokestis 8.00% (5565)			445			
Viso:			6010	11449	15823	33282
Soc.draudimo išlaidos 31.00% (5565+445)			1863			
Viso:			7873	11449	15823	35145
Statinio statybos išlaidos						1757
Statybviētės išlaidos 5.00%						36902
Iš viso tiesioginės išlaidos						1202
Pridėtinės išlaidos 20.00% (5565+445)						1905
Pelnas 5.00% (36902+1202)						1008
Geodezinė dokumentacija						4115
Iš viso netiesioginės išlaidos						
Bendra vertė be PVM						41017
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						8613 57
Bendra vertė su PVM						49630 57

SUDERINTA 51,391.12 TŪKST. EUR

TVIRTINU _____ TŪKST. EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2019 M. 08 MĖN. 29 D.

2019 M. MĖN. D.

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė

5 UAB "Plungės vandenys"

Statinsys

46 Buitinių nuotekų tinklų statyba Žemaitijos g. Truikių k. Plungės raj.

Žiniaraštis

29 Lauko buitinių nuotekų tinklai

Suma žiniaraščiui 51391.12 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
40 IŠORĖS KANALIZACIJA						
1 N1-25	I grupės grunto kasimas 0.25m ³ kaušo talpos ekskavatoriumis, suverčiant į sankasą	t. m ³		0 592		
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	5 6832	7 62	43 31
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m ³ kaušo talp.	maš.val	62 0	36 704	28 24	1036 52
N1-25	Darbo užm. 43 31	Medžiagos		Mechanizmai 1036 52	Iš viso	1079 83
2 N1-300	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas	100m ³		0 09		
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	17 64	6 34	111 84
N1-300	Darbo užm. 111 84	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	111 84
3 N23-1	Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas	m ³		7 0		
	Darbo sąn. kateg. 2.83	žm.val.	2 2	15 4	7 25	111 65
	573022 Granitinis smėlis	m ³	1 05	7 35	10 64	78 2
N23-1	Darbo užm. 111 65	Medžiagos 78 2		Mechanizmai	Iš viso	189 85
4 N23-151	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių vamzdžių montavimas, kai 100 m vamzdyne 17 sandūrų	100m		0 2		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	11 2	2 24	7 79	17 45
	260927 Plastikiniai vamzdžiai D 160 mm (komplekte su guminiais žiedais)	m	101 0	20 2	2 89	58 38
N23-151	Darbo užm. 17 45	Medžiagos 58 38		Mechanizmai	Iš viso	75 83
5 N23-175	160 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt		13 0		
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 54	7 02	7 79	54 69
	260928 Plastikinės fasoninės dalys D 160 mm komplekte su guminiais žiedais	vnt	1 0	13 0	2 66	34 58
N23-175	Darbo užm. 54 69	Medžiagos 34 58		Mechanizmai	Iš viso	89 27
6 N23-176	200 mm skersmens plastmasinių įmovinių alkūnių, perėjimų, movų montavimas	vnt		8 0		

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 3.5	žm.val.	0 7	5 6	7 79	43.62
	260930 Plastikinės fasoninės dalys D 200 mm (komplekte su guminiiais žiedais)	vnt	1 0	8 0	8.0	64 0
N23-176	Darbo užm. 43 62	Medžiagos 64 0	Mechanizmai		Iš viso	107 62
7 N22P-0114		vnt.		9 0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtimis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 63-110 mm (jungtis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	1 53	13 77	8 58	118 15
	240095 Techninis spiritas	kg	0 025	0 225	1 68	0 38
	261376 Polietilinės elektrinio suvirinimo movos D 63 mm	vnt	0 222222	2.0	3 07	6 14
	261377 Polietilininiai vamzdžiai D 63 mm	vnt	0 555556	5 0	1 41	7 05
	261378 Polietilinės elektra privirinamos movos D 110 mm	vnt	0 222222	2 0	14 93	29 86
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0 05	0 45	3 21	1 44
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0 76	6 84	13 56	92 75
N22P-0114	Darbo užm. 118 15	Medžiagos 44 87	Mechanizmai 92 75		Iš viso	255 77
8 N22P-0115		vnt.		10 0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas sandūriniu sulydymu (kaitinamąja plokšte), kai vamzdžių skersmuo 180-225 mm (sandūra)					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	3 0	30 0	8 58	257 4
	240095 Techninis spiritas	kg	0 02	0 2	1 68	0 34
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	m2	0 02	0 2	3 21	0 64
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0 83	8 3	13 56	112 55
N22P-0115	Darbo užm. 257 4	Medžiagos 0 98	Mechanizmai 112 55		Iš viso	370 93
9 N22-481		m		210 0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant 125-200mm skersm.vamzdį (trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0 9	189 0	8 0	1512 0
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras Ez-Mud	kg	0 115	24 15	3 5	84 53
	240106 Bentonitas	kg	3 2	672 0	2 5	1680 0
	260923 Plastikiniai vamzdžiai D 200 mm	m	0 532111	111 74332	14 08	1573 35
	260924 Plastikiniai vamzdžiai D 110 mm	m	0 425383	89 33036	4 3	384 12
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0 226267	47 51607	136 53	6487 37
N22-481	Darbo užm. 1512 0	Medžiagos 3722 0	Mechanizmai 6487 37		Iš viso	11721 37
10 N23-255		vnt		1 0		
	Siurbinės nuotekų persiurbimui, kurios talpos tūris daugiau 3,0 m3, montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	8 4	8 4	8 35	70 14
	261122 Siurblinė nuotekų persiurbimui	vnt	1 0	1 0	10890 0	10890 0
	621128 Šulinys ankeravimui KCD 20-911	vnt	1 0	1 0	182 82	182 82
	621195 Ivirtinimo detalės ankeravimui	vnt	1 0	1 0	65 12	65 12
	488034 Kranas ant automob. važiuoklės keliamosios galios iki 10 t	maš.val	1 43	1 43	27 26	38 98
N23-255	Darbo užm. 70 14	Medžiagos 11137 94	Mechanizmai 38 98		Iš viso	11247 06
11 N21-457		vnt		1 0		
	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas					

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	22 0	22 0	8 35	183 7
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0 77	0 77	1 97	1 52
	220096 PCHV izoliacinė juosta	kg	0 04	0 04	15 87	0 63
	220097 Pajungimo ir derinimo darbai	vnt	1 0	1 0	550 0	550 0
	260613 Spintos stovas	vnt	1 0	1 0	140 0	140 0
	260647 Valdymo ir reguliavimo spinta	vnt	1 0	1 0	2320 0	2320 0
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	0 73	0 73	27 26	19 9
N21-457	Darbo užm. 183 7	Medžiagos 3012 15	Mechanizmai 19 9	Iš viso		3215 75
12 N50-29		km		0 032		
	Kabelio paklojimas paruoštoje tranšėjoje, kai 1m kabelio masė iki 1kg					
	Darbo sąn. kateg. 3.56	žm.val.	27 2	0 8704	7 89	6 87
	260447 Kabelis CYKY 5x4 mm2	m	1000 0	32 0	2 64	84 48
	340002 PE vamzdis D 40 mm (tutliaras)	m	1000 0	32 0	0 74	23 68
N50-29	Darbo užm. 6 87	Medžiagos 108 16	Mechanizmai	Iš viso		115 03
13 N22P-0513		m		117 0		
	Plastikinų vamzdžių įtraukimas į deklus, kai įtraukiamų vamzdžių skersmuo 63-110 mm					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	0 71	83 07	4 35	361 35
	261377 Polietileningiai vamzdžiai D 63 mm	vnt	1 0	117 0	1 41	164 97
N22P-0513	Darbo užm. 361 35	Medžiagos 164 97	Mechanizmai	Iš viso		526 32
14 N23-196		vnt		4 0		
	Plastmasinio valymo ir inspektavimo kanalizacijos šulinio 425 mm skersmens montavimas					
	Darbo sąn. kateg. 4.0	žm.val.	4 3	17 2	8 35	143 62
	260732 Plastmasiniai kanalizacijos valymo ir inspektavimo šuliniai	kompl.	1 0	4 0	226 0	904 0
N23-196	Darbo užm. 143 62	Medžiagos 904 0	Mechanizmai	Iš viso		1047 62
15 N23-90		m3		0 86		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	18 2	15 652	7 68	120 21
	120030 Statybinės vinys	kg	0 31	0 2666	1 17	0 31
	260014 Betonai	m3	0 22	0 1892	76 07	14 39
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1 0	0 86	301 06	258 91
	260244 Ketiniai liukai	vnt	1 16279	1 0	130 0	130 0
	534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. 4 rūš.	m3	0 062	0 05332	217 85	11 62
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 11	0 0946	60 91	5 76
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	2 1	1 806	27 26	49 23
N23-90	Darbo užm. 120 21	Medžiagos 420 99	Mechanizmai 49 23	Iš viso		590 43
16 N23-92		m3		1 91		
	Apvalių surenkamų gelžbetoninių D 1,5m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.33	žm.val.	15 8	30 178	7 68	231 77
	120030 Statybinės vinys	kg	0 49	0 9359	1 17	1 1
	260014 Betonai	m3	0 128	0 24448	76 07	18 6
	260029 Gelžbetonio konstrukcijos	m3	1 0	1 91	301 06	575 02
	260244 Ketiniai liukai	vnt	0 52356	1 0	130 0	130 0
	534018 Apipjautos lentos 25-32mm st. 4 rūš.)	m3	0 098	0 18718	217 85	40 78

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 064	0 12224	60 91	7 45
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1 6	3 056	27 26	83 31
N23-92	Darbo užm. 231 77	Medžiagos 772 95	Mechanizmai 83 31		Iš viso	1088 03
17 R23-56		vnt		7 0		
	Skylių vamzdžiams iškalimas ir jų užtaisymas betoniniuose statiniuose					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	2 1	14 7	7 62	112 01
	600008 Cementinis skiedinys S5	m3	0 0034	0 0238	60 77	1 45
	310235 Pneumoplaktukas, dirbant kilnojama kompresoriumi	maš.val	1 65	11 55	8 05	92 98
R23-56	Darbo užm. 112 01	Medžiagos 1 45	Mechanizmai 92 98		Iš viso	206 44
18 R19-71		vnt		2 0		
	Betoninių nesudėtingų latakų šuliniuose įrengimas					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	5 1	10 2	7 38	75 28
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 03	0 06	60 91	3 65
	600043 Betono mišiniai	m3	0 1	0 2	76 07	15 21
R19-71	Darbo užm. 75 28	Medžiagos 18 86	Mechanizmai		Iš viso	94 14
19 N22-273		vnt		2 0		
	Vandentiekio ketinių sklendžių arba atbulinių vožtuvų D 200mm pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 4.25	žm.val.	3 2	6 4	8 45	54 08
	120049 Varžtai su veržlėmis (pvairūs)	kg	6 28	12 56	1 97	24 74
	250061 Guma	kg	0.452	0 904	7 47	6 75
	260238 Peilinė sklendė D 200 mm	vnt	0 5	1 0	351 0	351 0
	573077 Adapteris D 200 mm	vnt	0 5	1 0	85 0	85 0
	489034 Kranas ant automob. važiuoklės keliam.galios iki 10 t	maš.val	1 07	2 14	27 26	58 34
N22-273	Darbo užm. 54 08	Medžiagos 467 49	Mechanizmai 58 34		Iš viso	579 91
20 N23-133		vnt		1 0		
	Kanalizacijos vamzdynų prijungimas prie veikiančių tinklų sausame grunte, kai prijung. vamzdžių skersmuo iki 600mm					
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	20 0	20 0	7 38	147 6
	573022 Gamtinis smėlis	m3	0 2	0 2	10 64	2 13
	600010 Cementinis skiedinys S10	m3	0 012	0 012	60 91	0 73
	600043 Betono mišiniai	m3	0 05	0 05	76 07	3 8
N23-133	Darbo užm. 147 6	Medžiagos 6 66	Mechanizmai		Iš viso	154 26
21 N1-308		100m3		0 22		
	Tranšėjų, iškasy ir duobių užpylimas II grupės gruntu rankiniu būdu					
	Darbo sąn. kateg. 1.8	žm.val.	100 0	22 0	4 07	89 54
N1-308	Darbo užm. 89 54	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	89 54
22 N23-235		m3		14 0		
	Vamzdynų pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu ekskavatoriumi, sutankinant					
	Darbo sąn. kateg. 2.5	žm.val.	0 5	7 0	6 76	47 32
	573022 Gamtinis smėlis	m3	1 05	14 7	10 64	156 41
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	0 07	0 98	28 24	27 68
	489197 Vibroplūktuvas, vibroplokštė	maš.val	0 29	4 06	8 05	32 68

Statinių grupė 5			Statinsys 46		Žiniaraštis 29		Lapas 5	
Sąm eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR		
N23-235	Darbo užm. 47 32	Medžiagos 156 41		Mechanizmai 60 36		Iš viso	264 09	
23 NIP-0701		100m3		5 92				
	Trasėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3							
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorat.0,25 maš.val		4 2	24 864	28 24	702 16		
	m3 kaušo talp.							
NIP-0701	Darbo užm.	Medžiagos		Mechanizmai 702 16	Iš viso	702 16		
24 N1-381-1		100m3		2 42				
	I II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis							
	Darbo sąn. kateg. 3.4	žm.val.	10 2	24 684	5 68	140 21		
	489197 Vibroplokštuvai, vibroplokštė	maš.val	4 6	11 132	8 05	89 61		
N1-381-1	Darbo užm. 140 21	Medžiagos		Mechanizmai 89 61	Iš viso	229 82		
25 N1-361		100m2		1 74				
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas III grupės							
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	18 0	31 32	6 34	198 57		
N1-361	Darbo užm. 198 57	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	198 57		
26 N22-484		vnt		5 0				
	Komunikacijų žymėjimo ženklas su metaliniu stulpeliu							
	įrengimas							
	Darbo sąn. kateg. 3.0	žm.val.	0 8	4 0	7 38	29 52		
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	0 022	0 11	1 97	0 22		
	230108 Aliejiniai dažai (paruošti naudojimui)	kg	0 02	0 1	2 34	0 23		
	261117 Metalinis stulpelis	vnt.	1 0	5 0	17 0	85 0		
	261118 Žymėjimo ženklas	vnt.	1 0	5 0	8 0	40 0		
	600043 Betono mišiniai	m3	0 073	0 365	76 07	27 77		
N22-484	Darbo užm. 29 52	Medžiagos 153 22		Mechanizmai	Iš viso	182 74		
27 R16-115		100m2		1 77				
	Vijos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio							
	grunto sluoksniu							
	Darbo sąn. kateg. 1.6	žm.val.	35 2	62 304	5 95	370 71		
	970004 Žolių sėklos (daugiametės)	kg	2 0	3 54	4 06	14 37		
R16-115	Darbo užm. 370 71	Medžiagos 14 37		Mechanizmai	Iš viso	385 08		
Skyriuje 40	Darbo užm. 4653	Medžiagos 21343		Mechanizmai 8924	Iš viso	34920		
Viso žiniaraštyje 2	Darbo užm. 4653	Medžiagos 21343		Mechanizmai 8924	Iš viso	34920		
	Papildomas darbo užmokestis 8.00% (4653			372				
		Viso:		5025	21343	8924	35292	
	Soc.draudimo išlaidos 31.00% (4653+372)			1558				
		Viso:		6583	21343	8924	36850	
	Statinio statybos išlaidos						1843	
	Statybvietės išlaidos 5.00%						38693	
	Iš viso tiesioginės išlaidos						1005	
	Pridėtinės išlaidos 20.00% (4653+372)						1985	
	Pelnas 5.00%(38693+1005						789	
	Geodezinė dokumentacija						3779	
	Iš viso netiesioginės išlaidos							
							42472	
							8919 12	
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							
							Bendra vertė be PVM	

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
Bendra vertė su PVM						51391 12

Sudarė

/Pavarde/

SUDERINTA 6085.09 TŪKST EUR

TVIRTINU TŪKST EUR

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2019 M. 08 MEN. 29 D

2019 M. MEN. D

SĄMATA

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Statinių grupė 5 UAB "Plungės vandenys"

Statiny

48 Vandentiekio tinklų statyba tarp Parko ir Žemaitijos g. Babrungo k. Plungės raj.

Žiniaraštis

30 Lauko vandentiekio tinklai

Suma žiniaraščiui 6085.09 EUR

Lapas 1

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
39 IŠORĖS VANDENTIEKIS						
1 N1-25		t. m3		0 036		
	II grupės grunto kasimas 0.25m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą					
	Darbo sąn. kateg. 3.22	žm.val.	9 6	0 3456	7 62	2 63
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorot.0,25 m3 kaušo talp.	maš.val	62 0	2 232	28 24	63 03
N1-25	Darbo užm. 2 63	Medžiagos		Mechanizmai 63 03	Iš viso	65 66
2 N1-300		100m3		0 02		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesutvirtintose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	3 92	6 34	24 85
N1-300	Darbo užm. 24 85	Medžiagos		Mechanizmai	Iš viso	24 85
3 N22P-0114		vnt.		4 0		
	Plastikinių vamzdžių sandūrų jungimas jungtinis su kaitinamąja spirale, kai vamzdžių skersmuo 63-110 mm					
	Jungtis					
	Darbo sąn. kateg. 4.5	žm.val.	0 87	3 48	8 58	29 86
	240095 Techninis spiritas	kg	0 012	0 048	1 68	0 08
	261376 Polietilinės elektrinio suvirinimo movos D 63 mm	vnt	1 0	4 0	3 07	12 28
	261377 Polietilinės elektra suvirinamos alkūnės D 63 mm	vnt	0 5	2 0	6 27	12 54
	390019 Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu	m2	0 03	0 12	3 21	0 39
	489216 Plastmasinių vamzdžių suvirinimo įrenginys d iki 225 mm	maš.val	0 44	1 76	13 56	23 87
N22P-0114	Darbo užm. 29 86	Medžiagos 25 29		Mechanizmai 23 87	Iš viso	79 02
4 N22-481		m		83 0		
	Uždaro perėjimo daugiau kaip 50m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng.,itraukiant 63-110 mm skersm.vamzdį(trasos ilgis)					
	Darbo sąn. kateg. 4.8	žm.val.	0 9	74 7	8 78	655 87
	230444 Grunto stabilizavimo polimeras LZ-Mud	kg	0 115	9 545	3 5	33 41
	240100 Bentonitas	kg	3 2	265 6	2 5	664 0
	260923 Plastikiniai vamzdžiai	m	1 01	83 83	1 41	118 2
	489236 Kryptinio gręžimo įrenginių komplektas	maš.val	0 155422	12 9	136 53	1761 24
N22-481	Darbo užm. 655 87	Medžiagos 815 61		Mechanizmai 1761 24	Iš viso	3232 72

Sąm. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
5	N22-266	10 vnt.		0 1		
	Polietileninių trišakių pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.78	žm.val.	8 0	0 8	8 1	6 48
	260236 Trišakiai D 63 mm	vnt	10 0	1 0	9 92	9 92
N22-266	Darbo užm. 6 48	Medžiagos 9 92	Mechanizmai		Iš viso	16 4
6	N16-69	vnt		1 0		
	Vamzdyno, kurio D iki 50mm, prijungimas prie veikiančių tinklų					
	Darbo sąn. kateg. 4.83	žm.val.	5 3	5 3	8 83	46 8
N16-69	Darbo užm. 46 8	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	46 8
7	N22-270	vnt		2 0		
	Vandentiekio ketinių sklendžių ir adapterių D 100mm pastatymas					
	Darbo sąn. kateg. 3.89	žm.val.	1 74	3 48	8 2	28 54
	120049 Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	kg	3 5	7 0	1 97	13 79
	250061 Guma	kg	0 22	0 44	7 47	3 29
	260238 Ketinė sklendė D 100 mm	vnt	1 0	2 0	81 29	162 58
	573077 Adapteris D 100x63 mm	vnt	0 5	1 0	36 78	36 78
N22-270	Darbo užm. 28 54	Medžiagos 216 44	Mechanizmai		Iš viso	244 98
8	N1P-0701	100m3		0 36		
	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,25m3					
	489067 Vienakaušis ekskavatorius pneumorai.0,25	maš.val	4 2	1 512	28 24	42 7
N1P-0701	Darbo užm.	Medžiagos	Mechanizmai 42 7		Iš viso	42 7
9	N1-300	100m3		0 02		
	II gr.grunto kasimas rank.būdu iki 2m pločio ir iki 2m gylio nesulvintuose tranšėjose ir iki 1.5m gylio duobių kasimas					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	196 0	3 92	6 34	24 85
N1-300	Darbo užm. 24 85	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	24 85
10	N1-360	100m2		0 11		
	Plotų išlyginimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės					
	Darbo sąn. kateg. 2.17	žm.val.	12 9	1 419	6 34	9 0
N1-360	Darbo užm. 9 0	Medžiagos	Mechanizmai		Iš viso	9 0
Skiryjeje 39	Darbo užm. 829	Medžiagos 1067	Mechanizmai 1891		Iš viso	3787
Viso žiniaraštyje 3	Darbo užm. 829	Medžiagos 1067	Mechanizmai 1891		Iš viso	3787
Papildomas darbo užmokestis 8.00% (829)			66			
Viso:			895	1067	1891	3853
Soc.draudimo išlaidos 31.00% (829+66)			277			
Viso:			1172	1067	1891	4130
Statinio statybos išlaidos						207
Statybvietės išlaidos 5.00%						4337
Iš viso tiesioginės išlaidos						179
Pridėtinės išlaidos 20.00% 829+66						226
Pelnas 5.00% (4337+179)						287
Geodezinė dokumentacija						692
Iš viso netiesioginės išlaidos						

Sam. eil.	Darbo, resursų pavadinimas	Mato vienetas	Norma	Kiekis	Kaina EUR	Iš viso EUR
--------------	----------------------------	------------------	-------	--------	--------------	----------------

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

1056 09

Bendra vertė su PVM

6085 09

Sudarė

/Pavardė/