

24-R

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.
PRIE 2019-07-31 RANGOS SUTARTIES NR. 15-R

Apvažiavimo nuo Klaipėdos pl. Iki Vytauto g. (Nr. PA0011) Palangoje kapitalinio remonto darbai“

2019 m. rugsėjo 9 d.

Palanga

Palangos miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 125196077, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Direktorių Violetos Staskonienės, veikiančios pagal Palangos miesto savivaldybės 2019 m. kovo 20 d. mero potvarkį Nr. M3-32 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Telšių keliai“ (toliau – Rangovas), juridinio asmens kodas 180200843, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo Arno Knystauto, veikiančio pagal Direktorius Valdo Knystauto 2019m. sausio 4 d. įgaliojimą Nr. TKIG-4, (toliau – rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi 2019 m. liepos 31 d. rangos sutarties Nr. 15-R (toliau – Sutartis) 5.1.12 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 ir 3 dalimi, 2019-08-30 papildomų ir nevykdomų darbų paslaugų aktu Nr. 1, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Apmokėti 33 008,80 Eur su PVM už papildomus 2019 m. liepos 31 d. rangos sutartyje Nr. 15-R nenumatytus darbus, vadovaujantis 2019-09-02 papildomų ir nevykdomų darbų paslaugų aktu Nr. 1.

2. Atsisakyti 2019 m. liepos 31 d. rangos sutartyje Nr. Nr. 15-R nevykdomų darbų už 24 756,60_ Eur su PVM vadovaujantis 2019-09-02 papildomų ir nevykdomų darbų paslaugų aktu Nr. 1.

3. Bendra 2019 m. vasario 25 d. rangos sutarties vertė 52 936,19 Eur su PVM.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

5. Susitarimas sudarytas dviem juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai, ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

UŽSAKOVAS

Palangos miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 125196077
Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga
Tel. (8 460) 48 705, faks. (8 460) 40 217
AB Šiaulių bankas, Palangos filialas
Banko kodas 71806
A. s. LT15 7180 6000 0113 0423



RANGOVAS

UAB „Telšių Keliai“
Įmonės kodas 3180200843
Mažeikių g. 18, Telšiai
Tel. (8-444) 69 250
AB Šiaulių bankas
Banko kodas 40100
A. s. LT20 7181 7000 0946 7622

Direktoriaus pavaduotojas

Arnas Knystautas

A. V.

PAPILDOMŲ ARBA NEVYKDOMŲ DARBŲ AR PASLAUGŲ AKTAS NR. 1

2019 m. rugpjūčio 30 d.
Palanga

Rangos/paslaugų sutartis 2019-07-31 Nr. 15-R

Objekto pavadinimas: „Apvažiavimo nuo Klaipėdos pl. Iki Vytauto g. (Nr. PA0011) Palangoje kapitalinio remonto darbai“

Komisija, sudaryta iš
komisijos pirmininko – Violetos Staskonienės, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos,

narių :
užsakovo įgalioto atstovo – Giedriaus Ramono, savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojo,

statinio statybos techninės priežiūros vadovo – Algimanto Plaipos, UAB „Kelvista“ atstovo,

projekto vadovo – Arno Knystauto, UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojo,
kitų specialistų ar ekspertų pagal darbų pobūdį ar poreikį –

Komisija nustatė, kad rengiant aprašą sutartiniuose įkainiuose nurodyta rengti skaldos pagrindus (žiniaraščio 6 punktas, kelio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos storis 15cm) 15 cm ir asfaltbetonio dangą įrengti (žiniaraščio 7 punktas, 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sl. iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t/h) 6 cm.

Vadovaujantis 2019 m. sausio 25 d. Nr. V-16 „Dėl Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 patvirtinimo“ parenkant projektuojamų dangų konstrukciją mažo intensyvumo dangų projektavimui minimaliausias galimas skaldos sluoksnio storis yra 20 cm o minimaliausias asfaltbetonio dangos sluoksnio storis yra 8 cm.

Komisija siūlo:

Vadovaujantis patvirtintomis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 aprašą rengti pritaikant dangų konstrukciją mažo intensyvumo eismui ir projektuoti skaldos sluoksnio storį 20 cm ir asfaltbetonio dangos sluoksnio storį 8 cm.

PAPILDOMI DARBAI:

1. Kelio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos, storis 20 cm – 880 m².
2. 8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sl. iš AC 16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h -880 m².

Viso papildomų darbų vertė: 33 008,80 eurai su PVM

NEVYKDOMI DARBAI:

1. Kelio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos, storis 15 cm – 880 m².
2. 6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sl. iš AC 16PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h -880 m².

Viso nevykdomų darbų vertė: 24 756,60 eurai su PVM

Priedai:

1. Kainų skaičiavimas papildomų-nevykdomų darbų lokalinės sąmatos 2 lapai;
2. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas;
3. 2019-08-30 gamybinio pasitarimo protokolas Nr.1.

Išvados:

1. Pritarti siūlomiems papildomiems ir nevykdomiems darbams ir jų kiekiams;
(nurodomi komisijos sprendimai, siūlymai)
2. Papildomas lėšų poreikis - papildomi darbai 33 008,80 - 24 756,60 nevykdomi darbai = 8 252,20 Eur su PVM;
3. Komisija siūlo šias lėšas numatyti iš kelių priežiūros ir plėtros lėšų (KPPP).

Komisija:

komisijos pirmininkas _____ (parašas) Violeta Staskonienė

nariai:

užsakovo įgaliotas atstovas _____ (parašas) Giedrius Ramonas

statinio statybos techninės priežiūros vadovas _____ (parašas) Algimantas Plaipa

projekto vadovas, rangovo atstovas _____ (parašas) Arnas Knystautas

Techninės priežiūros vykdymo sutartis: 2019 m. liepos 10 d. Nr. 82-PS


Statybos darbų sutartis: 2019 m. liepos 31 d. Nr. 15-R „Apvažiavimo nuo Klaipėdos pl. Iki Vytauto g. (Nr. PA0011) Palangoje kapitalinio remonto darbai“.

PASITARIMO PROTOKOLAS Nr.1

Data:	2019 m. rugpjūčio 30 d.		
Vieta:	Palangos miesto savivaldybės administracijos patalpose		
Dalyviai:	Giedrius Ramonas - Palangos miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; Arnas Knystautas – UAB „Telšių keliai“ direktoriaus pavaduotojas; Algimantas Plaipa – UAB „Kelvista“ techninės priežiūros vadovas.		
Tema		Atsakingas už įvykdymą	Įvykdymo data
Rengiant kapitalinio remonto darbų aprašą nustatyta, kad remiantis „Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19“ 9-os lentelės 3-iu punktu, (asfalto dangų konstrukcijos klasė - DK 01), minimalus skaldos pagrindo sluoksnis – 20 cm, o minimalus asfalto pagrindo–dangos sluoksnis - 8 cm (kadangi ESAs < 0,05 mln.). Pirkimo dokumentuose nurodyta: skaldos pasluoksnis – 15 cm, pagrindo – dangos asfaltas – 15 cm. Rangovas parengia nevykdomų ir papildomai vykdomų darbų sąrašus.		Rangovas	Iki 2019-09-06

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas

Algimantas Plaipa



2019-08-30

VALDOMA

APATVIRKIMO TIES KONTROLIO PIRATO IŠ VYKUTO P.
PILNABOGE KAPITALU RIMOND DARIUS (15-R)
PASITIKIMO DALYVŲ SĄRAŠAS:

1. ALGIMANTAS PULIPA

UAB "KREIVIS"
TECH. PR. VADOVAS

algimantas.pulipa
@kluista.lt
8698 25356

2

Direktorius pavaduotojas
Arno Knystauto, veikiantis
pagal įgaliojimą
Nr. 7460

UAB "TEZVUS KREIVIS"

ARNAS@TEZVUS.LT
8620 14884

3

Techninis pavaduotojas
Gediminas Kamonas

G. Kamonas

2019.08

2019

Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Violeta Staskonienė

201 m.

d.

Direktoriaus pavaduotojo,
Arno Knystauto, veikiantio
pagal įgaliojimą
Nr. 7269

**APVAŽIAVIMO NUO KLAIPĖDOS PLENTO IKI VYTAUTO GATVĖS (NR.
PA0011) PALANGOJE KAPITALINIS REMONTAS**

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Sankasos įrengimas				
1		II grupės grunto kasimas 0.7 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius ir pervežant 10 km į sąvartą ir darbas joje (grunto kasimas lovio įrengimui)	m3	440	6,39	2 811,60
2		Žemės sankasos planiravimas	m2	880	0,84	739,20
3		Žemės sankasos planiravimas rankiniu būdu	m2	120	1,20	144,00
4		Grunto sutankinimas volais	m3	390	0,58	226,20
5		Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas	m3	308	18,29	5 633,32
6		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (storis 20 cm)	m2	880	12,35	10 868,00
7		8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sl. iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t/h	m2	880	18,65	16 412,00
8		Kelkraščio dangos įrengimas iš nesurištojo mišinio fr. 0/32, sluoksnio storis 10 cm	m2	260	5,21	1 354,60
9		Šlaitų tvirtinimas užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio grunto	m2	500	6,32	3 160,00
10		Kapitalinio remonto aprašo parengimas	vnt	1	1 000,00	1 000,00
11		Išpildomoji geodezinė nuotrauka	vnt	1	800,00	800,00
12		Statinio kadastrinės bylos parengimas	vnt	1	600,00	600,00
		Bendra vertė be PVM				43 748,92
		PVM				9 187,27
		Bendra vertė su PVM				52 936,19

Palangos miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjęs pavaduotojas
Giedrius Ramonas

201 m.

d.

Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Violeta Stankonienė

201 m.

d.

Direktoriaus pavaduotojas
Arno Knystauto, veikiančio
pagal įgaliojimą
Nr. 9466

**APVAŽIAVIMO NUO KLAIPĖDOS PLENTO IKI VYTAUTO GATVĖS (NR.
PA0011) PALANGOJE KAPITALINIS REMONTAS**

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (papildomi darbai)

	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Sankasos įrengimas				
6		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (storis 20 cm)	m2	880	12,35	10 868,00
7		8 cm storio asfaltbetonio pagrindo sl. iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t/h	m2	880	18,65	16 412,00
		Bendra vertė be PVM				27 280,00
		PVM				5 728,80
		Bendra vertė su PVM				33 008,80

Palangos miesto savivaldybės ūkio, statybos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Giedrius Ramonas

201 m.

d.

Palangos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotoja

Violeta Staskonienė

Direktoriaus pavaduotojo,
Arno Knystauto, veikiančio
pagal įgaliojimą
Nr. 1006-9

201 m.
d.
**APVAŽIĄVIMO NUO KLAIPĖDOS PLENTO IKI VYTAUTO GATVĖS (NR.
PA0011) PALANGOJE KAPITALINIS REMONTAS**

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS (nevykdomi darbai)

	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
		Skyrius Sankasos įrengimas				
6		Kelio pagrindo įrengimas iš dolomitinės skaldos (storis 15 cm)	m2	880	9,26	8 148,80
7		6 cm storio asfaltbetonio pagrindo sl. iš AC 16 PD asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t/h	m2	880	13,99	12 311,20
		Bendra vertė be PVM				20 460,00
		PVM				4 296,60
		Bendra vertė su PVM				24 756,60

Palangos miesto savivaldybės administracijos
Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas
Giedrius Ramonas

201 m.

d.