VISAGINO KULTŪROS CENTRAS

TVIRTINU
Kultūrinės veiklos skyriaus vadovė,
pavaduojanti direktorių

Larisa Podberiozkina

LAUKO LAIPTŲ VILTIES G. 5, VISAGINE, KONSTRUKCIJŲ REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

I. BENDROS NUOSTATOS

Visagino kultūros centro pastato Vilties g. 5, Visagine, lauko laiptų remontui būtina nupirkti remonto darbus, atlikti viešąjį pirkimą ir su laimėjusia konkursą įmone, organizacija arba fiziniu asmeniu, turinčiu atitinkamus dokumentus statybos darbų atlikimui, sudaryti sutartį.

Pirkimo pavadinimas – „Pastato Vilties g. 5, Visagine, lauko laiptų senų konstrukcijų ardymo ir atstatymo darbų pirkimas".

Perkančioji organizacija - Visagino kultūros centras, įmonės kodas 300509331 Vilties g. 5, Visaginas.

Kontaktinis asmuo – Ūkio padalinio vadovė Liubov Sverčkova, tel. 8 686 10728, el. p. liubov.sverckova@visaginokultura.lt

Pirkimo objektas – Pastato Vilties g. ,5 Visagine, lauko laiptų remonto darbai.

Pirkimo tikslas – skubos tvarka nupirkti Visagino kultūros centro pastato Vilties g. 5, Visagine, lauko laiptų remonto darbus ir galutinai sutvarkyti jų konstrukcijas, siekiant užtikrinti konstrukcijų stabilumą, žmonių saugumą bei pastatui atitinkantį architektūrinį vaizdą.

II. TECHNINĖS SĄLYGOS

1. Lauko laiptai yra žemės sklype Vilties g. 5, Visagine (kadastro numeris 4583/0002:155).

2. Laiptų konstrukcijos – blokai, raudonųjų plytų sienelė bei metaliniai aptvėrimai. Ilgis – apie 50 m, aukštis – nuo 0 iki 2,5 m. Laiptelių bei aptvėrimų būklė gera, irsta atraminė raudonųjų plytų sienelė, kurios dalis jau demontuota.

3. Remonto darbai bus vykdomi etapais:

3.1. Esamos raudonųjų plytų irstančios sienelės ardymas (demontavimas) bei statybos atliekų utilizavimas.

3.2. Esant būtinumui, sutvirtinimui naudoti metalo profilius.

3.3. Viso lauko laiptų sienelių ploto apibetonavimas ir išlyginimas naudojant klojinius, metalines tvirtinimo detales bei tinklelį (apytiksliai sienos storis 200 mm). Esant reikalui – užpildyti betonu visas ertmes.

3.3. Viso lauko laiptų sienelių ploto apibetonavimas ir išlyginimas naudojant klojinius, metalines tvirtinimo detales bei tinklelį (apytiksliai sienos storis 200 mm). Esant reikalui – užpildyti betonu visas ertmes.

3.4. Dažymas fasadiniais dažais.

3.5. Metaliniai laiptų aptvėrimai turi išlikti, užtikrinant jų naudojimą pagal paskirtį. Laiptų konstrukcijos turi būti stabilios ir saugios eksploatuojant.

4. Darbų vykdytojas:

4.1. privalo užtikrinti darbų atlikimo saugą, nestabdant kultūros centro įprastą kasdienį darbą;

4.2. turi užtikrinti darbų kokybę;

4.3. darbe naudoti tik sertifikuotas Lietuvoje medžiagas.

5. Darbai turi būti atlikti per 3 mėnesius nuo rangos sutarties pasirašymo.

6. Avansiniai mokėjimai vykdomi nebus. Darbų pabaiga – atliktų darbų aktas, pasirašytas abiejų šalių.

III. BAIGIAMOJI DALIS

7. Darbų vykdytojas privalo atitikti kvalifikacijos reikalavimus:

7.1. Turėti leidimą vykdyti statybos darbus (pateikti dokumento kopiją);

7.2. Turėti atestuotą darbų vadovą (pateikti atestato kopiją);

7.3. Pateikti dokumentą, patvirtinantį darbų vykdymo patirtį arba pateikti įvykdytų ne mažiau dviejų sutarčių (vykdant panašius darbus nemažesnei sumai nei pasiūlymo kaina) per paskutinius 2 metus, sąrašą.

8. Pasiūlymo vertinimo pagrindinis kriterijus – mažiausia kaina. Vertinami bus tik tų rangovų pasiūlymai, kurie atitiko kvalifikacinių reikalavimų visumai.

9. Fasadinių dažų spalvą derinti su Visagino kultūros centro direktoriumi.

10. Darbai bus vykdomi gavus atitinkamą finansavimą.

11. Prieš teikiant pasiūlymą rangovas privalo atvykti į objektą ir įsivertinti darbų apimtis bei visas galimas rizikas. Pasiūlymo kaina bus galutinė.

Žyginta Kazakauskaitė
2019-04-09