

Všį Centro poliklinika
(Adresasat (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL VŠĮ CENTRO POLIKLINIKOS KONDICIONAVIMO IR VĖDINIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS
IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

2019 07 30 Nr.ESG07/30/K

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekty grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „ENERGIJOS SERVISO GRUPĖ“
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Zenonas Kulionis
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjekty grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Žolyno g. 3, Vilnius
Telefono numeris	8 652 67282
Fakso numeris	
El. pašto adresas	uabesg@gmail.com

KONDICIONIERIŲ IR VĖDINIMO SISTEMŲ APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 71336000-2“ Pagalbinės inžinerijos paslaugos“

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tipas	Kada sumontuota	Filialas	Metinė (2 kartai) aptarnavimo kaina Eur, be PVM	PVM %	Metinė (2 kartai) aptarnavimo kaina Eur, su PVM
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kondicionierius AIRWELL	WDI 9	2007	AASP centras, (sterilizacinė)		21,00	
2.	Kondicionierius SPLIT	GLORY MSG NRN2	2011	AASP centras (rentgenas)		21,00	
3.	Kondicionierius SPLIT	GLORY MSG NRN2	2011	AASP centras (rentgenas)		21,00	
4.	Kondicionierius AIRWELL	WDI 9	2007	AASP centras (sterilizacinė)		21,00	

5.	Kondicionierius AIRWELL	WDI 9	2007	AASP centras (sterilizacinė)	21,00	
6.	Kondicionierius McQUAY	MWM-020F	2004	AASP centras (serverinė 4a.)	21,00	
7.	Kondicionierius MITSUBISHI	SRK /SRC 71 ZG-S šald. 8,0 kW	2009	AASP centras (serverinė 5a.)	21,00	
8.	Kondicionierius DAIKIN	R410R žiemos versija, kasetinis	2014	AASP centras (klinikinė lab.,)	21,00	
9.	Kondicionierius	HAIER (kasetinis) 5Kw	2014	AASP centras (klinikinė lab. lauktamasis,)	21,00	
10.	Kondicionierius ALPICAIR	5Kw	2014	AASP centras (hematologijos lab.)	21,00	
11.	Kondicionierius Elektrolux	EACC-1 36H/DC/H3 inverter	2019	AASP centras (biochemijos lab.)	21,00	
12.	Kondicionierius	ALPIC AIR (du vidiniai kasetiniai blokai)	2013	AASP centras (registratūra)	21,00	
13.	Kondicionierius	Alpic Air (du vidiniai sieniniai blokai)	2013	AASP s centras 120/121 kab.	21,00	
14.	Kondicionierius	MDV 7,5Kw	2013	AASP Centras FMR kabinetas, 315	21,00	
15.	Kondicionierius	MDV 7,5Kw	2013	AASP Centras FMR kabinetas, 315	21,00	
16.	Kondicionierius	Alpic Air 5Kw	2013	AASP centras 122 kab.	21,00	
17.	Kondicionierius	Alpic Air 5Kw	2013	AASP centras 124	21,00	
18.	Kondicionierius AIRWELL	COMPACT 9	2004	AASP centras (magnetinio rezonanso operatorinė)	21,00	
19.	Kondicionierius	Mitsubishi SRK20G-S 4,6KW	2009	AASP (nauja pasitarimų salė)	21,00	
20.	Kondicionierius YORK	YKHC 36FS	2008	AASP (buhalterijos salė)	21,00	

21.	Vėdinimo įrenginys LENNOX	KLLM12	2009	AASP (Dienos epizodo skyrius)	21,00	
22.	Rekuperatorius	RIS 700 PE	2011	AASP centras (rentgenas)	21,00	
23.	Rekuperatorius	REGO 600HEB-R	2013	AASP centras (registratūra)	21,00	
24.	Rekuperatorius	RIS 400P	2007	AASP (kineziterapijos salė)	21,00	
25.	Rekuperatorius	RECU 900VE	2008	AASP centras (fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius)	21,00	
26.	Rekuperatorius	RIS 260 VED	2009	AASP centras (vaikų centras)	21,00	
27.	Rekuperatorius	ALASCA R- 1000	2009	AASP centras II a. chirurginis sk.	21,00	
28.	Rekuperatorius	REGO 900HE- EC	2009	AASP centras (nauja pasitarimų salė)	21,00	
29.	Šalčio mašina TAURUS	TA079	2009	AASP centras (Dienos epizodo skyrius)	21,00	
30.	Rekuperatorius	RIS 400 VED	2009	Lukiškių PASPC (fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius)	21,00	
31.	Rekuperatorius	RIS 200 VED	2009	Lukiškių PASPC (masažo kabinetas)	21,00	
32.	Kondicionierius EVHC 09	DCAAAR	2010	Naujiamiesčio PASPC (serverinė)	21,00	
33.	Kondicionierius	Alpic Air AOU- 280VRDC3 (16 vidinių bloku)	2014	Naujiamiesčio PASPC fil. (palėpė)	21,00	
34.	Kondicionierius	Alpic Air 5,0Kw	2014	Naujiamiesčio PASPC (palėpės serverinė)	21,00	
35.	Rekuperatorius	RECU 400HE	2009	Naujiamiesčio PASPC (masažo kabinetas)	21,00	
36.	Rekuperatorius	RECU 900HE	2009	Naujiamiesčio PASPC (fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius)	21,00	
37.	Rekuperatorius	RECU REHO 1200	2014	Naujiamiesčio PASPC (palėpė)	21,00	
38.	Rekuperatorius	RIS 1500	2010	Naujiamiesčio PASPC (IV aukštas)	21,00	
39.	Rekuperatorius	RIS 1900	2010	Naujiamiesčio PASPC (IV aukštas)	21,00	

58.	Kondicionierius	AlpicAir 6,0 Kw	2016	Naujamesčio fil. IV a. Foje		21,00	
59.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2016	AASP centras 233 kab.		21,00	
60.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2016	AASP centras 236 kab.		21,00	
61.	Kondicionierius	AlpicAir 2,0 Kw	2016	AASP centras 311 kab.		21,00	
62.	Kondicionierius	AlpicAir 2,0 Kw	2016	AASP centras 312 kab.		21,00	
63.	Kondicionierius	AlpicAir 3,5 Kw	2016	AASP centras 313 kab.		21,00	
64.	Kondicionierius	Mitsubishi Heavy Industries, SRK/SRC25ZS-S, 2,5 kw	2017	AASP s centras, administracija, direktoriaus kab.		21,00	
65.	Kondicionierius	Mitsubishi Heavy Industries, SRK/SRC35ZS-S, 3,5 kw	2017	AASP centras, administracija, sekretoriatas		21,00	
66.	Kondicionierius	AplicAir, ACI/AOU-71HPDC1B, 7 kw.	2017	Vytenio PASPC, II-aukštas Koridorius		21,00	
67.	Kondicionierius	Elektroliux EACS-I09 HM/N3/15Y, 2,5 kw	2018	Naujamesčio PASPC, IV a. , siurblinė		21,00	
68.	Kondicionierius	Elektroliux EACC-I12 FM/N3 ERP kasetinis, du vidiniai blokai	2018	Naujamesčio PASPC, I a. , registratūra		21,00	
69.	Kondicionierius	GREE, 11 kw, du vidiniai blokai	2018	AASP centras, laboratorija, 229 kab.		21,00	
Papildomų remonto paslaugų įkainis			Mato vnt (valanda)	Darbu(1 val. kaina Eur be PVM)	PVM, proc.	Darbu (1 val. kaina Eur su val.)	Bendra (50 darbu)

40.	Rekuperatorius	RIS 2000	2010		Naujiamiesčio PASPC (pastogė-salės recup.)	21,00	
41.	Kondicionierius HAIER	ASO92ALBBA	2006		Vytenio PASPC (II-a 207 kab. registratūra, darbo centras)	21,00	
42.	Kondicionierius YORK	RAHC12FS	2008		Vytenio PASPC (III-a 317 kab. registratūra)	21,00	
43.	Kondicionierius Mitsubishi Heavy Industries	SRC/SRK20ZJ-S	2011		Vytenio PASPC (rentgenas)	21,00	
44.	Rekuperatorius VTS	VS-21-RPH	2010		Vytenio PASPC (techninė patalpa-III ir IV a. ventiliacijai)	21,00	
45.	Rekuperatorius VTS	VS-21-RPH	2010		Vytenio PASPC (techninė patalpa-III ir IV a. ventiliacijai)	21,00	
46.	Rekuperatorius	ALASCA R 500	2010		Senamiesčio PASPC (Kineziterap. IV aukštas)	21,00	
47.	Rekuperatorius	ALASCA R 700	2010		Senamiesčio PASPC (FMR ir masažas III aukšt.)	21,00	
48.	Kondicionierius	Alpic Air 2,5Kw	2015		Naujiamiesčio PASPC 311 kab.	21,00	
49.	Kasetinė kondicionavimo sistema	Alpic Air 7,0Kw	2015		Vytenio fil PASPC, II aukšto foje.	21,00	
50.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2015		AASP centras 419C kab.	21,00	
51.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2015		AASP centras 419A kab.	21,00	
52.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2015		AASP centras 421 kab.	21,00	
53.	Kondicionierius	AlpicAir 3,5 Kw	2016		Vytenio PASPC 210 kab.	21,00	
54.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2016		Naujiamiesčio PASPC 407 kab.	21,00	
55.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2016		Naujiamiesčio PASPC 408 kab.	21,00	
56.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2016		Naujiamiesčio PASPC 409 kab.	21,00	
57.	Kondicionierius	AlpicAir 2,5 Kw	2016		Naujiamiesčio PASPC 410 kab.	21,00	

			PVM)	kaina su PVM
Papildomos remonto paslaugos (išskvietimas, atvykimas, gedimo nustatymas, remonto darbai ir kt.)	50	20,00	24,20	1210,00
			21,00	

Perkamų paslaugų kiekiai – apytikslūs (planuojami). Aptarnaujamos įrangos sąrašas gali būti koreguojamas nustojus eksploatuoti įrangą ar pradėjus eksploatuoti naują. Vieno pilno profilaktinio techninio aptarnavimo periodiškumas – 2 kartai per metus (rugsėjo - spalio ir balandžio - gegužės mėnesiais).

Profilaktinis aptarnavimas atliekamas pagal gamintojo aptarnavimo instrukcijoje pateiktas rekomendacijas:

PILNAS TECHNINIS APTARNAVIMAS (du kartus per metus)

Darbai:

- Išorinio bloko šilumokaičio valymas (esant būtinybei);
- Išorinio įrenginio ventiliatoriaus sparnuotės patikrinimas;
- Vidinio bloko šilumokaičio valymas ir dezinfekavimas (esant būtinybei);
- Filtrų valymas ar keitimas;
- Kondensato nuvedimo sistemos valymas (esant būtinybei);
- Vidinio bloko apdailinės panelės valymas;
- Sistemos darbinio slėgio patikrinimas (esant būtinybei);
- Sistemos temperatūrinių režimų patikrinimas bei reguliavimas;
- Sistemos šaltnešio (freono) papildymas (esant būtinybei);
- Vidinio ir išorinio įrenginių tvirtinimo patikrinimas dėl galimų tvirtinimo elementų atsipalaidavimų.

PRIVALOMAS TECHNINIS APTARNAVIMAS (sistemoms, kuriose yra daugiau nei 3 kg šaltnešio)

Darbai:

- Tikrinimas ar nėra nuotėkio sistemoje;
- Esant šaltnešio nuotėkiui, išsihermetinusių vietų paieška;
- Pakartotinas tikrinimas ar nėra nuotėkio po sistemos sutvarkymo, remonto;
- Sistemos elementų būklės įvertinimas.

Tiekėjas privalo pagal operatyvų išskvietimą atvykti ne vėliau kaip per 24 val.

Už eksploatacines medžiagas, dalis ir mazgus, panaudotas remonto metu, bus apmokama atskirai, pagal tuo metu galiojančias kainas, pritaikant pasiūlyme nurodytą nuolaidą (procentais).

12 mėnesių sutarties kaina negali viršyti 12 000 eurų su PVM.

Direktorius



Zenonas Kulionis