

2018 M. GRUODŽIO 4 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-966
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ

2019 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 2
Vilnius

T-395379

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracinio departamento direktoriaus Remigijaus Lipkevičiaus veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „YIT Lietuva“ (**Atsakinga partnerė**), juridinio asmens kodas 133556411, kurios registruota buveinė yra Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir YIT Eesti AS (**Partnerė**), juridinio asmens kodas 10093801, kurios registruota buveinė yra Pärnu mnt 102b Tallinn 11312, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos Verslo registre, atstovaujama UAB „YIT Lietuva“ infrastruktūros verslo direktoriaus Aurelijaus Braželio, veikiančio pagal 2019 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. P0A_YIT-2018 KA-105, toliau vadinama **Rangovu**, sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai **Šalimi**,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2018 m. gruodžio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-966 „**Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00–16,87 km ir 17,57–20,90 km rekonstravimas, darbai**“ (toliau – **Sutartis**) sąlygų XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2019 m. rugpjūčio 1 d. darbų pakeitimu Nr. 4 (šio Susitarimo 1 priedas), 2019 m. rugpjūčio 1 d. darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo 2 priedas) ir 2019 m. rugpjūčio 1 d. darbų pakeitimu Nr. 6 (šio Susitarimo 3 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra **9927,53 Eur** (devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt septyni eurai, 53 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra **2084,78 Eur** (du tūkstančiai aštuoniasdešimt keturi eurai, 78 ct);

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 12 012,31 (dvylika tūkstančių dvylika eurų, 31 ct).**

Iš jų:

1.4. **Darbų pakeitimas Nr. 4:**

1.4.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 640,78 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt eurų, 78 ct);

1.4.2. PVM (21%) yra 134,56 Eur (vienas šimtas trisdešimt keturi eurai, 56 ct);

1.4.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 775,34 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt penki eurai, 34 ct).

1.5. **Darbų pakeitimas Nr. 5:**

1.5.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 6836,00 Eur (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai, 00 ct);

1.5.2. PVM (21%) yra 1435,56 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt penki eurai, 56 ct);

1.5.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 8271,56 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt vienas euras, 56 ct).

1.6. Darbų pakeitimas Nr. 6:

1.6.1. Papildomų darbų suma be PVM yra 2450,75 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų, 75 ct);

1.6.2. PVM (21%) yra 514,66 Eur (penki šimtai keturiolika eurų, 66 ct);

1.6.3. Papildomų darbų suma su PVM yra 2965,41 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 41 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
projekto koordinatore

Anna Dembskienė
20 19-09-19

Rangovas:

UAB „YIT Lietuva“

Naglio g. 4A, LT-52600 Kaunas
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas: 133556411
PVM kodas: LT335564113
Tel.: (8 3) 745 2348, faksas: (8 3) 745 2212
El. paštas info@yit.lt
A.s. LT04 2140 0300 0001 3446
Luminor Bank AB

UAB „YIT Lietuva“ Infrastruktūros verslo
direktorius

Aurelijus Braželis

A.V.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
vadovas

Marius Čereška
20 19-09-19

Irena Jurevičienė
20 19-09-19

Tiesės skyriaus vadovas

Andrej Karšul
2019-09-19



TVIRTINU:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SA
Transporto infrastruktūros planavimo ir rinkos
departamento direktorius

Aivaras Vilkelis
2019-08-01

Rangos sutartis: Nr. S-966 (2018-12-04) Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožų 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km rekonstravimas
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
Rangovas: UAB „YIT Lietuva“ ir YIT Eesti AS (buvusios UAB YIT Infra Lietuva ir YIT Infra Eesti AS)
Atsakingas partneris: UAB „YIT Lietuva“
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“
Techninė priežiūra: UAB TEC Infrastructure

DARBŲ PAKEITIMAS Nr. 4

2019-08-01

Vadovaujantis Užsakovo nurodymu, Rangovo bei projektuotojo pateikta dokumentacija, pateikiame šį darbų pakeitimą:

Darbo pavadinimas: Betoninių, drenazo apžiūros šulinių, dangčių keitimas į ketinius dangčius.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) Susisiekimo dalyje (S-02.01), ruože nuo 17,57 iki 20,90 km yra numatyta įrengti drenazo linijų apžiūros šulinius (10 vnt.). Dalis šių šulinių (7 vnt.) rengiami tose vietose, kur virš jų yra įrengiama asfalto danga, todėl jų dangčiai turi būti ketiniai.

Rangovas 2019 m. liepos 1 d. raštu Nr. COS_YIT-2019-VG-519 kreipėsi į bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą (grupės vadovą), projekto vykdymo priežiūros vadovą ir užsakovą su prašymu pritarti TDP pakeitimui ir leisti pakeisti šulinių dangčius, kurie bus įrengti asfalto dangoje (iš betoninių į ketinius), numatant papildomų darbų finansavimą.

2019 m. liepos 2 d. projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu Nr. SR19-328VLN informavo, kad drenazo apžiūros šulinėliai, įrengiami asfalto dangoje, turi būti rengiami su ketiniais dangčiais.

2019 m. liepos 10 d. techninės priežiūros vadovas raštu Nr. S291-19^v pritarė šiam projekto pakeitimui ir paprašė Užsakovo suderinti šį projekto pakeitimą bei apmokėjimą.

2019 m. liepos 19 d. Užsakovas raštu Nr. 2E-5094 šiam projekto pakeitimui pritarė ir informavo, kad papildomų ir neatliekamų darbų pakeitimas turi būti parengtas vadovaujantis Sutarties XI skyriuje numatytais reikalavimais ir per 10 darbo dienų pateiktas Užsakovui tvirtinti.

Sudaryta komisija 2019-07-24 įvertinusi susidariusią situaciją, pritarė šiam darbų pakeitimui darbų pakeitimo aktu.

Šiuo darbų pakeitimu vietoje techniniame darbo projekte numatytų betoninių drenazo apžiūros šulinių dangčių (7 vnt.) bus naudojami ketiniai dangčiai.

Vykdomų darbų vertė: 1655,50 Eur (be PVM)
 Nevykdomų darbų vertė: -1014,72 Eur (be PVM)
 Darbų pakeitimo vertė: 640,78 Eur (be PVM)

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų Pakeitimo vertė	Atliekamų Darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	-5432,99	128646,01	-5432,99	-134079,00	128646,01	-5432,99
Darbų pakeitimo Nr. 4 vertė	640,78	1655,50	0,00	-1014,72	1655,50	640,78
Iš viso:	-4792,21	130301,51	-5432,99	135093,72	130301,51	-4792,21

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 4 vertė: 640,78 EUR

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Sutarties XI skyrių, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Kartu pateikiama šio darbų pakeitimo dokumentacija

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.4 su priedais – 10 lapų.

Techninės priežiūros vadovas

Tomas Paškauskas

Rangovo atstovas

Modestas Meškauskas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Užsakovo atstovas

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
 Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
 Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
 projekto vadovė

Indra Vaznytė-Judickienė

2019 m. rugpjūčio 6 d.



TVIRTINU Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie ŠM
transporto infrastruktūros planavimo ir projektų
departamento direktorius

Alvydas Vilkelis
2019-08-01

Rangos sutartis: Nr. S-966 (2018-12-04) Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14
Vilnius-Utena ruožų 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km rekonstravimas
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
Rangovas: UAB „YIT Lietuva“ ir YIT Eesti AS (buvusios UAB YIT Infra Lietuva ir YIT
Infra Eesti AS)
Atsakingas partneris: UAB „YIT Lietuva“
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“
Techninė priežiūra: UAB TEC Infrastructure

DARBŲ PAKEITIMAS Nr. 5

2019-08-01

Vadovaujantis Užsakovo nurodymu, Rangovo bei projektuotojo pateikta dokumentacija, pateikiame šį darbų pakeitimą:

Darbo pavadinimas: Esamos senos pralaidos injektavimas betonu.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) Susisiekimo dalyje (S-02.01) numatytas esamos pralaidos (Pk 177+05) injektavimas betonu – 38,71 m³. Darbų metu, išvalius pralaidą nuo sąnašų ir atlikus geodezinius matavimus nustatyta, kad pralaidos ilgis yra 49,36 m, o diametras – 1,2 m. Šiai pralaidai injektuoti reikalingas kiekis viso – 55,80 m³. Skirtumas tarp TDP numatyto kiekio ir reikalingo – 17,09 m³ (papildomas kiekis).

Rangovas 2019 m. birželio 11 d. raštu Nr. COS_YIT-2019-VG-472 kreipėsi į bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą (grupės vadovą), projekto vykdymo priežiūros vadovą ir užsakovą su prašymu pritarti TDP pakeitimui (papildomiems darbams – injektavimas betonu 17,09 m³).

2019 m. liepos 2 d. projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu Nr. SR19-329VLN pateikė paaiškinimą dėl pralaidos injektavimo ir informavo, kad pritaria papildomiems darbams.

2019 m. liepos 11 d. techninės priežiūros vadovas raštu Nr. S293-19 pritarė šiam projekto pakeitimui ir paprašė Užsakovo suderinti šį projekto pakeitimą bei apmokėjimą.

2019 m. liepos 18 d. Užsakovas raštu Nr. (7.2E)2E-5081 šiam projekto pakeitimui pritarė ir informavo, kad papildomų ir neatliekamų darbų pakeitimas turi būti parengtas vadovaujantis Sutarties XI skyriuje numatytais reikalavimais ir per 10 darbo dienų pateiktas Užsakovui tvirtinti.

Sudaryta komisija 2019-07-24 įvertinusi susidariusią situaciją, pritarė šiam darbų pakeitimui darbų pakeitimo aktu.

Šiuo darbų pakeitimu yra numatomas papildomas kiekis reikalingas tinkamai užpildyti senos pralaidos ertmę.

Vykdomų darbų vertė: 6836,00 Eur (be PVM)
 Nevykdomų darbų vertė: 0,00 Eur (be PVM)
 Darbų pakeitimo vertė: 6836,00 Eur (be PVM)

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų Pakeitimo vertė	Atliekamų Darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	-4792,21	130301,51	-5432,99	135093,72	130301,51	-4792,21
Darbų pakeitimo Nr. 4 vertė	6836,00	6826,00	0,00	0,00	0,00	6836,00
Iš viso:	2043,79	137127,51	-5432,99	135093,72	130301,51	2043,79

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 5 vertė: 6836,00 EUR

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Sutarties XI skyrių, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Kartu pateikiama šio darbų pakeitimo dokumentacija

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.5 su priedais – 10 lapų.

Techninės priežiūros vadovas



Tomas Paškauskas


Rangovo atstovas



Modestas Meškauskas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Užsakovo atstovas



Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie SM
 Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento
 Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
 projekto vadovė

Indra Vaznytė-Judickienė
 2019 m. gegužės 6



TVIRTINU:

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie SD
Transporto infrastruktūros planavimo ir inžinerijos
departamentui

[Signature]
Alydas Vinklas
2019-08-01

Rangos sutartis: Nr. S-966 (2018-12-04) Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14
Vilnius-Utena ruožų 16,00-16,87 km ir 17,57-20,90 km rekonstravimas
Užsakovas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
Rangovas: UAB „YIT Lietuva“ ir YIT Eesti AS (buvusios UAB YIT Infra Lietuva ir YIT
Infra Eesti AS)
Atsakingas partneris: UAB „YIT Lietuva“
Projektuotojas: UAB „Kelprojektas“
Techninė priežiūra: UAB TEC Infrastructure

DARBŲ PAKEITIMAS Nr. 6

2019-08-01

Vadovaujantis Užsakovo nurodymu, Rangovo bei projektuotojo pateikta dokumentacija, pateikiame šį darbų pakeitimą:

Darbo pavadinimas: Varliagyvių pralaidos pailginimas.

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius-Utena ruožo nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstravimo techninio darbo projekto (toliau – TDP) Susisiekimo dalyje (S-02.01) numatyta Pk 177+08 įrengti varliagyvių praėjimo pralaidą po keliu. Šią pralaidą būtina įrengti apie 1,0 m žemiau nei numatyta TDP tam, kad išlaikyti pakankamus atstumus nuo lietaus kanalizacijos tinklų ir elektros linijų, kurios įrengiamos išilgai kelio ašies. Varliagyvių pralaida, įrengta žemiau, turi būti ilgesnė – 2,9 m., kad pasiektų kelio sankasos šlaitus.

Rangovas 2019 m. liepos 5 d. raštu Nr. COS_YIT-2019-VG-533 kreipėsi į bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovą (grupės vadovą), projekto vykdymo priežiūros vadovą ir užsakovą su prašymu pritarti TDP pakeitimui (papildomiems darbams – ilgesnė varliagyvių pralaida 2,9 m).

2019 m. liepos 8 d. projekto vykdymo priežiūros vadovas raštu Nr. SR19-334VLN informavo, kad pritaria papildomiems darbams.

2019 m. liepos 11 d. techninės priežiūros vadovas raštu Nr. S294-19 pritarrė papildomiems darbams ir paprašė Užsakovo suderinti šį projekto pakeitimą bei apmokėjimą.

2019 m. liepos 22 d. Užsakovas raštu Nr. (7.2E)2E-5201 šiam projekto pakeitimui pritarrė ir informavo, kad papildomų ir neatliekamų darbų pakeitimas turi būti parengtas vadovaujantis Sutarties XI skyriuje numatytais reikalavimais ir per 10 darbo dienų pateiktas Užsakovui tvirtinti.

Sudaryta komisija 2019-07-25 įvertinusi susidariusią situaciją, pritarrė šiam darbų pakeitimui darbų pakeitimo aktu.

Šiuo darbų pakeitimu yra prailginama varliagyvių pralaida – 2,9 m.

Vykdomų darbų vertė: 2450,75 Eur (be PVM)

Nevykdomų darbų vertė: 0,00 Eur (be PVM)

Darbų pakeitimo vertė: 2450,75 Eur (be PVM)

Sumos nenumatytiems atvejams

	Darbų Pakeitimo vertė	Atliekamų Darbų suma	Sutaupoma suma	Iš darbų kiekių žiniaraščių minusuojama darbų suma	Darbų, keičiančių darbų kiekių žiniaraščių darbus, suma	Darbų, finansuojamų iš sutarties biudžeto, suma
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ankstesnių darbų pakeitimų suma	2043,79	137127,51	-5432,99	135093,72	130301,51	2043,79
Darbų pakeitimo Nr. 4 vertė	2450,75	2450,75	0,00	0,00	0,00	2450,75
Iš viso:	4494,54	139578,26	-5432,99	135093,72	130301,51	4494,54

Bendra Darbų pakeitimo Nr. 6 vertė: 2450,75 EUR

Šis pakeitimas buvo išanalizuotas, įvertintas pagal Rangos Sutarties XI skyrių, yra pagrįstas ir rekomenduojamas tvirtinimui.

Kartu pateikiama šio darbų pakeitimo dokumentacija

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas Nr.6 su priedais – 11 lapų.

Techninės priežiūros vadovas



Tomas Paškauskas


Rangovo atstovas



Modestas Meškauskas

PATIKRINTA IR TEIKIAMA TVIRTINTI:

Užsakovo atstovas



Ukmergės rajono savivaldybės administracijos
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus
Projekto vadovė

Andra Vaznytė-Judickienė
2019 m. gegužės 6 d.