



Būsto pritaikymas neigaliams Šakių r.
darbai
Liepų g. 14, Pajotijo k.

Lokalinė sąmata Nr. S001

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **5953,16 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Dušo kambario įrengimas					
1	Viensluoksnių tinkuotų medinių pertvarų iš skydų išardymas	100 m2	0,03	426,945	12,81
2	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	0,25	165,840	41,46
3	Viensluoksnių gipskartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 50mm izoliacijos sluoksniu įrengimas	100 m2	0,0305	3435,181	104,77
4	Keraminių plytelių dangos grindų ant grunto, esant šlapiam eksploatacijos režimui, įrengimas (kompleks. pagal det.GG-02)	100 m2	0,0244	10855,472	264,87
5	Bendrojo naudojimo patalpų durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko	M2	2	96,910	193,82
6	Vidaus vandentiekio vamzdžio tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant ant grindų pagrindo	m	10	20,470	204,70
7	Plastikinio vamzdžio pajungimo galinių alkūnių tvirtinimas	vnt	5	7,266	36,33
8	110 mm skersmens plastikinių vamzdžių kanalizacijos magistralinių vamzdžių pastatuose montavimas	m	10	19,302	193,02
9	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	3	20,745	62,24
10	Plastikinio trapo, kurio skersmuo 100mm, montavimas	kompl.	1	43,695	43,70
11	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių	kompl.	1	156,163	156,16
12	Kriauklės su nuimama nugarėle montavimas ant glazūra aptaisyty sienų	kompl.	1	127,218	127,22
13	Movinių ventilių, čiaupų, vožtuvų, kurių D iki 50mm, prijung.	vnt	5	12,989	64,95
14	Ranktūrių neigaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt	4	64,918	259,67
15	Sienų ir lubų apdaila dregmei atspariomis gipso kartono plokštėmis, prisukant medisraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius	100 m2	0,182	1602,387	291,63
16	Vertikali dviejų sluoksnių teptinė bitumo mastikos hidroizoliacija k8=1.14,k9=1.15	100 m2	0,065	686,833	44,64

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
17	Paviršių (sienų, grindų ir pan.) gerasis dažymas aliejiniais dažais, paruošiant paviršių	100 m2	0,196	1533,093	300,49
18	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,1	295,081	29,51
19	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant kabliais, dulkingose ir drėgnose patalpose	100 vnt	0,01	7787,106	77,87
20	Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	0,01	2514,365	25,14
21	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	3	43,246	129,74
22	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0,17	195,510	33,24
23	Mechanizuotas tranšėjų ir pamatų užpylimas, perstumiant, palaistant ir sutankinant gruntą k9=1.15	100 m3	0,17	447,217	76,03
24	Valymo įrengimų montavimas	vnt.	1	2145,970	2145,97
Iš viso už skyrių Dušo kambario įrengimas					4919,97
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					4919,97
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					4919,97
PVM					1033,19
Bendra vertė su PVM					5953,16

Sudarė: Giedrius Juškauskas



Kompleksas: Būsto pritaikymas neigaliams Šakių r.

Objektas: darbai

Žiniaraštis: Mokyklos g. 14A, Gelgaudiškis

Lokalinė sąmata Nr. S002

Sudaryta 2019 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 5699,15 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Panduso ir san. mazgo remontas						
1	MN8-189	Betoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	1,92	159,071	305,42
2	F11-1-18	Armuotos, šlifotos 100 mm storio betoninės grindys, paduodant betoną siurbliu k4=1.100	100 m2	0,222	4698,273	1043,02
3	R5-56 (S9=1,102)	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,35	266,211	93,17
4	MN8-188	Angų pramušimas betoninėse konstrukcijose k8=1.17	m3	0,1	639,782	63,98
5	R19-47	Ketinių kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdinių atskirų ruožų keitimas pastato viduje	m	2	23,760	47,52
6	N17-21	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	kompl.	1	120,102	120,10
7	N17-14-1	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1	32,273	32,27
8	N16-138-2	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	2	15,138	30,28
9	F11-1-2	Keraminių plytelių dangos grindų virš šalto rūšio, esant šlapiam eksploatac.režimui, įrengimas (kompl.pagal det.GR-02)	100 m2	0,0285	7974,826	227,28
10	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,03	89,757	2,69
11	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,03	216,182	6,49
12	N21-196	Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji	100 vnt	0,03	1935,053	58,05
13	R11-77	Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas kalkių skiediniu k8=1.15	m2	0,5	19,182	9,59
14	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	2	30,337	60,67
15	F6-1-4	Monolitiniai betono juostiniai pamatai, atraminės ir rūšio sienos k4=1.200,k8=1.03,k9=1.15	m3	2,88	240,380	692,30
16	F9-4	Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus) k8=1.03	t	0,25	2564,197	641,05
17	MN8-58	Monolitinių betoninių perdenginių išardymas k8=1.17	m3	1,92	147,448	283,10
18	F11-2-1	Smėlio pasluoksniš ant grunto,nevežant medžiagų	m3	9,6	46,140	442,95
19	F11-3-12	100 mm storio armuotų grindų su "Combiform" profiliiais betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną kranu k8=1.06	100 m2	0,192	2865,177	550,11
Iš viso už skyrių Panduso ir san. mazgo remontas						4710,04
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						4710,04
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						4710,04
PVM						989,11

SES

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Bendra vertė su PVM						5699,15

Sudarė: Giedrius Juškauskas



Būsto pritaikymas neigaliams Šakių r.
darbai
Jovarų g., Patašinės k.

Lokalinė sąmata Nr. S003

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **2037,24 EUR**

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Būsto pritaikymas					
1	Durys medinėse sienose ir pertvarose be spynos (m2 bloko)	m2	6	239,778	1438,67
2	Durų staktų išėmimas iš medinių pertvarų	vnt	3	4,469	13,41
3	Mūrinių sienų išardymas be plytų atrinkimo k8=1.17	m3	0,05	103,617	5,18
4	Angokraščių tinko remontas, k8=1.15, k9=1.15	m2	0,9	85,049	76,54
5	Grunto kasimas rankiniu būdu k9=1.15	m3	0,5	41,512	20,76
6	5 cm storio betoninių plytelių šaligatvio įrengimas k9=1.15	100 m2	0,03	2969,462	89,08
7	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuotose sienose ir pertvarose	100m	0,03	134,076	4,02
8	Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas	100 vnt	0,01	1086,064	10,86
9	Rozečių montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	0,01	2514,363	25,14
Iš viso už skyrių Būsto pritaikymas					1683,67
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis					1683,67
Įrengimai					
Bendra vertė be PVM					1683,67
PVM					353,57
Bendra vertė su PVM					2037,24

Sudarė: Giedrius Juškauskas



Kompleksas: Būsto pritaikymas neigaliams Šakių r.

Objektas: darbai

Žiniaraštis: Taikos g. 60, Gelgaudiškis

Lokalinė sąmata Nr. S005

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: 4668,75 EUR

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Remonto darbai						
1	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1	28,412	28,41
2	R19-57	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	vnt	1	148,230	148,23
3	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,037	373,669	13,83
4	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	7,6	4,447	33,80
5	N46-102	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,03	838,656	25,16
6	F46-3-1	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	m3	0,06	1098,261	65,90
7	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,037	67,695	2,50
8	N11-40	20mm storio cementinis užtepimas, atliekamas rankiniu būdu	100 m2	0,037	640,845	23,71
9	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	3,7	44,750	165,58
10	N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, vidinės sienos) k8=1.17	100m2	0,076	1098,401	83,48
11	N15-33-3	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalvėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	11,58	44,570	516,13
12	R14-77	Anksčiau dažytų sienų ir lubų vandens emulsiniais dažais dažymas	m2	11,4	6,464	73,69
13	F10-4-14	Durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	1,64	157,383	258,11
14	R21-21	Vagų iki 30 mm gylis ir iki 50 mm pločio iškirptimas tinkuose sienose ir pertvarose	100m	0,04	125,988	5,04
15	MN8-183	Kanalų dugno ir šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu k9=1.15	100m	0,04	98,946	3,96
16	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,05	289,278	14,46
17	M8-593-1	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100 vnt	0,01	9568,357	95,68
18	N21-196	Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	0,01	313,751	3,14
19	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3	9,141	27,42
20	R19-1	Vidaus vamzdžių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3	12,353	37,06

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
21	N17-6	Praustuvo montavimas, gręžiant sienose skylės kronšteinų tvirtinimui	kompl.	1	27,687	27,69
22	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1	41,875	41,88
23	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	1	138,909	138,91
24	N17-12-2	Dušo su užuolaidomis montavimas	kompl.	1	471,713	471,71
25	N18-15	Šildytuvo 80 l. montavimas	kompl.	1	371,258	371,26
26	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	57,633	57,63
27	N17-19	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	vnt	1	41,034	41,03
28	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	5	13,860	69,30
29	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	4	12,540	50,16
30	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt	5	10,141	50,71
31	MN8-189	Betoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	0,5	212,527	106,26
32	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0,015	184,604	2,77
33	F1-4-1	Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu k9=1.15	m3	0,5	40,778	20,39
34	N57P-6407	Monolitinis neįgalųjų pabdasas su laiptais kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03, k9=1.15	m3	2	270,714	541,43
35	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt	4	60,515	242,06
Iš viso už skyrių Remonto darbai						3858,47
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						3858,47
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						3858,47
PVM						810,28
Bendra vertė su PVM						4668,75

Sudarė: Giedrius Juškauskas



Kompleksas: Būsto pritaikymas neigaliams Šakių r.

Objektas: darbai

Žiniaraštis: Kalno g. 26, Gelgaudiškis

Lokalinė sąmata Nr. S006

Sudaryta 2018 m. kovo mėn. kainomis

Iš viso: **5340,69 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Remonto darbai						
1	R19-52	Vonių nuėmimas	vnt	1	19,856	19,86
2	R19-57	Klozeto indo "kompakt" tipo su tiesiogiai sujungtu bakeliu keitimas	vnt	1	116,285	116,29
3	R5-56	Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas	100 m2	0,039	261,140	10,18
4	R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2	8,1	3,108	25,17
5	N46-102	Vagų pramušimas betoninėse grindyse ir sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 100 cm2, pramušant pneumatiniu plaktuku k8=1.17	100m	0,04	629,047	25,16
6	F46-3-1	Skylių užtaisymas gelžbetoniniuose perdenginiuose, kai skylės plotas iki 0.2 m2	m3	0,01	824,212	8,24
7	N11-32-1	Grindų hidroizoliacija, paklojant polietileninę plėvelę	100m2	0,039	53,010	2,07
8	N11-40	20mm storio cementinis užtepas, atliekamas rankiniu būdu	100 m2	0,039	475,035	18,53
9	N11-110-1	Keraminių plytelių danga su praplatintomis siūlėmis, klijuojant sausų kl. mišiniais, kai danga klojama ant betono pagr.	m2	3,9	33,468	130,53
10	N15P-0505	Vidaus paviršių paprastas tinkavimas rankiniu būdu cemento-kalkių skiediniais (sluoksnis 12 mm, vidinės sienos) k8=1.17	100m2	0,076	794,077	60,35
11	N15-33-3	Sienų (mažų plotų) aptaisymas vienspalmėmis glazūruotomis plytelėmis ant "Atlas" klijų	m2	12,58	33,367	419,76
12	R14-77	Anksčiau dažytų sienų ir lubų vandens emulsiniais dažais dažymas	m2	12,4	4,824	59,82
13	F10-4-14	Durų keitimas (vidaus medinės durys) (m2 bloko) (be spynos)	m2	1,64	127,755	209,52
14	R21-21	Vagų iki 30 mm gylio ir iki 50 mm pločio iškirtimas tinkuose sienose ir pertvarose	100m	0,04	88,047	3,52
15	MN8-183	Kanalų dugno ir šlaitų gelžbetonio plokščių siūlių užtaisymas cementiniu skiediniu k9=1.15	100m	0,04	72,479	2,90
16	N21-190	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose	100m	0,05	223,420	11,17
17	M8-593-1	Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100 vnt	0,01	7652,010	76,52
18	N21-196	Jungiklio montavimas prie medinio pagrindo, kai instaliacija atviroji	100 vnt	0,01	239,999	2,40
19	R19-33	Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3	6,388	19,17
20	R19-1	Vidaus vamzdžių iš plieninių vandentiekio - dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas	m	3	8,633	25,90


Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
21	N17-6	Praustuvo montavimas, gręžiant sienose skylės kronšteinų tvirtinimui	kompl.	1	19,440	19,44
22	N17-13	Trapo, kurio skersmuo 50mm, montavimas	kompl.	1	34,777	34,78
23	N17-21	Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, gręžiant grindyse skylės	kompl.	1	112,033	112,03
24	N17-12-2	Dušo su užuolaidomis montavimas	kompl.	1	381,510	381,51
25	N18-15	Šildytuvo 80 l. montavimas	kompl.	1	299,687	299,69
26	N17-18	Įvairių rūšių ir tipų vandens maišytuvų montavimas	vnt	1	47,081	47,08
27	N17-19	Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos	vnt	1	32,840	32,84
28	N16-114-1	Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš polietil. vamzdžių, kurių D iki 32 mm, klojant kanaluose	m	5	10,521	52,60
29	N16-138	Plast.kanalizac.vamzdžių, kurių D 50-100mm, tiesimas	m	4	9,631	38,52
30	N16P-0501	Movinės uždarnosios armatūros montavimas (nominalusis vidinis skersmuo 20 mm)	vnt	5	7,930	39,65
31	MN8-189	Betoninių pamatų išardymas k8=1.17	m3	1	156,041	156,04
32	F1-1-1	Mechanizuotas grunto kasimas, suverčiant į sankasą k9=1.15	100 m3	0,03	154,714	4,64
33	F1-4-1	Smėlio pagrindas po pamatais, paduodant medžiagas kranu k9=1.15	m3	4,5	33,097	148,94
34	N57P-6407	Monolitinis neįgalųjų pabdasas su laiptais kai klojiniai įrengiami iš lentų, pavežant betoną karučiais k8=1.03, k9=1.15	m3	4	211,723	846,89
35	N16P-1409	Ranktūrių neįgaliesiems montavimas , kai varžtų skaičius 4 vnt	vnt	4	49,559	198,24
36	N11-40	20mm storio cementinis užtepas (koridoriuje), atliekamas rankiniu būdu	100 m2	0,015	475,035	7,13
37	N11-138	Suvirintų linoleumo kilimų danga neklijuojant, glaistant pagrindą ir įrengiant polivinilchloridines grindjuostas	100 m2	0,015	1151,373	17,27
38	F9-4	Kitos smulkios plieno konstrukcijos (gruntuojant ir dažant du kartus). Panduso turėklai k8=1.03	t	0,29	2515,355	729,45
Iš viso už skyrių Remonto darbai						4413,79
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis įrengimai						4413,79
Bendra vertė be PVM						4413,79
PVM						926,90
Bendra vertė su PVM						5340,69

Sudarė: Giedrius Juškauskas

BŪSTO PRITAIKYMAS NEJGALIESIEMS

Techninė užduotis

1. Būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103 „Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems aprašu.
2. Būsto pritaikymo atliekami statybos darbai turi atitikti Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ (toliau – STR 2.03.01:2001), ir kitų statybos bei remonto rangos darbus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
3. Darbai atliekami pagal parengtus darbų kiekių žiniaraščius (pridedama).
4. Vieno pritaikomo būsto išlaidos negali viršyti 9500,00 Eur su PVM.
5. Rangovui rekomenduojama atvykti į objektą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju (užsakovu).

Parengė
Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Edita Macevičiūtė-Orentienė 

Suderinta:
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,
l. e. skyriaus vedėjo pareigas
Daiva Pilypaitytė 

Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus
vyriausiasis specialistas
Vytautas Mauza 