

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė 2014-20TP Raubonių vandens malūnas su karšykla-verpykla Taikos g. 5, Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio raj.

Statiny's 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastasis remontas)

Žiniaraštis 3 Vaizdo stebėjimo sistema

Suma žiniaraščiui EUR (0.00 Lt)					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Montavimo darbai ir medžiagos					
1		Lauko videokameros montavimas, tvirtinant prie sienos	vnt.	4.0	
3		.Iki 25mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2.0	
4		Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas įrengtuose latakuose, tvirtinant visu ilgiu	100m	2.0	
5		Įrašymo įrenginio su kietu disku montavimas ir derinimas	vnt.	1.0	
7		Monitoriaus montavimas	vnt.	1.0	
9		Videomagnetofono sąveikos sistemoje derinimas	vnt.	1.0	
10		Vaizdo įrašymo kamerų derinimas	vnt.	4.0	
Skyriuje 1					
žiniaraštyje 3					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 3					

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė 2014-20TP Raubonių vandens malūnas su karšykla-verpykla Taikos g. 5, Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio raj.

Statinsys 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastasis remontas)

Žiniaraštis 2 Elektros darbai

Suma žiniaraščiui EUR (0.00 Lt)						
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Įvadas						
1		0,38 kV įvado oro kabeliu montavimas	vnt	1.0		
Skyriuje 1						
2 Skydai						
1		48 modulių (PS-1) paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0		
2		36 modulių (PS-2) paskirstymo skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt	1.0		
Skyriuje 2						
3 Apšvietimas						
1		Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas	100vnt	0.25		
2		Demontuotų šviestuvų profilaktinis remontas	100vnt	0.25		
3		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.25		
4		Šviestuvų su kaitinamosiomis lempomis montavimas, kabinant normalios aplinkos patalpose	100vnt	0.25		
5		Sujungimo dėžutės montavimas	vnt	25.0		
6		Hermetinių ir pusiauhermetinių jungiklių montavimas	100vnt	0.15		
7		LED prožektorių 30 W su judesio davikliu montavimas	100vnt	0.04		
8		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2.5		
9		Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	2.5		
10		.Kabelio tiesimas tvirtinant uždedamomis apkabomis	100m	2.5		
Skyriuje 3						
4 Jėgos tinklai						
1		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	0.2		
2		Kabelio Cu 5x6 mm2 tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.2		
3		Kabelio Cu 5 x4 tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse, kai kabelio masė iki 1kg	100m	0.1		
4		Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji	100vnt	0.16		
5		Iki 25mm skersmens vinplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudomu tvirtinimu	100m	2.0		
6		Kabelio Cu 3x2,5 tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse	100m	2.8		
7		Magnetinių paleidiklių montavimas	vnt	2.0		

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

Skyriuje 4

žiniaraštyje 2

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

Iš viso žiniaraštyje 2

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta pagal 2014.10 kainas

Statinių grupė 2014-20TP Raubonių vandens malūnas su karšykla-verpykla Taikos g. 5, Raubonių k., Saločių sen., Pasvalio raj.

Statinsys 1 Raubonių vandens malūno su karšykla - verpykla tvarkomieji statybos darbai (paprastasis remontas)

Žiniaraštis 4 Apsauginė signalizacija

Suma žiniaraščiui EUR (0.00 Lt)					
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR
					Vieneto kaina
1 Montavimo darbai ir medžiagos					
1		6 zonų priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės montavimas	vnt.	1.0	
3		Rezervinio maitinimo šaltinio montavimas	vnt.	1.0	
4		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos centralės išorinio valdymo pultelio montavimas	vnt.	1.0	
6		Priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	13.0	
7		Magnetinio kontakto montavimas, tvirtinant medsraigčiais	vnt.	4.0	
8		Aliarmo sirenos, blykstės montavimas išorėje	vnt.	1.0	
9		Kabelio 6x0,22 tiesimas	100m	2.0	
10		.Kabelio 8 x 0,22 mm2 tiesimas	100m	3.0	
11		Mikroprocesorinės priešgaisrinės adresinės sistemos derinimas	vnt.	1.0	
Skyriuje 1					
žiniaraštyje 4					
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					
Iš viso žiniaraštyje 4					

Iš viso žiniaraštyje 5

Iš viso žiniaraštyje 6