

PASIŪLYMAS
Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“

DĖL DARBŲ PIRKIMO

2019-10-21

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Rangovo pavadinimas	UAB „Tinkuva“
Rangovo adresas	Pašilaičių g. 1-54, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Direktorius Sergej Ščiupakov
Telefono numeris	+370 656 77122
El. pašto adresas	tinkuva.statyba@gmail.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose

Mes siūlome šiuos darbus :

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM Eur	PVM Eur	Kaina su PVM Eur
1.	Durų pakeitimo darbai	Kompl.	1	9825,18	2063,29	11888,47

Bendra pasiūlymo kaina su PVM(žodžiais) | 11888,47 Vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni
– eurai 47 ct.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Lokalinė sąmata	1

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. gruodžio 21 d.

Direktorius Sergej Ščiupakov

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



UAB "Tinkuva"
TVIRTINU: 11888,47 Eur
DIREKTORIUS
Sergej Ščiupakov



LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.03 kainas

Vilniaus muzikos mokykla "Lyra"

Durų pakeitimo darbai

Suma žiniaraščiui

11 888,47 €

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1	N10-161	Sieninių spintų demontavimas	vnt	2,0	59,81			59,81
2	R7-93	Durų keitimas plastiko durų blokais	m2	15,12	503,53	4839,64		5343,17
3	R10-52	Ventiliacijos grotelių įstatymas į duris	vnt	1,0	74,76	18,94		93,7
4	N2P-0308-6	Durų pritraukėjo pastatymas	vnt.	1,0	8,05		0,12	8,17
5	N34-35-1	Pakabinamų lubų su konstrukcija demontavimas ir atstatymas	m2	16,0	299,39	235,77	2,75	537,91
6	N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m	0,78	204,52	151,49	3,34	359,35
7	N9P-0503-1	Karkasų užpildymas vata	100m2	0,3	96,0	111,39		207,39
8	N15-85-3	Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medisraigčiais ir užtaisant siūles	100m2	0,3	386,2	113,38		499,58
9	R62P-2411	Angokraščių aptaisymas glaistymo kampais	100m	0,4	74,65	14,85		89,5
10	N15P-0204-1	Sienų gruntavimas	100m2	0,68	60,19	32,38	0,02	92,59
11	N15-169-4	Sienų pirmas glaistymas	100m2	0,68	172,58	52,71		225,29
12	N15-169-5	Sienų sekantis glaistymas	100m2	0,68	127,56	52,71		180,27
13	N15-135	Sienų dažymas	100m2	0,68	351,38	225,32		576,7
14	N2P-0312-1	Durų apvadų montavimas	m	49,5	43,71	191,25	0,61	235,57
15	N15-150-1	Apvadų dažymas	100m	0,495	112,8	11,83		124,63
16	N21-191	Apšvietimo laidų tiesimas	100m	0,4	76,93	36,07		113,0
17	R61P-2109-1	Senų plytelių atskirų vietų pakeitimas	m2	5,0	160,0	96,18	0,34	256,52
18	N21-536	El. instaliacijos plastikinių kanalų montavimas	100m	0,06	21,8	16,49		38,29
19	N21-208	Blokų iš 4 įmontuojamų gaminių montavimas	100vnt	0,01	4,3	14,98		19,28
20	N21-207	Blokų iš 2 įmontuojamų gaminių montavimas	100vnt	0,01	3,82	7,56		11,38
21	N21-203	Rozečių montavimas (virštinkinių)	100vnt	0,01	1,62	3,04		4,66
22	N10P-1002	Sieninės spintos sumontavimas	vnt.	1,0	37,38	14,15	0,25	51,78
23	N10-164	Sieninės kabyklos įrengimas, kabliukų tvirtinimas	kompl.	1,0	44,86	22,64		67,5
24	R5-29	Grindjuostės montavimas	m	9,0	10,22	25,62		35,84
25	R23-73	Medžiagų panešimas	kompl.	8,0	89,71			89,71
26	N13-149-1	Patalpų valymas	m2	120,0	336,41			336,41
27	R23-62	Šiukšlių išnešimas ir išvežimas	kompl.	1,0	149,51		17,67	167,18
Viso žiniaraštyje					3511,69	6288,39	25,1	9825,18
PVM 21,00%					737,45	1320,56	5,27	2063,29
Iš viso					4249,14	7608,95	30,37	11888,47